P. Leišio individuali įmonė
Molėtai, Melioratorių g. 5-1
Tel. /fakso Nr. (8 383) 52 819
VĮ Registrų centro Utenos filialas
Įmonės kodas 167567051
PVM mokėtojo kodas LT675670515
Kvalifikacijos atestatas Nr. 7532

VŠĮ VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO CENTRAS
(Perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS

MOKYMO PASKIRTIES PATALPŲ ATEITIES G.28, VILNIUS, REMONTO DARBŲ PIRKIMUI

2019-11-13 Nr. S-130
(Data)
Molėtai
(Sudarymo vieta)

Dalyvio pavadinimas ir kodas *(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)*	P. Leišio individuali įmonė
Dalyvio adresas *(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)*	Melioratorių g. 5-1, Molėtai
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Savininkas Petras Leišis
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais ir jo kontaktinė informacija	Petras Leišis, tel. 8 698 78190
Dalyvio el. pašto adresas	leisis@aha.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) skelbiamos apklausos sąlygose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Siūlome šiuos Darbus šiomis kainomis:

		Pasiūlymo valiuta:		*(Eur)*
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Pasiūlymo kaina be PVM	PVM	Bendra pasiūlymo kaina su PVM
1	2	3	4	5
1.	Mokymo paskirties patalpų Ateities g. 28, Vilnius, remonto darbai	74466,92	15638,04	90104,96

Bendra pasiūlymo kaina žodžiais: devyniasdešimt tūkstančių vienas šimtas keturi eurai 96 euro centai su PVM.

Jei bendra pasiūlymo kaina žodžiais neatitinka bendros pasiūlymo kainos skaičiais, teisinga laikoma bendra pasiūlymo kaina žodžiais.

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, t.t. atsiskaitymo dokumentų pateikimo elektroniniu būdu, išlaidos.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamoje skiltyje nurodo kainą be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			Eur su PVM	Proc.
		Viso:		

Informacija apie visus subtiekėjus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Subtiekėjo pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus
1.	UAB „Promontas“	Ne	Elektros darbai	6,6
			Viso:	6,6

Mūsų pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai	Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

Pastabos:
1. Dalyvis, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.
2. Dalyvis pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.
3. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentų pavadinimai
1.	Kvalifikacijos atitikties deklaracija
2.	Lokalinės sąmatos

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Patvirtiname, kad laimėjimo atveju, sutinkame, kad perkančioji organizacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, pasiūlymą (t.y. pateikiamų dokumentų ir duomenų visumą), sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, **išskyrus informaciją, kuri pasiūlyme nurodyta kaip konfidenciali ir/arba pasiūlyme ir pasiūlymo paaiškinimuose pateikta su žyma „konfidencialu" (t. y. tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems Tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje),** paskelbtų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Savininkas		Petras Leišis
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo	*parašas*	*vardas ir pavardė*

Priedas Nr.3

KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES DEKLARACIJA

2019-11-13

Aš, savininkas Petras Leišis ,
(Dalyvio vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) P. Leišio individualios įmonės ,
(Dalyvio pavadinimas)
dalyvaujančio (-ios) VšĮ „Vilniaus statybininkų rengimo centro“ atliekamame
mažos vertės skelbiamos apklausos būdu ,
Pirkimo būdas ir pirkimo pavadinimas)
skelbtame
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/PublicTenders/ViewNotice/687150 ,
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVP IS)
kvalifikacijos duomenys yra tokie *(tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):*

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui	Taip	Ne
1.	Tiekėjas turi turėti: - ne mažiau kaip 1 ypatingo statinio (statinių grupės: negyvenamieji pastatai: mokslo paskirties pastatai) statybos vadovą, turintį teisę vadovauti bendriesiems statybos darbams arba apdailos darbams ir turintį ne mažesnę kaip 2 metų vadovavimo ypatingo statinio statybai patirtį	taip	

1. Perkančiajai organizacijai raštu pareikalavus, per jos nurodytą terminą bus pateikti kvalifikacinius reikalavimus patvirtinantys, pirkimo dokumentuose numatyti dokumentai.
2. Man žinoma, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad mano pateikti kvalifikaciniai duomenys neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, yra neteisingi ir (arba) pateikti vėliau negu per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, mano pateiktas pasiūlymas bus atmestas ir galimu laimėtoju pagal pasiūlymo vertinimo rezultatus pripažintas kitas tiekėjas, kurio pasiūlymas pasiūlymų eilėje buvo įrašytas po mano pasiūlymo.

Dalyvis už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Savininkas		Petras Leišis
(Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo)	*(parašas)*	*(vardas ir pavardė)*

Kompleksas: **VŠĮ VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO CENTRAS**

Lokalinė sąmata Nr.1

Objektas: **Ateities g. 28,Vilnius**

Žiniaraštis: **Dirbtuvių patalpų remontas(korpusas 3C3/p;patalpos plane 1-22 ir1-23(kab.107);2-4,2-5,2-6 ir 2-7(kab.202);2-18,2-19 ir 2-20(kab.210)**

19479,32 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina su prisk.	Iš viso
	Remonto darbai					
1	N46-134	Mūrinių pertvarų išardymas pneuno plaktuku be plytų atrinkimo	m3	10,08	29,367	296,02
2	R14-78-2	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant(patalpos Nr.2-18,2-19 ir 2-20(kab.Nr.210))	m2	105,94	6,402	678,24
3	N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas (patalpos Nr.2-18,2-19 ir 2-20(kab))Nr.210	100m2	1,0594	112,473	119,15
4	N15-169-3	Lubų papildomas glaistymas glaistymas(patalpos 2-18,2-19 ir 2-20(kab.Nr. 210))	100 m2	1,0594	670,509	710,34
5	R14-78-1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant(patalpos Nr. 2-18,2-19 ir2-20 (kab. Nr. 210))	m2	142	4,997	709,59
6	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas (patalpos 2-18,2-19 ir 2-20(kab.Nr.210))	100m2	1,42	94,911	134,77
7	N15-169-2	Sienų vidinių paviršių papildomas glaistymas (patalpos 2-18,2-19 ir 2-20)kab. Nr.210	100 m2	1,42	625,071	887,60
8	N2P-0113	Lengvų konstrukcijų pertvaros su įstiklinimu	m2	112,29	103,496	11621,56
9	R23-59	Šiukšlių valymas iš patalpų	t	16	14,036	224,57
10	R23-71	Šiukšlių panešimas panešimas 10 m atstumu	t	16	8,159	130,54
11	R23-72 (K4=5)	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvų pridėti k4-5	t	16	13,599	217,58
12	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	16	14,656	234,50
13	R23-66 (K4=15)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4-15,0	t	16	8,385	134,16
	Iš viso už skyrių Remonto darbai					**16098,61**
	Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					**16098,61**
	Įrengimai					
	Bendra vertė be PVM					**16098,61**
	PVM					**3380,71**
	Bendra vertė su PVM					**19479,32**

Sudarė: P. Leišis

Kompleksas: **VŠĮ VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO CENTRAS**

Lokalinė sąmata Nr.2

Objektas: **Ateities g. 28,Vilnius**

Žiniaraštis: **Berniukų persirengimo ir WC patalpų remontas(korpusas 1C3/b;patalpos plane 2-7,2-8,2-9,2-10,2-11)**

9721,54 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina su prisk.	Iš viso
1	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	36,6	2,469	90,37
2	R5-57	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100 m2	0,097	150,897	14,64
3	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas(patalpa Nr2-11)	100 m2	0,1943	235,173	45,69
4	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas(storis 100 mm) (patalpa Nr.2-7)	m3	0,36	83,559	30,08
5	R19-55	Trapo denontavimas(patalpa Nr.2-7)	vnt	1	3,645	3,64
6	R19-50	Unitazų demontavimas,kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt	1	6,290	6,29
7	R19-35	Ketinių(ir PVC) vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	2	8,181	16,36
8	R19-33	Ketinių (IR PVC)vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	4	6,657	26,63
9	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	12	2,879	34,54
10	R21-29	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100 vnt	0,07	319,669	22,38
11	R21-34	Jungiklių demontavimas	100 vnt	0,03	45,720	1,37
12	R19-49	Praustuvų nuėmimas	vnt	1	4,507	4,51
13	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m	4	12,840	51,36
14	N16-138-2	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m	2	16,327	32,65
15	N16-169	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	1	83,755	83,75
16	N16-114-2	Vidaus vandentiekio,šildymo ir suspausto oro vamzdyno tiesimas iš polietileninių vamzdžių tiesimas, kurių d iki 32mm, tvirtinant prie konstrukcijų	m	12	4,632	55,58
17	N16-168	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie vidaus šildymo ir vandentiekio sistemos	vnt	1	88,670	88,67
18	N17-14	Trapo su nerūdijančio plieno grotelėmis montavimas(patalpa Nr.2-7)	kompl.	1	52,633	52,63
19	N11P-0103	50mm storio posluoksnių iš žvyro įrengimas grindims(patalpa Nr. 2-7)	100 m2	0,032	1043,002	33,38
20	N11P-1402	Armuotų betoninių grindų dangų 50mm storio įrengimas paduodant medžiagas rankiniu būdu(patalpa Nr.2-7)	100 m2	0,032	997,198	31,91

21	N11P-0403	Grindų išlyginamųjų sluoksnių 20mm storio įrengimas, naudojant sausus mišinius ir gruntuojant	100 m2	0,2593	1273,716	330,27
22	N11P-0204	Grindų 2-ų sluoksnių teptinių hidroizoliacijų įrengimas po akmens masės plytelių danga šlifuojant ir gruntuojant pagrindą	m2	29,13	4,197	122,25
23	N11-110-1	Akmens masės plytelių danga klijuojant sausų klijų mišiniais	m2	29,13	29,114	848,08
24	N11P-0505	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms naudojant akmens masės plyteles, padarant grindjuostinėmis(patalpa Nr.2-11)	m	20,79	6,414	133,34
25	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu(patalpa 2-11)	m2	21	12,441	261,26
26	N15P-0501	Vidinių paviršių viensluoksnis tinkavimas 5mm storio sluoksniu rankiniu būdu, ruošiant skiedinį	100m2	0,9906	501,582	496,87
27	N11P-0202	Vertikalių dviejų sluoksnių teptinė hidroizoliacija (patalpa Nr.2-7)	m2	17,91	4,068	72,86
28	N15P-0317	Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta(patalpa Nr. 2-7)	100m	0,18	122,325	22,02
29	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus(patalpa Nr. 2- 11)	100 m2	0,4236	567,173	240,25
30	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių gruntavimas voleliu(patalpa Nr. 2-11)	100m2	0,4236	88,319	37,41
31	N15-134	Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas plaunamais akriliniais dažais dažais(patalpa Nr.2-11)	100 m2	0,4236	561,753	237,96
32	N15-33-3	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis	m2	56,7	28,970	1642,62
33	N15P-0203	G/b palangių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,021	157,733	3,31
34	N15P-0101	G/b palangių paviršių glaistymas (pirmas 1mm storio sluoksnis)	100m2	0,021	742,963	15,60
35	N15P-0102	G/b palangių paviršių glaistymas (kartotinis 1,00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,021	345,598	7,26
36	N15P-0704	G/b palangių paviršių dažymas vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,021	481,567	10,11
37	N15P-0704	G/b palangių paviršių dažymas antru sluoksniu voleliu	100m2	0,021	207,269	4,35
38	N9-218	Pakabinamų lubų engvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas	100m2	0,2913	847,170	246,78
39	N15P-0404	Lubų paviršių aptaisymas drėgmei atspariomis gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso	m2	29,13	17,690	515,30
40	N15-169-6	Lubų aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100 m2	0,2913	533,849	155,51
41	N15-169-7	Lubų aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100 m2	0,2913	406,045	118,28
42	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu vienu sluoksniu	100m2	0,2913	299,108	87,13
43	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu antru sluoksniu	100m2	0,2913	226,514	65,98
44	N17-21	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas,gręžiant grindyse skyles	kompl.	1	101,712	101,71
45	N17-6-2	Praustuvo su atrama "koja" montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	103,843	103,84
46	R19-27	Vandens maišytuvų ketimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis	vnt	2	78,154	156,31

47	N16P-1014	Stovų dušui montavimas prie sienos	vnt	2	17,850	35,70
48	N21-190	Apšvietimo tinklų dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m	0,5	160,582	80,29
49	N21-243	Iki 4 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt	0,1	5734,693	573,47
50	R7-93	Medinių durų blokų keitimas mediniais durų blokais (vidinės durys,blokai iki 2 m2)	m2	2,9	110,846	321,45
51	N21-199	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100 vnt	0,03	905,638	27,17
52	N21-248	Ventiliatoriaus montavimas	vnt	2	34,996	69,99
53	R23-59	Šiukšlių valymas iš patalpų	t	2	14,039	28,08
54	R23-71	Šiukšlių panešimas 10 m atstumu	t	2	8,161	16,32
55	R23-74 (K4=5)	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvų pridėti k4-5	t	2	21,231	42,46
56	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2	29,743	59,49
57	R23-66 (K4=15)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilómetrą pridėti k4-15	t	2	8,387	16,77
	Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					**8034,33**
	Įrengimai					
	Bendra vertė be PVM					**8034,33**
	PVM					**1687,21**
	Bendra vertė su PVM					**9721,54**

Sudarė: P. Leišis

Kompleksas: **VŠĮ VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO CENTRAS**

Lokalinė sąmata Nr.3

Objektas: **Ateities g. 28,Vilnius**

Žiniaraštis: **Mergaičių persirengimo ir WC patalpų remontas(korpusas 1C3/b;patalpos plane 2-2,2-3,2-4,2-5.2-6)**

7522,03 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina su prisk.	Iš viso
1	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	21,21	2,468	52,36
2	R5-57	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100 m2	0,0621	150,823	9,37
3	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas(patalpa Nr2-2)	100 m2	0,1194	235,166	28,08
4	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas(storis 100 mm) (patalpa Nr.2-6)	m3	0,155	120,874	18,74
5	R19-55	Trapo denontavimas(patalpa Nr.2-6)	vnt	1	3,645	3,64
6	R19-50	Unitazų demontavimas,kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt	1	6,290	6,29
7	R19-35	Ketinių(ir PVC) vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	2	8,181	16,36
8	R19-33	Ketinių (ir PVC)vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	4	6,657	26,63
9	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	12	2,879	34,54
10	R21-29	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100 vnt	0,07	319,669	22,38
11	R21-34	Jungiklių demontavimas	100 vnt	0,03	45,720	1,37
12	R19-49	Praustuvų nuėmimas	vnt	1	4,507	4,51
13	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m	4	12,840	51,36
14	N16-138-2	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m	2	16,327	32,65
15	N16-169	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	1	83,755	83,75
16	N16-114-2	Vidaus vandentiekio,šildymo ir suspausto oro vamzdyno tiesimas iš polietileninių vamzdžių tiesimas, kurių d iki 32mm, tvirtinant prie konstrukcijų	m	12	4,632	55,58
17	N16-168	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie vidaus šildymo ir vandentiekio sistemos	vnt	1	88,670	88,67
18	N17-14	Trapo su nerūdijančio plieno grotelėmis montavimas(patalpa Nr.2-6)	kompl.	1	52,314	52,31
19	N11P-0103	50mm storio posluoksnių iš žvyro įrengimas grindims(patalpa Nr. 2-6)	100 m2	0,0155	1043,008	16,17
20	N11P-1402	Armuotų betoninių grindų dangų 50mm storio įrengimas paduodant medžiagas rankiniu būdu(patalpa Nr.2-6)	100 m2	0,0155	1395,459	21,63

21	N11P-0403	Grindų išlyginamųjų sluoksnių 20mm storio įrengimas, naudojant sausus mišinius ir gruntuojant	100 m2	0,166	1273,777	211,45
22	N11P-0204	Grindų 2-ų sluoksnių teptinių hidroizoliacijų įrengimas po akmens masės plytelių danga šlifuojant ir gruntuojant pagrindą	m2	18,15	4,202	76,27
23	N11-110-1	Akmens masės plytelių danga klijuojant sausų klijų mišiniais	m2	18,15	31,067	563,87
24	N11P-0505	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms naudojant akmens masės plyteles, padarant grindjuostinėmis(patalpa Nr.2-2)	m	12,78	6,415	81,98
25	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas kanalizacijos stovo aptaisymui(patalpa Nr.2-5)	100m	0,0163	847,297	13,81
26	N15P-0404	Kanalizacijos stovo karkaso aptaisymas drėgmei atsparia gipso plokšte	m2	1,63	17,779	28,98
27	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu(patalpa 2-11)	m2	15	12,502	187,53
28	N15P-0501	Vidinių paviršių viensluoksnis tinkavimas 5mm storio sluoksniu rankiniu būdu, ruošiant skiedinį	100m2	0,7375	717,731	529,33
29	N15P-0317	Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta(patalpa Nr,2-6)	100m	0,15	122,285	18,34
30	N11P-0202	Vertikali dviejų sluoksnių teptine hidroizoliacija (patalpa Nr.2-6)	m2	10,88	4,101	44,62
31	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus(patalpa Nr. 2- 2)	100 m2	0,3172	567,208	179,92
32	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių gruntavimas voleliu(patalpa Nr. 2-2)	100m2	0,3172	88,350	28,02
33	N15-134	Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas plaunamais akriliniais dažais dažais(patalpa Nr.2-2)	100 m2	0,3172	564,082	178,93
34	N15-33-3	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis	m2	42,03	28,984	1218,19
35	N15P-0203	G/b palangių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,0123	157,943	1,94
36	N15P-0101	G/b palangių paviršių glaistymas (pirnas 1mm storio sluoksnis)	100m2	0,0123	742,278	9,13
37	N15P-0102	G/b palangių paviršių glaistymas (kartotinis 1,00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,0123	346,505	4,26
38	N15P-0704	G/b palangių paviršių dažymas vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,0123	481,071	5,92
39	N15P-0704	G/b palangių paviršių dažymas antru sluoksniu voleliu	100m2	0,0123	207,224	2,55
40	N9-218	Pakabinamų lubų engvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas	100m2	0,1815	847,166	153,76
41	N15P-0404	Lubų paviršių aptaisymas drėgmei atspariomis gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso	m2	18,15	17,690	321,07
42	N15-169-6	Lubų aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100 m2	0,1815	533,864	96,90
43	N15-169-7	Lubų aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100 m2	0,1815	406,042	73,70
44	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu vienu sluoksniu	100m2	0,1815	299,057	54,28
45	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu antru sluoksniu	100m2	0,1815	225,817	40,99
46	N17-21	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas,gręžiant grindyse skyles	kompl.	1	101,712	101,71

47	N17-6-2	Praustuvo su atrama "koja" montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	103,843	103,84
48	R19-27	Vandens maišytuvų ketimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis	vnt	1	78,160	78,16
49	N16P-1014	Stovų dušui montavimas prie sienos	vnt	1	17,847	17,85
50	N21-190	Apšvietimo tinklų dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m	0,3	160,553	48,17
51	N21-243	Vidaus šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt	0,1	5734,690	573,47
52	R7-93	Medinių durų blokų keitimas mediniais durų blokais (vidinės durys,blokai iki 2 m2)	m2	2,9	111,026	321,97
53	N21-199	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100 vnt	0,03	905,637	27,17
54	N21-248	Ventiliatoriaus montavimas	vnt	2	47,106	94,21
55	R23-59	Šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,2	14,043	16,85
56	R23-71	Šiukšlių panešimas 10 m atstumu	t	1,2	8,164	9,80
57	R23-74 (K4=5)	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvų pridėti k4-5	t	1,2	21,227	25,47
58	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,2	29,746	35,69
59	R23-66 (K4=15)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4-15	t	1,2	8,389	10,07
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						**6216,56**
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						**6216,56**
PVM						**1305,47**
Bendra vertė su PVM						**7522,03**

Sudarė: P. Leišis

Kompleksas: **VŠĮ VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO CENTRAS**

Lokalinė sąmata Nr.4

Objektas: **Ateities g. 28,Vilnius**

Žiniaraštis: **Holo ir koridoriaus prie sporto salės remontas remontas(korpusas 1C3/b;patalpos plane 2-2,2-3,2-4,2-5,2-6)**

18676,94 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina su prisk.	Iš viso
1	R21-31	Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas	100 vnt	0,15	119,526	17,93
2	R11-124	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų(patalpos 2-15 ir 2-16)	m2	142,8	1,452	207,41
3	N15-52	Mūrinių vidaus sienų labai geras tinkas(patalpos Nr. 2-15 ir 2-16)	100 m2	1,428	1260,991	1800,70
4	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas du kartus(patalpos Nr.2-15 ir 2-16)	100 m2	1,428	401,941	573,97
5	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas (patalpos Nr.2-15 ir 2-16)	100m2	1,428	133,260	190,30
6	N15-132	Paruoštų dažymui tinkuotų sienų labai geras dažymas plaunamais akriliniais dažais (patalpos 2-15 ir 2-16)	100 m2	1,428	755,252	1078,50
7	N15-134	Sienų apdailintų struktūrinių tink dažymas du kartus (patalpa Nr.2-1)	100 m2	0,6991	981,847	686,41
8	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,6991	133,272	93,17
9	N11P-0403	Grindų išlyginamųjų sluoksnių 20mm storio įrengimas, naudojant sausus mišinius ir gruntuojant	100 m2	1,064	1273,734	1355,25
10	N11-110-1	Akmens masės plytelių danga klijuojant sausų klijų mišiniais	m2	106,4	30,878	3285,41
11	N11-163-1	Nerūdijančio plieno grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms (patalpa Nr.2-1)	m	29	15,532	450,44
12	N11P-0505	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms naudojant akmens masės plyteles, padarant grindjuostinėmis(patalpa Nr.2-15,2-16)	m	51	6,414	327,13
13	R7-93	Medinių durų blokų keitimas mediniais durų blokais(vidinės durys,blokai iki 2m2)	m2	1,47	110,966	163,12
14	R7-94	Medinių durų blokų keitimas mediniais durų blokais(vidinės durys,blokai daugiau 2m2 iki 3m2)	m2	10,64	111,081	1181,90
15	R7-94	Medinių durų blokų keitimas mediniai durų blokais (vidinės durys,blokai daugiau 3 m2)	m2	8,602	130,813	1125,25
16	N21-190	Apšvietimo tinklų dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m	0,7	246,318	172,42
17	F15-1-10	Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis įrengimas	m2	106,4	15,308	1628,82
18	N21-243	Vidaus apšvietimo montavimas šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt	0,14	3735,682	523,00

19	ddd	Esamos apsauginės ir gaisrinės signalizacijos instaliacijos paslėpimas po pakabinamomis lubomis ir įrangos(dūmų detektoriai,judesio jutikliai ir panašiai) perkėlimas ant naujai įrengtų lubų	kompl	1	210,030	210,03
20	N15P-0203	G/b palangių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,0408	157,850	6,44
21	N15P-0101	G/b palangių paviršių glaistymas (pirnas 1mm storio sluoksnis)	100m2	0,0408	742,523	30,29
22	N15P-0102	G/b palangių paviršių glaistymas (kartotinis 1,00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,0408	345,575	14,10
23	N15P-0704	G/b palangių paviršių dažymas vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,0408	481,506	19,65
24	N15P-0704	G/b palangių paviršių dažymas antru sluoksniu voleliu	100m2	0,0408	206,349	8,42
25	R23-59	Šiukšlių valymas iš patalpų	t	3,5	14,035	49,12
26	R23-71	Šiukšlių panešimas 10 m atstumu	t	3,5	8,157	28,55
27	R23-74 (K4=5)	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvų pridėti k4-5	t	3,5	21,235	74,32
28	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,5	29,742	104,10
29	R23-66 (K4=15)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4-15	t	3,5	8,386	29,35
	Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					**15435,49**
	Įrengimai					
	Bendra vertė be PVM					**15435,49**
	PVM					**3241,45**
	Bendra vertė su PVM					**18676,94**

Sudarė: P. Leišis

Kompleksas: **VŠĮ VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO CENTRAS**

Lokalinė sąmata Nr.5

Objektas: **Ateities g. 28,Vilnius**

Žiniaraštis: **I -o aukšto WC patalpų remontas(korpusas 1C3/b;patalpos plane 1-11,1-12,1-13,)**

6771,51 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina su prisk.	Iš viso
1	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	40,78	2,469	100,68
2	R5-57	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100 m2	0,0876	150,984	13,23
3	N34-35	Pakabinamų lubų iš aliuminio juostų demontavimas	100 m2	0,0876	297,048	26,02
4	R19-50	Unitazų demontavimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt	2	6,300	12,60
5	R19-35	Ketinių(ir PVC) vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	4	4,002	16,01
6	R19-33	Ketinių (ir PVC)vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	8	3,125	25,00
7	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	12	2,879	34,54
8	R21-29	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100 vnt	0,06	319,715	19,18
9	R21-34	Jungiklių demontavimas	100 vnt	0,03	45,720	1,37
10	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2	4,497	8,99
11	R23-59	Šiukšlių valymas iš patalpų	t	0,8	14,034	11,23
12	R23-71	Šiukšlių panešimas 10 m atstumu	t	0,8	8,156	6,52
13	R23-74 (K4=5)	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyv pridėti k4-5,00	t	0,8	21,235	16,99
14	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,8	29,757	23,81
15	R23-66 (K4=15)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4-15,00	t	0,8	8,386	6,71
16	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m	8	12,840	102,72
17	N16-138-2	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m	4	16,327	65,31
18	N16-169	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	2	83,759	167,52
19	N16-114-2	Vandentiekio,šildymo ir suspausto oro vamzdyno tiesimas iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kurių d iki 32mm, tvirtinant prie konstrukcijų	m	12	4,632	55,58
20	N16-168	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie vidaus šildymo ir vandentiekio sistemos	vnt	2	88,676	177,35

21	N11P-0403	Grindų išlyginamųjų sluoksnių 20mm storio įrengimas, naudojant sausus mišinius ir gruntuojant	100 m2	0,0876	1273,689	111,58
22	N11-110-1	Akmens masės plytelių danga klijuojant sausų klijų mišiniais	m2	8,76	34,477	302,02
23	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	4,1	22,156	90,84
24	N15P-0501	Sienų vidaus paviršių vienasluoksnis tinkavimas 5mm storio sluoksniu rankiniu būdu, ruošiant skiedinį	100m2	0,4078	642,563	262,04
25	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas kanalizacijos stovo aptaisymui(patalpa Nr.2-5)	100m	0,035	847,043	29,65
26	N15P-0404	Metalinio karkaso aptaisymas drėgmei atsparia gipso plokšte	m2	0,035	17,478	0,61
27	N15-33-3	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis	m2	44,28	28,996	1283,93
28	N9-218	Pakabinamų lubų engvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas	100m2	0,0876	847,106	74,21
29	N15P-0404	Lubų paviršių aptaisymas drėgmei atspariomis gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso	m2	8,76	17,692	154,98
30	N15-169-6	Lubų aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100 m2	0,0876	533,862	46,77
31	N15-169-7	Lubų aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100 m2	0,0876	406,141	35,58
32	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu vienu sluoksniu	100m2	0,0876	299,000	26,19
33	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu antru sluoksniu	100m2	0,0876	457,402	40,07
34	N17-21	Pakabinamų sanitarinių prietaisų su moduline kabinama įranga montavimas(sieniniai unitazai)	kompl.	2	177,157	354,31
35	N17-6-2	Lieto granito stalviršis su dviem lietais praustuvais,jo sumontavimas ir praustuvų pajungimas	kompl.	1	1017,441	1017,44
36	R7-93	Medinių durų keitimas nediniais durų blokais(vidinės durys,blokai iki 2 m2)	m2	2,9	111,026	321,97
37	R19-27	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	2	78,154	156,31
38	N21-190	Apšvietimo tinklų dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m	0,2	160,625	32,13
39	N21-243	Vidaus šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt	0,06	5734,824	344,09
40	N21-199	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100 vnt	0,03	673,963	20,22
	Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					**5596,29**
	Įrengimai					
	Bendra vertė be PVM					**5596,29**
	PVM					**1175,22**
	Bendra vertė su PVM					**6771,51**

Sudarė: P. Leišis

Kompleksas: **VŠĮ VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO CENTRAS**

Lokalinė sąmata Nr.6

Objektas: **Ateities g. 28,Vilnius**

Žiniaraštis: **Kompetencijų vertinimo auditorijos grindų remontas ir šviestuvų keitimas(korpusas 1C3/b;patalpos plane 2-18)**

27933,62 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina su prisk.	Iš viso
1	R21-31	Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas	100 vnt	0,49	119,566	58,59
2	N34-35	Pakabinamų lubų iš aliuminio juostų su karkasu demontavimas	100 m2	2,3124	603,702	1396,00
3	R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,6	25,015	15,01
4	N46-168	Parketinių grindų, klijuotų ant mastikos, išardymas	100 m2	2,3124	338,224	782,11
5	F15-1-10	Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis įrengimas	m2	231,24	15,308	3539,92
6	N21-190	Apšvietimo tinklų dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m	1,2	159,846	191,82
7	N21-243	Vidaus apšvietimo šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt	0,24	5734,740	1376,34
8	ddd	Esamos apsauginės ir gaisrinės signalizacijos paslėpimas po pakabinamomis lubomis ir įrangos(dūmų detektoriai,judesio jutikliai ir panašiai) perkėlimas ant naujai įrengtų lubų	kompl	1	560,621	560,62
9	N11-40	20mm storio cementinis užtepas, atliekamas rankiniu būdu.	100 m2	2,3124	552,328	1277,20
10	N11-41 (K4=4)	Kiekvieniems 5mm cementinio užtepo, atliekamo rankiniu būdu,storio pokyčio pridėti ar atimti k4-4	100 m2	2,3124	355,283	821,56
11	N11P-1201	Parketo lentelių grindų danga(pritvirtinant grindjuostes ir nulakuojant)	m2	231,24	45,425	10504,17
12	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100m2	2	75,584	151,17
13	N15-134	Sienų apdailintų struktūriniu tinku,dažymas du kartus	100 m2	2	981,299	1962,60
14	R23-59	Šiukšlių valymas iš patalpų	t	5,5	14,037	77,20
15	R23-71	Šiukšlių panešimas 10 m atstumu	t	5,5	8,158	44,87
16	R23-74 (K4=5)	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvų pridėti k4-5	t	5,5	21,233	116,78
17	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5,5	29,739	163,57
18	R23-66 (K4=15)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4-15	t	5,5	8,385	46,12
	Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					**23085,64**
	Įrengimai					

Bendra vertė be PVM	**23085,64**
PVM	**4847,98**
Bendra vertė su PVM	**27933,62**

Sudarė: P. Leišis

SPSC
STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.1764

Gintautas Grigaliūnas

[redacted]

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; kitos paskirties statiniai.

LIETUVOS RESPUBLIKA • VILNIUS • SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS • VALSTYBĖS ĮMONĖ •

Direktorius Robertas Encius

Išduotas 2012 m. lapkričio 30 d.

Pirmą kartą išduotas 1997 m. gruodžio 5 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

02583

2013 UAB „JURAFILA" 013291

P. Leišio individuali įmonė
Molėtai, Melioratorių g. 5-1
Tel. /fakso Nr. (8 383) 52 819
VĮ Registrų centro Utenos filialas
Įmonės kodas 167567051
PVM mokėtojo kodas LT675670515
Kvalifikacijos atestatas Nr. 7532

STATYBOS DARBŲ VADOVO DARBO PATIRTIES APRAŠYMAS
2019-11-21
Molėtai

VARDAS, PAVARDĖ	Gintautas Grigaliūnas
Darbo patirtis-16 metų: 2003-2008 m. Nuo 2008 m.	UAB „Molesta“ statybos darbų vadovas P. Leišio individualios įmonės statybos darbų vadovas: įgaliotas statinio statybos vadovas visuose vykdytuose objektuose. Didžiausi objektai: 1. Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VŠĮ Molėtų ligoninės vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose, 2014-2018 m. 2. Daugiabučio gyvenamojo namo Širvintų g. 18, Giedraičiai, Molėtų raj., atnaujinimo (modernizavimo) darbai, 2015 m. 3. Daugiabučio gyvenamojo namo Vilniaus g. 34, Molėtai, atnaujinimo (modernizavimo) darbai, 2015 m. 4. Vilniaus lopšelio-darželio „Bitutė“ Paberžės g. 20, Vilnius, atnaujinimo modernizavimo darbai, 2016 m. 5. UAB „Systemair“ pastato Ukmergėje vidaus patalpų remonto darbai, 2016 m. 6. Anykščių r. Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos pastato patalpų pritaikymo seniūnijos reikmėms darbai, 2018 m. 7. Vilniaus televizijos bokšto patalpų remonto darbai, 2018 m. 8. Trakų rajono Paluknio Medeinos gimnazijos vidaus patalpų remonto darbai, 2019 m. 9. Trakų rajono Paluknio vaikų darželio-lopšelio stogo ir vidaus patalpų remonto darbai, 2019 m.

PRIDEDAMA: kvalifikacijos atestatas, 1 lapas

P. Leišio individualios įmonės savininkas Petras Leišis

SPSC
STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.30568

Darius Repečka

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos.
Darbo sritis: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius

LIETUVOS RESPUBLIKA * VILNIUS * SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS * VALSTYBĖS ĮMONĖ *

Robertas Encius

Išduotas 2013 m. vasario 1 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. balandžio 15 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

03895

2012 UAB „GRAFIJA" 01329

UAB „PROMONTAS“

(ūkio subjekto (juridinio asmens) pavadinimas ir teisinė forma arba fizinio asmens vardas, pavardė)

Eil. Nr.	Statinio pavadinimas, adresas	Atlikti darbai	Darbų užbaigimo metai
1.	Gyvenamo namo Skudutiškio k., Molėtų raj., elektros tinklai	Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.	2018 m.
2.	gyv.namo Luokesos k., Luokesos sen. Molėtų raj. elektrotechniniai darbai	Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.	2019 m.
3.	VŠĮ Molėtų ligoninės remontas elektrotechniniai darbai	Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.	2018 m.
4.	Degalinės plovyklos Švenčionyse Vilniaus g. 50A elektrotechnikos darbai	Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.	2019 m.
5.	Gyv.namo Bajoruose, Vilniaus raj. lauko įvado įrengimas	Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.	2019 m.
6.	Biuro patalpų Trimitų g. 24, Vilnius elektrotechnikos darbai	Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.	2019 m.
7.	Naujasodžio vaikų lopšelio-darželio Naujasodžio k. Alantos sen., Molėtų r. elektrotechnikos darbai	Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.	2017 m.
8.	Levaniškių darželio Levaniškių k., Čiulėnų sen., Molėtų r.elektrotechnikos darbai	Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.	2018 m.
9.	Gyv.namo Mindūnų k., Čiulėnų sen. Molėtų raj.	Žaibosaugos įrengimas	2019 m.
10.	UAB „VIADA LT“ degalinių varžų matavimas	įrenginių varžų matavimas	2019 m.
11.	Laidojimo paslaugų biuras Dzūkų g. 101A, Vilniuje statyba	Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.	2019 m.
12.	Gyvenamo namo Jonučių k. II, Kaunas elektrotechnikos darbai	Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.	2018 m.
13.	UAB „Abromika“ degalinių varžų matavimas	įrenginių varžų matavimas	2019 m.
14.	Suginčių vaikų darželio elektros sistemų įrengimas Suginčių k. Molėtų r.	Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.	2018 m.
15.	AB „Ogmios centras“ biuro patalpų remontas Verkių g. 29, Vilnius	Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.	2017 m.
16.	Degalinės Gojaus k., Molėtų raj. apšvietimo rekonstrukcijos darbai	Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.	2019 m.
17.	Antstolės N.Viešchnickienės kontoros administracinės patalpos	Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.	2017 m.
18.	UAB „ViadaLT“ degalinės Dukstynos k. Ukmergės r.rekonstriukcija	Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.	2019 m.
19.	Instaliacijos remontas soc.būstuose Molėtų raj.	Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.	2017 m.
20.	UAB „ViadaLT“ degalinės Elmos g.3, Anykščiai rekonstrukcija	Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.	2019 m.
21.	Sandėliavimo patalpų Verbiškių k. Molėtų r. nauja statyba	Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.	2019 m.
22.	Sodybos Pakrovų k., Molėtų r. elektrotechnikos darbai	Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.	2018 m.

23.	Elektros montavimo darbai Lopšelio-darželio Saulutė Liepų g. 11, Molėtai	Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.	2017 m.
24.	Elektros montavimo darbai Dvibučio namo Kapsų g. Vilniuje	Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas	2018-2019 m.
25.	Elektros montavimo darbai UAB „VIADA LT“ degalinėjeKaltanėnų k. Švenčionių r.	Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas	2019 m.

Ūkio subjekto vadovas _____ Darius Repečka
(parašas) (vardas, pavardė)

UAB „ELEMONTAS“