

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Rytų regiono 110-330 kV oro linijų trasų valymo darbai

Rangovas turės atlikti Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regionui priklausančių 110-330 kV įtampos oro linijų trasų valymo darbus. 1 lentelėje pateikiamas planuojamas 2020 - 2024 metų atliekamų darbų kiekis.

Augmenijos klasifikavimas:

Krūmai ir sumedėjusi augalija - iki 8 cm skersmens, matuojant 1,3 m aukštyje nuo šaknies kaklelio;

Medžiai - skersmuo 8 cm ir daugiau, matuojant 1,3 m aukštyje nuo šaknies kaklelio.

1 lentelė. 2020 - 2024 metų atliekamų darbų kiekis.

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo reikalavimai	Darbo matavimo vienetas	2020-2024 metų kiekis
1	Krūmų ir sumedėjusios augalijos pjovimas rankiniu būdu	Išpjauti krūmus ir kitą sumedėjusią augmeniją esančią linijos apsaugos zonoje: proskynoje, po linija, aplink atramas bei pašalinant vijoklius nuo atramų elementų. Oro linijos proskynos plotis apskaičiuojamas vadovaujantis Perdavimo tinklo reglamento 47 priedu. Kertant krūmus ir kitą sumedėjusią augaliją nepalikti kelmų aukštesnių nei 10 cm nuo žemės paviršiaus. Kertant krūmus ir kitą sumedėjusią augmeniją, kai yra pavojus, kad kertami krūmai ir kita sumedėjusi augmenija gali priartėti prie laidų arčiau kaip Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse nurodytais leistiniais atstumais, darbus vykdyti galima tik atjungus oro liniją. Iškirsti krūmai ir kita sumedėjusi augalija paliekami žemės arba miško valdytojams/naudotojams, juos pašalinus iš oro linijos apsaugos zonos. Žemės arba miško valdytojams/naudotojams atsisakius iškirstą medieną ar sumedėjusią augaliją priimti, ją sunaikinti. Medieną turi būti sunaikinta ne vėliau nei per 2 mėnesius nuo jos iškirtimo.	ha	1150
2	Krūmų ir sumedėjusios augalijos rankiniu būdu sunkiai prieinamose vietose (pelkėtos vietos, statūs šlaitai)	Išpjauti krūmus ir kitą sumedėjusią augmeniją esančią linijos apsaugos zonoje: proskynoje, po linija, aplink atramas bei pašalinant vijoklius nuo atramų elementų. Oro linijos proskynos plotis apskaičiuojamas vadovaujantis Perdavimo tinklo reglamento 47 priedu. Kertant krūmus ir kitą sumedėjusią augaliją nepalikti kelmų aukštesnių nei 10 cm nuo žemės paviršiaus. Kertant krūmus ir kitą sumedėjusią augaliją, kai yra pavojus, kad kertami krūmai ir kita sumedėjusi augalija gali priartėti prie laidų arčiau kaip Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse nurodytais leistiniais atstumais, darbus vykdyti galima tik atjungus oro liniją. Iškirsti krūmai ir sumedėjusi augmenija tvarkingai sudedami į krūvas išilgai OL, pašalinus juos iš oro linijos proskynos ribų.	ha	800
3	Krūmų ir sumedėjusios augalijos pjovimas mechanizuotu būdu	Išpjauti krūmus ir kitą sumedėjusią augmeniją esančią linijos apsaugos zonoje: proskynoje ir po linija. Oro linijos proskynos plotis apskaičiuojamas vadovaujantis Perdavimo tinklo reglamento 47 priedu. Kertant medelius ar krūmus OL trasoje nepalikti kelmų aukštesnių nei 10 cm nuo žemės paviršiaus. Susmulkintas mulčas paskirstomas tolygiai po visą pjautą plotą. Valant oro linijos trasą, kai yra pavojus, kad kertami krūmai ar medeliai gali priartėti prie laidų arčiau kaip Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse nurodytais leistiniais atstumais, darbus vykdyti galima tik atjungus oro liniją.	ha	1600
4	Augmenijos naikinimas cheminiu būdu	Purškimas herbicidais atliekamas praėjus 2 mėn. po krūmų ir medelių iškirtimo, atžėlus medžių ir krūmų ataugoms iki 20-30 cm aukščio. Purkšti herbicidus galima tik aktyvios vegetacijos periodu. Herbicidais nupurškiamas visas oro linijos apsaugos zonos plotas, kuris nurodytas darbų užsakyme, o ne tik ta dalis, kurioje pasirodė krūmų atžalos. Purškimui naudojami herbicidai turi būti registruoti Lietuvoje, nekenkti gamtai.	ha	60
5	Medžių šakų genėjimas	Atlikti medžių augančių oro linijos apsaugos zonoje šakų, galinčių priartėti prie įtampų turinčių dalių genėjimo darbus. Atliekant medžių šakų genėjimo darbus, kai yra pavojus, kad kertamos šakos gali priartėti prie laidų arčiau kaip Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse nurodytais leistiniais atstumais, darbus vykdyti galima tik atjungus oro liniją. Nugenėtos šakos paliekamos žemės arba miško valdytojams/naudotojams, <u>jas pašalinus iš oro linijos apsaugos zonos</u> . Žemės arba miško valdytojams/naudotojams atsisakius priimti nugenėtas šakas, jas sunaikinti. Nugenėtos medžių šakos turi būti sunaikintos ne vėliau nei per 2 mėnesius nuo jos iškirtimo.	ha	1400
6	Atskirų medžių pjovimas	Atlikti medžių kirtimo darbus augančių oro linijos apsaugos zonoje: proskynų riboje su miško pakraščiu ir ne proskynose, kurie gresia nugriūti ant laidų ar atramų. Oro linijos proskynos plotis apskaičiuojamas vadovaujantis Perdavimo tinklo reglamento 47 priedu. Nukirstų medžių kelmai turi būti ne aukštesni kaip 10 cm, jei skersmuo pjūvio vietoje yra iki 30 cm, storesnių medžių kelmo aukštis neturi viršyti 1/3 pjūvio skersmens. Atliekant medžių pjovimo darbus, kai yra pavojus, kad virsdami medžiai gali priartėti prie laidų arčiau kaip Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse nurodytais leistiniais atstumais, darbus vykdyti galima tik atjungus oro liniją. Iškirsta mediena paliekama žemės arba miško valdytojams/naudotojams, <u>ja pašalinus iš oro linijos apsaugos zonos</u> . Paliekama mediena turi būti sutvarkyta, atskirai sandėliuojant kamienus ir nugenėtas šakas.	vnt	44500
7	Atskirų medžių pjovimas sunkiai prieinamose vietose (pelkėtos vietos, statūs šlaitai)	Atlikti medžių kirtimo darbus augančių oro linijos apsaugos zonoje: proskynų riboje su miško pakraščiu ir ne proskynose, kurie gresia nugriūti ant laidų ar atramų. Oro linijos proskynos plotis apskaičiuojamas vadovaujantis Perdavimo tinklo reglamento 47 priedu. Nukirstų medžių kelmai turi būti ne aukštesni kaip 10 cm, jei skersmuo pjūvio vietoje yra iki 30 cm, storesnių medžių kelmo aukštis neturi viršyti 1/3 pjūvio skersmens. Atliekant medžių pjovimo darbus, kai yra pavojus, kad virsdami medžiai gali priartėti prie laidų arčiau kaip Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse nurodytais leistiniais atstumais, darbus vykdyti galima tik atjungus oro liniją. Iškirsti medžiai tvarkingai (atskirai sandėliuojant kamienus ir nugenėtas šakas) sudedami į krūvas išilgai OL, <u>pašalinus juos iš oro linijos proskynos ribų</u> .	vnt	9500