

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
KAUNO ĮGULŲ APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU:

PAPILDOMŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ AKTAS

2025 m. spalio d. Nr.
Kaunas

Statybos objekto pavadinimas – LK ramovės pastatų komplekso LK ramovės reprezentacinių rūmų A. Mickevičiaus g. 19, Kaune I a. pokylių salės ir pagalbinių patalpų tvarkybos darbai (remontas restauravimas).

Statinio statybos rangovas UAB „Versiculus“

Sutartyje nurodyta kaina 1 287 888,46 €

Paprastojo remonto darbų skaičiuojamoji kaina 2 125 108,80 €

Šiame akte papildomiems paprastojo remonto darbams reikalinga lėšų suma 380 809,06 €

Iki surašant šį aktą papildomiems paprastojo remonto darbams panaudota 0,00 €.

Atliekant paprastojo remonto darbus, pateiktas papildomų paprastojo remonto darbų, išvardytų 1 ir 2 prieduose, poreikis.

Leista vykdyti papildomus remonto darbus (ir jais pakeisti Papildomų remonto darbų sąrašė nurodytus darbus):

Eil. Nr.	Papildomų paprastojo remonto konkursinių darbų sąrašė nurodyti darbai	Pastabos.
	1. Ardymo darbai	
1.	Juodgrindžių išardymas	Pagal projektą VI-45, 2025-09-08
2	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	
3	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo k8=1.17	
4	Karkasinių sienų ardymas (sienų apkalų ardymas)	
5	Karkasinių sienų ardymas , kai sienos apkaltos iš dviejų pusių	
6	Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas	
7	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	
8	Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas IV grupės	
	2. Grindų įrengimas	
1	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	Pagal projektą VI-45, 2025-09-08
2	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	
3	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	
4	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu	

	(sluoksnio storis 20.00 mm)	
	3. Apdailos darbai	
1	Modulinių pastolių įrengimas ir išardymas , kai pastolių aukštis iki 15 m (100 m ³ įrengtų pastolių)	Pagal projektą VI-45, 2025-09-08
2	Senų aliejinių dažų valymas nuo lygių paviršių atkaitinant, dirbant nuo žemės arba pastolių	
3	Pertvaros gyv.pastat.,tvirtinant gipsokartono lakštus plien.vienaeil.karkase iš abiejų pusių dviem sl., izoliuojant	
4	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k ₈ =1.15	
5	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) k ₈ =1.12	
6	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	
7	Lietų grindų epoksidinės dervos pagrindu įrengimas ant betoninių grindų k ₈ =1.09	
	4. Inžinerinės sistemos	
1	Kiaurų radiatorių nuėmimas	Pagal projektą VI-45, 2025-09-08
2	Dekoratyvinių plokščių radiatorių montavimas (radiatoriaus aukštis daugiau 100 cm iki 200 cm)	
3	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	
4	Plieniniai radiatoriai	
5	Tūrinių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa iki 200 l	
6	Tūrinis vandens šildytuvas 10l	
7	Ketinio trapo arba plovimo vamzdžių nuėmimas	
8	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	
9	Galios kabeliai KH05VV-U 3x4.0	
10	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm ² - audiokabelių pratraukimas	
11	Audiosignalinis kabelis su XLR antgaliais	
12	Kiaurų radiatorių nuėmimas	
13	Dekoratyvinių plokščių radiatorių montavimas (radiatoriaus aukštis daugiau 100 cm iki 200 cm)	
14	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	
15	Plieniniai radiatoriai	
16	Tūrinių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa iki 200 l	
17	Tūrinis vandens šildytuvas 10l	
	5. Langų keitimas ir tvarkyba	
1	Langų elektrinės pavaros montavimas su el. instaliacijos privedimu	Pagal projektą VI-48, 2025-09-23
2	Sudėtingų apvadų pakeitimas	
3	Mažai skaidytų, nesudėtingų, varstomų rėmų atkūrimas ir įstatymas į staktas	
4	Stiklo paketų sumontavimas , kai stiklo paketo plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ²	
5	Stiklo paketų sumontavimas , kai stiklo paketo plotas daugiau 1,0 m ² iki 2,0 m ²	
6	Stiklo paketų sumontavimas , kai stiklo paketo plotas daugiau 2,0 m ²	
	6. Kiti darbai	
1	Aptvėrimų, laiptų, turėklų trapų montavimas	Pagal projektą VI-45, 2025-09-08
2	Perdangų sustiprinimas plieninėmis apkabomis k ₈ =1.07	

Papildomi paprastojo remonto darbai atsirado dėl šių priežasčių:

1. Priežastys nurodytos papildomų paprastojo remonto darbų sąraše

PRIDEDAMA. Papildomus paprastojo remonto darbus pagrindžiantys dokumentai, 6 lapai:

1. Papilomų paprastojo remonto darbų sąrašas, 4 lapas,
2. Papildomų paprastojo remonto darbų konkursinė sąmata, 2 lapai,

Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio
sudarymo komisijos pirmininkas

.....
(parašas)

Ignas Šaudys

Nariai

.....
(parašas)

Audrius Račickas

.....
(parašas)

Aidas Kabašinskas

.....
(parašas)

Edgaras Valčiukas

Prižiūrėtojas

.....
(parašas)

Ignas Šaudys

PAPILDOMŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ SĄRAŠAS

2025 m. spalio d. Nr. 2
Kaunas

Objektas – LK ramovės pastatų komplekso LK ramovės reprezentacinių rūmų A. Mickevičiaus g. 19, Kaune I a. pokylių salės ir pagalbinių patalpų tvarkybos darbai (remontas restauravimas).

Statybos dalyviai:

Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio
sudarymo komisijos pirmininkas Ignas Šaudys, statinių priežiūros inžinierius

Nariai Audrius Račickas, sistemų priežiūros inžinierius

Aidas Kabašinskas, statinių priežiūros inžinierius

vyr. ltn. Edgaras Valčiukas, statybos vyresn. inžinierius

Prižiūrėtojas Ignas Šaudys, statinių priežiūros inžinierius

Eil. Nr.	Papildomų paprastojo remonto darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Papildomų paprastojo remonto darbų atsiradimo priežastis (šioje grafoje nurodomi ir darbai, kurie yra keičiami papildomais)
1. Ardymo darbai				
1	Juodgrindžių išardymas	100m2	1.9897	Daugelyje patalpų, atlikus dangos demontavimo darbus, nustatyta, kad reikia ardyti ir juodgrindes arba betono pasluoksnį, kurie yra susidėvėję.
2	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	10.7	
3	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	18.0	
4	Karkasinių sienų ardymas (sienų apkaltų ardymas)	m2	101.64	Didžioji sienų ir lubų dalis buvo uždengta įvairiomis plokštėmis (priklausomai kuriame aukšte patalpos).
5	Karkasinių sienų ardymas , kai sienos apkaltos iš dviejų pusių	m2	23.5	
6	Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas	100m2	0.51	
7	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	135.68	Rūsyje esančiose patalpose reikalingas grindų lygio suvedimas į vienodą altitudę.
8	Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas IV grupės	m3	63.84	
2. Grindų įrengimas				
1	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	100m2	0.5102	Reikalinga naujai įrengti betonines grindis įskaitant poliesterio sluoksnį (garso ir šilumos izoliacija, grindų lygio suvedimas į vienodą altitudę), vietose, kur esamas grindų pasluoksnis blogos būklės.
2	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	3.82	
3	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0.968	
4	Grindų pagrindų išlyginimas savaimė išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 20.00 mm)	100m2	1.7195	
3. Apdailos darbai				
1	Modulinių pastolių irengimas ir	100m3	3.85	Didžioji sienu dalis buvo

	išardymas , kai pastolių aukštis iki 15 m (100 m3 įrengtų pastolių)			uždengta įvairiomis plokštėmis (priklausomai kuriame aukšte patalpos). Dalis sienų – mūras be jokios apdailos. Remonto apraše nebuvo numatytas sienų tinko remontas/tinkavimas prieš glaistymą, įvertinus sienų tinką ir lygumą buvo priimtas sprendimas atlikti tinko remonto ir sienų lyginimo tinku darbus. Tarpiniame aukšte, rūsyje buvo nuspręsta atsisakyti lubų glaistymo/dažymo, įrengiant pakabinamas „armstrong“ tipo lubas, kad inžinerines sistemas būtų paprasčiau prižiūrėti bei turėti patogų prieigą. Vykusių pasitarimų metu buvo nuspręsta atsisakyti grindų aptaisymo plytelėmis, atsižvelgiant į pasikeitusią patalpų naudojimo paskirtį ir naudotojo reikalavimus, keičiant dangą į liejamo poliuretano
2	Senų aliejinių dažų valymas nuo lygių paviršių atkaitinant, dirbant nuo žemės arba pastolių	100m2	3.0	
3	Pertvaros gyv.pastat.,tvirtinant gipsokartono lakštus plien.vienaeil.karkase iš abiejų pusių dviem sl., izoliuojant	m2	45.8	
4	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	692.0	
5	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluksnis tinkas (rankiniu būdu) k8=1.12	100m2	22.0	
6	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	318.25	
7	Lietų grindų epoksidinės dervos pagrindu įrengimas ant betoninių grindų k8=1.09	100m2	1.7125	

4. Inžinerinės sistemos

1	Kiaurų radiatorių nuėmimas	vnt.	1.0	Remontuojamoje pastato dalyje nėra karšto vandens, todėl reikalinga sanmazguose, praustuvuose karštą vandenį ruošti 10l talpos šildytuvais, jiems privedant elektros kabelius ir pastatant kištukinį lizdą. Tarpiniame aukšte reikalinga perkelti ne nišoje esantį radiatorių, o kitoje nišoje pakabinti naują, nes autentiškas radiatorius yra pašalintas. Ketvirtame aukšte reikalinga pakeisti senus ketinio tipo (nesaugotinus) radiatorius į naujus – plokšteliniai (KPD leido atlikti šį pakeitimą, nes patalpoje neišlikę autentiški radiatoriai, o pati patalpa nėra reprezentatyvi. Grindyse atrastus tris žalvarinius trapus (autentiški) reikalinga sumontuoti į remontuojamas patalpas, kuriose bus klojamos plytelės. Naujai įrengtuose sanmazguose reikia įrengti mechaninio ištraukimo sistemą su kanaliniu ventiliatoriumi
2	Dekoratyvinių plokščiųjų radiatorių montavimas (radiatoriaus aukštis daugiau 100 cm iki 200 cm)	vnt.	1.0	
3	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščiųjų)	vnt.	5.0	
4	Plieniniai radiatoriai	kw	5.5	
5	Tūrinių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa iki 200 l	vnt.	5.0	
6	Tūrinis vandens šildytuvas 10l	vnt.	5.0	
7	Ketinio trapo arba plovimo vamzdžių nuėmimas	vnt	3.0	
8	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	3.0	
9	Galios kabeliai KH05VV-U 3x4.0	m	200.0	
10	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2 - audiokabelių pratraukimas	100m	4.0	
11	Audiosignalinis kabelis su XLR antgaliais	m	400.0	
12	Kiaurų radiatorių nuėmimas	vnt.	1.0	
13	Dekoratyvinių plokščiųjų radiatorių montavimas (radiatoriaus aukštis daugiau 100 cm iki 200 cm)	vnt.	1.0	
14	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600	vnt.	5.0	

	mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)			(higienos normų reikalavimas). Garaže nėra numatytas apšvietimas, reikia atvesti kabelius šviestuvams ir pakabinti
15	Plieniniai radiatoriai	kw	5.5	
16	Tūrinių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa iki 200 l	vnt.	5.0	
17	Tūrinis vandens šildytuvas 10l	vnt.	5.0	
5. Langų keitimas ir tvarkyba				Kartu su Kultūros paveldo atstovais (Kauno skyrius) (toliau – KPD) buvo, vaikstant objekte, peržiūrimi visi tvarkomieji paveldosaugos darbai, nes buvo atliktas dalinis ardymas ar papildomi tyrimai. Nustatyta, kuri langų ir durų furnitūra yra autentiška, kuriuos pastato elementus būtina atkurti, o kurie nėra saugotini. Susitikimo metu, buvo nustatyta, kad visi objekto langai yra neautentiški (pagaminti iš pušies, o ne iš ąžuolo, kaip turėtų būti). Tuomet KPD sutiko leisti keisti visus langus naujais langais, o ne restauruoti esamų. Nauji langai su stiklo paketu. Dalis langų su elektrine varstymo pavara (dėl naudotojo patogumo ir saugumo) – pvz. antro aukšto salės atsiverčia viršutinė lango dalis (apie 8m aukštyje) naudojant rankeną ir metalinį strypą, todėl kyla riziką, kad langas gali nukristi nuo svorio/sulūžus mechanizmui. Autentiška furnitūra, kuri nebus naudojama pakeitus langus, bus restauruojama ir palikta kaip butaforinė. Pakeitus langus naujais, su stiklo paketu, bus ženkliai geresnis rezultatas, nes bus geresnė garso ir šilumos izoliacija, sandarumas bei ilgaamžiškumas.
1	Langų elektrinės pavaros montavimas su el. instaliacijos privedimu	vnt.	12.0	
2	Sudėtingų apvadų pakeitimas	m	363.0	
3	Mažai skaidytų, nesudėtingų, varstomų rėmų atkūrimas ir įstatymas į staktas	m2	444.62	
4	Stiklo paketų sumontavimas , kai stiklo paketo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2	m2	117.32	
5	Stiklo paketų sumontavimas , kai stiklo paketo plotas daugiau 1,0 m2 iki 2,0 m2	m2	245.77	
6	Stiklo paketų sumontavimas , kai stiklo paketo plotas daugiau 2,0 m2	m2	81.525	
6. Kiti darbai				Pasitarimų metu nuspręsta išvalyti patalpas nuo šiukšlių ir įrengti metalinius laiptus nusileidimui į atrastą patalpą. Dviejų patalpų viršutinė perdanga turi avarinės būklės požymių, todėl reikalinga, prieš atliekant patalpų apdailą, sustiprinti.
1	Aptvėrimų, laiptų, turėklų trapų montavimas	t	1.32	
2	Perdangų sustiprinimas plieninėmis apkabomis k8=1.07	t	0.78	

Statinio projekto ar aprašo taisymo ir papildomos pakeistų projekto arba aprašo sprendinių

ekspertizės atlikti nereikia. Pritarimas pakeitimams iš Kultūros paveldo departamento (Kauno skyrius) gautas.

Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio
sudarymo komisijos pirmininkas

.....

Ignas Šaudys

Nariai

.....

Audrius Račickas

.....

Aidas Kabašinskas

.....

Edgaras Valčiukas

Prižiūrėtojas

.....

Ignas Šaudys

SUDERINTA: _____ TUKST.LT.

TVIRTINU: 2025-10-06 Nr. ST-182 _____ TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 9 LK ramovės pastatų komplekso LK ramovės reprezentacinių rūmų A. Mickevičiaus g. 19, Kaune la. pokylių salės ir pagalbinių patalpų tvarkybos darbai (remontas restauravimas)

Statiny's 6 LK ramovės reprezentacinių rūmų A. Mickevičiaus g. 19, Kaune la. - susitarimas nr.1 pakeitimai ir papildomi darbai 2025.04 kainomis

Žiniaraštis Skaičiuojamosios kainos

					Suma žiniaraščiui	380809.06 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1 N46-171		Juodgrindžių išardymas	100m2	1,9897	557,0635	1108,39
2 N46-164		Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	10,7	218,9388	2342,65
3 R6-3		Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	18,0	109,6848	1974,33
4 R61P-2101		Karkasinių sienų ardymas (sienų apkaltų ardymas)	m2	101,64	1,824	185,39
5 R61P-2101		Karkasinių sienų ardymas , kai sienos apkaltos iš dviejų pusių	m2	23,5	8,2908	194,83
6 N46-151		Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas	100m2	0,51	1298,4213	662,19
7 R23-59		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	135,68	29,7438	4035,64
8 N46-163		Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas IV grupės	m3	63,84	143,486	9160,15
Skyriuje 1						19663,57
2 Grindų įrengimas						
1 N11P-0302		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	100m2	0,5102	1192,7079	608,52
2 N11-32-1		Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	3,82	75,0165	286,56
3 N11-170		Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,968	2147,2128	2078,5
4 N11P-0404		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 20.00 mm)	100m2	1,7195	2670,9363	4592,67
Skyriuje 2						7566,25
3 Apdailos darbai						
1 N15P-1502		Modulinių pastolių įrengimas ir išardymas , kai pastolių aukštis iki 15 m (100 m3 įrengtų pastolių)	100m3	3,85	323,143	1244,1
2 R14-223		Senų aliejinių dažų valymas nuo lygių paviršių atkaitinant, dirbant nuo žemės arba pastolių	100m2	3,0	411,6372	1234,91
3 N10-47		Pertvaros gyv.pastat.,tvirtinant gipsokartono lakštus plien.vienaeil.karkase iš abiejų pusių dviem sl., izoliuojant	m2	45,8	74,4894	3411,61
4 R11-80		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	692,0	44,4288	30744,73
5 N15-76		Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) k8=1.12	100m2	22,0	1308,0749	28777,65
6 F15-1-10		"Armstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	318,25	61,0483	19428,62

7 F11-5-5	Lietų grindų epoksidinės dervos pagrindu įrengimas ant betoninių grindų k8=1.09	100m2	1,7125	4272,5441	7316,73
Skyriuje 3					92158,35
4 Inžinerinės sistemos					
1 R61P-2668	Kiaurų radiatorių nuėmimas	vnt.	1,0	17,5996	17,6
2 N16P-0906	Dekoratyvinių plokščių radiatorių montavimas (radiatoriaus aukštis daugiau 100 cm iki 200 cm)	vnt.	1,0	37,7469	37,75
3 N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	5,0	27,0679	135,34
4 1061	Plieniniai radiatoriai	kw	5,5	101,2855	557,07
5 N16P-1206	Tūrinių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa iki 200 l	vnt.	5,0	104,7542	523,77
6 88001001	Tūrinis vandens šildytuvas 10l	vnt.	5,0	141,4602	707,3
7 R19-55	Ketinio trapo arba plovimo vamzdžių nuėmimas	vnt	3,0	9,969	29,91
8 N17-13	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	3,0	132,7623	398,29
9 3498-112	Galios kabeliai KH05VV-U 3x4.0	m	200,0	1,8154	363,08
10 N21P-0328	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2 - audiokabelių pritraukimas	100m	4,0	222,4703	889,88
11 88001002	Audiosignalinis kabelis su XLR antgaliais	m	400,0	3,5365	1414,6
Skyriuje 4					5074,59
5 LANGŲ KEITIMAS IR TVARKYBA					
1 N2P-0415	Langų elektrinės pavaros montavimas su el. instaliacijos priedimu	vnt.	12,0	903,9655	10847,59
2 A5-323-1	Sudėtingų apvadų pakeitimas	m	363,0	31,199	11325,24
3 A5-295-1	Mažai skaidytų, nesudėtingų, varstomų rėmų atkūrimas ir įstatymas į staktas	m2	444,62	306,3463	136207,7
4 R61P-2413	Stiklo paketų sumontavimas , kai stiklo paketo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2	m2	117,32	51,2851	6016,77
5 R61P-2413	Stiklo paketų sumontavimas , kai stiklo paketo plotas daugiau 1,0 m2 iki 2,0 m2	m2	245,77	48,7624	11984,34
6 R61P-2413	Stiklo paketų sumontavimas , kai stiklo paketo plotas daugiau 2,0 m2	m2	81,525	45,609	3718,27
Skyriuje 5					180099,91
6 Kiti darbai					
1 N9-172	Aptvėrimų, laiptų, turėklų trapų montavimas	t	1,32	4672,7232	6167,99
2 N46-7	Perdangų sustiprinimas plieninėmis apkabomis k8=1.07	t	0,78	5112,27	3987,57
Skyriuje 6					10155,56
Žiniaraštyje 1					314718,23
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					66090,83
Iš viso žiniaraštyje 1					380809,06

Sudarė: _____

(Pavardė)