

SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. LAPKRIČIO 21 D. PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO
SUTARTIES NR. SI-532/2024 PAKEITIMO

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, registruotos buveinės adresas Geležinkelio g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuva, atstovaujama Projektų valdymo vadovo Raimondo Zemiko, veikiančio pagal [redacted], (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „FIMA“, juridinio asmens kodas 121289694, atstovaujama generalinio direktoriaus Vytenio Pinaičio, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau – **Tiekėjas**), toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“, atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2024-11-21 sudarė prekių ir paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį Nr. SI-532/2024 (toliau – **Sutartis**) dėl **Pervažų modernizacijos su integruota kliūtis aptikimo sistema ir vaizdo analitikos ir stebėjimo sistemos įdiegimo** (toliau – **Prekės ir Paslaugos**) pirkimas–pardavimas, Sutartis įsigaliojo 2024-11-29;

b) Po Sutarties pasirašymo Užsakovas perdavė jam priklausančius elektros tinklus AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO), dėl ko pasikeitė prisijungimo prie tinklų procesai, techniniai reikalavimai ir atsirado papildomų sąlygų/papildomų paslaugų, kurių nebuvo galima numatyti pirkimo metu;

c) Dėl elektros tinklų nuosavybės pasikeitimo techninių sprendinių parengimas turėjo būti derinamas su ESO. Pagal ESO reikalavimus, trečiųjų šalių (privčių namų gyventojų) elektros įvadai, kurie prijungti prie LTG tinklų turi būti iškelti. Kiti ESO reikalavimai buvo susiję su tuo, kad perduotų tinklų techninė būklė buvo techniškai pasenusi ir reikalavo papildomų sprendinių. Pažymima, kad kadangi darbai vykdomi ESO valdomuose elektros tinkluose, kuriems taikomi aukšti saugos ir kokybės standartai, tik akredituoti rangovai turi teisę atlikti projektavimo, montavimo, derinimo ir kitus su elektros įrenginiais susijusius darbus. Tai užtikrina, kad darbai būtų atliekami pagal ESO techninius reikalavimus, naudojant tinkamas medžiagas ir sprendinius, bei būtų užtikrintas saugus prisijungimas prie tinklo.

d) ESO išduotos techninės sąlygos įpareigoja naudoti jų pačių nurodytus techninius sprendinius ir medžiagas, kurios yra skirtos ne tik prisijungimo užtikrinimui, bet ir tinklų kokybės gerinimui bei rezervų užtikrinimui ateityje. Dėl šių reikalavimų išaugo paslaugų apimtis ir medžiagų poreikis, lyginant su pirkimo techninėse sąlygose pateiktais sprendimais t.y. atsirado poreikis **gelžbetoninių atramų ir 0,4 kV oro linijos demontavimui, ESO reikalaujamų 0,4 kV 4x150 kabelių įrengimui, esamų buitinių vartotojų perjungimui nuo ESO tinklo; KS/KAS skydo įrengimui buitinių vartotojų perjungimui nuo ESO tinklo** (toliau – **Papildomi darbai**).

e) ESO elektros tinklo rekonstravimo sprendiniuose buvo numatytas esamų elektros atramų demontavimas, ant kurių buvo įrengti pervažos šviestuvai. Tiekėjas, vadovaudamasis pirkimo metu pateiktais Užsakovo atsakymais Pirkime (2023-09-15), neturėjo prievolės keisti esamų pervažos šviestuvų, kadangi apšvietimo rekonstrukcija nebuvo numatyta Techninėje specifikacijoje. Įgyvendinant ESO tinklų rekonstrukcijos sprendinius ir demontavus atramas su šviestuvais, atsirado būtinybė užtikrinti pervažos apšvietimo lygį pagal galiojančius norminius dokumentus. Taigi atsirado poreikis **įrengti naują pervažos apšvietimo sistemą** (toliau – **Papildomi darbai**), atitinkančią techninius ir saugos reikalavimus.

c) Sutarties kaina yra 572.210,00 Eur be PVM, papildomų Užsakovo užsakytų Paslaugų kaina (Priedas Nr. 1) yra 23 177,79 Eur be PVM. Atlikus pakeitimus, Sutarties kaina yra 595 387,79 Eur be PVM,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 2 d.¹ Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Pakeisti Sutartį įtraukiant papildomas Užsakovo užsakomas paslaugas, nurodytas Priede Nr. 1 ir Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1. punktą išdėstyti taip:

„2.1. Sutarties kaina su PVM yra 720 419,23 Eur (septyni šimtai dvidešimt tūkstančių keturi šimtai devyniolika eurų ir 23 ct), kurią sudaro:

2.1.1. Sutarties kaina 595 387,79 Eur (penki šimtai devyniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai ir 79 ct)

2.1.2. PVM (21%) 125 031,44 Eur (vienas šimtas dvidešimt penki tūkstančiai trisdešimt vienas euras ir 44 ct).“

2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.

3. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.

4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.

6. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžtis.

7. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.


PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 – Lokalinės sąmatos.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS	TIEKĖJAS
AB „LTG Infra“ Geležinkelio g. 2 ,LT-2100 Vilnius Įmonės kodas 305202934 PVM kodas LT100012666211 Tel. +370 5269 3353 [Redacted]	UAB „FIMA“ , Žirmūnų g. 139, 09120 Vilnius juridinio asmens kodas 121289694 PMV mokėtojo kodas: LT212896917 Tel.: +370 68221096 El. p. info@fima.lt [Redacted] [Redacted]

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.



¹ „Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1 - 4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra kartu visos šios sąlygos 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų <...>; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės sutarties vertės <...>; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties <...> pobūdis“.

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė E2N557102 AB ESO 0,4 kV elektros tinklo rekonstravimo Senamiesčio g., Panevėžio m. projektas (Inv. Nr. E2N5557102)

Statiny's 1 AB ESO 0,4 kV elektros tinklo rekonstravimo Senamiesčio g., Panevėžio m. projektas

Žiniaraštis 1 0,4 kV OKL

2025.06.27

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Medžiagos								
1	115-2	Gelžbetonio atramos, 11 m	vnt	2.0		741.88		741.88
2	345551	Ramsčio tvirtinimo mazgas PTM-2,7	kompl.	2.0		84.92		84.92
3	345220	Traverso su kabliu	kompl.	2.0		253.34		253.34
4	346672	Tempiamieji gnybtai	vnt	2.0		160.0		160.0
5	262286	Universalūs gnybtai	vnt.	4.0		111.04		111.04
6	3860-64	0,4 kV lauko viršįtampio ribotuvas	vnt	6.0		391.62		391.62
7	345701	Gaubtas kabeliui, 3 m	vnt.	1.0		83.85		83.85
8	345652	Apkaba gaubto tvirtinimui	vnt.	2.0		25.08		25.08
9	345653	Apkaba kabelio tvirtinimui	vnt.	8.0		150.32		100.32
Skyriuje 1						2002,25		2002,25
2 Darbai								
1	R33-201	0,4 kV OKL kabelio išmontavimas	km	0.161	19.08		25.31	44.39
2	N57P-8111	Metalo konstrukcijų demontavimas nuo 0,4 - 10 kV gelžbetoninių atramų iš autobokštelio	100kg	0.6	15.1		24.69	39.79
3	R33-8	0,38 kV OL viensriebės g/b atramos demontavimas	vnt	3.0	79.02		149.61	228.63
4	F21-4-6	Esamo įvadinio apskaitos skydo (atramoje 6S/13-2) demontavimas k1=0.4	vnt.	1.0	34.87			34.87
5	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3.87	52.91		109.73	162.64
6	R23-62	G/b atramų pakrovimas ir iškrovimas OL trasoje	t	3.77	51.54		106.89	158.43
7	R23-62	Metalo konstrukcijų ir linijinės armatūros pakrovimas arba iškrovimas OKL trasoje	t	0.07	0.96		1.98	2.94
8	R33-6	0,38 kV OL g/b ramsčio montavimas pastatytai atramai	vnt	2.0	100.09	0.22	119.81	220.12
9	R33-7	0,38 kV OL g/b atramos traversų montavimas	vnt	2.0	35.56		19.31	54.87
10	R33-30-1	0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramose	vnt.	6.0	110.63		166.49	277.12
11	N21-13-1	Kabelių apsauga metaliniais gaubtais	vnt.	1.0	5.03			5.03

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
12	N21-346	Apkabų tvirtinimas ant atramos	vnt	10.0	25.78	2.69		28.47
Skyriuje 2					531,29	2.91	723,82	1255,5
Viso žiniaraštyje 1					531,29	2004,96	723,82	3260,07
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						60,14		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							108,57	
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)								
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%					42,5			
Viso:					573,79	2065,1	832,39	3471,28
Soc.draudimo išlaidos 1.79%					10,27			
Statinio statybos išlaidos					584,06	2065,1	832,39	3481,55
Statybvietės išlaidos 9.00%								313,34
Iš viso tiesioginės išlaidos								3794,89
Pridėtinės išlaidos 20.90%(1304.68+104.37)								122,06
Iš viso netiesioginės išlaidos								317,9
					Bendra vertė be PVM			3916,95
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								822,56
					Bendra vertė su PVM			4739,15

SUDERINTA: _____TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė

E2N557102 AB ESO 0,4 kV elektros tinkų rekonstravimo Senamiesčio g., Panevėžio m. projektas (Inv. Nr. E2N557102)

Statinsys

1 AB ESO 0,4 kV elektros tinklų rekonstravimo Senamiesčio g., Panevėžio m. projektas

Žiniaraštis

2 0,4 kV KL ir spintos

2025.06.27

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Medžiagos								
1	3557-1	1 kV aliuminiai kabeliai 4x150	m	167.0		2738.8		2738.8
2	3660-2	1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams 4 x 70-150	vnt	3		162.84		162.84
3	1035-64	Uždaru būdu klojami kabelių apsaugos vamzdžiai d110 mm	m	62.0		336.04		336.04
4	1035-84	Atviru būdu klojami kabelių apsaugos vamzdžiai d110 mm	m	6.0		215.0		215.0
5	3860-7	Cinkuotas įžeminimo strypas	vnt	28.0		384.16		384.16
6	2620-10	0,4 kV spinta KAS-1	kompl.	1.0		159.0		159.0
7	2620-13	0,4 kV KS/KAS-1 spinta	kompl.	1.0		640.0		640.0
8	263538	0,4 kV įtampos kirtiklių-saugiklių blokas su saugikliais, NH-2 (KS-2854 spintoje)	kompl.	1.0		125.96		125.96
Skyriuje 1						4761,8		4761,8
2 Darbai								
1	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0.037	197.07			197.07
2	N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.085	3.64		71.67	75.31

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
3	N22-478	Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng.,itraukiant 75-110mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) k9=1.15	m	44.0	642.51	398.46	2553.92	3594.89
4	N22-469	90 - 110 mm skersmens plastikinių vamzdžių klojimas, prakalant iki 30m k9=1.15	m	18.0	349.92		749.01	1098.93
5	N21-24	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	1.46	481.09		44.13	525.22
6	N21-20	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 3kg	100m	0.11	49.51		7.07	56.58
7	N21-16	Kabelio tiesimas atrama tvirtinant uždedamomis apkabomis, kai 1m kabelio masė iki 3kg, dirbant nuo autohidrokeltuvo	100m	0.07	35.46		21.47	56.93
8	N21-13	Kabelio tiesimas po metaliniu gaubtu	100m	0.03	14.0		1.02	15.02
9	N21-603	Iki 1000 V įtampos didesnio kaip 120mm2 skersp. kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	3.0	75.92			75.92
10	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.037	79.62			79.62
11	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	0.085			22.62	22.62
12	N7-7	Pamatų montavimas	vnt	2.0	264.21		109.12	373.33
13	N21-611	KAS-1, spintos montavimas išorėje	vnt.	1.0	126.54			126.54
14	N21-615	KS/KAS-1 spintos montavimas išorėje	vnt.	1.0	90.12			90.12
15	N21P-0417	Kirtiklių - saugiklių blokų montavimas KS-2854 spintoje	vnt.	1.0	9.84		0.09	9.93
16	N21-418	Saugiklių montavimas, 80A	vnt	3.0	47.66			47.66
17	N1-360	Grunto išlyginimas k9=1.15	100m2	0.37	51.88			51.88
18	N1-381-1	Grunto tankinimas k8=1.14, k9=1.15	100m3	0.27	35.8		12.33	48.13

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Skyriuje 2					2554,79		3592,45	7047,99
Viso žiniaraštyje 2					2554,79	4761,8	3592,45	10909,04
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						142,85		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							112.62	
Papildomas darbo užmokestis 8.00%					204,38			
Viso:					2759,17	4904,65	3705,07	11368,89
Soc.draudimo išlaidos 1.79%					49,39			
Statinio statybos išlaidos					2808,56	4904,65	3705,07	11418,28
Statybvietės išlaidos 9.00%								1027,64
Iš viso tiesioginės išlaidos								12445,92
					Bendra vertė be PVM			12445,92
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								2613,64
					Bendra vertė su PVM			15059,56

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. _____ MĖN. _____ D.

2025 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Statinių grupė Panevėžio pervažos modernizacijos darbai**Statinsys** 2 Panevėžio pervažos modernizacijos darbai**Žiniaraštis** 3 Apšvietimas
ir papildomi
skydai

2025.06.27

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Medžiagos								
1		Apšvietimo atrama 6 m plieninė, kūginė, vnt		3.0		426,0		426,0
		cinkuota montuojama į pamatą						
2		Užmaunama gembė 2,0 m aukščio, 1,0 m vnt.		3.0		234,0		234,0
		ilgio						
3		Pamatas 6-10 m atramai 1200 mm vnt.		3.0		159,0		159,0
4		Apšvietimo atramų įžeminimo vnt		3.0		168,0		168,0
		medžiagos <10 omų						
5		Montažinis komplektas gatvių apšvietimo kompl..		3.0		96,0		96,0
		atramoje: - automatinis C6A jungiklis – 1vnt; - kabelių prijungimo gnybtynas – 1 kompl.						
6		1kV variniai kabeliai 3x2,5 m		184		391.62		391.62
7		Šviestuvai IP 36L70-740 NR SP CL2 vnt.		3.0		703,0		703,0
		M60 GY-S						
8		Paskirstymo skydas PS-1-T vnt.		1.0		525,0		525,0
9		Paskirstymo skydo PS-1-T įžeminimo kompl.		1.0		327,0		327,0
		kontūro R≤10Ω medžiagos						
Skyriuje 1						2002,25		3029,62
2 Darbai								
1		Vamzdžių HDPE D 75 mm paklojimas m		23		514,0		514,0
		uždaru būdu						
2		Tranšėjos kasimas ir užkasimas m		161		1042,3		1042,3
3		Pamato 8 m apšvietimo atramai vnt.		3.0		360,0		360,0
		montavimas						
4		Plieninės cinkuotos 8 m atramos vnt.		3.0		390,0		390,0
		montavimas						
5		Šviestuvo gembės montavimas ant vnt.		3.00		195,0		195,0
		metalinės atramos						
6		Montažinio komplekto montavimas vnt.		3.00		261,0		261,0
		apšvietimo atramoje (viskas nuo elektros kabelio prijungimo iki LED prijungimo)						
7		LED šviestuvo montavimas ant atramos vnt.		3.0		83,0		83,0

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
8		Ižeminimo kontūro apšvietimo atramai R≤10Ω įrengimas	kompl.	3.0	240,0			240,0
9		Paskirstymo skydo PS-1-T montavimas ir pajungimas	vnt.	1	450,0			450,0
10		Ižeminimo kontūro paskirstymo skydui PS- 1-T, R≤10Ω įrengimas	kompl.	1	250,0			250,0
Skyriuje 2					3785,3			3785,3
Viso žiniaraštyje 3					3785,3	3029,62		6814,92
					Bendra vertė be PVM			6814,92
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								1431,13
					Bendra vertė su PVM			8246,05