

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 3

2020 m. sausio mėn. 16 d.

Plungė

Šią sutartį, toliau tekste vadinamą „Sutartimi“ 2020 m. sausio mėn. 16 dieną, Plungėje, sudarė: **uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“** (toliau sutartyje vadinama „Užsakovu“), teisėtai atstovaujama **laikinais einančio direktoriaus pareigas Antano Borumo**, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir K.Galdiko gamybinė-komercinė įmonė (toliau sutartyje vadinama „Rangovu“), teisėtai atstovaujama **direktoriaus Karolio Galdiko**.

Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu ir atskirai vadinami „Šalimis“ ar „Šalis“. Šalys susitaria taip:

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS

1.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą:

- atlikti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų projektavimo ir statybos darbus J.Pabrėžos g., Kaušėnų k. pagal pirkimo dokumentų reikalavimus.

Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas statybos darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

1.2. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):

- (a) Ši Rangos Sutartis,
- (b) Užsakovo reikalavimai,
- (c) Pasiūlymo raštas,
- (d) Žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo „Kainų žiniaraščiai“),

2. STATYBOS DARBŲ KAINA:

2.1. Priimtą sutarties sumą (be PVM) sudaro:

50318 €, 00 ct (penkiasdešimt tūkstančių trys šimtai aštuoniolika eurų, 00 ct),

PVM sudaro:

10566 €, 78 ct (dešimt tūkstančių penki šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 78 ct).

Priimtą sutarties sumą (su PVM) sudaro:

60884 €, 78 ct (šešiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, 78 ct).

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, taikant PVM įstatymo 96 str. nuostatą dėl statybos darbų atvirkštinio apmokestinimo (PVM į biudžetą sumoka užsakovas).

3. STATYBOS TERMINAI IR ATSISKAITYMO UŽ ATLIKTUS DARBUS TVARKA:

3.1. Darbų pradžia: po sutarties pasirašymo.

3.2. Darbų pabaiga: **2020 m. liepos mėn. 15 d.** Abipusiu sutarimu, dėl nepriklausomų nuo šalių sąlygų, galimas sutarties pratęsimas 2 mėnesiams.

3.3 Užsakovas atsiskaitys su Rangovu:

- išankstinis mokėjimas 20% sutarties vertės be PVM po sutarties pasirašymo per 10 darbo dienų nuo tinkamos sąskaitos pateikimo;

- Už darbus apmokama per 1 mėnesį nuo tinkamų darbų atlikimo aktų ir sąskaitų pateikimo. Darbų atlikimo aktai teikiami ne dažniau kaip kas du mėnesiai. Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma 50 % tarpinio mokėjimo sumos;

- atsiskaitymo dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E-sąskaita“ priemonėmis.

3.4. Atsiradus nenumatytiems darbams, kurių apimtys neįtrauktos į konkrečią sąmatą, bet juos būtina atlikti, jų terminai ir apmokėjimas fiksuojami atskirais raštiškais susitarimais.

3.5. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais, statybos normomis ir taisyklėmis ir šios sutarties sąlygomis.

4. UŽSAKOVAS ĮSIPAREIGOJA:

4.1. Skirti atstovą statinio techninei priežiūrai vykdyti, kurio pasirašyti dokumentai turi juridinę galią.


4.2. Už darbus, kuriuos Rangovas atliko savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama.

5. RANGOVAS ĮSIPAREIGOJA:

5.1. Atlikti sutarties objekte nustatytus darbus 3.2. punkte nurodytu terminu, laikydamasis LR galiojančių statybos normų ir taisyklių.

5.2. Atlikti darbus pagal Sutartį, imdamasis atsakomybės ir deramai laikydamasis darbų saugos, aplinkos saugos reikalavimų, gaisrinių saugos taisyklių, neteršti aplinkos, atsakyti už objekto bei inžinerinės infrastruktūros apsaugą bei išsaugojimą.

5.3. Materialiai atsakyti iki objekto pridavimo už statinį: atliktus darbus, medžiagas, gaminius bei įrenginius.

5.4. Darbus vykdyti ir panaudoti statybines medžiagas bei gaminius tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus. Atliekamų darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių normų ir standartų reikalavimus. Visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti LR galiojančius sertifikatus.

5.5. Daryti pakeitimus Užsakovo patvirtintame projekte tik gavus raštišką jo sutikimą.

5.6. Savo lėšomis pašalinti defektus per 10 dienų nuo defekto nustatymo momento, statybos bei garantinio laikotarpio metu. Rangovui atsiskaičius šalinti defektus, arba nepašalinus jų per nurodytą laikotarpį, juos šalina Užsakovas, o Rangovas sumoka už atliktus darbus ir 0,2 % šių darbų vertės baudą.

5.7. Atlikus visus darbus, pateikti tinklų geodezines nuotraukas (po du egzempliorius) ir kadastrines bylas.

5.8. Rangovas darbų vykdymo eigoje atsako ir atlygina už žalą tretiesiems asmenims, jeigu ji bus padaryta.

5.9. Neužbaigus darbų iki darbų užbaigimo datos tiekėjas mokės delspinigius 0,02% nuo priimtos sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

6. UŽSAKOVAS TURI TEISĘ:

6.1. Užsakovas turi teisę keisti projektą ir sutartyje nustatytų darbų rūšį, kokybę, mažinti apimtį, bei skirti atlikti papildomus darbus, raštu apie tai pranešęs Rangovui.

6.2. Reikalauti, kad per nustatytą laiką Rangovas pašalintų trūkumus. Jei Rangovas to nepadarė, Užsakovas gali nutraukti Sutartį ir pareikalauti padengti nuostolius arba pašalinti trūkumus Rangovo sąskaita, kaip nurodyta 5.6 punkte.

6.3. Tikrinti darbų, konstrukcijų, medžiagų kokybę ir tinkamumą, reikalauti pašalinti netinkamas medžiagas, konstrukcijas, įrengimus ir pan.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ:

7.1. **Rangovas**, po sutarties pasirašymo atsakęs vykdyti darbus, sumoka **Užsakovui** 0,2% dydžio baudą nuo objekto statybos darbų vertės.

7.2. **Rangovas**, neužbaigęs darbų sutartyje numatytu laiku, atlygina **Užsakovui** dėl to patirtus nuostolius ir už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,02 % nuo priimtos sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

7.3. **Užsakovas**, uždelsęs apmokėjimą už atliktus darbus, moka 0,02% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo objekto vertės.

7.4. Už atliktus papildomus, sutartyje nenumatytus darbus **Užsakovas** apmoka **Rangovui** pagal papildomus susitarimus.

7.5. Rangovas yra materialiai atsakingas už savo veiksmais padarytą žalą darbų eigoje tretiesiems asmenims.

7.6. Darbų atlikimo garantinis laikotarpis: **10 metų**.

7.7. Šalys iš dalies arba visiškai atleidžiamos nuo atsakomybės už šios sutarties nevykdymą jei toks neįvykdymas įvyko dėl **Force Majeure** aplinkybių, atsiradusių po šios sutarties įsigaliojimo, kaip ypatingų įvykių pasekmė, kurių šalys nei numatyti, nei protingomis priemonėmis išvengti negalėjo, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 07 15 nutarimu Nr. 840 patvirtintas taisykles.

8. KITOS SĄLYGOS:

8.1. Prieš pradėdant vykdyti statybos darbus, Rangovas privalo suderinti su visomis suinteresuotomis įstaigomis darbų vykdymo pradžią, pabaigą ir sąlygas.

8.2. Visi ginčai, kilę dėl šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo yra sprendžiami tarpusavio derybų metu. Šalims per 20 dienų nepasiekus susitarimo, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

8.3. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą galią egzemplioriais - po 1 egzempliorių kiekvienai šaliai.

8.4. Ši sutartis galioja nuo pasirašymo dienos iki sutarties šalių atsiskaitymo.

9. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI:

Užsakovas: UAB "Plungės vandenys"; Įmonės kodas 169845485; PVM kodas LT698454811;

Adresas: Medelyno g. 41, Noriškių k., Plungės r.; Tel./fax.: 8 448 51483

Rangovas: Telšių g. Nr. 64, Plungė; Tel. 8 448 53351; Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT504010043000010535 DNB bankas, Plungės skyrius; Banko kodas: 40100; Įmonės kodas: 170016229; PVM kodas: LT700162219.



Antanas Borumas
L. c. p. direktorius
Antanas Borumas



Rangovas

PASIŪLYMO RAŠTAS

Pirkimo pavadinimas: **Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba J.Pabrėžos g., Kaušėnų k.**

Perkantysis subjektas/Užsakovas

UAB „Plungės vandenys“

Medelyno g. 41, Noriškių k. Plungės r., LT-90103, Lietuva

Tel./faksas (8 448) 51 483

1. PATEIKĖ

	Konkurso dalyvio pavadinimas	Dalyvio adresas
Pirkimo dalyvis jungtinės veiklos pagrindinis partneris	K.Galdiko GKĮ	Telšių g. Nr.64, Plungė
Partneris 1*		

*Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Karolis Galdikas
Adresas	Telšių g. Nr.64, Plungė
Telefonas	8 612 13027
Faksas	8 448 53351
El. Paštas	vida.galdikiene@gmail.com

3. PIRKIMO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų kvietimą teikti pasiūlymą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad.

- 1 Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2019 m. gruodžio mėn. 19 d. kvietimo teikti pasiūlymą bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.

1. Vadovaudamiesi pirkimo ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti **Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybą J.Pabrėžos g., Kaušėnų k darbus** bei ištaisyti defektus.

- 2 Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: **50318 EUR 00 ct. (penkiasdešimt tūkstančių trys šimtai aštuoniolika eurų , 00 ct).**


PVM yra: **10566 EUR, 78ct . (dešimt tūkstančių penki šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 78 ct).**

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra: **60884 EUR, 78 ct. (šešiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai ,78 ct).**

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais

- 3 Pasiūlymas galioja ne mažiau kaip **60** dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos imtinai.
- 4 Jeigu mūsų pasiūlymas bus pripažintas laimėtoju, pradėsime darbus kuo greičiau po Sutarties pasirašymo ir baigsime darbus per Baigimo laiką.
- 5 Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.

- 6 Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.
- 7 Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkantysis organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.
- 8 Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodama šia teise, Perkančioji organizacija nebus mums jokių būdu atsakinga

(įgalioto asmens pareigos)	 (parašas)	Direktorius Karolis Galdikas (vardas, pavardė)
--	---	--

PRIE ŠIO PASIŪLYMO PRIDEDAMI ŠIE PRIEDAI (PATEIKIAMIS ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS):

(Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas)

Eil.Nr	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Lokalinė sąmata „Gyv namai Pabrėžos g. Nr 1 ir Obelų g. Nr2, S/B „Liepa“ Kaušėnų k.“ lauko vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai	6
2.	Lokalinė sąmata „Gyv namai Pabrėžos g. Nr.27;29;31;33,35,37, Plungės mieste“ lauko vandentiekio tinklai	4
3	Lokalinė sąmata „Gyv namai Pabrėžos g. Nr.27;29;31;33,35,37, Plungės mieste“ lauko buitinių nuotekų tinklai	5

3. RANGOVO TECHNINIS PASIŪLYMAS

3.1.SIŪLOMŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Pateikite informaciją apie svarbiausias (t.y. vamzdinių, šulinių (vandens ir nuotekų) medžiagas, betoną, metalo konstrukcijas, filtravimo medžiagas (jei naudojama)).

Medžiagos tipas ir paskirtis	PE100 vamzdžiai, lygūs PVC N klasės nuotekų vamzdžiai
Gamintojas ir kilmės šalis	“Pipe Life” Lietuva ir kt. alternatyvūs
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB“ViaCon Tinklai”
Medžiagos techninės charakteristikos:	
Storis mm	4N klasė: 110x3,160x4,200x4,9 8N klasė:110x3,2; 160x4,7; 200x5,9
Tankis kg/m3 arba svoris g/m2	PE 100 vamzdžiai. 951 kg/m3 PVC N vamzdžiai. 1410 kg/m3
Suvirinimo, sujungimo tipas	Sandūrinis sulydymas
Kitos savybės:	PE vamzdžių standartai: LST EN 12201-2
PVC vamzdžių standartai.	LST 1401 1, LST EN 13476-2

SUDERINTA 32,56715 TŪKST EUR

TVIRTINU _____ TŪKST EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Direktorius
Karolis Galdikas

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M.

MĖN. 12 D.

2019 M.

MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

SĄMATA:

Statinių grupė

5 UAB "Plungės vandenys"

Statiny

57 Gyv. namai Pabrėžos g. Nr.27;29;31;33;35;37, Plungės mieste

Žiniaraštis

30 Lauko buitinių nuotekų tinklai

Suma žiniaraščiui 32567.15 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
40 IŠORĖS KANALIZACIJA						
1 N1-25		t. m3		0 268		
	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	9 6	2 5728	7 62	19 6
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	62 0	16 616	28 24	469 24
N1-25	Darbo užm. 19 6	Medžiagos		Mechanizmai 469 24	Iš viso	488 84
2 N1-75		t. m3		0 244		
	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	21 0	5 124	7 62	39 04
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	73 0	17 812	28 24	503 01
	489073 Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	0 32	0 07808	32 98	2 58
	489152 Autogreideris 66.2 kW (90 AG)	maš.val	1 48	0 36112	40 27	14 54
N1-75	Darbo užm. 39 04	Medžiagos		Mechanizmai 520 13	Iš viso	559 17
3 N1P-1301		100m3		2 44		
	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės					
	450007 Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	11 8	28 792	26 31	757 52
N1P-1301	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 757 52	Iš viso	757 52
4 T1-60		100m3		2 44		
	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti					
	450007 Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	1 37	3 3428	26 31	87 95
T1-60	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 87 95	Iš viso	87 95
5 N1-300		100m3		0 22		
	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	196 0	43 12	6 34	273 38
N1-300	Darbo užm. 273 38	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	273 38
6 N23-1		m3		17 0		
	Smėlio pagrindo po vamzdiniais įrengimas					

Statinių grupė 5		Statinsys 57		Žiniaraštis 30		Lapas 2	
Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR	
N23-1	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	2 2	37 4	7 25	271 15	
	573022 Gamtinis smėlis	m3	1 05	17 85	10 64	189 92	
	Darbo užm. 271 15	Medžiagos 189 92	Mechanizmai		Iš viso	461 07	
7 N23-151		100m		0 12			
160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne 17 sandūrų							
N23-151	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	11 2	1 344	7 79	10 47	
	260927 Plastikiniai vamzdžiai D 160 mm (komplekte) su guminiiais žiedais	m	101 0	12 12	3 56	43 15	
	Darbo užm. 10 47	Medžiagos 43 15	Mechanizmai		Iš viso	53 62	
8 N23-175		vnt		14 0			
160 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas							
N23-175	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0 54	7 56	7 79	58 89	
	260928 Plastikinės fasoninės dalys D 160 mm (komplekte) su guminiiais žiedais	vnt	1 0	14 0	3 72	52 08	
	Darbo užm. 58 89	Medžiagos 52 08	Mechanizmai		Iš viso	110 97	
9 N23-176		vnt		12 0			
200 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas							
N23-176	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0 7	8 4	7 79	65 44	
	260930 Plastmasinės fasoninės dalys D 200 mm (komplekte) su guminiiais žiedais	vnt	1 0	12 0	4 56	54 72	
	Darbo užm. 65 44	Medžiagos 54 72	Mechanizmai		Iš viso	120 16	
10 N22P-0115		vnt.		14 0			
Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas sandūrinio sulydymu (kaitinamąja plokšte), kai vamzdžių skersmuo 180-225 mm (sandūra)							
N22P-0115	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	3 0	42 0	8 58	360 36	
	240095 Techninis spiritas	kg	0 02	0 28	1 68	0 47	
	390019 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0 02	0 28	3 21	0 9	
	489216 Plastmasinių vamzdžių suvirinimo įrenginys d iki 225 mm	maš.val	0 83	11 62	13 56	157 57	
	Darbo užm. 360 36	Medžiagos 1 37	Mechanizmai 157 57		Iš viso	519 3	
11 N22-481		m		142 0			
Uždaro perėjimo daugiau kaip 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant 125-200mm skersm.vamzdį(trasos ilgis)							
N22-481	Darbo sąn. kateg. 4.8	žm.val.	0 9	127 8	8 78	1122 08	
	230444 Grunto stabilizavimo polimeras Ez-Mud	kg	0 115	16 33	4 5	73 49	
	240106 Bentonitas	kg	3 2	454 4	2.5	1136 0	
	260923 Plastikiniai vamzdžiai D 200 mm	m	1 01	143 42	14 37	2060 95	
	489236 Kryptinio gręžimo įrenginių komplektas	maš.val	0 3	42 6	142 53	6071 78	
	Darbo užm. 1122 08	Medžiagos 3270 44	Mechanizmai 6071 78		Iš viso	10464 3	
12 N23-90		m3		2 08			
Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose							
	Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	18 2	37 856	7 68	290 73	
	120030 Statybinės vinys	kg	0 31	0 6448	1 17	0 75	
	260014 Betonai	m3	0 22	0 4576	76 07	34 81	
	260029 Gelžbetonio konstrukcijos	m3	1 0	2 08	301 06	626 2	

Statinių grupė 5		Statinsys 57		Žiniaraštis 30		Lapas 3
Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	260244 Ketiniai liukai	vnt	0 961538	2 0	130 47	260 94
	534018 Apipjaautos lentos 25-32mm st. (4 rūš.)	m3	0 062	0 12896	217 85	28 09
	600010 Cementinis skiedinys S10	m3	0 11	0 2288	60 91	13 94
	489034 Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	2 1	4 368	27 26	119 07
N23-90	Darbo užm. 290 73	Medžiagos 964 73	Mechanizmai 119 07	Iš viso		1374 53
13 N23-196		vnt		5 0		
	Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	4 3	21 5	8 35	179 53
	260732 Plastmasiniai kanalizacijos valymo ir inspektavimo šuliniai	kompl.	1 0	5.0	258 0	1290 0
N23-196	Darbo užm. 179 53	Medžiagos 1290 0	Mechanizmai	Iš viso		1469 53
14 R23-56		vnt		2 0		
	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	2 1	4 2	7 62	32 0
	600008 Cementinis skiedinys S5	m3	0 0034	0 0068	60 77	0 41
	310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	1 65	3 3	8 05	26 57
R23-56	Darbo užm. 32 0	Medžiagos 0 41	Mechanizmai 26 57	Iš viso		58 98
15 R19-71		vnt		1 0		
	Betoninių nesudėtingų latakų šuliniuose įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	5 1	5 1	7 38	37 64
	600010 Cementinis skiedinys S10	m3	0 03	0 03	60 91	1 83
	600043 Betono mišiniai	m3	0 1	0 1	76 07	7 61
R19-71	Darbo užm. 37 64	Medžiagos 9 44	Mechanizmai	Iš viso		47 08
16 N23-133		vnt		1 0		
	Kanalizacijos vamzdinių prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	20 0	20 0	7 38	147 6
	573022 Gamtinis smėlis	m3	0 2	0 2	10 64	2 13
	600010 Cementinis skiedinys S10	m3	0 012	0 012	60 91	0 73
	600043 Betono mišiniai	m3	0 05	0 05	76 07	3 8
N23-133	Darbo užm. 147 6	Medžiagos 6 66	Mechanizmai	Iš viso		154 26
17 N1-308		100m3		0 21		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 1.8	žm.val.	100 0	21 0	6 07	127 47
N1-308	Darbo užm. 127 47	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso		127 47
18 N23-235		m3		98 0		
	Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	0 5	49 0	6 76	331 24
	573022 Gamtinis smėlis	m3	1 05	102 9	10 64	1094 86
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	0 07	6 86	28 24	193 73
	489197 Vibroplūktuvas, vibroploktė	maš.val	0 29	28 42	8 05	228 78
N23-235	Darbo užm. 331 24	Medžiagos 1094 86	Mechanizmai 422 51	Iš viso		1848 61

11

Statinių grupė 5		Statiny 57	Žiniaraštis 30		Lapas 4	
Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
19 N1P-0701		100m3		2 62		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m3					
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	4 2	11 004	28 24	310 75
N1P-0701	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 310 75	Iš viso	310 75
20 N1-381-1		100m3		2 62		
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	10 2	26 724	7 68	205 24
	489197 Vibroplokštuvai, vibroplokštės	maš.val	4 6	12 052	8 05	97 02
N1-381-1	Darbo užm. 205 24	Medžiagos		Mechanizmai 97 02	Iš viso	302 26
21 N27-20		100m3		0 26		
	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	16 0	4 16	7 25	30 16
	571584 Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	m3	122 0	31 72	11 99	380 32
	489093 Autogreideris 79 kW (108 AG)	maš.val	2 9	0 754	42 4	31 97
	489101 Savaragis plentvolis 18 t	maš.val	3 0	0 78	51 77	40 38
N27-20	Darbo užm. 30 16	Medžiagos 380 32		Mechanizmai 72 35	Iš viso	482 83
22 N22-484		vnt		7 0		
	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0 8	5 6	7 38	41 33
	120049 Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0 022	0 154	1 97	0 3
	230108 Aliejiniai dažai (paruošti naudojimui)	kg	0 02	0 14	2 34	0 33
	261117 Metalinis stulpelis	vnt.	1 0	7 0	19 0	133 0
	261118 Žymėjimo ženklas	vnt.	1 0	7 0	9 0	63 0
	600043 Betono mišiniai	m3	0 073	0 511	76 07	38 87
N22-484	Darbo užm. 41 33	Medžiagos 235 5		Mechanizmai	Iš viso	276 83
23 R16-115		100m2		1 58		
	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu					
	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	35 2	55 616	5 95	330 92
	573019 Augalinis gruntas	m3	10 0	15 8	23 39	369 56
	970004 Žolių sėklos (daugiametės)	kg	2 0	3 16	4 06	12 83
R16-115	Darbo užm. 330 92	Medžiagos 382 39		Mechanizmai	Iš viso	713 31
Skyriuje 40	Darbo užm. 3974	Medžiagos 7976		Mechanizmai 9112	Iš viso	21062
Viso žiniaraštyje 3	Darbo užm. 3974	Medžiagos 7976		Mechanizmai 9112	Iš viso	21062
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(3974)			318			
Viso:			4292	7976	9112	21380
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(3974+318)			1331			
Viso:			5623	7976	9112	22711
Statinio statybos išlaidos						1136
Statybvietsės išlaidos 5.00%						23847
Iš viso tiesioginės išlaidos						858
Pridėtinės išlaidos 20.00%(3974+318)						1235
Pelnas 5.00%(23847+858)						975
Geodezinė dokumentacija						3068
Iš viso netiesioginės išlaidos						

Statinių grupė 5

Statinys 57

Žiniaraštis 30

Lapas 5

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Bendra vertė be PVM						26915
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5652.15
Bendra vertė su PVM						32567.15

Sudarė

/Pavardė/

SUDERINTA 19,24142 TUKST EUR

TVIRTINU _____ TŪKST EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019. M. 12. MĒN. 11. D.

2019 M MÈN D



LOKALINĖ SAŲMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė

5 UAB "Plungės vandenys"

Statins

57 Gyv. namai Pabrėžos g. Nr.27;29;31;33;35;37, Plungės mieste

Žiniaraštis

29 Lauko vandentiekio tinklai

Suma žiniaraščiui 19241.42 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
39 IŠORĖS VANDENTIEKIS						
I N1-25		t. m3		0 298		
	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	9 6	2 8608	7 62	21 8
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorata 0,25 m3 kaušo talp.	maš.val.	62 0	18 476	28 24	521 76
N1-25	Darbo užm. 21 8	Medžiagos		Mechanizmai 521 76	Iš viso	543 56
2 N1-300		100m3		0 18		
	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	196 0	35 28	6 34	223 68
N1-300	Darbo užm. 223 68	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	223 68
3 N23-1		m3		16 0		
	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	2 2	35 2	7 25	255 2
	573022 Gamtinis smėlis	m3	1 05	16 8	10 64	178 75
N23-1	Darbo užm. 255 2	Medžiagos 178 75		Mechanizmai	Iš viso	433 95
4 N22-481		m		138 0		
	Uždaro perėjimo daugiau kaip 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant 125-200mm skersm.vamzdį (trasos ilgis)					
	Darbo sąn. kateg. 4.8	žm.val.	0 9	124 2	8 78	1090 48
	230444 Grunto stabilizavimo polimeras Ez-Mud	kg	0 115	15 87	4 5	71 41
	240106 Bentonitas	kg	3 2	441 6	2 5	1104 0
	260923 Plastikiniai vamzdžiai D 63 mm	m	1 01	139 38	1 61	224 4
	489236 Kryptinio gręžimo įrenginių komplektas	maš.val.	0.3	41 4	142 53	5900 74
N22-481	Darbo užm. 1090 48	Medžiagos 1399 81		Mechanizmai 5900 74	Iš viso	8391 03
5 N22P-0407		vnt.		6 0		
	Įsipjovimas į plastikinį vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm ir vamzdžių skersmuo iki 63 mm					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	1 38	8 28	8 58	71 04
	240095 Techninis spiritas	kg	0 01	0 06	1 68	0 1
	260817 Pasijungimo armatūra (balnelis) D 63 mm	vnt	1 0	6 0	8 1	48 6
	390019 Švitrinis popierius (įvairių pagrindu)	m2	0 001	0 006	3 21	0 02

21,

Statinių grupė 5			Statinsys 57		Žiniaraštis 29		Lapas 2	
Sąm. cil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR	
N22P-0407	Darbo užm. 71 04	Medžiagos 48 72		Mechanizmai		Iš viso	119 76	
6 N22-268		vnt			6 0			
	Vandentiekio požeminių sklendžių D iki 50mm pastatymas							
	Darbo sąn. kateg. 3.89	žm.val.	1 04		6 24	8 2	51 17	
260238	Požeminė sklendė D 32 mm	vnt	1 0		6 0	25 42	152 52	
N22-268	Darbo užm. 51 17	Medžiagos 152 52		Mechanizmai		Iš viso	203 69	
7 N22P-0309		vnt.			6 0			
	Sklendžių prailginimo velenų montavimas, kai veleno ilgis daugiau 1,5m iki 2,0m							
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0 4		2.4	7 79	18 7	
371732	Sklendžių vairo prailginimo velenas	vnt	1 0		6 0	17 29	103 74	
N22P-0309	Darbo užm. 18 7	Medžiagos 103 74		Mechanizmai		Iš viso	122 44	
8 N22P-0904		vnt.			6 0			
	Kapų (apsauginių gaubtų) be apsauginių žiedų įrengimas							
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0 6		3 6	7 79	28 04	
260821	Gelžbetonio pokapis	vnt	1 0		6 0	11 57	69 42	
570491	Ketinės kapos	vnt	1 0		6 0	6 12	36 72	
573022	Gamtinis smėlis	m3	0 05		0 3	10 64	3 19	
N22P-0904	Darbo užm. 28 04	Medžiagos 109 33		Mechanizmai		Iš viso	137 37	
9 N22-117		m			12 0			
	Vamzdynai iš polietileningų D iki 100mm vamzdžių							
	Darbo sąn. kateg. 3.67	žm.val.	0 3		3 6	8 0	28 8	
260179	Polietileno vamzdžiai D 32 mm	m	1 01		12 12	0 62	7 51	
N22-117	Darbo užm. 28 8	Medžiagos 7 51		Mechanizmai		Iš viso	36 31	
10 N22-265		10 vnt.			1 4			
	Polietileningų atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas							
	Darbo sąn. kateg. 3.78	žm.val.	5 4		7 56	8 1	61 24	
260235	Perėjimai, alkūnės, antvamzdžiai, suvedimai	vnt	10 0		14 0	3 31	46 34	
N22-265	Darbo užm. 61 24	Medžiagos 46 34		Mechanizmai		Iš viso	107 58	
11 N22-269		vnt			2 0			
	Vandentiekio ketinių sklendžių ir adapterių D 65 mm pastatymas							
	Darbo sąn. kateg. 3.89	žm.val.	1 72		3 44	8 2	28 21	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	1 68		3 36	1 97	6 62	
210018	Flanšinis adapteris D 65 mm	vnt	0 5		1 0	28 93	28 93	
250061	Guma	kg	0 176		0 352	7 47	2 63	
573077	Flanšinė ketinė sklendė D 65 mm	vnt	0 5		1 0	62 81	62 81	
N22-269	Darbo užm. 28 21	Medžiagos 100 99		Mechanizmai		Iš viso	129 2	
12 N16-69		vnt			1 0			
	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung. prie veikiančios vandentiekio sistemos							
	Darbo sąn. kateg. 4.83	žm.val.	5 3		5 3	8 83	46 8	
N16-69	Darbo užm. 46 8	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	46 8	
13 R23-56		vnt			1 0			
	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose							
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	2 1		2 1	7 62	16 0	

Statinių grupė 5

Statinsys 57

Žiniaraštis 29

Lapas 3

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	600008 Cementinis skiedinys S5	m3	0 0034	0 0034	60 77	0 21
	310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	1 65	1 65	8 05	13 28
R23-56	Darbo užm. 16 0	Medžiagos 0 21	Mechanizmai 13 28	Iš viso		29 49
14 N1-308	100m3			0 29		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 1.8	žm.val.	100 0	29 0	6 07	176 03
N1-308	Darbo užm. 176 03	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso		176 03
15 N1P-0701	100m3			2 96		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m3					
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	4 2	12 432	28 24	351 08
N1P-0701	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai 351 08	Iš viso		351 08
16 N1-381-1	100m3			2 96		
	I II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	10 2	30 192	7 68	231 87
	489197 Vibroplokštuvai, vibroplokštė	maš.val	4 6	13 616	8 05	109 61
N1-381-1	Darbo užm. 231 87	Medžiagos	Mechanizmai 109 61	Iš viso		341 48
17 N27-20	100m3			0 16		
	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	16 0	2 56	7 25	18 56
	571584 Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	m3	122 0	19 52	11 99	234 04
	489093 Autogreideris 79 kW (108 AG)	maš.val	2 9	0 464	42 4	19 67
	489101 Savarėis plentvolis 18 t	maš.val	3 0	0 48	51 77	24 85
N27-20	Darbo užm. 18 56	Medžiagos 234 04	Mechanizmai 44 52	Iš viso		297 12
18 N22-484	vnt			6 0		
	Komunikacijų žymėjimo ženklas su metaliniu stulpeliu įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0 8	4 8	7 38	35 42
	120049 Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0 022	0 132	1 97	0 26
	230108 Aliejiniai dažai (paruošti naudojimui)	kg	0 02	0 12	2 34	0 28
	261117 Metalinis stulpelis	vnt.	1 0	6 0	19 0	114 0
	261118 Žymėjimo ženklas	vnt.	1 0	6 0	9 0	54 0
	600043 Betono mišiniai	m3	0 073	0 438	76 07	33 32
N22-484	Darbo užm. 35 42	Medžiagos 201 86	Mechanizmai	Iš viso		237 28
19 R16-115	100m2			0 72		
	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu					
	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	35 2	25 344	5 95	150 8
	573019 Augalinis gruntas	m3	10 0	7 2	23 39	168 41
	970004 Žolių sėklos (daugiametės)	kg	2 0	1 44	4 06	5 85
R16-115	Darbo užm. 150 8	Medžiagos 174 26	Mechanizmai	Iš viso		325 06
Skyriuje 39	Darbo užm. 2554	Medžiagos 2758	Mechanizmai 6941	Iš viso		12253
Viso žiniaraštyje 2	Darbo užm. 2554	Medžiagos 2758	Mechanizmai 6941	Iš viso		12253

8.

Statinių grupė 5

Statiny 57

Žiniaraštis 29

Lapas 4

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(2554)		204			
		Viso:	2758	2758	6941	12457
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(2554+204)		855			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	3613	2758	6941	13312
	Statybviētės išlaidos 5.00%					666
	Iš viso tiesioginės išlaidos					13978
	Pridėtinės išlaidos 20.00%(2554+204)					552
	Pelnas 5.00%(13978+552)					727
	Geodezinė dokumentacija					645
	Iš viso netiesioginės išlaidos					1924
					Bendra vertė be PVM	15902
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					3339 42
					Bendra vertė su PVM	19241 42

Sudarė

/Pavardė/

20,

SUDERINTA 5,7596 TŪKST EUR

TVIRTINU _____ TŪKST EUR



Direktorius
Karolis Galdikas

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. 01

MĖN 07 D

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė

5 UAB "Plungės vandenys"

Statinsys

56 Gyv. namai Pabrėžos g. Nr.1 ir Obelių g. Nr.2, S/B "Liepa" Kaušėnų k.

Žiniaraštis

30 Lauko buitinių nuotekų tinklai

Suma žiniaraščiui 5759.60 EUR

Lapas 1

Sqm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Žemės darbai						
1 N1-25		t. m3		0 0018		
	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	9 6	0 01728	7 62	0 13
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	62 0	0 1116	28 24	3 15
N1-25	Darbo užm. 0 13	Medžiagos		Mechanizmai 3 15	Iš viso	3 28
2 N1-75						
		t. m3		0 045		
	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	21 0	0 945	7 62	7 2
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	73 0	3 285	28 24	92 77
	489073 Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	0 32	0 0144	32 98	0 47
	489152 Autogreideris 66.2 kW (90 AG)	maš.val	1 48	0 0666	40 27	2 68
N1-75	Darbo užm. 7 2	Medžiagos		Mechanizmai 95 92	Iš viso	103 12
3 N1P-1301						
		100m3		0 45		
	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės					
	450007 Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	11 8	5 31	26 31	139 71
N1P-1301	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 139 71	Iš viso	139 71
4 T1-60						
		100m3		0 45		
	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti					
	450007 Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	1 37	0 6165	26 31	16 22
T1-60	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 16 22	Iš viso	16 22
5 N1-300						
		100m3		0 13		
	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	196 0	25 48	6 34	161 54
N1-300	Darbo užm. 161 54	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	161 54
6 N23-1						
		m3		9 0		
	Smėlio pagrindo po vamzdiniais įrengimas					

Statinių grupė 5		Statinsys 56		Žiniaraštis 30		Lapas 2	
Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR	
N23-1	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	2 2	19 8	7 25	143 55	
	573022 Gamtinis smėlis	m3	1 05	9 45	10.64	100 55	
	Darbo užm. 143 55	Medžiagos 100 55	Mechanizmai		Iš viso	244 1	
7 N1-308		100m3		0 18			
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu						
N1-308	Darbo sąn. kateg. 1.8	žm.val.	100 0	18 0	6 07	109 26	
	Darbo užm. 109 26	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	109 26	
8 N23-235		m3		55 0			
	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant						
N23-235	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	0 5	27 5	6 76	185 9	
	573022 Gamtinis smėlis	m3	1 05	57 75	10 64	614 46	
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	0 07	3 85	28 24	108 72	
	489197 Vibroplūktuvas, vibroplokštė	maš.val	0 29	15 95	8 05	128 4	
	Darbo užm. 185 9	Medžiagos 614 46	Mechanizmai 237 12		Iš viso	1037 48	
9 N1P-0701		100m3		0 29			
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m3						
N1P-0701	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	4 2	1 218	28 24	34 4	
	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai 34 4		Iš viso	34 4	
10 N1-381-1		100m3		0 29			
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis						
N1-381-1	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	10 2	2 958	7 68	22 72	
	489197 Vibroplūktuvas, vibroplokštė	maš.val	4 6	1 334	8 05	10 74	
	Darbo užm. 22 72	Medžiagos	Mechanizmai 10 74		Iš viso	33 46	
11 N27-20		100m3		0 18			
	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas						
N27-20	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	16 0	2 88	7 25	20 88	
	571584 Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	m3	122 0	21 96	11 99	263 3	
	489093 Autogreideris 79 kW (108 AG)	maš.val	2 9	0 522	42 4	22 13	
	489101 Savacigis plentvolis 18 t	maš.val	3 0	0 54	51 77	27 96	
	Darbo užm. 20 88	Medžiagos 263 3	Mechanizmai 50 09		Iš viso	334 27	
Skyriuje 1	Darbo užm. 651	Medžiagos 978	Mechanizmai 587		Iš viso	2216	
2 Buitinės nuotekos							
1 N23-152		100m		0 34			
	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne 17 sandūrų						
N23-152	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	14 1	4 794	7 79	37 35	
	260927 Plastikiniai vamzdžiai D 200 mm (komplekte) su guminiiais žiedais	m	101 0	34 34	5 28	181 32	
	Darbo užm. 37 35	Medžiagos 181 32	Mechanizmai		Iš viso	218 67	
2 N23-176		vnt		8 0			
	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas						

Statinių grupė 5			Statiny 56		Žiniaraštis 30		Lapas 3	
Sąm. cil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR		
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0 7	5 6	7 79	43 62		
	260928 Plastikinės fasoninės dalys D 200 mm (komplekte) su guminiais žiedais	vnt	1 0	8 0	4 56	36 48		
N23-176	Darbo užm. 43 62	Medžiagos 36 48	Mechanizmai		Iš viso	80 1		
3 N23-151	100m			0 04				
	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne 17 sandūrų							
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	11 2	0 448	7 79	3 49		
	260925 Plastikiniai vamzdžiai D 160 mm(kompl) su guminiiais žiedais	vnt	101 0	4 04	3 56	14 38		
N23-151	Darbo užm. 3 49	Medžiagos 14 38	Mechanizmai		Iš viso	17 87		
4 N23-175	vnt			4 0				
	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas							
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0 54	2 16	7 79	16 83		
	260926 Plastikinės fasoninės dalys D 160 mm	vnt	1 0	4 0	3 72	14 88		
N23-175	Darbo užm. 16 83	Medžiagos 14 88	Mechanizmai		Iš viso	31 71		
5 N23-196	vnt			2 0				
	Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas							
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	4 3	8 6	8 35	71 81		
	260732 Plastmasiniai kanalizacijos valymo ir inspektavimo šuliniai	kompl.	1 0	2 0	226 0	452 0		
N23-196	Darbo užm. 71 81	Medžiagos 452 0	Mechanizmai		Iš viso	523 81		
6 R23-56	vnt			1 0				
	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose							
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	2 1	2 1	7 62	16 0		
	600008 Cementinis skiedinys S5	m3	0 0034	0 0034	60 77	0 21		
	310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	1 65	1 65	8 05	13 28		
R23-56	Darbo užm. 16 0	Medžiagos 0 21	Mechanizmai 13 28		Iš viso	29 49		
7 R19-71	vnt			1 0				
	Betoninių nesudėtingų latakų šuliniuose remontas							
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	5 1	5 1	7 38	37 64		
	600010 Cementinis skiedinys S10	m3	0 03	0 03	60 91	1 83		
	600043 Betono mišiniai	m3	0 1	0 1	76 07	7 61		
R19-71	Darbo užm. 37 64	Medžiagos 9 44	Mechanizmai		Iš viso	47 08		
8 N23-133	vnt			1 0				
	Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm							
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	20 0	20 0	7 38	147 6		
	573022 Gamtinis smėlis	m3	0 2	0 2	10 64	2 13		
	600010 Cementinis skiedinys S10	m3	0 012	0 012	60 91	0 73		
	600043 Betono mišiniai	m3	0 05	0 05	76 07	3 8		
N23-133	Darbo užm. 147 6	Medžiagos 6 66	Mechanizmai		Iš viso	154 26		
9 N22-484	vnt			2 0				
	Komunikacijų žymėjimo ženklo su metaliniu stulpeliu įrengimas							

Statinių grupė 5

Statinsys 56

Žiniaraštis 30

Lapas 4

Sqm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0 8	1 6	7 38	11 81
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0 022	0 044	1.97	0 09
230108	Aliejiniai dažai (paruošti naudojimui)	kg	0 02	0 04	2 34	0 09
261117	Metalinis stulpelis	vnt.	1 0	2 0	18 0	36 0
261118	Žymėjimo ženklas	vnt.	1 0	2 0	9 0	18 0
600043	Betono mišiniai	m3	0 073	0 146	76 07	11 11
N22-484	Darbo užm. 11 81	Medžiagos 65 29	Mechanizmai		Iš viso	77 1
Skyriuje 2	Darbo užm. 386	Medžiagos 781	Mechanizmai 13		Iš viso	1180
Viso žiniaraštyje 3	Darbo užm. 1037	Medžiagos 1759	Mechanizmai 600		Iš viso	3396
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1037)		83			
		Viso:	1120	1759	600	3479
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(1037+83)		347			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	1467	1759	600	3826
	Statybvietsės išlaidos 5.00%					191
	Iš viso tiesioginės išlaidos					4017
	Pridėtinės išlaidos 20.00%(1037+83)					224
	Pelnas 5.00%(4017+224)					212
	Geodezinė dokumentacija					307
	Iš viso netiesioginės išlaidos					743
					Bendra vertė be PVM	4760
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					999 60
					Bendra vertė su PVM	5759 60

Sudarė

/Pavardė/

SUDERINTA 3,31661 TŪKST EUR

TVIRTINU _____ TŪKST EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS Direktorius
Karolis Galdikas

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. 01 MĖN 07 D2020 M MĖN D**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

5 UAB "Plungės vandenys"

Statiny

56 Gyv. namai Pabrėžos g. Nr.1 ir Obelių g. Nr.2, S/B "Liepa" Kaušėnų k.

Žiniaraštis

31 Lauko vandentiekio tinklai

Suma žiniaraščiui 3316.61 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Žemės darbai						
1 N1-25		t. m3		0 021		
	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	9 6	0 2016	7 62	1 54
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	62 0	1 302	28 24	36 77
N1-25	Darbo užm. 1 54	Medžiagos		Mechanizmai 36 77	Iš viso	38 31
2 N1-75						
	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	21 0	1 092	7 62	8 32
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	73 0	3 796	28 24	107 2
	489073 Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	0 32	0 01664	32 98	0 55
	489152 Autogreideris 66.2 kW (90 AG)	maš.val	1 48	0 07696	40 27	3 1
N1-75	Darbo užm. 8 32	Medžiagos		Mechanizmai 110 85	Iš viso	119 17
3 NIP-1301						
	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės					
	450007 Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	11 8	6 136	26 31	161 44
NIP-1301	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 161 44	Iš viso	161 44
4 T1-60						
	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti					
	450007 Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	1 37	0 7124	26 31	18 74
T1-60	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 18 74	Iš viso	18 74
5 N1-300						
	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	196 0	11 76	6 34	74 56
N1-300	Darbo užm. 74 56	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	74 56
6 N23-1						
	Smėlio pagrindo po vamzdiniais įrengimas	m3		7 0		

15

Statinių grupė 5		Statinsys 56		Žiniaraštis 31		Lapas 2	
Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR	
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	2 2	15 4	7 25	111 65	
	573022 Gamtinis smėlis	m3	1 05	7 35	10 64	78 2	
N23-1	Darbo užm. 111 65 Medžiagos 78 2		Mechanizmai		Iš viso	189 85	
7 N1-308		100m3		0 11			
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 1.8	žm.val.	100 0	11 0	6 07	66 77	
N1-308	Darbo užm. 66 77 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	66 77	
8 N23-235		m3		27 0			
	Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant						
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	0 5	13 5	6 76	91 26	
	573022 Gamtinis smėlis	m3	1 05	28 35	10 64	301 64	
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	0 07	1 89	28 24	53 37	
	489197 Vibroplūktuvas, vibroplokštė	maš.val	0 29	7 83	8 05	63 03	
N23-235	Darbo užm. 91 26 Medžiagos 301 64		Mechanizmai 116 4		Iš viso	509 3	
9 N1P-0701		100m3		0 14			
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m3						
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	4 2	0 588	28 24	16 61	
N1P-0701	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 16 61		Iš viso	16 61	
10 N1-381-1		100m3		0 14			
	I II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis						
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	10 2	1 428	7 68	10 97	
	489197 Vibroplūktuvas, vibroplokštė	maš.val	4 6	0 644	8 05	5 18	
N1-381-1	Darbo užm. 10 97 Medžiagos		Mechanizmai 5 18		Iš viso	16 15	
11 N27-20		100m3		0 11			
	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas						
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	16 0	1 76	7 25	12 76	
	571584 Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	m3	122 0	13 42	11 99	160 91	
	489093 Autogreideris 79 kW (108 AG)	maš.val	2 9	0 319	42 4	13 53	
	489101 Savaeigis plentvolis 18 t	maš.val	3 0	0 33	51 77	17 08	
N27-20	Darbo užm. 12 76 Medžiagos 160 91		Mechanizmai 30 61		Iš viso	204 28	
Skyriuje 1	Darbo užm. 378 Medžiagos 541		Mechanizmai 497		Iš viso	1416	

3 Vandentiekio tinklai							
1 N22-117		m		36 0			
	Vamzdiniai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių						
	Darbo sąn. kateg. 3.67	žm.val.	0 3	10 8	8 0	86 4	
	260179 Polietileno vamzdžiai D 50 mm	m	1 01	36 36	1 32	48 0	
N22-117	Darbo užm. 86 4 Medžiagos 48 0		Mechanizmai		Iš viso	134 4	
2 N22P-0407		vnt.		2 0			
	Įsipjovimas į plastikinį vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm ir vamzdžių skersmuo iki 63 mm						
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	1 38	2 76	8 58	23 68	

Statinių grupė 5			Statinsys 56		Žiniaraštis 31		Lapas 3
Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	240095	Techninis spiritas	kg	0 01	0 02	1 68	0 03
	260817	Pasijungimo armatūra (balnelis)	vnt	1 0	2 0	6 86	13 72
N22P-0407	Darbo užm. 23 68	Medžiagos 13 75		Mechanizmai		Iš viso	37 43
3 N22-268			vnt		2 0		
	Vandentiekio požeminių sklendžių D iki 50mm pastatymas						
	Darbo sąn. kateg. 3.89		žm.val.	1 04	2 08	8 2	17 06
	260238	Požeminė sklendė D 32 mm	vnt	1 0	2 0	25 42	50 84
N22-268	Darbo užm. 17 06	Medžiagos 50 84		Mechanizmai		Iš viso	67 9
4 N22P-0309			vnt.		2 0		
	Sklendžių prailginimo velenų montavimas, kai veleno ilgis daugiau 1,5m iki 2,0m						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	0 4	0 8	7 79	6 23
	371732	Sklendžių vairo prailginimo velenas	vnt	1 0	2 0	17 29	34 58
N22P-0309	Darbo užm. 6 23	Medžiagos 34 58		Mechanizmai		Iš viso	40 81
5 N22P-0904			vnt.		2 0		
	Kapų (apsauginių gaubtų) be apsauginių žiedų įrengimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	0 6	1 2	7 79	9 35
	260821	Gelžbetonio pokapis	vnt	1 0	2 0	3 59	7 18
	570491	Ketinės kapos	vnt	1 0	2 0	6 12	12 24
	573022	Gamtinis smėlis	m3	0 05	0 1	10 64	1 06
N22P-0904	Darbo užm. 9 35	Medžiagos 20 48		Mechanizmai		Iš viso	29 83
6 N22-117			m		4 0		
	Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių						
	Darbo sąn. kateg. 3.67		žm.val.	0 3	1 2	8 0	9 6
	260178	Polietileno vamzdžiai D 32 mm	vnt	1 01	4 04	0 62	2 5
N22-117	Darbo užm. 9 6	Medžiagos 2 5		Mechanizmai		Iš viso	12 1
7 N22-265			10 vnt.		0 4		
	Polietileninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas						
	Darbo sąn. kateg. 3.78		žm.val.	5 4	2 16	8 1	17 5
	260235	Perėjimai, alkūnės, antvamzdžiai, suvedimai	vnt	10 0	4 0	3 31	13 24
N22-265	Darbo užm. 17 5	Medžiagos 13 24		Mechanizmai		Iš viso	30 74
8 N22-268			vnt		1 0		
	Vandentiekio ketinių sklendžių ir adapterių D 50mm pastatymas						
	Darbo sąn. kateg. 3.89		žm.val.	1 04	1 04	8 2	8 53
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	1 62	1 62	1 97	3 19
	240003	Adapteris D 50 mm	vnt	1 0	1 0	28 93	28 93
	250061	Guma	kg	0 204	0 204	7 47	1 52
	573077	Flanšinė sklendė D 50 mm	vnt	1 0	1 0	43 49	43 49
N22-268	Darbo užm. 8 53	Medžiagos 77 13		Mechanizmai		Iš viso	85 66
9 N16-69			vnt		1 0		
	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik. vandent.sist.						
	Darbo sąn. kateg. 4.83		žm.val.	5 3	5 3	8 83	46 8
N16-69	Darbo užm. 46 8	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	46 8
10 R23-56			vnt		1 0		
	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose						

21

Statinių grupė 5		Statinsys 56		Žiniaraštis 31		Lapas 4
Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	šuliniuose					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	2 1	2 1	7 62	16 0
600008	Cementinis skiedinys S5	m3	0 0034	0 0034	60 77	0 21
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	1 65	1 65	8 05	13 28
R23-56	Darbo užm. 16 0	Medžiagos 0 21		Mechanizmai 13 28	Iš viso	29 49
II N22-484		vnt		2 0		
	Komunikacijų žymėjimo ženklas su metaliniu stulpeliu įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0 8	1 6	7 38	11 81
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0 022	0 044	1 97	0 09
230108	Aliejiniai dažai (paruošti naudojimui)	kg	0 02	0 04	2 34	0 09
261118	Žymėjimo ženklas	vnt.	1 0	2 0	9 0	18 0
N22-484	Darbo užm. 11 81	Medžiagos 18 18		Mechanizmai	Iš viso	29 99
Skyriuje 3	Darbo užm. 253	Medžiagos 279		Mechanizmai 13	Iš viso	545
Viso žiniaraštyje 3	Darbo užm. 631	Medžiagos 820		Mechanizmai 510	Iš viso	1961
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(631)		50			
		Viso:	681	820	510	2011
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(631+50)		211			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	892	820	510	2222
	Statybvietės išlaidos 5.00%					111
	Iš viso tiesioginės išlaidos					2333
	Pridėtinės išlaidos 20.00%(631+50)					136
	Pelnas 5.00%(2333+136)					123
	Geodezinė dokumentacija					149
	Iš viso netiesioginės išlaidos					408
				Bendra vertė be PVM		2741
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					575 61
				Bendra vertė su PVM		3316 61

Sudarė

/Pavardė/