

Zamenhofo g 12, Kaunas

Vandentiekis

Pastato-muziejaus vandentiekio magistralės remontas

Lokalinė sąmata Nr. S002


Sudaryta 2015 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 400 EUR

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
1	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 63 mm skersmens vamzdžių ardymas	R19-2	m	10	18,62	18,62		
2	Vidaus vandentiekio vamzdinių tiesimas iš polietileno vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	N16-114	m	10	43,59	39,89	3,70	
3	Fitingai, Vamzdžiai plastikiniai (skersmuo pagal projektą)	PRN16-114	prvnt	10	78,04		78,04	
4	Plastikinių vamzdžių jungimas 65mm diametro movomis, alkūnėmis, perėjimais sudant sandūras	N16P-0213	vnt	10	65,33	12,76	51,65	0,92
5	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	N16-61	vnt	3	30,97	5,31	25,67	
6	Iki 65 mm skersmens vamzdinių hidraulinių bandymas	N24-266 (S10=1,15)	100m	0,10	7,87	5,96	0,01	1,91
Iš viso					244,42	82,53	159,06	2,83
Pagalbinių medžiagų vertė					6,36		4%	
Papildomų mechanizmų vertė					0,11			4%
Papildomas darbo uždarbis					6,60	8%		
Iš viso					257,50	89,13	165,43	2,94
Soc. draudimas					27,63	31%		
Statinio statybos išlaidos					285,13	116,76	165,43	2,94
Statybvietės išlaidos								
Iš viso tiesioginės išlaidos					285,13	116,76	165,43	2,94
Pridėtinės išlaidos					26,74	30%		
Pelnas					18,71	6%	6%	6%
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimais					330,58	152,11	175,35	3,12
Bendra vertė be PVM					330,58	152,11	175,35	3,12
PVM					69,42	21%	21%	21%
Bendra vertė su PVM					400,00	184,05	212,17	3,78

Sudarė:

Technikos direktorius
Deividas Čerška



Zamenhofo g 12, Kaunas

Šilumos punktas

Pastato-muziejaus šilumos punkto remontas

Lokalinė sąmata Nr. S001


Sudaryta 2015 m. kovo mėn. kainomis*

Iš viso: 2200 EUR

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
1	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdinių išardymas, neišsaugojant medžiagų	R17-36 (S9=1,051)	m	6	8,35	8,23	0,12	
2	Šiluminio punkto vamzdinio montavimas, ruošiant detales objekte	N18-107 (S9=1,051)	100m	0,12	177,30	168,37	3,98	4,95
3	Alkūnės, skersmenų pakeitimai, trišakiai, movos, Atramos, kronšteina, pakabos, Vamzdžiai plieniniai (skersmuo pagal projektą)	PRN18-107	prvnt	0,12	105,70		105,70	
4	Plieninių vamzdžių 50mm diametro jungimas	N16P-0111 (S9=1,102)	vnt	20	47,27	33,75	3,12	10,40
5	Vamzdinių izoliavimas folija padengtais kevalais	N26-219 (S10=1,15)	prvnt	0,12	124,96	11,01	113,95	
6	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	N16-61	vnt	14	128,09	33,80	94,29	
7	Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas	N16P-0701	vnt	5	705,09	37,32	667,36	0,41
8	Hidraulinis šiluminio mazgo išbandymas	R17-125	vnt	1	95,43	90,16	5,27	
Iš viso					1392,19	382,64	993,80	15,76
Pagalbinių medžiagų vertė					39,75		4%	
Papildomų mechanizmų vertė					0,63			4%
Papildomas darbo uždarbis					30,61	8%		
Iš viso					1463,18	413,25	1033,55	16,39
Soc. draudimas					128,11	31%		
Statinio statybos išlaidos					1591,29	541,36	1033,55	16,39
Statybvietės išlaidos								
Iš viso tiesioginės išlaidos					1591,29	541,36	1033,55	16,39
Pridėtinės išlaidos					123,97	30%		
Pelnas					102,92	6%	6%	6%
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai					1818,18	705,25	1095,56	17,37
Bendra vertė be PVM					1818,18	705,25	1095,56	17,37
PVM					381,82	21%	21%	21%
Bendra vertė su PVM					2200,00	853,35	1325,63	21,02

Sudarė:

Technikos direktorius
Deividas Čerėška



Zamenhofo g 12, Kaunas

Šildymo sistema

Pastato-muziejaus šildymo sistemos vamzdinių ir radiatorių I

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2015 m. kovo mėn. kainomis*

Iš viso: 10000 EUR

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skyrius I aukštas								
1	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdinių išardymas, neišsaugojant medžiagų	R17-35 (S9=1,051)	m	330	223,50	218,01	5,50	
2	Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte)	N16-1-1 (S9=1,051)	m	170	721,06	676,55	44,52	
3	Pagrindiniai resursai: Fitingai, Vamzdžiai plieniniai (skersmuo pagal projektą)	PRN16-1-1	prvnt	170	1033,28		1033,28	
4	Horizontalių skylių gręžimas žiediniais grąžtais, kai skylės d 60 mm ir gylis 0.5 m	F46-4-1	vnt	24	293,92	117,21	140,27	36,43
5	Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medstraigčiais	N18-54-1	vnt	15	872,87	54,98	816,71	1,17
6	H ventilio su termostatine galva montavimas	N16P-0501	vnt	15	305,19	34,71	269,86	0,62
7	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	N16-61	vnt	8	53,43	16,41	37,01	
Iš viso už skyrių I aukštas					3503,24	1117,87	2347,14	38,23
Skyrius Mansardoje								
8	Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte)	N16-1-1 (S9=1,051)	m	158	671,87	628,79	43,07	
9	Fitingai, Vamzdžiai plieniniai (skersmuo pagal projektą)	PRN16-1-1	vnt	10	999,48		999,48	
10	Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medstraigčiais	N18-54-1	vnt	11	644,22	38,36	605,00	0,86
11	H ventilio su termostatine galva montavimas	N16P-0501	vnt	11	230,72	24,22	206,03	0,48
12	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	N16P-1406	100m	3,30	145,39	128,27	0,72	16,39
Iš viso už skyrių Mansardoje					2691,68	819,64	1854,31	17,73
Iš viso					6194,92	1937,51	4201,46	55,96
Pagalbinių medžiagų vertė					168,06		4%	
Papildomų mechanizmų vertė					2,24			4%
Papildomas darbo uždarbis					155,00	8%		
Iš viso					6520,22	2092,51	4369,51	58,19
Soc. draudimas					648,68	31%		
Statinio statybos išlaidos					7168,90	2741,19	4369,51	58,19
Statybvietės išlaidos								
Iš viso tiesioginės išlaidos					7168,90	2741,19	4369,51	58,19
Pridėtinės išlaidos					627,75	30%		
Pelnas					467,80	6%	6%	6%
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					8264,46	3571,08	4631,69	61,69
Įrengimai								
Bendra vertė be PVM					8264,46	3571,08	4631,69	61,69
PVM					1735,54	21%	21%	21%
Bendra vertė su PVM					10000,00	4321,01	5604,34	74,64

Sudarė:

Technikos direktorius
Deividas Čerėška



Zamenhofo g 12, Kaunas
Vandentiekis ir kanalizacija
Pastato-muziejaus tualetų įrengimas

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2015 m. kovo mėn. kainomis*

Iš viso: 1200,01 EUR

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
1	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	R19-35	m	15	61,14	61,14		
2	Plastikinio vamzdinio pajungimo galinių alkūnių tvirtinimas	N16-114-7	vnt	4	10,45	2,49	7,96	
3	Vandentiekio vamzdinių iš plastikinių 25mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų), tvirtinant prie konstrukcijų	N16P-0201	m	18	109,28	44,76	64,03	0,50
4	Plastikinių vamzdžių jungimas 25mm diametro movomis, alkūnėmis, perėjimais sulydant sandūras	N16P-0213	vnt	36	88,20	46,62	38,93	2,65
5	Tvirtinamo prie sienos praustuvo su maišytuvu montavimas	N16P-1005	vnt	2	134,14	26,94	107,08	0,13
6	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	N16-61	vnt	6	36,96	13,78	23,18	
7	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	N16-138	m	15	139,75	39,03	100,72	
8	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	N17-21-1	kompl.	2	147,34	21,75	125,38	0,21
Iš viso					727,27	256,50	467,29	3,48
Pagalbinių medžiagų vertė					18,69		4%	
Papildomų mechanizmų vertė					0,14			4%
Papildomas darbo uždarbis					20,52	8%		
Iš viso					766,62	277,02	485,98	3,62
Soc. draudimas					85,88	31%		
Statinio statybos išlaidos					852,49	362,90	485,98	3,62
Statybvietsės išlaidos								
Iš viso tiesioginės išlaidos					852,49	362,90	485,98	3,62
Pridėtinės išlaidos					83,11	30%		
Pelnas					56,14	6%	6%	6%
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					991,74	472,76	515,14	3,84
Įrengimai								
Bendra vertė be PVM					991,74	472,76	515,14	3,84
PVM					208,27	21%	21%	21%
Bendra vertė su PVM					1200,01	572,04	623,32	4,65

Sudarė:

Technikos direktorius
Deividas Čerėška

