

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 – P**  
**PRIE 2019 M. BIRŽELIO 18 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 1**

2020 m. vasario mėn. 03 d.  
Kėdainiai

Kėdainių krašto muziejus, įstaigos kodas 188204587, adresas – Didžioji g. 19, Kėdainiai, atstovaujama direktoriaus Rimanto Žirgulio (toliau vadinamo „Užsakovu“) ir UAB „Verslo“ įmonės kodas 302627983, adresas Kalvarijos g. 9, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Lino Friedt (toliau vadinamo „Rangovu“) toliau vadinamos Šalimis, o atskirai Šalimi, vadovaudamiesi 2019 m. birželio 18 d. Rangos darbų sutarties Nr. 1 (toliau – Sutartis) 8.1. ir 8.2. punktų nuostatomis sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti užbetonuotų dviejų angų į rūsius atvėrimą, atkurti medinius įėjimo į rūsius dangčius, atlikti neautentiško mūro ardymo ir skliautų užmūrijimo darbus, laidojimo stelažų ir medinių laiptų remonto darbus (Papildomų darbų aktas Nr.1), kurių vertė 21900,83 Eur be PVM.
2. Rangovas įsipareigoja atlikti darbus pagal patvirtintą sprendinį ir sąmatą, o Užsakovas įsipareigoja Rangovui apmokėti už papildomus darbus 21900,83 Eur be PVM.
3. Koreguoti Sutarties kainą, ją didinant papildomų darbų suma 21900,83 Eur be PVM.
4. Koreguota (pakeista) Sutarties kainą be PVM yra 170 540,00 Eur., PVM suma sudaro 35 813,40 Eur, Sutarties kainą su PVM yra 206 353,40 Eur.
5. Patikslinti Veiklų sąrašą, pridedant papildomus darbus prie 4 eilutėje esamų tvarkomųjų statybos darbų (remontas) ir išdėstyti naują redakciją (2 priedas).
6. Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jo nutraukimo sutartyje numatyta tvarka.
7. Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti.
8. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
9. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui


|          |                                       |          |
|----------|---------------------------------------|----------|
| Priedai. | 1. Papildomų darbų aktas su priedais, | 5 lapai. |
|          | 2. Patikslintas Veiklų sąrašas        | 2 lapai. |

**Užsakovas:**

Kėdainių krašto muziejus  
Įmonės kodas 188204587  
Ne PVM mokėtoja  
Didžioji g. 19, Kėdainiai,  
El. paštas: kedainiumuziejus@gmail.com  
Sąskaitos Nr. LT117300010133906515  
AB Swedbankas

Direktorius  
Rimantas Žirgulis

(parašas)



**Rangovas:**

UAB „Verslo“  
Įmonės kodas 302627983  
PVM mokėtojo kodas LT  
Kalvarijos g. 9, Kaunas  
El. paštas: verslouab@gmail.com  
Sąskaitos Nr. LT057300010153162287  
AB Swedbankas

Direktorius  
Linas Friedt

(parašas)





[illegible]

1. Tiekėjas darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą veiklų sąrašė. Užsėtesus pirkimo procedūroms Užsakovui neprieštaraujant darbų atlikimo grafikas, nurodytas veiklų sąrašė, gali būti koreguojamas keičiant darbų vykdymo seką ir darbų atlikimo terminus, bet nekeičiant galutinės darbų apimtys Eur su PVM ir termino nurodyto veiklų sąrašė. Darbų atlikimo grafiko keitimas įforminamas Šalių papildomu susitarimu ir detalizuotu veiklų sąrašo prieduose.
2. Techninio projekto specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ar kiekių žiniaraščiuose galima nurodyti medžiagų/įrangos gamintojai ar prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio, ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją.

**Užsakovas:** Kėdainių krašto muziejus

**Rangovas:** UAB „Verslo“

**Sutarties Nr.:** 1 (2019-06-18)

## **PAPILDOMŲ DARBŲ AKTAS Nr. 1**

**2019-09-26**

**Komisija sudaryta iš:**

**Užsakovo atstovo** - Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis,

**Rangovo atstovas:** - UAB „Verslo“ statybos vadovas Ričardas Janonis

**Techninis prižiūrėtojas:** UAB „Antikus“ direktorius Vydas Stasiulaitis

**Komisija nustatė, kad:**

1. Pagal vykdomą „Religinės paskirties pastato-bažnyčios 1C2P, Senoji g. 3, Kėdainiai, paprastojo remonto“ techninį projektą, atvėrus angą į planuojamos techninės patalpos rūšį rasti palaikai, kurių pagal turimą dokumentaciją neturėjo būti. Atvėrus kitą angą palaikų perkėlimui į laidojimo kriptą, pastebėti stelažai karstų sudėjimui, kurie trukdė patekti į patalpą. Pastebėta, kad drėgmės pažeistiems metaliniams stelažams reikalingas remontas. Taip pat atvėrus angas pasimatė autentiški patekimo į rūšį laiptai, kurie vykusių ankstesnių remontų metu buvo užbetonuoti. Todėl buvo paprašyta Rangovo papildomai pateikti užbetonuotų dviejų angų į rūsius atvėrimo, medinių įėjimo į rūsius dangčių įrengimo, neautentiško mūro ardymo ir skliautų užmūrijimo darbų, laidojimo stelažų ir medinių laiptų remonto sprendinius bei juos įgyvendinti. Kadangi tokio tipo darbai nebuvo numatyti pirminiame projekte, Rangovas pateikė Sistela programos įkainiais apskaičiuotą sąmatą sprendinių įgyvendinimui.

**Komisija siūlo:**

1. Vadovaujantis anksčiau išdėstyta informacija pritarti atlikti užbetonuotų dviejų angų į rūsius atvėrimui, atkurti medinius įėjimo į rūsius dangčius, atlikti neautentiško mūro ardymo ir skliautų užmūrijimo darbus, laidojimo stelažų ir medinių laiptų remonto darbus ir Rangovui papildomai apmokėti atsiradusias papildomas išlaidas pagal lokalinę sąmatą (priedas Nr.1).

**Papildomų darbų vertė: 21900,83 Eur be PVM.**

**Priedai:** 1 Papildomų darbų sprendiniai ir lokalinė sąmata 4 lapai.

**Užsakovo atstovas**

Kėdainių krašto muziejaus direktorius

Rimantas Žirgulis

**Rangovo atstovas**

UAB „Verslo“ statybos vadovas

Ričardas Janonis

**Techninis prižiūrėtojas**

UAB „Antikus“ direktorius

Vydas Stasiulaitis





|     |  |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |  |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D-2 |  | 2 | 5,76 | <p>Vidaus rūsio dvivveris dangtis:<br/>Metalinio rėmo, medžio lentų konstrukcijos varčios, dviverės, metaline stakta, su spyna ir užraktu.</p> <p><b>PASTABOS:</b></p> <p>1. Durų matmenis tikslinti natūroje darbų metu atidengus angą.<br/>Gaminį gaminti parengus darbo projektą.</p> |

|                                             |                             |                                                                 |                                                                                                     |       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A                                           | 2019-08                     | LAIDA "A" Rengiama užsakovo pageidavimu, tikslinami sprendiniai |                                                                                                     |       |
| LAIDA                                       | IŠLEIDIMO DATA              | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)           |                                                                                                     |       |
| KVALIFIKACIJĄ<br>PATVIRTINANČIO<br>DOK. NR. |                             |                                                                 | PROJEKTAS:                                                                                          |       |
|                                             |                             |                                                                 | RELIGINĖS PASKIRTIES PASTATO-BAŽNYČIOS 1C2P,<br>SENOJI G.3. KĖDAINIAI, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS |       |
| A 691/3626                                  | PV                          | R.M.Preikšienė                                                  | TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI                                                                         |       |
| A 691/3626                                  | PDV                         | R.M.Preikšienė                                                  |                                                                                                     |       |
| BM1631                                      | architektas                 | S.Gudas                                                         |                                                                                                     |       |
|                                             |                             |                                                                 | NAUJAI GAMINAMŲ DURŲ SPECIFIKACIJOS M 1:50                                                          |       |
| KALBA                                       | STATYTOJAS                  | 16-326-01-TP-SA.B 09                                            |                                                                                                     | LAIDA |
| LT                                          | KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ |                                                                 |                                                                                                     | A     |
|                                             |                             |                                                                 | LAPAS                                                                                               | LAPŲ  |
|                                             |                             |                                                                 | 1                                                                                                   | 1     |

Religinės paskirties pastato - bažnyčios  
1C2P, Senoji g.3, Kėdainiai paprastas

## Lokalinė sąmata Nr. S010-1

Kompleksas: remontas

Objektas: Evangelikų reformatų bažnyčios komplekso  
(u.k. KVR 977), bažnyčios pastato (u.k.  
KVR36619), Radvilų mauzoliejiaus tvarkybos  
darbų (remontas, restauravimas)

Sudaryta 2019 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Papildomi darbai

Iš viso: 26500 EUR

| Eil.<br>Nr.                                      | Darbo kodas                                                       | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                       | Mato vnt | Kaina    | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |                  |          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------------------|-----------|------------------|----------|
|                                                  |                                                                   |                                                                                                  |          |          |        | Darbas               | Medžiagos | Mecha-<br>nizmai | Suma     |
| 1                                                | A3-2                                                              | Vidutinio stiprumo mūro iš plytų ardymas                                                         | m3       | 66,303   | 2      | 132,61               |           |                  | 132,61   |
| 2                                                | N46-137<br>(S9=1,17)                                              | Monolitinių gelžbetoninių perdanginių išardymas                                                  | m3       | 183,365  | 2,5    | 309,26               | 4,43      | 144,72           | 458,41   |
| 3                                                | A3-54                                                             | Sienų užmūrijimas                                                                                | m3       | 737,548  | 4      | 712,79               | 2164,87   | 72,53            | 2950,19  |
| 4                                                | MN8-80                                                            | Angų aprėminimas metalo konstrukcijomis                                                          | t        | 3257,541 | 0,4    | 445,50               | 857,52    |                  | 1303,02  |
| 5                                                | N2P-0303<br>(K7=0,821595<br>689878836)                            | Medinio angos dangčio pagaminimas ir įrengimas                                                   | m2       | 654,513  | 10     | 1683,97              | 4855,27   | 5,89             | 6545,13  |
| 6                                                | A5-339-1<br>(K5=2,428127<br>42812743;<br>K7=11,793356<br>8021134) | Medinių laiptų atkūrimas                                                                         | m2       | 1305,549 | 7,2    | 5669,94              | 3671,93   | 58,08            | 9399,95  |
| 7                                                | CALC1-1                                                           | Stalų remontas                                                                                   | kompl.   | 650,647  | 1      | 297,00               | 353,65    |                  | 650,65   |
| 8                                                | R23-59                                                            | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų                                                               | t        | 17,126   | 9      | 154,14               |           |                  | 154,14   |
| 9                                                | R23-62                                                            | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t        | 34,082   | 9      | 105,76               |           | 200,98           | 306,74   |
| Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimais |                                                                   |                                                                                                  |          |          |        | 9510,97              | 11907,67  | 482,19           | 21900,83 |
| Bendra vertė be PVM                              |                                                                   |                                                                                                  |          |          |        | 9510,97              | 11907,67  | 482,19           | 21900,83 |
| PVM                                              |                                                                   |                                                                                                  |          |          |        | 21%                  | 21%       | 21%              | 4599,17  |
| Bendra vertė su PVM                              |                                                                   |                                                                                                  |          |          |        | 11508,27             | 14408,28  | 583,45           | 26500,00 |

Sudarė: Andrius Bulkis /atest.Nr.33588

