

LOKALINĖ SAMATA

Statinių grupė Radviliškio rajonas

Statinyss Švietimo ir sporto paslaugų centras, Radvilų g. 17 Radviliškis

Žiniaraštis Vidaus patalpų remontas

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1


1		Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,2		
2		Bra, plafonų demontavimas	100vnt	0,08		
3		Pagrindo po grindimis išardymas	m3	0,051		
4		Skylių užtassymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius	vnt	2,0		
5		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt	4,0		
6		Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdinių atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo 110 mm	m	4,0		
7		Nuotekų vamzdžio prijungimas į esamus moviniais trišakiais, kai vamzdžio skersmuo iki 110 mm	vnt	2,0		
8		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų	m	10,0		
9		Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt	9,0		
10		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	22,0		
11		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku	100m2	1,01		
12		Sienų vidinių paviršių iki 6 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,651		
13		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	1,01		
14		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,01		
15		Sienų tapetų nuplėšimas	100m ²	0,5		
16		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	1,01		
17		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	1,01		
18		Sienų (mažų plotų) aptasymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	10,0		



19	Akustinių pakabinamųjų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Amstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	16,0		
20	LED 45w šviestuvų montavimas pakabinamųjų lubų angose	100vnt	0,09		0
21	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruošiose vagose (po tinku)	100m	0,65		1
22	Rozečių ir jungyklių montavimas, kai instaliacija paslėpta	100 vnt	0,28		
23	Medinių durų blokų keitimas durų blokais (5 vidinės ir 1 išorės durys, blokai iki 2m2)	m2	10,4		
24	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0,5		
25	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio išskirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0,2		
26	Vagų užtaisymas (tinkavimas) , nutiesus apšvietimo tinko laidus sienų paviršiuose	100m	0,2		
27	Ortakiai iš 0,5 mm skardos, kurių D iki 160 mm	m2	1,0		
28	Grotelių montavimas	vnt	2,0		
29	Kanalinio ventiliatoriaus iki 100 kub.m per h montavimas apvaliuose ortakiuose	vnt	1,0		
30	Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt	1,0		
31	Praustuvų montavimas su maišytuvu, tvirtinant prie sienų ir grindų (praustivas su atrama)	vnt	1,0		
32	Betoninės grindų dangos padengimas 3 mm storio sluoksniu ir glaistymas glaistiklėmis	100m2	0,04		
33	Epoksidinės masės grindų dangų įrengimas (ant paruošto pagrindo)	100m2	0,06		
34	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 4 vnt)	vnt	1,0		
35	Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais (sienų)	m2	0,3		
36	Teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus	m2	8,0		
37	Tūrinio boilerio, kurio talpumas iki 30 l montavimas	kompl.	1,0		
38	Pagrindo (grindų) paruošimas išlyginamaisiais 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu	100m2	0,14		
39	Grindjuostčių tvirtinimas laminato dangų grindims, kai grindjuostės PVC	m	11,0		
40	Laminuotų grindlėnčių danga su grindjuostėmis	100m2	0,14		
	Skyriuje 1				
	Žiniaraštyje				10631,07
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2232,52
	Iš viso žiniaraštyje				12863,59

Sudarė :

/Pavardė/



komercijos direktorius
Arūnas Dura