

2018-08-10 statybos rangos sutarties Nr. 22-1537

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2020 m. VASARIO 24 d. Nr.3/ 22-555
Vilnius

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama Statytoju, ir

UAB „Kriautė“, juridinio asmens kodas 147100161, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus Kavaliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

Atsižvelgiant į tai, kad:

1. Šalys 2018 m. rugpjūčio 10 d. sudarė sutartį Nr. 22-1537 (toliau – Sutartis) dėl Moigių III-ojo namo, Vasario 16-osios g. 25 A, Panevėžyje rekonstravimo ir tvarkybos darbų, 2018 m. gruodžio 7 d. pasirašė papildomą šios sutarties susitarimą Nr. 1/22-2174, 2019 m. gegužės 23 d. pasirašė papildomą šios sutarties susitarimą Nr. 2/22-1296 kuriais patvirtino sutarties vertę – 756 769,04 Eur (septyni šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 04 ct) su PVM.

2. Darbų eigoje iškilo poreikis patikslinti techninį projektą ir vykdyti papildomus darbus, kurių nei pirkimo dokumentuose nei Sutartyje nebuvo galima numatyti iki Sutarties sudarymo. Objekto valdytojas patikslino ir patvirtino techninį projektą Kraštotyros muziejaus Moigių 3 namo (KVR kodas 30370), statinio unik. Nr. 2789-500-9024) Vasario 16-osios g. 25A Panevėžyje rekonstravimas ir administracinės paskirties keitimas į išleidžiant projekto „B“ laidą.

Vadovaujantis:

3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimą, kai tokia būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai kartu yra šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio bei kai atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminaros sutarties vertės;

4. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija) patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.4 punktu;

5. Sutarties 14.2 punktu, numatančiu sutarties jos galiojimo laikotarpiu keitimą neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas;

Sutarties šalys sudarė šį susitarimą dėl 2018 m. spalio 26 d. sutarties Nr. 22-1537 pakeitimo ir susitarė:

6. Atsisakyti darbų už 5802,43 Eur su PVM ir atlikti papildomus darbus, numatytus patikslintoje „B“ laidos projekte už 163810,49 Eur su PVM. Bendra pakeitimų suma sudaro 18,54 procento sutarties vertės, o iš viso pakeitimų suma sudaro 22,86 procento pradinės sutarties vertės.

7. *Sutarties kaina yra 914777,10 Eur, (devyni šimtai keturiolika tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 10 ct) su PVM, kurių sudaro:*

7.1. *Pradinė sutarties vertė – 756769, 04 Eur (septyni šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 04ct) su PVM, iš jų PVM sudaro 158 921, 50Eur;*

7.2. *Atsisakomi darbai – 5802,43 Eur (penki tūkstančiai aštuoni šimtai du eurai 43 ct) su PVM, iš jų PVM sudaro 7020,94 Eur;*

7.3. *Papildomi darbai – 163810,49 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt trys septyni tūkstančiai aštuoni šimtai dešimt vienas eurai 49 ct) su PVM, iš jų PVM sudaro 34 400,20 Eur.*

8. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

9. Sutarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
 10. Šis papildomas susitarimas sudarytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatsiejama 2018-10-26 sutarties Nr. 22-1990 dalis.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Kriautė“ 2020-02-19 pranešimo Nr. S-89 su priedais kopija, 18 lapų;

Šalių rekvizitai:

Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Laisvės a. 20, Panevėžys, tel. (8 45) 501 221; faks. (8 45) 501 1354; įstaigos kodas 288724610; a. s. Nr.LT 63 7300 0100 0238 7935, „Swedbank“ AB bankas, administracija@panevezys.lt;

Užsakovas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 4095, įmonės kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525 AB SEB bankas, a. s. LT05 7300 0101 3420 9554 „Swedbank“ AB bankas, a. s. LT50 4010 0424 0397 4635, Luminor Bank AB bankas, paminklai@lpaminklai.lt;

Rangovas: UAB „Kriautė“, Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys, Tel.: (8 45) 511 393, faksas: (8 45) 511 493, įstaigos kodas 147100161; PVM mokėtojo kodas LT471001610, a. s. LT94 7181 5000 0846 7491, AB „Šiaulių bankas“ Panevėžio filialas, kriaute@kriaute.lt.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai
 administracijos direktorius



Tomas Jukna

UAB „Kriautė“
 generalinis direktorius

Jaunius Kavaliauskas

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

2020.02.19 Nr. S-89

Statytojui: Panevėžio miesto savivaldybės administracijai

DĖL DARBO VEIKLOS GRAFIKO PATEIKIMO

Atsakydami į 2020 m. vasario 14 d. raštą Nr. 19-445(4.45E-1), papildomų darbų įforminimui teikiame „Kraštotyros muziejaus Moigių 3-ojo namo (kvr 30370), Vasario 16-osios g. 25 A, Panevėžyje rekonstravimo ir administracinės paskirties keitimo į kultūros“ darbų Veiklų grafiką ir įvykdymo kainą bei sąmatinius skaičiavimus. Skaičiavimai atlikti vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklėmis.

Priedai: 1. Veiklų sąrašas – 1 lapas;

2. Sąmatiniai skaičiavimai – 16 lapų.

Iš viso - 17 lapų

Generalinis direktorius



Jaunius Kavaliauskas

VEIKLŲ SĄRAŠAS

MOIGIŲ III-OJO NAMO VASARIO 16-OSIOS G. 25A, PANEVĖŽYJE,

REKONSTRAVIMO IR TVARKYBOS RANGOS DARBAI

Eil.Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą																				Kaina Eur be PVM	
		2018				2019												2020 m					
		Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	sausis	vasaris	Kovas	balandis		gegužė
1.	Statinio konstrukcijų įrengimo darbai		18	21	2	6		20	5										20	8			
2.	Statinio angų užpildymo, vidaus apdailos ir kiti darbai		6	4				8	10	12	5								30	20	5		
3.	Tvarkomieji paveldosaugos darbai				3						17								50	30			
4.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas				8	14		40											20	15	3		
5.	Šildymo inžinerinių sistemų įrengimas				7	6		40	9										20	15	3		
6.	Vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas							27			20								30	10	13		
7.	Elektros inžinerinių sistemų įrengimas							24	5	6	12								25	20	8		
8.	Apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas							21	8										38	25	8		
9.	Gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas							14	10										40	30	6		
10.	Nuotolinių ryšių (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas							30	30										20	15	5		
11.	Procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas																		30	50	20		
		Suma be PVM (Eur):																				756014,13	
		PVM 21 %																				158762,97	
		BENDRA SUMA su PVM (Eur):																				914777,10	

Užsakovas:

Panežio miesto savivaldybės administracijos

Techninės priežiūros skyriaus

Techninės priežiūros skyriaus

Techninės priežiūros skyriaus

Techninės priežiūros skyriaus

Techninių planavimo ir

architektūros skyriaus

Techninės priežiūros skyriaus

Techninės priežiūros skyriaus

Techninės priežiūros skyriaus

Rangovas:

UAB "Kriautė"

Generalinis direktorius Jaunius Kavaliauskas

Generalinis direktorius Jaunius Kavaliauskas

Generalinis direktorius Jaunius Kavaliauskas

Generalinis direktorius Jaunius Kavaliauskas

2020 m.

2020 m.

2020-02-22

PATVIRTINTA: 914777,1 €

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

Pareigos, vardas, pavardė

2020

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Kompleksas: 2345 (3) Kraštotyros muziejaus Moigių 3 namo (KVR kodas 30370), statinio unok. Nr. 2789-500-9024)
Vasario 16-osios g. 25 A panevėžyje rekonstravimas ir administracinės paskirties keitimas į kultūros

Išlaidų aprašymas		Kaina, €			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	Iš viso (su PVM)
I. Statybos sklypas (statybos sklypo įsigijimo išlaidos)					
II. Statybos sklypo paruošimas (statinių ir konstrukcijų perkėlimo, griovimo, išsaugojimo išlaidos; kompensacijos už esamus statinius, inžinerinius tinklus, želdynus ir kt.)					
Iš viso I - II					
III. Statinio statyba ir įrengimas (statinio statybos ir įrengimo išlaidos)					
1 Darbai pagal techninio projekto "A" laidą		756769,040			756769,040
2 Darbai pagal techninio projekto "B" laidą (nauji sprendiniai)		163810,490			163810,490
3 Nevykdomi darbai pagal techninio projekto "A" laidos sprendinius		-5802,430			-5802,430
Iš viso III		914777,100			914777,100
IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos (projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo, statybos techninės priežiūros ir kt. išlaidos)					
Iš viso IV					
V. Kitos statinio išlaidos (statybos finansavimo, draudimo, garantijų, bandomosios produkcijos gamybos, techninio personalo apmokymo eksploatuoti ir kitos numatomos išlaidos)					
Iš viso V					
VI. Rezervas (statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytų išlaidų suma)					
Iš viso VI					
Iš viso pagal I - VI skyrius:		914777,100		0,00	914777,10


Generalinis direktorius

Jaunius Kavaliauskas

Sudarė:

Inžinierė

Territorijų planavimo ir
architektūros skyriaus
savivaldybės seniūnė



UAB "Kriautė"

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2019.10 kainų lygiu.

Kompleksas

3 KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS MOIGIŲ 3 NAMO (KVR KODAS 30370), STATINIO UNOK. NR. 2789-500-9024) VASARIO 16-OSIOS G. 25 A PANEVĖŽYJE REKONSTRAVIMAS IR

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES KEITIMAS Į KULTŪROS

Objektas

1. DARBAI PAGAL TECHNINIO PROJEKTO "B" LAIDĄ (NAUJI SPRENDINIAI)

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1		Architektūra	82077,70		82077,70	67832,81
2		Konstrukcijos	73649,80		73649,80	60867,60
3		Elektrotechnikos darbai	6536,13		6536,13	5401,76
4		Apsauginė signalizacija	1546,86		1546,86	1278,40
		Iš viso	163810,49		163810,49	135380,57

Sudarė: Inžinierė

Statinių grupė: 3 Kraštotyros muziejaus Moiglių 3 namo (KVR kodas 30370), statinio unok, Nr. 2789-500-9024) Vasario 16-osios g. 25 A panevėžyje rekonstravimas ir administracinės paskirties keitimas į kultūros

Statinys: 1. Darbai pagal techninio projekto "B" laidą (nauji sprendiniai)

Žiniaraštis: Architektūra

Iš viso: 82.077,70 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
		Skyrius Vidaus patalpų darbai						
1	R3-36 (S9=1,068 S10=1,15)	Plyšių mūriniuose sienose užtaisymas plytomis	m	36	2.522,02	471,90	0,00	2.993,92
2	A5-432-1	Sienų paviršiaus valymas cheminiais preparatais	dm2	1509	3.439,61	0,00	0,00	3.439,61
3	A4-354	Ruplėtos faktūros paviršių plovimas	10 m2	1,509	88,30	0,00	0,00	88,30
4	A26-568	Paviršių dezinfekcija, antiseptikavimas vienkartinio purškimo	m2	15,09	84,60	3,32	0,00	87,92
5	R62P-2101-1 (S10=1,15)	Mūrinių sienų tinkuoto paviršiaus atskirų vietų remontas (sienos)	m2	157,8	3.019,19	1.185,01	11,71	4.215,91
6	A8-13	Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba alkūrimas	m2	42	1.618,85	167,37	6,51	1.792,73
7	N8-8-1 (S10=1,15)	Sienų teptinė izoliacija, tepant 2 kartus	100 m2	1,37	268,25	0,00	1,89	270,14
8	C1-554-31	Remmers hidroizoliacinis sausas skiedinys "Spermortel"	kg	315,1	0,00	1.329,72	0,00	1.329,72
9	N11P-0202-1	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	26	32,20	0,00	0,41	32,61
10	C1-554-31	Remmers hidroizoliacinis sausas skiedinys "Spermortel"	kg	62,4	0,00	263,33	0,00	263,33
11	A8-57	Tinko nudaužymas	m2	37	126,01	0,00	0,00	126,01
12	N13-147	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	10 m2	3,7	191,94	0,00	0,00	191,94
13	A4-354	Ruplėtos faktūros paviršių plovimas	10 m2	3,7	216,50	0,00	0,00	216,50
14	DDDD-7	Vandens kaina (pagal UAB "Aukštaitijos vandenys")	m3	0,555	0,00	0,69	0,00	0,69
15	R11-147 (S9=1,102 S10=1,15)	Paviršių sanavimas, tinkuojant dviem sl. specialiais tinko mišiniais, apdailinant glaistais	100 m2	0,37	609,69	518,80	10,09	1.138,58
16	R3-37 (S10=1,15)	Nelygumų ir iškyšų mūrinių sienų paviršiuje nukapojimas	m2	27	942,89	0,00	0,00	942,89
17	N34-36 (S9=1,034)	Metalinio karkaso su mediniais tašeliais įrengimas	100 m2	0,52	636,75	364,51	0,00	1.001,26
18	N34-49	Karkasų užpildymas mineralinės vatos plokštėmis, kai izoliacijos storis 50 mm	100 m2	0,52	132,95	255,53	0,00	388,48
19	N15P-0402-4 (K4=2)	Komunikacijų aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio 2 sl.	m2	52	382,36	366,39	13,78	762,53

UAB "Kriautė"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
20	R61P-2111-2	Keraminių plytelių danga ant laiptų pakopų ir aikštelių	m2	11,6	530,72	112,32	0,92	643,96
21	C1-830	Klijai (paruošti naudojimui)	t	0,063	0,00	147,78	0,00	147,78
22	C1-820-97	Glaistas plytelių tarpams	kg	10,44	0,00	21,92	0,00	21,92
23	N7-229 (S9=1,0425)	Metallinių vidaus laiptų turėklų LP-1 rengimas	100 m	0,242	76,19	20,84	2,06	99,09
24	C1-74	Nerūdijančio plieno gaminiai	kg	484	0,00	4.138,20	0,00	4.138,20
25	R19-83	Skylių gręžimas	vnt.	930	647,84	0,00	44,36	692,20
26	R61P-2415	Poliuretaninių kauburėlių montavimas pastato viduje (pritaikyta)	vnt.	930	1.799,55	120,90	69,01	1.989,46
27	DDDD-16	Poliuretaniniai kauburėliai d35 mm su kojele	vnt.	930	0,00	985,80	0,00	985,80
28	N50-316	Poliuretaninių kauburėlių montavimas pastato viduje klijuojant (pritaikyta)	vnt.	420	1.214,14	0,10	0,00	1.214,24
29	DDDD-15	Poliuretaniniai klijuojami kauburėliai d35 mm	vnt.	420	0,00	247,80	0,00	247,80
30	N11P-0505-2	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, naudojant keramines grindų plyteles, padarant grindjuostinėmis	m	76	326,22	73,83	8,06	408,11
31	C1-830	Klijai (paruošti naudojimui)	t	0,019	0,00	44,57	0,00	44,57
32	C1-820-97	Glaistas plytelių tarpams	kg	5,32	0,00	11,17	0,00	11,17
33	N15P-0203-1	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100 m2	1,578	97,98	0,00	0,04	98,02
34	C1-792-30	Lateksinis gruntas vid. darbams	l	13,0974	0,00	80,03	0,00	80,03
35	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	1,578	366,41	60,40	0,00	426,81
36	N15-134	Tinkuotų vidaus sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	1,578	826,71	367,14	0,00	1.193,85
37	A3-4	Grindų, aikštelių iš plytų ardymas (plytos suklotos ant briausos)	m2	30	141,64	0,00	0,00	141,64
38	A3-209	Grindų, laiptų, aikštelių iš plytų, klotų ant briausos, įrengimas	m2	30	705,00	50,58	45,68	801,26
39	C1-299-8	Apdailos plytos, 250x120x65mm /pritaikyta	tūkst.vnt.	1,47	0,00	1.319,38	0,00	1.319,38
40	N46-37 (S9=1,17)	Angų pramušimas plytų konstrukcijose	m3	0,84	70,69	0,00	54,77	125,46
41	R23-59	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	6,92	83,75	0,00	0,00	83,75
42	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	6,92	57,43	0,00	134,87	192,30
43	DDDD-6	Sąvartyno mokestis	t	6,92	0,00	353,75	0,00	353,75
		Iš viso už skyrių Vidaus patalpų darbai			21.256,38	13.083,08	404,16	34.743,62
		Skyrius Lauko darbai						
44	R11-76-14 (S10=1,15)	Fasadų paviršių nuvalymas vandeniu	100 m2	0,3	96,67	0,00	79,44	176,11
45	A4-354	Fasadų plovimas druskų surišėju	10 m2	3	175,54	0,00	0,00	175,54
46	C1-794-38	Remmers priemonė druskų surišimui "Salzsperrre"	kg	15	0,00	268,35	0,00	268,35
47	N46-31 (S9=1,17)	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų	100 m2	0,48	83,66	0,00	0,00	83,66

UAB "Kriautė"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
48	R61P-2106-1 (S10=1,15)	Pastato išorinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas	m2	48	918,38	360,46	3,56	1.282,40
49	F10-3-9	Aliuminio lango montavimas	m2	2,18	91,66	499,89	0,00	591,55
50	DDDD-2	Aliuminio langai	m2	-2,18	0,00	-484,44	0,00	-484,44
51	DDDD-3	Aliuminio priešgaisrinis langas	vnt.	2,18	0,00	2.171,74	0,00	2.171,74
52	F1-2-1 (S10=1,15)	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	2,7	66,02	0,00	0,00	66,02
53	N1P-1301-2	Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė II	100 m3	0,027	0,00	0,00	8,62	8,62
54	N1P-1314-1 (K4=9)	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 6 t autosavivarčiais, kai grunto grupė I-II	100 m3	0,027	0,00	0,00	9,01	9,01
55	N6P-0103-2 (S9=1,0255 S10=1,15)	Pagrindų posluoksnių iš smėlio įrengimas	m3	1,2	18,99	14,56	2,25	35,80
56	N6P-0103-6 (S9=1,0255 S10=1,15)	Pagrindų posluoksnių iš skaldos įrengimas	m3	0,72	14,99	25,73	1,35	42,07
57	N27-272 (S10=1,15)	3.0 cm storio pasluoksnio iš smėlio-cemento mišinio įrengimas	100 m2	0,06	3,86	13,23	1,37	18,46
58	N27P-22-2-2 (S10=1,15)	Granito trinkelų grindinio įrengimas, užpilant siūles cemento skiediniu	100 m2	0,06	48,44	7,69	7,34	63,47
59	DDDD-17	Granito trinkelės 10x10x10 cm	vnt.	600	0,00	600,00	0,00	600,00
60	F27-4-3 (S9=1,0595 S10=1,15)	Asfaltbetonio dangos įrengimas	100 m2	0,35	24,76	931,67	117,63	1.074,06
61	N9-215	Panduso iš metalinių grotelių montavimas	m2	3,6	38,99	0,00	1,16	40,15
62	Kaina	Pandusas iš presuotų grotelių	m2	3,6	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00
63	N7-229 (S9=1,0425)	Metalinių lauko panduso turėklų įrengimas	100 m	0,06	18,89	5,17	0,51	24,57
64	C1-74	Nerūdijančio plieno gaminiai	kg	120	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00
65	N11-82 (S9=1,102)	Laiptų LL-1 paviršių liejamos Remmers polimerinės dangos įrengimas	100 m2	0,074	44,04	147,03	6,94	198,01
66	N11-82 (S9=1,102)	Laiptų LL-4 paviršių liejamos Remmers polimerinės dangos įrengimas	100 m2	0,041	24,40	81,47	3,84	109,71
67	R19-83	Skylių gręžimas	vnt.	510	355,27	0,00	24,33	379,60
68	R61P-2415	Nerūdijančio plieno kauburėlių montavimas pastato išorėje (pritaikyta)	vnt.	510	986,85	66,30	37,84	1.090,99
69	DDDD	Nerūdijančio plieno kauburėliai d35 mm su kojele	vnt.	510	0,00	724,20	0,00	724,20
70	N7-229 (S9=1,0425)	Metalinių laiptų turėklų LL-4 įrengimas	100 m	0,0468	14,73	4,03	0,40	19,16
71	C1-74	Nerūdijančio plieno gaminiai	kg	93,6	0,00	800,28	0,00	800,28
72	N16-62	Gesintuvų įrengimas	vnt.	1	9,95	0,38	0,00	10,33
73	DDDD-9	Gesintuvai 25kg	vnt.	1	0,00	137,00	0,00	137,00
74	R33-433	Nedegaus audklo įrengimas	vnt.	1	3,87	0,11	3,99	7,97

UAB "Kriautė"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
75	DDDD-13	Nedegus auðeklas	vnt.	1	0,00	12,50	0,00	12,50
		Iš viso už skyrių Lauko darbai			3.039,96	9.758,35	309,58	13.107,89
		Skyrius Kiti darbai						
76	N34-205	Liuko įrengimas ant stogo	vnt.	1	184,58	121,84	0,00	306,42
77	DDDD-1	Išlipimo liukas EI30 800X1400	vnt.	1	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00
78	N12P-0716-4	Stogo kopėčių prie liuko įrengimas	100 m	0,013	2,01	25,96	0,22	28,19
79	C1-74	Nerūdijančio plieno gaminiai	kg	7,5	0,00	64,13	0,00	64,13
80	N16-62	Gesintuvų įrengimas	vnt.	7	69,62	2,67	0,00	72,29
81	DDDD-8	Gesintuvai 6 kg	vnt.	7	0,00	178,50	0,00	178,50
82	R33-433	Signalinių ženklų įrengimas	vnt.	22	85,14	2,40	87,73	175,27
83	DDDD-10	Galvos traumos pavojaus ženklas	vnt.	8	0,00	7,76	0,00	7,76
84	DDDD-11	Gesintuvo vietos ženklas	vnt.	7	0,00	6,65	0,00	6,65
85	DDDD-12	Gaisro pavojaus signalo ženklas	vnt.	7	0,00	6,65	0,00	6,65
86	N2P-0115-2	Metallinių durrelių montavimas (prie laiptų)	m2	1,1	17,08	0,00	0,37	17,45
87	Kaina	Durrelių kaina	vnt.	1	0,00	568,00	0,00	568,00
88	N16P-1409-4	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas	vnt.	1	5,44	2,96	0,21	8,61
89	DDDD-4	Atlenkiamas horizontalus turėklas neįgaliesiems (į grindis)	vnt.	1	0,00	186,90	0,00	186,90
		Iš viso už skyrių Kiti darbai			363,87	2.620,42	88,53	3.072,82
Iš viso #1					24660,21	25461,85	802,27	50.924,33 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			1.972,82 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		763,86 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	24,07 €
Soc. draudimas					1,79%			476,73 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					27109,76	26225,71	826,34	54.161,81 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	4.874,56 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					29549,64	28586,02	900,71	59.036,37 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					29549,64	28586,02	900,71	59.036,37 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			5.566,30 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	3.230,14 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					36871,74	30015,32	945,75	67.832,81 €
PVM					21%	21%	21%	14.244,89 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					44614,80	36318,54	1144,36	82.077,70 €

Sudarė: Inžinierė

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2019.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: 3 Kraštotyros muziejaus Moigių 3 namo (KVR kodas 30370), statinio unok. Nr. 2789-500-9024) Vasario 16-osios g. 25 A panevėžyje rekonstravimas ir administracinės paskirties keitimas į kultūros

Statinys: 1. Darbai pagal techninio projekto "B" laidą (nauji sprendiniai)

Žiniaraštis: Konstrukcijos

Iš viso: 73.649,80 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Remonto darbai rusyje								
1	R24-12	Plieninių sijų montavimas perdangoms ant esamų mūrinių sienų	t	0,035	26,01	36,91	8,93	71,85
2	R11-111	Metalinio tinklo juostų tvirtinimas prie mūrinių ir betoninių sienų	m2	0,8	4,21	2,89	0,00	7,10
Iš viso už skyrių Remonto darbai rusyje					30,22	39,80	8,93	78,95
Skyrius Remonto darbai								
3	A3-266	Siukksniuoto mūro injektavimas rankiniu injektoriumi, plyšio plotis daugiau kaip 5 mm	50 l	22,8	1.845,49	121,77	0,00	1.967,26
4	A3-262	Plyšių išvalymas ir akinimas	m	126	4.486,10	96,87	0,00	4.582,97
5	N46-37 (S9=1,17)	Angų pramušimas plytų konstrukcijose	m3	1,54	129,59	0,00	100,41	230,00
6	R24-12	Plieninių saramų montavimas	t	0,052	38,64	54,84	13,27	106,75
7	R11-111	Metalinio tinklo juostų tvirtinimas prie mūrinių ir betoninių sienų	m2	0,95	5,00	3,43	0,00	8,43
8	N6-149 (S9=1,0425 S10=1,15)	Laiptų LL-1 betonavimas	m3	0,76	210,03	68,91	11,07	290,01
9	C1-11	Armatūrinis tinklas	t	0,073	0,00	75,02	0,00	75,02
10	R23-59	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	3,08	37,28	0,00	0,00	37,28
11	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,08	25,56	0,00	60,03	85,59
12	DDDD-6	Sąvartyno mokestis	vnt.	3,08	0,00	157,45	0,00	157,45
Iš viso už skyrių Remonto darbai					6.777,69	578,29	184,78	7.540,76
Skyrius Stogas								
13	N46-3 (S9=1,088)	Monolitės gelžbetoninės juostos įrengimas	m3	11,2	3.328,19	1.387,95	571,16	5.287,30
14	DDDD	Betono mišiniai C6/7.5 (M100)	m3	-11,536	0,00	-760,34	0,00	-760,34
15	C1-320-6	Betono mišiniai C20/25	kub.m	11,536	0,00	914,23	0,00	914,23
16	N6P-0710-1 (S9=1,17 S10=1,15)	Monolitinių gelžbetoninių sienų ir pertvarų armavimas karkasais	t	0,418	93,98	426,81	4,68	525,47
Iš viso už skyrių Stogas					3.422,17	1.968,65	575,84	5.966,66
Skyrius Perdanga								
17	N46-221	Siūlių, kurių gylis iki 100 mm, išvalymas šepetėliu	100 m	5,48	63,62	0,00	14,96	78,58

UAB "Kriautė"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
18	N7P-0511-4	Siūlių sandūrose tarp gelžbetoninių plokščių ir kitų konstrukcijų užtaisymas hermetiko sluoksniu	100 m	5,48	1.266,98	523,89	0,00	1.790,87
19	R62P-2102 (S10=1,15)	Sandūrų paviršiaus remontas, užtaisant plyšius ir įtrūkimus skiediniu	m	548	1.024,21	514,41	0,00	1.538,62
		Iš viso už skyrių Perdanga			2.354,81	1.038,30	14,96	3.408,07
		Skyrius Laiptinė						
20	N46-161	Grunto kasimas pastate, kelčiant grindų lygį, kai gruntas II grupės	m3	12,4	428,79	0,00	0,00	428,79
21	N1P-1301-2	Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė II	100 m3	0,124	0,00	0,00	39,61	39,61
22	N1P-1314-1 (K4=4)	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 6 t autosavivarčiais, kai grunto grupė I-II	100 m3	0,124	0,00	0,00	18,39	18,39
23	N1P-0604-2 (S10=1,15)	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai grunto grupė II	t. m3	0,0124	0,35	0,00	1,52	1,87
24	N46-34 (S9=1,17)	Angų pramušimas lauko akmenų sienose	m3	0,69	61,41	0,00	41,61	103,02
25	N13-147	Grunto nuvalymas nuo pamatų akmens mūrinio / pritaikyta	10 m2	13	674,39	0,00	0,00	674,39
26	N13-146	Pamato paviršiaus mechaninis valymas	10 m2	13	134,00	0,00	0,00	134,00
27	A4-354	Ruplėtos faktūros paviršių plovimas	10 m2	13	760,69	0,00	0,00	760,69
28	DDDD	Vandens kaina (pagal UAB "Aukštaitijos vandenys")	m3	1,95	0,00	2,59	0,00	2,59
29	A2-21	Akmens pamatų sutvirtinimas, restauravimas	m3	3,76	1.086,94	136,52	3,85	1.227,31
30	C1-874	Lauko akmenys	kub.m	4,6624	0,00	320,35	0,00	320,35
31	R23-24 (S9=1,17)	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu	vnt.	540	1.110,78	0,00	62,96	1.173,74
32	N6-164 (S10=1,15)	Ankerių įrengimas	t	0,175	544,50	346,50	0,54	891,54
33	N6P-0307-2 (S10=1,15)	Neinventorinių klojinių (lentų) įrengimas monolitiniams pamatams	100 m2	1,3	1.295,32	276,00	0,00	1.571,32
34	N6-143 (S9=1,0425 S10=1,15)	Gelžbetoninio kevalo betonavimas be klojinių įrengimo	m3	17,43	889,63	146,00	185,59	1.221,22
35	C1-320-9	Betono mišiniai C25/30	kub.m	17,6915	0,00	1.402,05	0,00	1.402,05
36	N6P-0309-1 (S9=1,17 S10=1,15)	Monolitinio gelžbetoninio kevalo armavimas	t	1,234	282,61	1.269,90	13,83	1.566,34
37	N6P-0103-2 (S9=1,0255 S10=1,15)	Pagrindų posluoksnių įrengimas (smėlio)	m3	12,4	196,96	150,41	23,24	370,61
38	N46-27-7 (S9=1,119 S10=1,15)	Sienų mūrijimas silikatinėmis plytomis h=88mm	m3	15,7	1.939,01	1.340,35	228,76	3.508,12
39	N8P-0113-2 (S9=1,17 S10=1,15)	Plytų mūro armavimas tinklais	t	0,095	64,96	97,63	1,06	163,65
40	R23-24 (S9=1,17)	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu	vnt.	210	431,97	0,00	24,49	456,46

UAB "Kriautė"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
41	N6-164 (S10=1,15)	Mūro ankeravimas	t	0,05	155,57	99,00	0,15	254,72
42	R24-11	Esamų pastatų sienose surenkamų sąramų įrengimas	m3	0,16	135,95	125,88	71,72	333,55
43	N6P-0710-1 (S9=1,17 S10=1,15)	Monolitinio žiedo armavimas	t	0,717	164,21	732,12	8,04	904,37
44	N46-3 (S9=1,068)	Mūrinių sienų sustiprinimas gelžbetonio žiedu	m3	12,8	3.803,65	1.332,17	652,75	5.788,57
45	C1-320-6	Betono mišiniai C20/25	kub.m	13,184	0,00	1.044,83	0,00	1.044,83
46	N8-7 (S9=1,136 S10=1,15)	Horizontali klijuota dviem sluoksniais ruloninių medžiagų hidroizoliacija	100 m2	0,1285	24,03	55,65	3,93	83,61
47	R11-81 (S9=1,153)	Sienų atskirų vietų tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	63,8	912,76	125,03	0,00	1.037,79
48	N15P-0203-1	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku	100 m2	0,638	39,61	0,00	0,02	39,63
49	C1-792-30	Lateksinis gruntas vid. darbams	l	5,295	0,00	32,35	0,00	32,35
50	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	0,638	148,14	24,42	0,00	172,56
51	N15-134	Tinkuotų vidaus sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,638	334,25	148,44	0,00	482,69
52	N20-506 (S9=1,017)	Ventiliacinių dėžučių montavimas	vnt.	6	47,23	1,02	0,00	48,25
53	C1-1082-37	Grotelės plieninės LGA 300x300 mm	vnt.	6	0,00	294,66	0,00	294,66
54	N8-166-2 (S9=1,119 S10=1,15)	Pastolių įrengimas mūro darbams	100 m2	0,56	351,39	57,95	0,00	409,34
Iš viso už skyrių Laiptinė					16.019,10	9.561,82	1.382,06	26.962,98
Iš viso #1					28603,99	13186,86	2166,57	43.957,42 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			2.288,32 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		395,61 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	65,00 €
Soc. draudimas					1,79%			552,97 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					31445,28	13582,47	2231,57	47.259,32 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	4.253,34 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					34275,36	14804,89	2432,41	51.512,66 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					34275,36	14804,89	2432,41	51.512,66 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			6.456,49 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	2.898,45 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					42768,44	16545,13	2554,03	60.867,60 €
PVM					21%	21%	21%	12.782,20 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					51749,81	18909,61	3090,38	73.649,80 €

Sudarė: Inžinierius

Statinių grupė: 3 Kraštotyros muziejaus Moigių 3 namo (KVR kodas 30370), statinio unok. Nr. 2780-500-9024) Vasario 16-osios g. 25 A panevėžyje rekonstravimas ir administracinės paskirties keitimas į kultūros

Statinyse: 1. Darbai pagal techninio projekto "B" laidą (nauji sprendiniai)

Žiniaraštis: Elektrotechnikos darbai

Iš viso: 6.536,13 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	N21P-0315-1	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose	100 m	7,5	522,45	0,00	209,25	731,70
2	N21P-0316-1	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	7,5	1.379,70	225,29	2,39	1.607,38
3	N46-87 (S9=1,17)	Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai skylės D iki 32 mm ir gylis 200 mm	100 vnt.	0,1	46,77	31,69	7,13	85,59
4	N46-93 (K4=10 S9=1,17)	Kai gylis daugiau kaip 200 mm ir skylės D iki 32 mm, kiekvieniems 10 mm pridėti	100 vnt.	0,1	8,16	15,85	1,27	25,28
5	N46-78 (S9=1,17)	Vertikalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai amatūra iki 40 mm, o skylės D iki 60 mm ir gylis 200 mm	100 vnt.	0,25	199,00	65,40	31,00	295,40
6	N46-84 (K4=2 S9=1,17)	Kai gylis daugiau kaip 200 mm ir skylės D iki 60 mm, kiekvieniems 10 mm pridėti	100 vnt.	0,25	23,38	6,54	3,57	33,49
7	N46-35 (S9=1,17)	Nišų įrengimas sienose el. skydeliams	m3	0,15	35,88	0,00	26,90	62,78
8	N50-301	Neįgalųjų WC signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1	17,10	0,52	0,13	17,75
9	C1-3855-26	Centralės	vnt.	1	0,00	161,66	0,00	161,66
10	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1	4,20	0,26	0,06	4,52
11	C1-3855-85	Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt.	1	0,00	9,88	0,00	9,88
12	N50-318	Pavojaus mygtuko (distancinio) montavimas	vnt.	3	13,93	1,56	0,40	15,89
13	C1-3855-127	Mygtukas	vnt.	3	0,00	25,68	0,00	25,68
14	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	6	19,97	1,56	0,38	21,91
15	C1-3855-106	Sirena	vnt.	3	0,00	81,84	0,00	81,84
16	C1-3855-18	Signalizatoriai	vnt.	3	0,00	123,96	0,00	123,96
17	N50-333	UPS maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1	4,20	0,26	0,06	4,52
18	C1-1093-5	UPS maitinimo šaltinis	vnt.	1	0,00	662,59	0,00	662,59
Iš viso #1					2274,74	1414,54	282,54	3.971,82 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			181,98 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		42,44 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	8,48 €
Soc. draudimas					1,79%			43,98 €

UAB "Kriautė"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizm ai	Iš viso
		Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)			2500,70	1456,98	291,02	4.248,70 €
		Statybvietės išlaidos			9,00%	9,00%	9,00%	382,38 €
		Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)			2725,76	1588,11	317,21	4.631,08 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
		Po indeksacijos iš viso			2725,76	1588,11	317,21	4.631,08 €
		Pridėtinės išlaidos			20,90%			513,45 €
		Peļnas			5,0%	5,0%	5,0%	257,23 €
		Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)			3401,17	1667,52	333,07	5.401,76 €
		PVM			21%	21%	21%	1.134,37 €
		Iš viso #5 (kaina su PVM)			4115,42	2017,70	403,01	6.536,13 €

Sudarė: Inžinierė

Statinių grupė: 3 Kraštotyros muziejaus Molgių 3 namo (KVR kodas 30370), statinio unok. Nr. 2789-500-9024) Vasario 16-osios g. 25 A panevėžyje rekonstravimas ir administracinės paskirties keitimas į kultūros

Statinys: 1. Darbai pagal techninio projekto "B" laidą (nauji sprendiniai)

Žiniaraštis: Apsauginė signalizacija

Iš viso: 1.546,86 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmas	Iš viso
1	N50-319	Magnetinio kontakto montavimas	vnt.	25	72,27	6,50	1,59	80,36
2	C1-3855-98	Magnetiniai kontaktai MM100 (leidžiami, 4 kontaktai)	vnt.	25	0,00	41,25	0,00	41,25
3	N50-405	Įleidžiamų el.mechaninių sklendžių montavimas durų sąvarose, kai lizdai paruošti	vnt.	5	17,52	0,00	0,53	18,05
4	C1-3855-125	Elektromagnetinė sklendė	vnt.	5	0,00	205,30	0,00	205,30
5	N50-364	Ryšių instaliacijos plastikinių mini kanalų montavimas, tvirtinant prie betono sienos	100 m	0,5	115,92	17,88	0,48	134,28
6	C1-3700-124	Sieniniai instaliaciniai loveliai	m	103	0,00	126,69	0,00	126,69
7	N50-210	Kabelio tiesimas	100 m	1	267,59	26,97	4,77	299,33
8	C1-3600-10	Ryšių kabeliai 3x2x0.5	m	105	0,00	34,65	0,00	34,65
9	N50-370	Apsauginių sistemų derinimas	vnt.	1	13,83	0,00	0,00	13,83
Iš viso #1					487,13	459,24	7,37	953,74 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			38,97 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		13,78 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,22 €
Soc. draudimas					1,79%			9,42 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					535,52	473,02	7,59	1.016,13 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	91,45 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					583,72	515,59	8,27	1.107,58 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					583,72	515,59	8,27	1.107,58 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			109,95 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	60,87 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					728,35	541,37	8,68	1.278,40 €
PVM					21%	21%	21%	268,46 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					881,30	655,06	10,50	1.546,86 €

Sudarė: inžinierė

UAB "Kriautė"

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas

3 KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS MOIGIŲ 3 NAMO (KVR KODAS 30370), STATINIO UNOK.
NR. 2789-500-9024) VASARIO 16-OSIOS G. 25 A PANEVĖŽYJE REKONSTRAVIMAS IR

Objektas

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES KEITIMAS Į KULTŪROS
2. NEVYKDOMI DARBAI PAGAL TECHNINIO PROJEKTO "A" LAIDOS SPRENDINIUS

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1		Architektūra	-4430,71		-4430,71	-3661,74
2		Konstrukcijos	-1371,72		-1371,72	-1133,65
		Iš viso	-5802,43		-5802,43	-4795,39

Sudarė

Inžinierė

Statinių grupė: 3 Kraštotyros muziejaus Moigių 3 namo (KVR kodas 30370), statinio unok. Nr. 2789-500-9024) Vasario 16-osios g. 25 A panevėžyje rekonstravimas ir administracinės paskirties keitimas į kultūros

Statinyje: 2. Nevykdomi darbai pagal techninio projekto "A" laidos sprendinius

Žiniaraštis: Architektūra

Iš viso: -4,430,71 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	N8P-0501-3	120 mm storio (1/2 plytos) nearmuotų pertvarų mūrijimas	m2	-9,28	-58,59	-84,19	-20,01	-162,79
2	N15-33-5	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis	m2	-7,3	-133,81	-75,09	0,00	-208,90
3	C1-820-97	Glazūras plytelių tarpams "Artis"	kg	-5,11	0,00	-10,73	0,00	-10,73
4	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	-0,0147	-2,39	-0,56	0,00	-2,95
5	N15-132	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	-0,0147	-2,02	-2,52	0,00	-4,54
6	N9-172	Laiptų metalinių turėklų montavimas (vidaui laiptai LP-1)	t	-0,35	-111,57	-592,45	0,00	-704,02
7	F8-1-36	Lauko laiptų LL-1 apdaila (pritaikyta)	m3	-0,3	-11,55	-48,94	-0,99	-61,48
8	N16P-1409-1	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas	vnt.	-1	-1,53	-0,74	-0,06	-2,33
9	C1-644-90	Ranktūrių laikikliai (pritaikyta)	vnt.	-1	0,00	-2,78	0,00	-2,78
10	F8-1-36	Lauko laiptų LL-4 apdaila (pritaikyta)	m3	-0,21	-8,09	-34,26	-0,70	-43,05
11	N9-172	Lauko metalinių laiptų LL-4 turėklų montavimas	t	-0,095	-30,28	-160,80	0,00	-191,08
12	N9-215	Metalinių gročių montavimas, kai tvirtinimui pagrindas - betonas	m2	-6,695	-72,51	0,00	-2,15	-74,66
13	C1-73	Cinkuoti metaliniai gaminiai	kg	-264	0,00	-702,24	0,00	-702,24
14	N9-172	Lauko panduso metalinių turėklų montavimas	t	-0,028	-8,93	-47,39	0,00	-56,32
15	N27P-26-1	Vejų bordiūrų įrengimas	100 m	-0,045	-6,82	-0,03	0,00	-6,85
16	B-142	Bortai-kellams#bb100.30.18	vnt.	-4,5	0,00	-36,41	0,00	-36,41
17	N10-124	Durų blokų D3, D4, įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m2.	m2	-3,78	-31,83	-180,36	-0,96	-213,15
18	N10-125	Durų blokų D2 įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 3m2.	m2	-2,27	-15,30	-106,64	-0,58	-122,52
19	N2P-0301-1	Plieninių durų blokų D6 montavimas mūriniuose sienose, kai vidinės durys iki 2,0 m2	m2	-1,93	-25,94	-140,49	-2,96	-169,39

Iš viso #1

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai

Papildomų medžiagų vertė

Papildomų mechanizmų vertė

Soc. draudimas

Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)

-521,16	-2226,62	-28,41	-2.776,19 €
8,0%			-41,69 €
	3,0%		-66,80 €
		3,0%	-0,85 €
31,00%			-174,48 €
-737,33	-2293,42	-29,26	-3.060,01 €

UAB "Kriautė"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizm ai	Iš viso
		Statybvietės išlaidos			9,00%	9,00%	9,00%	-275,40 €
		Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)			-803,69	-2499,83	-31,89	-3.335,41 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
		Po indeksacijos iš viso			-803,69	-2499,83	-31,89	-3.335,41 €
		Pridėtinės išlaidos			27,00%			-151,97 €
		Peļnas			5,0%	5,0%	5,0%	-174,36 €
		Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)			-1003,44	-2624,82	-33,48	-3.661,74 €
		PVM			21%	21%	21%	-768,97 €
		Iš viso #5 (kaina su PVM)			-1214,17	-3176,03	-40,51	-4.430,71 €

Sudarė: Inžinierė

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Statinių grupė: 3 Kraštytos muziejaus Molgių 3 namo (KVR kodas 30370), statinio unok. Nr. 2789-500-9024) Vasario 16-osios g. 25 A panevėžyje rekonstravimas ir administracinės paskirties keitimas į kultūros

Statiny: 2. Nėvykdomi darbai pagal techninio projekto "A" laidos sprendinius

Žiniaraštis: Konstrukcijos

Iš viso: -1.371,72 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	A2-1	Akmenų mūro ardymas	m3	-3,23	-132,38	0,00	0,00	-132,38
2	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	-5,08	-30,94	0,00	-95,76	-126,70
3	R23-66 (K4=5)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	-5,08	0,00	0,00	-13,30	-13,30
4	N6-24 (S9=1,0425 S10=1,15)	Gelžb. juostinių pamatų atraminės rūšio sienoms įrengimas	m3	-2,29	-86,44	-182,85	-24,97	-294,26
5	C1-10	Armatūra	t	-0,229	0,00	-155,60	0,00	-155,60
6	N7P-0306-1	Gelžbetoninių sąramų montavimas, atremiant sijų galus laisvai, kai sąramos masė iki 0,3 t	vnt.	-4	-13,60	-1,20	-21,40	-36,20
7	G-8236	Sąramos#M-12.	vnt.	-3	0,00	-25,38	0,00	-25,38
8	G-8237	Sąramos#M16	vnt.	-1	0,00	-11,06	0,00	-11,06
Iš viso #1					-263,36	-376,09	-155,43	-794,88 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			-21,07 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		-11,28 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	-4,60 €
Soc. draudimas					31,00%			-88,17 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					-372,60	-387,37	-160,09	-920,06 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	-82,80 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					-406,13	-422,23	-174,50	-1.002,86 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					-406,13	-422,23	-174,50	-1.002,86 €
Pridėtinės išlaidos					27,00%			-76,80 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	-53,99 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					-507,08	-443,34	-183,23	-1.133,65 €
PVM					21%	21%	21%	-238,07 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					-613,57	-536,44	-221,71	-1.371,72 €

Sudarė:

Inžinierė