

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 15

2020 m. kovo mėn. 19 d.

Plungė

Šią sutartį, toliau tekste vadinamą „Sutartimi“ 2020 m. kovo mėn. 19 dieną, Plungėje, sudarė: **uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“** (toliau sutartyje vadinama „Užsakovu“), teisėtai atstovaujama **direktoriaus Alvydo Jasevičiaus**, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir K.Galdiko gamybinė-komercinė įmonė (toliau sutartyje vadinama „Rangovu“), teisėtai atstovaujama **direktoriaus Karolio Galdiko**.

Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu ir atskirai vadinami „Šalimis“ ar „Šalis“. Šalys susitaria taip:

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS

1.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą:

- atlikti papildomus buitinių nuotekų tinklų projektavimo ir statybos darbus Žemaitijos g. bei Platelių g., Babrungo k., ir papildomus vandentiekio tinklų projektavimo ir statybos darbus tarp Parko ir Žemaitijos gatvių Babrungo kaime pagal pirkimo dokumentų reikalavimus.

Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas statybos darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

1.2. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškinami kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):

- (a) Ši Rangos Sutartis,
- (b) Užsakovo reikalavimai,
- (c) Pasiūlymo raštas,
- (d) Žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo „Kainų žiniaraščiai“),

2. STATYBOS DARBŲ KAINA:

2.1. Priimtą sutarties sumą (be PVM) sudaro:

9948€, 00 ct (devyni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 00 ct),

PVM sudaro:

2089 €, 08 ct (du tūkstančiai aštuoniasdešimt devyni eurai, 08 ct).

Priimtą sutarties sumą (su PVM) sudaro:

12037 €, 08 ct (dvylika tūkstančių trisdešimt septyni eurai, 08 ct).

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, taikant PVM įstatymo 96 str. nuostatą dėl statybos darbų atvirkštinio apmokestinimo (PVM į biudžetą sumoka užsakovas).

3. STATYBOS TERMINAI IR ATSISKAITYMO UŽ ATLIKTUS DARBUS TVARKA:

3.1. Darbų pradžia: po sutarties pasirašymo.

3.2. Darbų pabaiga: **2020 m. gegužės mėn. 05 d.**

3.3 Užsakovas atsiskaitys su Rangovu:

- Už darbus apmokama per 1 mėnesį nuo tinkamų darbų atlikimo aktų ir sąskaitų pateikimo. Darbų atlikimo aktai teikiami ne dažniau kaip kas du mėnesiai.

- atsiskaitymo dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E-sąskaita“ priemonėmis.

3.4. Atsiradus nenumatytiems darbams, kurių apimtys neįtrauktos į konkrečią sąmatą, bet juos būtina atlikti, jų terminai ir apmokėjimas fiksuojami atskirais raštiškais susitarimais.

3.5. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais, statybos normomis ir taisyklėmis ir šios sutarties sąlygomis.

4. UŽSAKOVAS ĮSIPAREIGOJA:

4.1. Skirti atstovą statinio techninei priežiūrai vykdyti, kurio pasirašyti dokumentai turi juridinę galią.

4.2. Už darbus, kuriuos Rangovas atliko savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama.

5. RANGOVAS ĮSIPAREIGOJA:

5.1. Atlikti sutarties objekte nustatytus darbus 3.2. punkte nurodytu terminu, laikydamasis LR galiojančių statybos normų ir taisyklių.

5.2. Atlikti darbus pagal Sutartį, imdamasis atsakomybės ir deramai laikydamasis darbų saugos, aplinkos saugos reikalavimų, gaisrinių saugos taisyklių, neteršti aplinkos, atsakyti už objekto bei inžinerinės infrastruktūros apsaugą bei išsaugojimą.

5.3. Materialiai atsakyti iki objekto pridavimo už statinį: atliktus darbus, medžiagas, gaminius bei įrenginius.

5.4. Darbus vykdyti ir panaudoti statybines medžiagas bei gaminius tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus. Atliekamų darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių normų ir standartų reikalavimus. Visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti LR galiojančius sertifikatus.

5.5. Daryti pakeitimus Užsakovo patvirtintame projekte tik gavus raštišką jo sutikimą.

5.6. Savo lėšomis pašalinti defektus per 10 dienų nuo defekto nustatymo momento, statybos bei garantinio laikotarpio metu. Rangovui atsisakius šalinti defektus, arba nepašalinus jų per nurodytą laikotarpį, juos šalina Užsakovas, o Rangovas sumoka už atliktus darbus ir 0,2 % šių darbų vertės baudą.

5.7. Atlikus visus darbus, pateikti tinklų geodezines nuotraukas (po du egzempliorius) ir kadastrines bylas.

5.8. Rangovas darbų vykdymo eigoje atsako ir atlygina už žalą tretiesiems asmenims, jeigu ji bus padaryta.

5.9. Neužbaigus darbų iki darbų užbaigimo datos tiekėjas mokės delspinigius 0,02% nuo priimtos sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

6. UŽSAKOVAS TURI TEISĘ:

6.1. Užsakovas turi teisę keisti projektą ir sutartyje nustatytų darbų rūšį, kokybę, mažinti apimtį, bei skirti atlikti papildomus darbus, raštu apie tai pranešęs Rangovui.

6.2. Reikalauti, kad per nustatytą laiką Rangovas pašalintų trūkumus. Jei Rangovas to nepadaro, Užsakovas gali nutraukti Sutartį ir pareikalauti padengti nuostolius arba pašalinti trūkumus Rangovo sąskaita, kaip nurodyta 5.6 punkte.

6.3. Tikrinti darbų, konstrukcijų, medžiagų kokybę ir tinkamumą, reikalauti pašalinti netinkamas medžiagas, konstrukcijas, įrengimus ir pan.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ:

7.1. **Rangovas**, po sutarties pasirašymo atsisakęs vykdyti darbus, sumoka **Užsakovui** 0,2% dydžio baudą nuo objekto statybos darbų vertės.

7.2. **Rangovas**, neužbaigęs darbų sutartyje numatytu laiku, atlygina **Užsakovui** dėl to patirtus nuostolius ir už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,02 % nuo priimtos sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

7.3. **Užsakovas**, uždelsęs apmokėjimą už atliktus darbus, moka 0,02% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo objekto vertės.

7.4. Už atliktus papildomus, sutartyje nenumatytus darbus **Užsakovas** apmoka **Rangovui** pagal papildomus susitarimus.

7.5. Rangovas yra materialiai atsakingas už savo veiksmais padarytą žalą darbų eigoje tretiesiems asmenims.

7.6. Darbų atlikimo garantinis laikotarpis: **10 metų**.

7.7. Šalys iš dalies arba visiškai atleidžiamos nuo atsakomybės už šios sutarties nevykdymą jei toks neįvykdymas įvyko dėl **Force Majeure** aplinkybių, atsiradusių po šios sutarties įsigaliojimo, kaip ypatingų įvykių pasekmė, kurių šalys nei numatyti, nei protingomis priemonėmis išvengti negalėjo, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 07 15 nutarimu Nr. 840 patvirtintas taisykles.

8. KITOS SĄLYGOS:

8.1. Prieš pradėdant vykdyti statybos darbus, Rangovas privalo suderinti su visomis suinteresuotomis įstaigomis darbų vykdymo pradžią, pabaigą ir sąlygas.

8.2. Visi ginčai, kilę dėl šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo yra sprendžiami tarpusavio derybų metu. Šalims per 20 dienų nepasiekus susitarimo, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

8.3. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą galią egzemplioriais - po 1 egzempliorių kiekvienai šaliai.

8.4. Ši sutartis galioja nuo pasirašymo dienos iki sutarties šalių atsiskaitymo.

9. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI:

Užsakovas: UAB "Plungės vandenys"; Įmonės kodas 169845485; PVM kodas LT698454811;

Adresas: Medelyno g. 41, Noriškių k., Plungės r.; Tel./fax.: 8 448 51483

Rangovas: Telšių g. Nr. 64, Plungė; Tel. 8 448 53351; Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT504010043000010535
DNB bankas, Plungės skyrius; Banko kodas: 40100; Įmonės kodas: 170016229;
PVM kodas: LT700162219.

Užsakovas

Direktorius
Alvydas Jasevičius

Direktorius
Karolis Galdikas

Rangovas



SPECIALIEJI UŽSAKOVO REIKALAVIMAI

1. PROJEKTO TIKSLAI IR NUMATOMI ATLIKTI DARBAI

1.1 Bendra informacija

Šioje pirkimo dokumentų dalyje (4 ir 5 poskyriuose) nustatomi specialieji užsakovo techniniai reikalavimai bei specifikacijos keliamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymui, pateikiami projektiniai rodikliai ir bendra informacija apie Lietuvoje galiojančius aplinkosaugosauuginius reikalavimus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimui. Aprašomi projekto tikslai, statybos metu numatomi atlikti darbai, taikomi teisės aktai bei kitos bendros sąlygos ir reikalavimai vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo statybos projekto įgyvendinimui.

1.1.1 Bendrieji tikslai

Padėti įgyvendinti Lietuvos Respublikos bei ES direktyvų reikalavimus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymui.

1.1.2 Pagrindiniai tikslai

Didinant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, būtina plėsti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklus.

Šiame skyriuje kartu su techniniais reikalavimais ir specifikacijomis įtrauktos šios darbų sritys:

- Projektavimas,
- Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba;
- Vandentiekio ir nuotekų tinklų išbandymas, paleidimas ir bandomasis veikimas.

Šių Užsakovo reikalavimų tikslas - nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus projektui, jo apimčiai, naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei ir paslaugoms. Jose konkrečiai nurodyti reikalaujami atlikti darbai.

Konkurse nugalėjęs Rangovas turės parengti statybos projektą. Rangovas atsako už projektavimą, pagal prisijungimo ir specialiasias sąlygas bei užduotis, statybą leidžiančio dokumento gavimą (jei reikia), statybą, gamybą (taip pat ir tą, kurią vykdo jo tiekėjai), montavimą, priežiūrą, užsakovo darbuotojų apmokymą, patikrinimą vietoje, įrangos išbandymą ir atskirų įrenginių paleidimą. Statybos metu vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugos turi būti teikiamos nenutraukiamai (atskirai derinti su statytoju/užsakovu).

1.1.3 Projekto vieta ir reikalavimai

Projektas bus vykdomas Plungės r. sav Babrungo kaimo Žemaitijos, Platelių, Laukų gatvėse.

Papildomai prie 2019-09-06 d. jau pasirašytos Rangos sutarties Nr. 56 reikalinga:

-Suprojektuoti ir įrengti apie 87 m buitinių nuotekų tinklų Platelių gatvės 3 ir 19 namams bei apie 94 m papildomų d63 vandentiekio tinklų sujungiant esamas linijas Laukų ir Parko gatvių sankryžoje ir palei Žemaitijos gatvę.

-Parengti ir pateikti užsakovui geodezines nuotraukas (po2 kompl.) ir kadastrines bylas (kadastrinės bylos bendros su pagrindine sutartimi).

Darbai turi atitikti pagrindinės sutarties reikalavimus.

1.2 Gamtinės sąlygos

Planuodamas ir projektuodamas darbus Rangovas turi tinkamai atsižvelgti į vyraujančius Lietuvos meteorologines sąlygas ir jų poveikį darbų vykdymui bei nuotekų siurblių, jų įrangos ir sudedamųjų dalių darbui. Tai kas yra pateikta žemiau, yra bendra informacija Rangovui, kuri neatleidžia jo nuo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų.

1.2.1 Klimatinės sąlygos

1) Oro temperatūra

Vidutinė metinė oro temperatūra

5,9 °C;

Maksimali oro temperatūra

32,8 °C;

Minimali oro temperatūra

- 36,4 °C;

2) Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas – 81 %.

3) Vėjas

Vidutinis metinis vėjo greitis – 3,2 m/s;
Maksimalus vėjo greitis - 30 m/s.

4) Krituliai

Vidutinis metinis kritulių kiekis 788 mm;
Maksimalus paros kritulių kiekis 103,8.

5) Sniego danga

Vidutinis sniego dangos storis per žiemą 21 cm;
Maksimalus sniego dangos storis per žiemą 72 cm.

6) Dirvos temperatūra

Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (cm), galimas vieną kartą per 10 metų – 110 cm;
Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (cm), galimas vieną kartą per 50 metų – 150 cm.

1.2.2 Geologinės ir hidrografinės sąlygos

Rangovas atsižvelgdamas į geologinių ir geotechninių tyrimų duomenis (turi atlikti Rangovas) turi suprojektuoti patikimus visų statinių konstrukcinius sprendinius.

1.3 Bendri reikalavimai statybvietai

1.3.1 Rangovo atsakomybės zonos

Nuotekų tinklų statybos Rangovo atsakomybės riba galioja šių tinklų statybos vietose (gatvėse) ribose.

1.4 Teisės aktai, susiję su projektu ir jo įgyvendinimu

Pagrindiniai teisės aktai, susiję su šio projekto įgyvendinimu yra:

1. Europos Sąjungos tarybos 2006 m. liepos 11 d. Reglamentas (EB) Nr.1083/2006;
2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr.5-75);
3. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr.104-2615; 2003, Nr.36-1544);
4. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2004);
5. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391);
6. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788);
7. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996 Nr. 82-1965; 2000, Nr. 39-1092; 2005, Nr.84-3105);
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 nutarimas Nr. 1443 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“;
9. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007 m. spalio 08 d. įsakymas Nr. D1-515 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2007 10 08 Nr.110-4522);
10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. D1-543 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr.58-2024);
11. Vandenių taršos prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis mažinimo taisyklės, įsigaliojusios nuo 2002 m. vasario 09 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 623 (Žin., 2002, Nr. 14-522);
12. 2010-12-07 PAGD įsakymas Nr.1-338 „Dėl giasrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo, Valstybės žinios, 2010, Nr.146-7510.
13. Statybos techniniai reglamentai:

STR 1.02.06:2012 Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas.

STR 1.02.07:2012 Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės rangovo ir statinio ekspertizės rangovo kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas.

STR 1.04.01:2005 Esamų statinių tyrimai.

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas.

STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė.

STR 1.07.02:2005 Žemės darbai.

STR 1.08.02:2002 Statybos darbai.

STR 1.11.01:2010 Statybos užbaigimas.

STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas.

STR 2.02.04:2004 Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos.

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.

STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.

Visi aukščiau išvardinti ir kiti, su šio projekto įgyvendinimu susiję teisės aktai, turi būti taikomi kartu su jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais.

SUDERINTA: 4.947 TUKST. EUR

TVIRTINU: 4947 TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M.

MĖN. D.

2020 M. 02 MĖN. 28 D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė: 5 UAB "Plungės vandenys"

Statiny: 48 Vandentiekio tinklų statyba tarp Parko ir Žemaitijos g. Babrungo k. Plungės raj.

Žiniaraštis: 31 Lauko vandentiekio tinklų papildomi darbai

Suma žiniaraščiui 4947.69 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
39 IŠORĖS VANDENTIEKIS						
I N1-25		t. m3		0.016		
	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	9.6	0.1536	7.62	1.17
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	62.0	0.992	28.24	28.01
N1-25	Darbo užm. 1.17	Medžiagos		Mechanizmai 28.01	Iš viso	29.18
2 N1-300		100m3		0.01		
	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	196.0	1.96	6.34	12.43
N1-300	Darbo užm. 12.43	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	12.43
3 N22P-0114		vnt.		2.0		
	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas jungtimis su kaitinamąja spirale, kai vamzdžių skersmuo 20-63 mm (jungtis)					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	0.6	1.2	8.58	10.3
	240095 Techninis spiritas	kg	0.008	0.016	1.68	0.03
	390019 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0.02	0.04	3.21	0.13
	489216 Plastmasinių vamzdžių suvirinimo įrenginys d iki 225 mm	maš.val	0.3	0.6	13.56	8.14
N22P-0114	Darbo užm. 10.3	Medžiagos 0.16		Mechanizmai 8.14	Iš viso	18.6
4 N22-477		m		89.0		
	Uždaro perėjimo daugiau kaip 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng.,įtraukiant iki 63mm skersm. vamzdį(trasos ilgis)					
	Darbo sąn. kateg. 4.8	žm.val.	0.66	58.74	8.27	485.78
	230444 Grunto stabilizavimo polimeras Ez-Mud	kg	0.115	10.235	3.5	35.82
	240106 Bentonitas	kg	3.2	284.8	2.5	712.0
	260923 Plastikiniai vamzdžiai D 63 mm	m	1.0	89.0	1.41	125.49
	489236 Kryptinio gręžimo įrenginių komplektas	maš.val	0.088539	7.88	136.53	1075.85
N22-477	Darbo užm. 485.78	Medžiagos 873.31		Mechanizmai 1075.85	Iš viso	2434.94
5 N22-117		m		4.0		
	Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių					
	Darbo sąn. kateg. 3.67	žm.val.	0.3	1.2	8.0	9.6
	260179 Polietileno vamzdžiai D 32 mm	m	1.01	4.04	0.62	2.5

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
13 N1P-0701		100m3		0.16		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m3					
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorot.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	4.2	0.672	28.24	18.98
N1P-0701	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 18.98	Iš viso	18.98
14 N1-381-1		100m3		0.16		
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	10.2	1.632	7.68	12.53
489197	Vibroplūktuvas, vibroplokštė	maš.val	4.6	0.736	8.05	5.92
N1-381-1	Darbo užm. 12.53	Medžiagos		Mechanizmai 5.92	Iš viso	18.45
15 N27-20		100m3		0.05		
	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	16.0	0.8	7.25	5.8
571584	Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	m3	122.0	6.1	8.0	48.8
489093	Autogreideris 79 kW (108 AG)	maš.val	2.9	0.145	42.4	6.15
489101	Savaeigis plentvolis 18 t	maš.val	3.0	0.15	51.77	7.77
N27-20	Darbo užm. 5.8	Medžiagos 48.8		Mechanizmai 13.92	Iš viso	68.52
16 N22-484		vnt		4.0		
	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.8	3.2	7.38	23.62
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.022	0.088	1.97	0.17
230108	Aliejiniai dažai (paruošti naudojimui)	kg	0.02	0.08	2.34	0.19
261117	Metalinis stulpelis	vnt.	1.0	4.0	17.0	68.0
261118	Žymėjimo ženklas	vnt.	1.0	4.0	8.0	32.0
600043	Betono mišiniai	m3	0.073	0.292	76.07	22.21
N22-484	Darbo užm. 23.62	Medžiagos 122.57		Mechanizmai	Iš viso	146.19
Skyriuje 39	Darbo užm. 651	Medžiagos 1325		Mechanizmai 1159	Iš viso	3135
Viso žiniaraštyje 3	Darbo užm. 651	Medžiagos 1325		Mechanizmai 1159	Iš viso	3135
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(651)		52			
	Viso:		703	1325	1159	3187
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(651+52)		218			
	Statinio statybos išlaidos		921	1325	1159	3405
	Statybvietės išlaidos 5.00%					170
	Iš viso tiesioginės išlaidos					3575
	Pridėtinės išlaidos 20.00%(651+52)					141
	Pelnas 5.00%(3575+141)					186
	Geodezinė dokumentacija					187
	Iš viso netiesioginės išlaidos					514
					Bendra vertė be PVM	4089
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					858.69
					Bendra vertė su PVM	4947.69

Direktorius
Karolis Čiulėnas
SUDERINTA: 7,089 TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M.

MĖN.

D.

ŠAMATA

TVIRTINU: 7,089 TŪKST. EUR

Direktoriaus pavaduotojas
gamybai

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M. 02 MĖN. 28 D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė

5 UAB "Plungės vandenys"

Statiny

47 Kanalizacijos išplėtimas Žemaitijos ir Platelių g. Babrungo k. Plungės raj.

Žiniaraštis

30 Buitinių nuotekų tinklų papildomi darbai

Suma žiniaraščiui 7089.39 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
40 IŠORĖS KANALIZACIJA								
1	N22P-0115	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas sandūriniu sulydymu (kaitinamąja plokšte), kai vamzdžių skersmuo 125-160 mm (sandūra)	vnt.	6.0	57.71	0.45	52.88	111.04
2	N22-481	Uždaro perėjimo daugiau kaip 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant 125-200mm skersm. vamzdį (trasos ilgis)	m	69.0	496.8	1204.89	2826.17	4527.86
3	N23-195	Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas	vnt	1.0	31.73	158.0		189.73
Skyriuje 40					586	1363	2879	4828
Viso žiniaraštyje 30					586	1363	2879	4828
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(586)					47			
Viso:					633	1363	2879	4875
Soc. draudimo išlaidos 31.00%(586+47)					196			
Viso:					829	1363	2879	5071
Statinio statybos išlaidos								254
Statybvietės išlaidos 5.00%								5325
Iš viso tiesioginės išlaidos								127
Pridėtinės išlaidos 20.00%(586+47)								273
Pelnas 5.00%(5325+127)								134
Geodezinė dokumentacija								534
Iš viso netiesioginės išlaidos								
Bendra vertė be PVM								5859
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								1230.39
Bendra vertė su PVM								7089.39

Sudarė:

/Pavardė/