

Lokalinė sąmata Nr. 1
Sudaryta 2019.10 kainų lygiu.



Kompleksas: **Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė**
Objektas: **Birutės g.17, ligoninė**
Žiniaraštis: **KT patalpų remonto darbai**

Iš viso už **3,564.56 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su priskaičiavimais			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	N46-151	Pakabinamų lubų iš plokščių 'akmigran' išardymas	100 m2	0.19	159.46			159.46
2	N10P-0704-1	Medinių tašelių tvirtinimas prie gelžbetoninių perdangos	100 m	0.54	181.29	60.30	6.41	248.00
3	N15P-0314-3	Lubų aptaisymas švino lakštais ant medinio įrengto karkaso	100 m2	0.12	115.42	7.83	0.12	123.37
4	N46-31	Tinko nudaužymas	100 m2	0.01	6.92			6.92
5	R3-37	Nelygumų nukapojimas	m2	1	20.03		8.00	28.03
6	N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	1.1	72.64	27.77	0.04	100.45
7	R14-78-3	Ankščiau dažytų sienų labai geras emulsinis dažymas	m2	110	1061.96	303.99		1365.95
8	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Amstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	19	375.26	13.44	3.32	392.02
9	N15P-0402-1	Langų apsauga [plokštėmis ir švino lakštais	vnt.	2	278.43	214.55	28.74	521.72
Iš viso #1					2271.41	627.88	46.63	2945.92
PVM					477.00	131.85	9.79	618.64
Iš viso su PVM					2748.41	759.73	56.42	3564.56

Sudarė: