

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2017 M. BIRŽELIO 26 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES
NR. SR-309 PAKEITIMO**

2020 m. balandžio 30 d. Nr. SR(6.68) - 187
Zarasai

Zarasų rajono savivaldybės administracija, kodas 188753461, kurios įregistruota buveinė yra Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Benjamino Sakalausko, veikiančio pagal tarnybinę padėtį, (toliau - Užsakovas), ir UAB „Vidista“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktorės Vidos Maišėnienės, veikiančios pagal įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1. d. 2 punktu, atsižvelgiant į 2017 m. birželio 26 d. statybos rangos sutarties Nr. SR-309 10.2 punkto nuostatas bei projekto „Estrados su persirengimo patalpomis, kultūros paskirties pastato (unikalus Nr.4400-4073-6869) Salos g. 8, Zarasų mieste rekonstravimo darbai“ statybos dalyvių 2020 m. balandžio 28 d. pakeitimų aktus Nr.1 ir Nr.2. susitaria dėl Pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti:

1. neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Techninio projekto „Estrados su persirengimo patalpomis, kultūros paskirties pastato (unikalus Nr.4400-4073-6869) Salos g. 8, Zarasų mieste techninio projekto“ Sklypo sutvarkymo ir architektūros dalies „B“ laidos Nr. 2016-01-TP-SP.SA, bei Konstrukcinės dalies „B“ laidos Nr. 2016-01-TP-SK sprendinius ir Rangovo pateiktas papildomų darbų sąmatas atlikti papildomus bendrastatybinius darbus, papildomų darbų suma 66163,93 Eur su PVM.

2. neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Techninio projekto „Estrados su persirengimo patalpomis, kultūros paskirties pastato (unikalus Nr.4400-4073-6869) Salos g. 8, Zarasų mieste techninio projekto“ Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Nr. 2016-01-TP-VN „A“ laidos sprendinius ir Rangovo pateiktą papildomų darbų sąmatą atlikti lauko tinklų statybos papildomus darbus, papildomų darbų suma 27884,85 Eur su PVM.

3. pagal Techninio projekto „Estrados su persirengimo patalpomis, kultūros paskirties pastato (unikalus Nr.4400-4073-6869) Salos g. 8, Zarasų mieste techninio projekto“ Sklypo sutvarkymo ir architektūros dalies „B“ laidos Nr. 2016-01-TP-SP.SA, bei Konstrukcinės dalies „B“ laidos Nr. 2016-01-TP-SK sprendinius ir Rangovo pateiktas atsisakomų darbų sąmatas atsisakyti bendrastatybinių darbų, atsisakomų darbų suma 7143,13 Eur su PVM.

4. pagal Techninio projekto „Estrados su persirengimo patalpomis, kultūros paskirties pastato (unikalus Nr.4400-4073-6869) Salos g. 8, Zarasų mieste techninio projekto“ Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Nr. 2016-01-TP-VN „A“ laidos sprendinius ir Rangovo pateiktas atsisakomų darbų sąmatas atsisakyti lauko tinklų statybos darbų, atsisakomų darbų suma 17135,21 Eur su PVM.

5. pakeisti 2017 m. birželio 20 d. Statybos rangos sutarties Nr. SR-309 (toliau- Sutartis) 3.4 punktą ir jį išdėstyti taip:

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
<i>Sutarties kaina</i>	<i>99.1</i>	<i>585990,32 Eur (Penki šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai šimtai devyniasdešimt eurų 32 ct.</i>
<i>Iš kurių PVM sudaro</i>	<i>99.1</i>	<i>.101700,80 Eur (šimtas vienas tūkstantis septyni šimtai eurų 80 ct.</i>

2. Papildomas susitarimas sudarytas [2] ([dviejų]) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

3. Šis Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

Jonas Žušinas

Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjas
Tel. 8-385 37131

4. Šalys šį Papildomą susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

5. Susitarimo priedas - Sąmatos.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Zarasų rajono savivaldybės administracija

Kodas 188753461

PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Sėlių a. 22, 32110 Zarasai

A.s. Nr. LT467300010137157616

tel.: (8 385) 37155, faksas: (8 385 37172)

el. paštas: info@zarasai.lt

Benjaminas Sakalauskas

Parašas

Data.....



RANGOVAS

UAB „Vidista“

Kodas 183819733

PVM mokėtojo kodas LT838197314

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Ukmergės g.6, 28138 Utena

A.s. (8 612 02502, faksas: 8 389 52151)

el. paštas: info@vidista.lt

Vida Maišėnienė

Parašas

Data.....



TÜKST.EUR

TVIRTINU: 0,68432 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M. MÈN. D.

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 040517s Estrados su persirengimo patalpomis, kultūros paskirties , Salos g. 8, Zarasuose, rekonstravimas

Žinijaraštis 1 Lauko vandentiekis V1 - papildomi darbai (pagal samatinius konkurso įkainius)

Suma žiniaraščiui **694.32 EUR**

1 Žemės darbai

Skyriuje 1

2 Montavimo darbai

1 N22-117	Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių m	71,0	2,6729	189,78	
2 88001001	Fasoninės jungiamosios dalys	kompl.	1,0	3,8077	3,81
3 N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su 100m dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	0,71	37,0509	26,31	

Skyriuje 2

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

219,9

573,82

120,5

694,32

Sudarè :

KPNP's SUPERHERO
 son. prieto's vado
 Kyle Baruch

SUDERINTA: 0,32628 TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 0,32628 TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Jonas Žušinas
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vydejas
Tel. 8-385 37181

ATSAKINGAS ATSTOVAS



2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

UAB „Vidista“

Statinių grupė 040517ns Estrados su persirengimo patalpomis, kultūros paskirties, Salos g. 8, Zarasuose, rekonstravimas

Statinys 2 Lauko tinklai

Žiniaraštis 1 Lauko vandentiekis V1 - papildomi darbai (nesąmatiniai)

2020.04.15

Suma žiniaraščiui 326,28 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Montavimo darbai						
1	1020-349	Vandentiekio vamzdžiai PE100 PN12.5"Nifco Plast", d 40x3.7	m	71,0	2,2024	156,37
2	N22P-0407	Prisijungimas į plastikinį vamzdyną balneliu su kaitinamąja spirale, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm ir vamzdžių skersmuo iki 63 mm (prie miesto tinklų) k9=1.15	vnt.	1,0	54,0351	54,04
3	2044-317	Ketinė aklė išoriniu sriegiu 290 T9, 1 1/2' (cinkuota)	vnt	1,0	1,8272	1,83
4	N16-178	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	1,0	57,4109	57,41
		Skyriuje 2				269,65
		Žiniaraštyje 1				269,65
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				56,63
		Iš viso žiniaraštyje 1				326,28

Sudarė :

KIRMAI SUPERINT

Leid. priežiūra vadovas
Rytis Barusevicius

SUDERINTA: 570027 TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 570027 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

UAB „Vidista“

Statinių grupė 040517ns Estrados su persirengimo patalpomis, kultūros paskirties, Salos g. 8, Zarasuose, rekonstravimas

Statinys 2 Lauko tinklai

Žiniaraštis 2 F1 - Lauko buitinių nuotekų tinklai - papildomi darbai (nesąmatiniai)

2020.04.15

Suma žiniaraščiui 5700,27 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Montavimo darbai						
1 N22-117		Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių m k9=1.15		46,0	12,2048	561,42
2 1032-41		PVC - U aklės d 75mm	vnt	1,0	4,5385	4,54
3 N23-254		Siurblinės nuotekų persiurbimui, kurios talpos tūris iki 3,0 m3, montavimas	vnt	1,0	392,213	392,21
4 N1-308		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu (siurblinės apsauginis užpylimas smėliu) k9=1.15	100m3	0,1	2816,2031	281,62
6 N23-92		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1,5m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02,k9=1.15	m3	3,95	873,3066	3449,56
7 N22-486		Komunikacijų žymėjimo ženkle tvirtinimas prie sienos	vnt	1,0	21,6173	21,62
		Skyriuje 1				4710,97
		Žiniaraštyje 2				4710,97
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				989,3
		Iš viso žiniaraštyje 2				5700,27

Sudarė :

KIŠKIAI SUDERINTI

Sch. priežiūros vedovas
Rytis Barusevičius

SUDERINTA: 00627 TUKST.EUR.

TVIRTINU: 00627 TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M. MĖN. D.

Jonas Žušinas
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyėdėjas
Tel. 8-385 37181

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M. MĖN. D.

Vida Maišėnienė
Direktorė
„VIDISTA“
LIETUVOS RESPUBLIKA
UAB
UTENA

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

UAB „Vidista“

Statinių grupė 040517ns Estrados su persirengimo patalpomis, kultūros paskirties, Salos g. 8, Zarasuose, rekonstravimas

Statinys 2 Lauko tinklai

Žiniaraštis 3 LD1-pastato drenažas - papildomi darbai (nesąmatiniai)

2020.04.15 Suma žiniaraščiui 65.27 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Montavimo darbai - papildomi darbai

1 R23-56	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose (drenažo pajungimas į nuotekų šulinį) k8=1.17	vnt	1,0	53,94	53,94
----------	---	-----	-----	-------	-------

Skyriuje 1 53,94

Žiniaraštyje 3 53,94

Pridėtinės vertės mokestis 21.00% 11,33

Iš viso žiniaraštyje 3 65,27

Sudarė :

KICKIBI SUPERM

ech. priežiūros vadovas
Vytautas Barauskas

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

UAB „Vidista“

Statinių grupė 190320pd Estrados su persirengimo patalpomis, kultūros paskirties, Salos g.8, Zarasuose rekonstravimas

Statinsys 1 Lauko tinklai - papildomi darbai

Žiniaraštis 2 F1 - Lauko buitinių nuotekų tinklai - papildomi darbai

2020.03.20

Suma žiniaraščiui 20174.94 EUR

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 Montavimo darbai						
9	SIURL	Plastikinė nuotekų siurblinė DN1300mm, H=3,04m, komplekte su dviem siurbliais, valdymo skydu, našumo Q=0,6l/s	vnt	1,0	16313,5	16313,5
Skyriuje 1						16313,5
Transporto išlaidos						360,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3501,44
Iš viso skyriuje 1						20174,94
Žiniaraštyje 2						20174,94

Sudarė:



Vida Maišėnienė
Direktore

KIEKIAI SUBERIAMI

ech. priežiūros vest...
Vytautas Barauskas

SUDERINTA: 0,92377 TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M. MĖN. D.

Jonas Žušinas
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyedėjas
Tel. 8-385 37181

TVIRTINU: 0,92377 TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M. MĖN. D.



Birėktorė
Vida Maisienė

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

UAB „Vidista“

Statinių grupė 040517s Estrados su persirengimo patalpomis, kultūros paskirties, Salos g. 8, Zarasuose, rekonstravimas

Statinyys 2 Lauko tinklai

Žiniaraštis 3 Lauko buitinės nuotekynės tinklai F1 - papildomi darbai (pagal sąmatinius konkurso įkainius)

2020.04.15

Suma žiniaraščiui 923.77 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Žemės darbai

1 N1P-0104	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės	100m3	2,68	115,4813	309,49
2 N1P-0112	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	100m3	0,243	151,7476	36,87
3 N1-300	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100m3	0,02	1152,9388	23,06
4 N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas (ir virš m3 apsauginis užpylimas)		8,0	24,3079	194,46
5 N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100m3	0,02	561,56	11,23
6 N1-134	Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kW (75AJ) galingumo buldozeriu, perstumiant II grupės gruntą iki 5m atstumu	t. m3	0,268	239,9073	64,3
7 T1-54	II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0,243	232,0071	56,38
8 T1-60	Transportuojant I-II grupės gruntą geriais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=4.000	100m3	0,243	133,8315	32,52

Skyriuje 1

728,31

2 Montavimo darbai

1 N23-150	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0,1	70,7173	7,07
2 1030-61	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x3000 (išor. nuotek.)	vnt	2,0	5,1308	10,26
3 1030-60	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x2000 (išor. nuotek.)	vnt	2,0	3,4239	6,85
4 N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm)	100m	0,1	109,6057	10,96

Skyriuje 2

35,14

Žiniaraštyje 3

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%


Iš viso žiniaraštyje 3

763,45

160,32

923,77

Sudarė :



KIBURIS SUPERKURIS




SUDERINTA: 0,35954 TŪKST. EUR.

TVIRTINU: 0,35954 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

Jonas Žušinas

Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybų ir komunalinio ūkio skyriaus vyėdėjas
Tel. 8-385 37181Direktoriė
Vida Maišėnienė

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

UAB „Vidista“

Statinių grupė 040517nd Estrados su persirengimo patalpomis, kultūros paskirties, Salos g. 8, Zarasuose, rekonstravimas

Statinsys 2 Lauko tinklai

Žiniaraštis 1 Lauko vandentiekis V1 - nedaromi darbai

2020.04.10

Suma žiniaraščiui 359.54 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Žemės darbai

1 N1P-0104	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės	100m3	0,43	115,474	49,65
2 N1P-0112	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	100m3	0,011	151,7476	1,67
3 N1-300	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100m3	0,01	1152,9388	11,53
4 N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	1,1	24,3079	26,74
5 N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100m3	0,01	561,56	5,62
6 N1-134	Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kW (75AJ) galingumo buldozeriu, perstumiant II grupės gruntą iki 5m atstumu	t. m3	0,43	239,9073	103,16
7 T1-54	II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0,011	232,0071	2,55
8 T1-60	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=4.000	100m3	0,011	133,8315	1,47

Skyriuje 1

202,39

2 Montavimo darbai

1 N22-117	Vamzdynai iš polietileningų D iki 100mm vamzdžių m		15,0	2,6729	40,09
2 1022-251	Vandentiekio vamzdžiai iš PE 100, PN 10, 32x3.0	m	15,0	0,8467	12,7
3 88001001	Fasoninės jungiamosios dalys	kompl.	1,0	3,8077	3,81
4 N22P-0407	Įsipjovimas į plastikinį vamzdyną balneliu su kaitinamąja spirale, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm ir vamzdžių skersmuo iki 63 mm	vnt.	1,0	32,5854	32,59
5 N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	0,15	37,0509	5,56

Skyriuje 2

94,75

Žiniaraštyje 1

297,14

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

62,4

Iš viso žiniaraštyje 1

359,54

Sudarė:

KIEKIAI sudaryti
Jonas Žušinas
Vyriausiasis inžinierius

SUDERINTA: 20925 TUKST.EUR.

TVIRTINU: 20925 TUKST.EUR. *Direktore Rida Maišienė*

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Jonas Žušinas
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vydejas
Tel. 8-385 37181

ATSAKINGAS ATSTOVAS



2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

UAB „Vidista“

Statinių grupė 040517nd Estrados su persirengimo patalpomis, kultūros paskirties, Salos g. 8, Zarasuose, rekonstravimas

Statiny 2 Lauko tinklai

Žiniaraštis 2 Artezinis gręžinys - nedaromi darbai

2020.04.10

Suma žiniaraščiui 2092.55 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Montavimo darbai

1 N4-67	Sukamasis gręžinių gręžimas tiesioginiu praplovimu iki 100 m I-II grupės grunte	m	120,0	8,2713	992,55
2 KALK	Įrangos (siurblys, hidroforas, adapteris, armatūra, kompl. kabeliai ir t.t.) montavimas		1,0	263,2242	263,22
4 489205	Brigadinė mašina krovininės automašinos bazėje	maš.val	18,2	16,2804	296,3
5 88002001	Gręžinio pasas, registracija LGT	kompl.	1,0	143,2685	143,27
6 88002002	Cheminė vandens analizė	vnt	1,0	34,037	34,04
	Skyriuje 1				1729,38
	Žiniaraštyje 2				1729,38
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				363,17
	Iš viso žiniaraštyje 2				2092,55

Sudarė:

[Signature]

KILMOS SUDERINTA
[Signature]

SUDERINTA: 7,29948 TUKST.EUR.

TVIRTINU: 7,29948 TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Jonas Žasinas
Zarasų miesto savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vydejas
Tel. 8-385 37181

ATSAKINGAS ATSTOVAS



Vida Maisėnienė
Direktore

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

UAB „Vidista“

Statinių grupė 040517nd Estrados su persirengimo patalpomis, kultūros paskirties, Salos g. 8, Zarasuose, rekonstravimas

Statinsys 2 Lauko tinklai

Žiniaraštis 3 Lauko buitinės nuotekynės tinklai F1 - nedaromi darbai

2020.04.10

Suma žiniaraščiui 7299,48 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Žemės darbai

1 N1P-0104	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės	100m3	0,2	115,474	23,09
2 N1P-0112	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	100m3	0,4787	151,7476	72,64
3 T1-54	II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0,4787	232,0071	111,06
4 T1-60	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=4.000	100m3	0,4787	133,8315	64,07

Skiryje 1


270,86

2 Montavimo darbai

1 N23-150	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0,05	70,7173	3,54
2 1030-61	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x3000 (išor. nuotek.)	vnt	1,0	5,1308	5,13
3 1030-60	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x2000 (išor. nuotek.)	vnt	1,0	3,4239	3,42
4 N23-151	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0,33	80,8197	26,67
5 1030-66	PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x6000 (išor. nuotek.)	vnt	5,0	17,4629	87,31
6 1030-65	PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x3000 (išor. nuotek.)	vnt	1,0	8,7365	8,74
7 N23P-0606	Nuotekų talpų su siurblių montavimas, kai talpos tūris iki 3 m3	vnt.	1,0	80,1754	80,18
10 N23-249	Vertikalaus nuotekų valymo įrenginio, kurio našumas iki 2,5 m3/d, montavimas	vnt	1,0	344,0532	344,05
13 N23-93	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 2m kanalizacijos šulinių įrengimas sausuose gruntuose	m3	10,0	429,3226	4293,23
14 2050-4	Ketaus liukai (plaukioj. tipo)	vnt	2,0	116,15	232,3
15 N23-91	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1,5m kanalizacijos šulinių įrengimas sausuose gruntuose	m3	0,8	446,575	357,26

16 2050-4	Ketaus liukai (plaukioj. tipo)	vnt	1,0	116,15	116,15
17 N23P-0204	Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, perėjimų, movų, intarpų iki 630 mm skersmens montavimas (skersmuo 160 mm)	vnt.	10,0	3,8967	38,97
18 1033-102	Protarpinis 160, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	10,0	3,1108	31,11
19 N22-486	Komunikacijų žymėjimo ženklo tvirtinimas prie sienos	vnt	3,0	29,5464	88,64
20 N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm)	100m	0,05	109,6057	5,48
21 N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 160 mm)	100m	0,33	119,9577	39,59
Skyriuje 2					5761,77
Žiniaraštyje 3					6032,63
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1266,85
Iš viso žiniaraštyje 3					7299,48

Sudarė :



KIRMAT SUDARĖ

 arch. priežiūros vadovs
 Jolita Baranavičiūtė

SUDERINTA: 0,18915 TŪKST. EUR.

TVIRTINU: 0,18915 TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Jonas Žusinas
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vydejas
Tel. 8-385 37181

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M. MEN. D.

2020 M. MEN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

UAB „Vidista“

Statinių grupė 040517nd Estrados su persirengimo patalpomis, kultūros paskirties, Salos g. 8, Zarasuose, rekonstravimas

Statiny 2 Lauko tinklai

Žiniaraštis 4 Pastato drenažas LD1 - nedaromi darbai

2020.04.10

Suma žiniaraščiui 189.15 EUR

					Suma žiniaraščiui	189,15	EUR
Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Montavimo darbai - nedaromi darbai							
1	N23P-0503	Nuotekų vamzdžio prijungimas prie esamų tinklų, vnt. iškertant šulinio sienelę (šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm)(į ir iš infiltracinio šulinio)		2,0	78,1623	156,32	
		Skyriuje 1				156,32	
		Žiniaraštyje 4				156,32	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				32,83	
		Iš viso žiniaraštyje 4				189,15	

Sudarė :

KIEMI SUDEMOI

UAB „Vidista“
Vyriausiasis inžinierius
Vytautas Barusevicius

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Jonas Žusinas
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vydejas
Tel. 8-385 37181

UAB „Vidista“

Statinių grupė 040517nd Estrados su persirengimo patalpomis, kultūros paskirties, Salos g. 8, Zarasuose, rekonstravimas

Statinsys 2 Lauko tinklai

Žiniaraštis 2 Artezinis gręžinys - nedaromi darbai

2020.04.10

Suma žiniaraščiui 1331 EUR

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 Montavimo darbai						
3	Įrenginiai	Įrenginiai (siurblys, hidroforas, adapteris, armatūra, kabeliai ir t.t.)	kompl.	1,0	1100,0	1100,0
Skyriuje 1						1100,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						231,0
Iš viso skyriuje 1						1331,0
Žiniaraštyje 2						1331,0



Direktore
Vida Maisieniene

KIEMO SUBKONT

Antanas Barusevicius

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

UAB „Vidista“

Statinių grupė 040517nd Estrados su persirengimo patalpomis, kultūros paskirties, Salos g. 8, Zarasuose, rekonstravimas

Statinsys 2 Lauko tinklai

Žiniaraštis 3 Lauko buitinės nuotekynės tinklai F1 - nedaromi darbai

2020.04.10

Suma žiniaraščiui 5863.49 EUR

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
2 Montavimo darbai						
8	TALPA	Talpa iš stikloplasčio 3m3, D1500, L-2,2m, H-1,2m	vnt	1,0	2900,0	2900,0
9	dozsiurlys	Dozavimo siurblys (fekalinis) 0,6kW, 8,4m, 15m3/h	vnt	1,0	198,0	198,0
11	Valjrenginys	Biologinis nuotekų valymo įrenginys NV-2 su orapūte, 1,44m3/parą	vnt	1,0	1405,0	1405,0
12	DĖŽĖ	Orapūtės dėžė	vnt	1,0	66,0	66,0
Skyriuje 2						4569,0
Sandėliavimo išlaidos						276,86
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1017,63
Iš viso skyriuje 2						5863,49
Žiniaraštyje 3						5863,49



Direktore
Vida Maisieniene

KIEMO SUBKONT

Antanas Barusevicius

Jonas Žušinas
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybų ir komunalinio ūkio skyriaus vydejas
Tel. 8-386 97191

SUDERINTA: 7.14313 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 7.14313 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. MĖN.

Direktorė
Vida Maisienė

Direktorė
Vida Maisienė

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

UAB „Vidista“

Statinių grupė 030918-2 Estrados su persirengimo patalpomis, kultūros paskirties, Salos g. 8, Zarasuose, rekonstravimas

Statinys 1 Bendrastatybiniai darbai

Žiniaraštis 1 Atsisakomi darbai

					Suma žinlaraščiai	7143,13 EUR
Sam.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
7 Apželdintas stogas						
10 N12P-0102		Dendinių išlyginamųjų, izoliacinių ir nuolydžio 100 mm storio sluoksnių įrengimas iš birių medžiagų- žvyro paduodant medžiagas kranu.		46,0	29,5888	1361,08
11 573015		žvyro mineralinių medžiagų mišiniai fr. 16/32	m3	48,3	13,6279	658,23
12 N27P-66-1		Geotekstilės paklojimas	100m2	4,6	89,5218	411,8
					Skyriuje 7	2431,11
9 Apsauginė tvorelė TV -1						
1 N7P-0805		Metalinio tinklo tvoros įrengimas, kai stulpai metaliniai	m	25,0	13,4318	335,8
2 88001006		Apsauginė tvorelė h-1,2 nerūd. plieno skersiniai ,statramsčiai,tinklas prie skersinių tvirtinama pl. Troseliu	m2	30,0	104,5502	3136,51
					Skyriuje 9	3472,3
					Žinlaraštyje 1	5903,41
					Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	1239,72
					Iš viso žinlaraštyje 1	7143,13

Sudarė:

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
RYTIS, BARUSEVIČIUS
Data: 2020-03-23 13:03:32
Paskirtis: KIEKIAI
SUDERINTI

SUDERINTA: 66,16393 TŪKST.EUR. *Jonas Žušinas*
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyėdėjas
tel. 8-385 37181

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 66,16393 TŪKST.EUR. *Vida Mašėnienė*
Direktorė

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

UAB „Vidista“

Statinių grupė 030918-3 Estrados su persirengimo patalpomis, kultūros paskirties, Salos g. 8, Zarasuose, rekonstravimas

Statiny 1 Bendrastatybiniai darbai

Žiniaraštis 1 Papildomi darbai

2020.03. Suma žiniaraščiui 66163.93 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Aptvėrimo įrengimas

1 R23-169	10 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi	100vnt	0,6	128,9766	77,39
	betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 100 mm				
	k8=1.17				
2 N9P-0110	Aptvėrimo statramsčių montavimas, tvirtinant	t	0,75	5834,5576	4375,92
	varžtais, kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg				
3 N21-170	Troso iki 10 mm ² skerspjūvio montavimas (	100m	0,46	837,8375	385,41
	Pritaikyta)				
4 R11-112	Nerūdijančio tinklo juostų tvirtinimas (aptvėrimas	m2	27,0	94,8748	2561,62
	)				
5 489003	Keltuvas (kilnojamas)	maš.v al	60,0	6,6486	398,92
Skyriuje 1					7799,26

2 Parapetas

1 N6-133	Apvalių statinių didesnio kaip 150mm storio	m3	19,0	361,2737	6864,2
	gelžbetoninių sienų ir plokščių dugnų įrengimas,				
	paduodant betoną siurbliu k8=1.04,k9=1.15				
2 12	Armatūrinis karkasas	t	4,36	1339,6809	5841,01
3 320-10	Betono mišiniai C30/37, XC4, F150, W6	m3	19,0	117,9766	2241,56
4 88001001	Apkabų gaminimas	vnt	1190,0	5,0926	6060,19
5 N6P-0705	Ovalo formos klojinių įrengimas monolitinėms	100m2	0,92	10122,5761	9312,77
	sienoms * OSB plokštės 24 mm storio k9=1.15				

Skyriuje 2

30319,73

3 Priešerozinio kokoso pluošto pakloto įrengimas

1 N1-300	II gr.grunto kasimas rank.būdu (lovys pakloto	100m3	0,44	2888,9025	1271,12
	inkaravimui) k9=1.15				
2 N57P-2218	Priešeroziniai apsauginiai kokoso pluošto paklotai	100m2	10,0	594,3319	5943,32
	(tvirtinant šlaitus), tvirtinant sandūras smeigėmis				
	k9=1.15				
3 N1-308	Tranšėjų užpylimas II grupės gruntu rankiniu	100m3	0,44	1411,857	621,22
	būdu (pakloto užinkaravimo vietoje) k9=1.15				

Skyriuje 3

7835,66

4 Apželdintas stogas

1 R62P-5316	Stogų, apšiltinamų polistireniniu putplasčiu, papildomo viršutinio mineralinės vatos sluoksnio klojimas , kai plokštės storis 20.00 mm	100m2	9,0	238,6804	2148,12
2 759-1	Plokščiųjų stogų plokštės Paroc , 20mm	m2	900,0	3,8619	3475,71
3 N12P-0408	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis	100vnt	27,0	90,1454	2433,93
4 220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt	2700,0	0,2476	668,52
	Skyriuje 4				8726,28
	Žiniaraštyje 1				54680,93
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				11483,0
	Iš viso žiniaraštyje 1				66163,93

Sudarė :



K/EM/01 SUPLENIMŲ

sen. priežiūros vedovas
vytis Barauskius

