

DARBŲ APIMČIŲ SĄRAŠAS (Objektai nuo 20 000,00 Eur su PVM)

Eil. Nr.	Atliktų darbų pavadinimas, atlikimo vieta	Statinio kategorija, grupė	Atliktų darbų vertė, Eur (su PVM)	Darbų atlikimo pradžios ir pabaigos data	Užsakovas	Užsakovų pateiktų pažymų apie tinkamai atliktus darbus data ir Nr. (pridedama)
1	2	3	4	5	6	7
2020 m.						
1.	Vilniaus Žirmūnų mikrorajono sporto aikštelių remonto ir vaikų žaidimų aikštelių įrengimo darbai	Neypatingas	212 960, 00	2020-01-28 – vykdomas		-
2.	Šiaulių J.Janonio gimnazijos sporto aikštno remonto darbai	Neypatingas	111 618, 52	2020-02-06 – vykdomas		-
3.	Sporto komplekso ir žaidimų aikštelės Vilniuje prie Baltojo Tilto įrengimas	Neypatingas	96 349, 28	2020-02-12 – vykdomas		-
4.	Krepšinio aikštelės remonto darbai	Neypatingas	40 485, 46	2020-02-24 – vykdomas		-
5.	Vaikų žaidimo aikštelių ir lauko gimnastikos aikštelės įrengimas Vilniuje prie Baltojo Tilto	Neypatingas	59 838, 13	2020-03-16 – vykdomas		-

2019 m.						
1.	Gimnastikos aikštelės įrengimas Panevėžio miesto parke	Neypatingas	30 250, 00	2019-03-19 – 2019-08-05		Ne
2.	Žaidimų aikštelės įrengimas Varėnos miesto parke	Neypatingas	27 890, 50	2019-03-04 – 2019-05-14		Ne
3.	Krepšinio aikštelės ir apsauginių dangų įrengimas Panevėžio miesto parke	Neypatingas	36 344, 77	2019-03-29 – 2019-10-09		Ne
	Vaikų žaidimų aikštelės su apsauginėmis dangomis ir mažosios architektūros elementais įrengimas Panevėžio miesto parke	Neypatingas	51 233, 82	2019-03-19 – 2019-05-25		Ne
4.	Krepšinio aikštelės ir apsauginių dangų įrengimas Vilniuje Medeinos g. 14	Neypatingas	120 332, 40	2019-04-18 – 2019-09-09		Taip
5.	Teniso kortų kompleksų įrengimas Kaune sporto g.	Neypatingas	171 611, 85	2019-04-30 – 2019-11-06		Ne
6.	Sporto aikštelės atnaujinimo darbai	Neypatingas	25 457, 19	2019-05-09 – 2019-09-23		Ne
7.	Sporto aikštelės įrengimo darbai HELLA gamyklos teritorijoje	Neypatingas	62 920, 00	2019-05-16 – 2019-10-03		Ne
8.	Sporto aikštelės įrengimas S.Dacho progimnazijoje	Neypatingas	192 345, 53	2019-05-22 – 2019-09-25	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	Taip

9.	EPDM guminių plytelių tiekimas ir montavimas Panevėžio miesto parke	Neypatingas	112 503, 08	2019-06-27 – 2019-09-09	Ne
10.	Multifunkcinės sporto aikštelės įrengimas Šiaulėnuose	Neypatingas	31 048, 60	2019-07-08 – 2019-10-28	Ne
11.	Lauko treniruoklių aikštelės su apsaugine danga įrengimas Linkuvoje	Neypatingas	22 152, 68	2019-07-23 – 2019-09-27	Ne
12.	Multifunkcinės sporto aikštelės įrengimas	Neypatingas	27 678, 75	2019-07-17 – 2019-10-21	Ne
13.	Liejamos apsauginės dangos įrengimas Šiauliuose	Neypatingas	21 395, 22	2019-08-14 – 2019-10-23	Ne
2018 m.					
1.	Stadiono ir sporto aikštelės įrengimas Š	Neypatingas	103 289, 23	2018-08-22 – 2019-11-11	Taip
2.	Sporto salės apsauginių užuolaidų įrengimas	Neypatingas	34 823, 80	2018-08-21 – 2018-12-06	Ne
3.	Universalios aikštelės įrengimas	Neypatingas	29 372, 22	2018-08-13 – 2018-10-22	Ne
4.	Penkių sporto šakų įrangos tiekimas	Neypatingas	101 210, 00	2018-06-28 – 2018-11-09	Pridedama
				Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	

5.	Mokyklos sporto aikštelės įrengimas Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje	Neypatingas	134 074, 04	2018-06-14 – 2018-11-06	Pridedama
6.	Sporto aikštelės įrengimas	Neypatingas	24 420, 83	2018-04-26 – 2018-06-18	Ne
2017 m.					
1.	Sporto aikštelės įrengimas	Neypatingas	34 325, 16	2017-10-10 – 2018-06-28	Ne
2.	Sporto aikštelės įrengimas	Neypatingas	22 427, 86	2017-06-26 – 2017-09-27	Ne
3.	Sporto aikštelės įrengimas Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione	Neypatingas	42 139, 58	2017-06-16 – 2017-08-24	Ne
2016 m.					
1.	Sportinės parketo sistemos „Haro Helsinki Eco“ įrengimas	Neypatingas	51 302, 69	2016-08-26	Ne
2015 m.					
1.	Vaikų žaidimų aikštelės ir krepšinio aikštelės įrengimas Zaraso ežero saloje	Neypatingas	25 043, 37	2015-04-13	Ne
2.	Sporto aikštelės įrengimas	Neypatingas	34 503, 15	2015-04-17	Ne
3.	Sporto aikštyno įrengimas	Neypatingas	67 642, 69	2014-10-09	Ne
4.	Sporto komplekso įrengimas	Neypatingas	43 124, 47	2014-04-17	Ne
2014 m.					



UAB „Eurosportas LT“, Perkūnkiemio g. 3, 12127, Vilnius
Įmonės kodas 302872598
PVM kodas LT100007315917
Tel.: +370 5 230 1556, email.: info@eurosportas.lt

SIŪLOMŲ ĮRENGINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. LENGVOSIOS ATLETIKOS BĖGIMO TAKŲ DANGA

Siūloma sistema – Conipur SP.

Apatinis sluoksnis įrengiamas naudojant SBR fr. 1,0-4,0 mm granules surišant Conipur 326 poliuretaniniu rišikliu. Maišomos SMG MixMatic maišykle. Gauta masė liejama ant lygaus asfalto pagrindo SMG PlanoMatic klotuvu. Storis – 10 mm +/- 2 mm priklausomai nuo paruošto pagrindo nelygumo.

Viršutinis sluoksnis įrengiamas naudojant EPDM fr. 0,5-1,5 mm granules surišant Conipur 217 poliuretaniniu rišikliu ir purškiamas ant išlieto SBR sluoksnio dviem sluokniais SMG StrukturMatic įrenginiu. Storis – 2-3 mm.

Sportinė sistema yra sertifikuota IAAF. Atitinka EN14877 standarto reikalavimus.

Linijos žymimos pagal IAAF keliamus standartus, baltos spalvos 50 mm pločio dvikomponenčiais dažais pritaikytai specialiai sporto aikštynams.

Suteikiama garantija – 60 mėn. Linijos atnaujinamos 1 kartą per garantinį laikotarpį pagal Užsakovo pageidavimą, jeigu jos nusidėvi.

2. UNIVERSALIOS PASKIRTIES SPORTO AIKŠTELIŲ DANGA

Siūloma sistema – Conipur 2S.

Apatinis sluoksnis įrengiamas naudojant SBR fr. 1,0-4,0 mm granules surišant Conipur 326 poliuretaniniu rišikliu. Maišomos SMG MixMatic maišykle. Gauta masė liejama ant lygaus asfalto pagrindo SMG PlanoMatic klotuvu. Storis – 6-8 mm priklausomai nuo paruošto pagrindo nelygumo.

Viršutinis sluoksnis įrengiamas naudojant EPDM fr. 1,0-3,5 mm granules surišant Conipur 322 poliuretaniniu rišikliu. Maišomos SMG MixMatic maišykle. Gauta masė liejama ant išlieto SBR sluoksnio. Storis 6-8 mm, priklausomai nuo pagrindo nelygumo.

Sportinė sistema yra sertifikuota FIBA ir IAAF. Atitinka ITF ir FIVB standartų reikalavimus. Atitinka EN14877 standarto reikalavimus.

Linijos žymimos pagal atitinkamų sporto šakų keliamus reikalavimus, krepšinio – baltos, tinklinio – geltonos, teniso – žalios, badmintono – mėlynos (pagal poreikį), 50 mm pločio dvikomponenčiais dažais pritaikytai specialiai sporto aikštynams.

Suteikiama garantija – 60 mėn. Linijos atnaujinamos 1 kartą per garantinį laikotarpį pagal Užsakovo pageidavimą, jeigu jos nusidėvi.



UAB „Eurosportas LT“, Perkūnkiemio g. 3, 12127, Vilnius
Įmonės kodas 302872598
PVM kodas LT100007315917
Tel.: +370 5 230 1556, email.: info@eurosportas.lt

3. KREPŠINIO STOVAS

Įbetonuojamas, pagamintas iš metalinio 150x150 mm metalo profilio konstrukcijos, dažytos miltelinio būdu. Sienelės storis 5 mm. Galvanizuoto metalo kapsulė. Nereguliuojamo aukščio. 40 mm storio apsauga nuo sužeidimų.

4. KREPŠINIO LENTA

Grūdinto stiklo lenta 10 mm storio, 180x105 cm dydžio, FIBA reikalavimus atitinkanti.

5. KREPŠINIO LANKAS

Amortizuojantis, sustiprintas, profesionalus. Komplekte – polipropileninis tinkliukas.

6. TENISO, TINKLINIO IR BADMINTONO ĮRANGA

Stovas – įbetonuojamas, 250 cm, 80x80 mm metalo profilio, storis 2 mm. Tvirtinamas plieninėmis gilžėmis. Su tinklo įtempimo mechanizmu. Reguliuojamo aukščio. Komplekte – tinklinio, teniso ir badmintono žaidybiniai tinklai.

7. ŠUOLIŲ SEKTORIUS

Įrengiamas su Conipur SP sistema. Įrengimas laikantis Perkančiosios Organizacijos pateiktais nurodymais ir išmatavimais.

8. DIRBTINĖ ŽOLĖ

Siūloma žolė – GreenFields Evolution Pro 40 – 135 – 12.0.
GreenFields yra FIFA Preferred Producer for Football Turf.
GreenFields taip pat yra Lietuvos Futbolo Federacijos prioritetinis gamintojas.



Siūlomos žolės techninės charakteristikos prisegamos atskiru failu.



UAB „Eurosportas LT“, Perkūnkiemio g. 3, 12127, Vilnius
Įmonės kodas 302872598
PVM kodas LT100007315917
Tel.: +370 5 230 1556, email.: info@eurosportas.lt

9. FUTBOLO VARTAI

Futbolo vartai – 500x200 cm su žaidybiniu tinklu. Pagaminti iš aliuminio 108 mm ovalaus profilio. Atitinkantys FIFA reikalavimus. Įbetonuojami su kapsulėmis.

10. KAMUOLIO GAUDYKLĖ

Kamuolio gaudyklę galima įrengti iš trijų skirtingų rūšių tinklų, kurie yra lygiaverčiai vienas kitam.

Pirmasis variantas – polipropileninis, 120x120 akis, 4 mm storio (pats populiariausias variantas).

Antrasis variantas – polietileninis 100x100 akis, 4 mm storio (antras pagal populiarumą).

Trečiasis variantas – poliamidinis 100x100 akis, 4 mm storio (brangiausias, tačiau stipriausias).

Stulpai – 60 mm apvalaus arba 80x60 mm stačiakampio formos 6 m stulpai, cinkuoti ir dažyti milteliniu būdu. Standartinė spalva – žalia, tačiau galima nudažyti pagal Perkančiosios Organizacijos pageidavimą.

Projektų vadovas
Almantas Jasiūnas

