

RANGOS SUTARTIS

2015 m. liepos 3 d. Nr. 2015-07-22/53-106
Lazdijai

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, juridinio asmens kodas 188714992, kurios registruota buveinė Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Audriaus Klėjaus, veikiančio pagal Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 5TS-93 „Dėl pritarimo rangos darbų sutarties pasirašymui“ suteiktus įgaliojimus, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“, juridinio asmens kodas 152010096, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 4, LT-66181 Druskininkai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Rytauto Jakulio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau - Rangovas),

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaujantis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovų pateiktą projektinę dokumentaciją atlikti vietinės reikšmės kelio Nr. 3-7 Naujoji Kirsna - Roliai kapitalinio remonto darbus (toliau – darbai), o Užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

2. Darbų atlikimo vieta: Lazdijų rajono savivaldybė, Šeštokų seniūnija.

II. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

3. Sutarties kaina, nustatyta viešojo darbų pirkimo metu, yra iš viso: 542993,13 Eur su PVM (penki šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt trys eurai 13 ct).

Sutarties kainos sudėtinės dalys:

3.1. darbų kaina be PVM – 448754,65 Eur (keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt keturi eurai 65 ct);

3.2. 21% PVM – 94238,48 Eur (devyniasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai trisdešimt aštuoni eurai 48 ct).

4. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

4.1. Mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM).

4.2. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo Teisės aktų registre dienos.

4.3. Perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus.

4.4. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.

4.5. Perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

5. Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

6. Rangovas darbus pradeda įsigaliojus šiai sutarčiai ir baigia ne vėliau kaip per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius.

7. Darbai atliekami pagal šalių iš anksto tarpusavyje suderintą ir pasirašytą darbų vykdymo grafiką.

8. Rangovas darbus atlieka etapais pagal skiriamą finansavimą.

9. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

10. Užsakovo teisės ir pareigos:

10.1. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo atliktus darbus pagal darbų priėmimo-perdavimo aktus šioje sutartyje nustatyta tvarka;

10.2. Užsakovas įsipareigoja nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;

10.3. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovui už atliktus darbus su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, gavus iš Rangovo pažymą apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitą faktūrą;

10.4. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu ir nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

10.5. Jei Rangovas laiku nepašalina darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę be atskiuro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytų trūkumų pašalinimui ir turėtomis išlaidomis sumažinti Sutarties kainą;

10.6. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba atsiradus trūkumams ar defektams sustabdyti darbus iki trūkumai ar defektai bus pašalinti.

10.7. Užsakovas, raštu pranešę Rangovui, turi teisę sustabdyti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

11. Rangovas įsipareigoja:

11.1. atlikti darbus savo rizika pagal Užsakovo užduotį ir pateiktą techninį projektą Nr. 2014-04-28/53-45-00-TDP „Vietinės reikšmės kelio Nr. 3-7 Naujoji Kirsna – Roliai kapitalinio remonto techninis darbo projektas, Lazdijų rajone“.

11.2. darbus atlikti kokybiškai, laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą;

11.3. atlikdamas darbus Rangovas atsako už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

11.4. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;

11.5. prižiūrėti tiesiamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta transporto priemonių eismas;

11.6. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, pastatyti kelio ženklus, aptverti darbo vietą kelyje dirbant kelio juostoje;

11.7. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus jo rašytinį sutikimą;

11.8. visą darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti bei tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti bei jam vykdant sutartį perduotus darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą bei atitikimą faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai, privalo ją tinkamai atkurti bei atlyginti tuo padarytus nuostolius;

11.9. atlikdamas darbus Rangovas neturi trukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams, privalo leisti Užsakovo ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų darbų kokybę, būdą bei naudojamas medžiagas;

11.10. ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 25 d. pateikti Užsakovui pažymą apie atliktus darbus, atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitą faktūrą;

11.11. raštu pranešti apie objekto užbaigimą bet ne vėliau kaip prieš dvi savaites, prašant organizuoti jo priėmimą;

11.12. pateikti Užsakovams patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;

IV. SUBRANGA

12. Susitarimas, pagal kurį Rangovas dalį Darbų atlikimo patiki trečiajai šaliai, yra laikomas subranga. Rangovas sutarties vykdymui subrangovų, (toliau – Subrangovų) nepasitelkia. Rangovui pasiūlyme nenurodžius Subrangovų, juos pasitelkti sutarties vykdymui draudžiama. Rangovui pasitelkus Subrangovus atsiranda pagrindas nutraukti Sutartį.

V. ATSISKAITYMO TVARKA

13. Už faktiškai ir tinkamai atliktus darbus Užsakovas apmoka Rangovui pagal gautus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus (pažyma apie atliktus darbus (F3), atliktų darbų aktai (F2), PVM sąskaita faktūra). Tinkamai atlikti darbai bus apmokami gavus suderintus atsiskaitymo dokumentus per 3 (tris) darbo dienas po Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų gavimo, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Darbų bendrai kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimas, medžiagų, įrengimų, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

14. Bendra priimtų tarpinių darbų priėmimo vertė neturi viršyti 90% Sutarties kainos. Likusieji 10% sumokami pilnai baigus darbą, įskaitant ir defektų, nustatytų priimant darbus, pašalinimą.

15. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui darbų (atitinkamos jų dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jų atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos sąskaitos-faktūros, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokėjimo terminai tiek, kiek yra susivėlinama tai padaryti.

16. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu. Laikoma, kad pinigai sumokėti tą dieną, kurią jie buvo įskaityti į Rangovo banko sąskaitą.

17. Vėluojant Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimui, mokėjimai atidedami finansavimo vėlavimo laikotarpiui. Užsakovas, vėluojant finansavimui, delspinigių nemoka.

18. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokiais nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t.y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienaarūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas informuoja Rangovą.

VI. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

19. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po šios Sutarties pasirašymo įsipareigoja pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijų ar draudimo bendrovės garantiją (laidavimą), užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 10 (dešimt) procentų Bendros sutarties kainos (su PVM). Jeigu rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą garantiją (laidavimą), tai kartu su garantija (laidavimu), turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimą (polisą) bei mokesčių pavedimą, kad draudimo įmoka už šią išduotą garantiją (laidavimą) yra sumokėta.

20. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos, kredito unijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki Statybos užbaigimo akto surašymo dienos. Sutartis įvykdymo užtikrinimas išmokamas tokiomis sąlygomis ir tvarka: per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui (laiduotojui) apie Sutartyje numatytą prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir kt. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą.

VII. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

21. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais, Užsakovo pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

22. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau nustatyto termino.

23. Darbų ar darbų dalies rezultatą, įrangos ir medžiagų dalį Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydami per praėjusį mėnesį atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus, kuriais Užsakovas patvirtina priėmę, o Rangovas perdavęs atliktus darbus.

24. Jeigu darbų priėmimo metu nustatomi trūkumai, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti darbo trūkumai. Nustatyti trūkumai ar defektai šalinami Rangovo sąskaita.

25. Darbai laikomi visiškai baigtais Užsakovui pasirašius galutinį atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą.

26. Galutiniam darbų priėmimui-perdavimui bei papildomų darbų, jei jie buvo atlikti, perdavimui taikomos šio skyriaus nuostatos. Iki galutinio darbų priėmimo akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi: visiškai pašalinti Užsakovo nurodytus darbų ar jų etapų trūkumus, pilnai ir tinkamai sutvarkyti darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, bei perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

27. Rangovas neužbaigęs darbų sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikant pagal darbų vykdymo grafiką darbų atlikimo terminų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos sutarties kainos su PVM ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

28. Užsakovui nustačius darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita juos ištaisyti per Užsakovo raštu nustatytą terminą. Jeigu Rangovas darbų trūkumų, defektų ar nukrypimų per Užsakovo nustatytą terminą nepašalina, jis turi Užsakovui sumokėti 5% dydžio baudą nuo bendros sutarties kainos su PVM ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos (įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidas už papildomai atliktus darbus ir sunaudotas medžiagas, kurie buvo atlikti ištaisyti darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus);

29. Nepašalinus trūkumų ar defektų per nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiuro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytų trūkumų pašalinimui ir turėtomis išlaidomis sumažinti Sutarties kainą. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

30. Užsakovas uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus Sutarties 17 punkte numatytą atvejį.

31. Užsakovui nustačius, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kurį įsipareigojimą pagal šią sutartį, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodyta suma atitenka Užsakovui.

32. Užsakovui ir/ar atitinkamų valdžios institucijų atstovams nustačius, jog atliktų darbų aktuose ir/ar galutiniame atliktų darbų akte nurodytas atliktų darbų kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiškai atliktų darbų kiekio ir/ar kainos, Rangovas moka Užsakovui baudą, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atliktų darbų aktuose ir/ar galutiniame atliktų darbų akte nurodytų darbų kiekio/kainos ir faktiškai atliktų darbų kiekio/kainos.

IX. KONFIDENCIALUMAS

33. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios sutarties sudarymo sąlygas bei kitos informacijos apie sutarties šalis daugiau, negu to reikia sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

34. Jeigu šalys, vykdydamos sutartį, gavo iš kitos šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

X. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)

35. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

36. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr.840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

38. Nenugalimos jėgos atveju šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu šalių susitarimu.

XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

39. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalausti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

39.1. nepradeda laiku vykdyti sutarties, darbą atlieka nesilaikydamas nustatyto grafiko arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

39.2. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir/ar medžiagas, kurios nurodytos Projektinėje dokumentacijoje, arba rangovas nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus arba trūkumai yra esminiai ir jų negalima pašalinti;

39.3 negavęs Užsakovo sutikimo, visus darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su juo subrangos sutartį ar kitaip perleidžia šią sutartį;

39.4. nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai gali būti pripažįstama esminiu Sutarties pažeidimu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

40. Šalių tarpusavio sutarimu sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp šalių sutarties nutraukimo dienai atliekami sutarties V skyriuje nustatyta tvarka.

41. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų įspėjęs apie tai Užsakovą, jeigu Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir tai gali būti pripažįstama esminiu Sutarties pažeidimu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

XII. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

42. Rangovas (kartu su statinio projektuotoju ir techniniu priežiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.

43. Visiems atliktiems Darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiems Darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą.

44. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems Darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje nustatytas Garantinis terminas.

45. Rangovas nedelsiant savo sąskaita, remontuoja ir/arba pakeičia tinkama tą darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai nustatoma Užsakovo kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas Garantiniu laikotarpiu savo sąskaita, nedelsiant po Užsakovo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo, pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.

46. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų nedelsiant (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protinę, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali, Rangovo rizika ir sąskaita, pats arba pasitelkdamas trečiuosius

asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

47. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų defektams, garantinis laikotarpis tai darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiškų defektų pašalinimo dienos. Po visiškų defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo jis sustabdytas.

48. Užsakovas turi teisę Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir/ar dokumento, suteikiančio rangovui teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus, panaikinimo.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytas išimtis.

50. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Užsakovo buveinės vietą.

51. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius ją ir Rangovui pateikus Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir galioja iki visų darbų užbaigimo bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

52. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią sutartį be raštiško kitos šalies sutikimo.

53. Sutartis sudaryta lietuvių kalba trim vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovams ir Rangovui.

54. Dėl visko, kas tiesiogiai nereglamentuota šioje sutartyje, šalys privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

55. Pirkimo dokumentai, viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas yra neatsiejama šios sutarties dalis.


XIV. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 1
LT-67106 Lazdijai
Įstaigos kodas 188714992
Telefonas (8 318) 66 141
Faksas (8 318) 51 351
El. paštas info@lazdijai.lt
A.s. LT 59 4010 0422 0001 0051
AB DNB bankas, 40100

Administracijos direktorius
Audrius Klėjus

A.V.



Rangovas:

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“
Pramonės g. 4
LT66181 Druskininkai
Įmonės kodas 15210096
Telefonas (8 313) 51 405
Faksas (8 313) 51 405
El. paštas info@druskininkukomunalinis.lt
A.s. LT 34 7181 2000 0746 7934
AB Šiaulių bankas, 71800

Direktorius
Rytas Jakubas



2015-07-03



Konkurso sąlygų 1 priedas



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
“DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS”**

Juridinių asmenų registras. Kodas 152010096. Pramonės g. 4, LT-66181 Druskininkai.

Tel./faks.(8 313) 5 14 05. El.p. info@druskininkukomunalinis.lt.

Atsisk. sąskaita Nr. LT347181200007467934 AB Šiaulių banke, banko kodas 71800.

PVM mokėtojo kodas LT520100917

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

PASIŪLYMAS

**DĖL VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. 3-7 NAUJOJI KIRSNA – ROLIAI KAPITALINIO
REMONTO DARBŲ PIRKIMO (VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 91 STR.)**

2015-04-23
(Data)

Druskininkai
(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Pramonės g.4, LT-66181 Druskininkai
Tiekėjo juridinio asmens kodas	152010096
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Rytautas Jakulis
Telefono numeris	8 313 51405
Fakso numeris	8 313 51405
El. pašto adresas	info@druskininkukomunalinis.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS interneto adresu

<https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt>.

1.2. supaprastinto atviro konkurso sąlygose;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

4. Mes siūlome šiuos Darbus ir patvirtiname, kad mūsų siūlomi Darbai atitinka visus šiose konkurso sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Bendra kaina Eur
1	Vietinės reikšmės kelio Nr. 3-7 Naujoji Kirsna – Roliai kapitalinio remonto darbai	448 754,65
	PVM:	94 238,48
	IŠ VISO:	542 993,13

Bendra pasiūlymo kaina 542 993,13 Eur su PVM
(penki šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt trys eurai trylika centų).
 (suma žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 94 238,48 Eur.
 Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pažyma IŠ VĮ RC	2
2	Išplėstinis išrašas	4
3	Tiekėjo deklaracija (2 priedas)	2
4	Įmonės kvalifikacijos atestatas Nr. 4289	1
5	Specialisto darbinės veiklos aprašymas (6 priedas)	2
6	Specialisto kvalifikacijos atestatas Nr.31838	1
7	Atliktų darbų sąrašas	2
8	Užsakovų atsiliepimai, pažymos	3
9	Draudimo liudijimas Nr. 710-451-67112	1
10	Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas Nr.67112	1
11	Mokestinis pavedimas	1
12	Pažyma	1
13	Paslaugų teikimo sutartis 14/03-67	4
14	Pažyma dėl dirbančiųjų nuteistųjų	1
15	Darbų kiekių žiniaraščiai	8

6. *Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Subtiekejui perduodami darbai	Subtiekejui perduodama dalis (%)

*Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai (subtiekejai).

7. Tiekėjas įsipareigoja šiuos darbus atlikti savo jėgomis, neperduodamas jų subtiekejams:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas
1.	Asfaltbetonio dangos ir pagrindų įrengimas

8. *Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1	Įmonės kvalifikacijos atestatas Nr. 4289
2	Specialisto darbinės veiklos aprašymas (6 priedas)
3	Specialisto kvalifikacijos atestatas Nr.31838
4	Atliktų darbų sąrašas

5	Užsakovų atsiliepimai , pažymos
6	Draudimo liudijimas Nr. 710-451-67112
7	Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas Nr.67112
8	Mokestinis pavedimas
9	Pažyma
10	Paslaugų teikimo sutartis 14/03-67
11	Pažyma dėl dirbančiųjų nuteistųjų

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 5 ir 8 punktus. 5 ir 8 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 5 ir (ar) 8 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subrangovus (subtiekėjus) nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Direktorius Rytautas Jakulis
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

UAB "DRUSKININKŲ KOM.ŪKIS"

Statinių grupė Vietinės reikšmės kelio Nr. 3 7 Naujoji Kirsna-Roliai kapitalinis remontas

Statinys Kelio Nr. 3-7 Naujoji Kirsna-Roliai kapitalinis remontas

Žiniaraštis Kelio kapitalinio remonto darbai -I etapas (0+00-12+00 Melloracinė dalis

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
	Melloracinės dalies darbai				
1	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	100m3	0,08	414,88	33,19
2	Drenažo rinktuvų iš 125x3.8mm skers.poliet.vamzdžių įrengimas smėlio,priesm.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio k9=1.15	100m	0,12	1691,96	203,04
3	Drenažo rinktuvų iš 75x3mm skersm.poliet.vamzdžių įrengimas smėlio,priesm.gruntuose.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio k9=1.15	100m	0,05	1563,49	78,17
4	Drenažo rinktuvų iš 110x4mm skersm.poliet.vamzdžių įrengimas smėlio,priesm.gruntuose.,kasant tr.vienak.eksk.iki 3m gylio k9=1.15	100m	0,12	2088,01	250,56
5	Polietileno paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas k9=1.15	vnt.	1,0	399,87	399,87
6	Esamo vandens nuleistuvo pakelėje išardymas k3=0.000,k4=0.500,k9=1.15	vnt	1,0	179,64	179,64
7	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas pakelėje k9=1.15	vnt.	2,0	498,12	996,24
8	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	4,93	8,79	43,33
9	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto k9=1.15	ha	0,05	218,94	10,95
10	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2	1,0	11,58	11,58
11	Nukirstų krūmų susmulkinimas paskleidžiant, kai krūmai reti k9=1.15	m3	6,0	28,16	168,96
12	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	0,274	113,56	31,12
13	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	2,7	64,63	174,5
14	G/b tvirtinimų prie pralaidos, antgalių ir g/b latakų valymas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m k9=1.15	m3	2,0	17,1	34,2
15	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galimumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	0,0092	495,14	4,56
16	Monolitinių betono konstrukcijų įrengimas (antgaliui)	m3	1,0	153,74	153,74
17	LATAKO L-50PE-3,0 ĮRENGIMAS, KAI GRIOVIO GYLIS IKI 3,0M (1LATAKUI) k9=1.15	vnt.	3,0	559,56	1678,66
18	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietilininėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	1,0	189,76	189,76

19	Signalinių stulpelių pastatymas (plastiko) k9=1.15	vnt	4,0	18,93	75,72
Viso be PVM:					4717,79
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					990,74
Iš viso:					5708,53

Direktorius

Rytautas Jakulis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

UAB "DRUSKININKŲ KOM.ŪKIS"

Statinių grupė Vietinės reikšmės kello Nr. 3 7 Naujoji Kirsna-Roliai kapitalinis remontas

Statiny's Kelio Nr. 3-7 Naujoji Kirsna-Roliai kapitalinis remontas

Žiniaraštis Kelio kapitalinio remonto darbai - I etapas (0+00-12+00) Susisiekimo dalis

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
	Paruošiamieji darbai				
1	Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas augaliniss) k9=1.15	t. m3	0,24	404,82	97,18
2	Juodžemio kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,24	1932,84	463,88
3	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, supilant gruntą vietoje ir paskleidžiant 79 kW buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,046	2099,56	96,58
4	Kelio griovių kasimas ekskvat. su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,086	2827,88	243,2
5	Griovelių kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	10,0	10,39	103,9
6	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte , kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	0,126	2449,32	308,61
7	Vamzdynai iš polietilenu D iki 100 mm vamzdžių	m	126,0	1,82	229,32
8	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu , kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	0,126	1137,45	143,32
9	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,9	162,4	146,16
Viso skyriuje:					1832,13
	Vandens nuleidimo įrenginiai				
1	Vandens pralaidos iš 0,40m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų k9=1.15	10m	0,9	471,54	424,39

2	Angalių PA-4 statyba k9=1.15	vnt.	2,0	38,19	76,38
Viso skyriuje:					500,77
Kelio danga (1183 m)					
1	2 grupės grunto nukasimas iki projekcinio gylio įrengiant pakopas k9=1.15	t. m3	0,474	1881,49	891,83
2	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio) k9=1.15	100m3	1,28	2674,15	3422,91
3	Dolomito skaldos 0/56 pagrindo įrengimas (storis 15 cm viensluoksnis) k9=1.15	100 m2	68,96	855,54	57956,56
4	AC 16 PD asfaltbetonio dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	59,51	1626,83	96811,14
5	Kelkraščių įrengimas (smėlio) k9=1.15	100m3	2,84	2677,03	7602,77
6	Kelkraščio sustiprinimas smėlio-žvyro mišiniu (sluoksnio storis 6 cm) k9=1.15	100m2	20,11	242,13	4869,23
7	Slaitų tvirtinimas, užpilant 6 cm augalinio grunto, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolės rankiniu būdu k9=1.15	100 m2	12,14	254,4	3088,42
Viso skyriuje:					174642,86
Nuovaža rajoninį kelią Nr. 2502 su asfalto danga (2v tipo)					
1	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas iki 5 m2 k9=1.15	100m2	0,233	446,36	104,0
2	Asfaltbetonio dangų valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu	t.m2	0,0233	20,67	0,48
3	Kelio juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	100 m2	0,0233	20,83	0,49
4	Geotekstilės paklojimas, asfaltuojant kelio dangas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,233	109,39	25,49
5	Esamos g/b pralaidos konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu k8=1.09	m3	1,5	234,03	351,05
6	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	3,75	5,59	20,96
7	Vandens pralaidos iš 0,60m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų k9=1.15	10m	1,1	1306,38	1437,02
8	0,6m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas (1 antgal.) k8=1.04,k9=1.15	vnt.	2,0	249,4	498,8
9	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio) k9=1.15	100m3	0,54	2674,15	1444,04
10	Dolomito skaldos 0/32 pagrindo įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100 m2	1,94	788,89	1530,45
11	AC 16 PD asfaltbetonio dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,69	1626,83	2749,34
12	kelkraščių įrengimas (smėlio) k9=1.15	100m3	0,06	2677,03	160,62
13	Kelkraščio sustiprinimas smėlio-žvyro mišiniu (sluoksnio storis 6 cm) k9=1.15	100m2	0,4	242,13	96,85
Viso skyriuje:					8419,59
Nuovaža vietinės reikšmės kelią su asfalto danga (3v tipo)					
1	Vandens pralaidos iš0,40m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų k9=1.15	10m	2,0	471,54	943,08
2	Angalių PA-4 statyba k9=1.15	vnt.	2,0	38,19	76,38
3	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio) k9=1.15	100m3	0,3	2674,15	802,25
4	Dolomito skaldos 0/32 pagrindo įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100 m2	1,0	788,89	788,89

5	AC 16 PD asfaltbetonio dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,94	1626,83	1529,22
6	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas k9=1.15	100m3	0,03	2677,03	80,31
7	Kelkraščio sustiprinimas smėlio-žvyro mišiniu (sluoksnio storis 6 cm) k9=1.15	100m2	0,19	242,13	46,0
Viso skyriuje:					4266,13
Nuovažos į kiemus su asfalto danga -9 vnt.					
1	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvart. k9=1.15	t. m3	0,0174	2558,71	44,52
2	Esamos g/b pralaidos konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu k8=1.09	m3	0,4	234,03	93,61
3	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	1,0	5,59	5,59
4	Vandens pralaidos iš 0,30m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų k9=1.15	10m	4,9	426,74	2091,03
5	Angalių PA-4 statyba k9=1.15	vnt.	14,0	38,19	534,66
6	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio) k9=1.15	100m3	0,36	2674,15	962,69
7	Dolomito skaldos 0/32 pagrindo įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100 m2	1,26	788,89	994,0
8	AC 16 PD asfaltbetonio dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,125	1626,83	1830,18
9	Kelkraščių įrengimas (smėlio) k9=1.15	100m3	0,11	2677,03	294,47
10	Kelkraščio sustiprinimas smėlio-žvyro mišiniu (sluoksnio storis 6 cm) k9=1.15	100m2	0,72	242,13	174,33
Viso skyriuje:					7025,08
Nuovažos su žvyro danga (5,5vntipo) - 17 vnt					
1	Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas augalinis k9=1.15	t. m3	0,027	404,82	10,93
2	Juodžemio kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,027	1932,84	52,19
3	Nuovažų sankasų supylimas buldozeriais iš vietinio grunto, perstumiant I-II grupės gruntą iki 20 m atstumu k9=1.15	t. m3	0,0155	749,33	11,61
4	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,155	162,4	25,17
5	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvart. k9=1.15	t. m3	0,023	2492,69	57,33
6	Esamos g/b pralaidos konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu k8=1.09	m3	0,4	234,03	93,61
7	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	1,0	5,59	5,59
8	Vandens pralaidos iš 0,30 m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų k9=1.15	10m	7,2	426,74	3072,53
9	Angalių PA-4 statyba k9=1.15	vnt.	18,0	38,19	687,42
10	Smėlio-žvyro mišinio dangos įrengimas (storis 10 cm , viensluoksnis)	100m2	1,36	333,36	453,37

11	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	1,59	604,49	961,14
Viso skyriuje:					5430,89
Kelio ženklai					
1	Kelio ženklų skydų nuėmimas	vnt.	2,0	2,43	4,86
2	Kelio ženklų viensteinų gelžbetoninių atramų demontavimas k3=0.000,k4=0.700,k9=1.15	vnt.	2,0	14,14	28,28
3	Vieno kelio ženklo ant stovo įrengimas, betonuojant pamatą, kai stovas metalinis, panaudojant esamus ženklų skydus k9=1.15	vnt.	2,0	85,26	170,52
4	Vieno kelio ženklo ant stovo įrengimas, betonuojant pamatą, kai stovas metalinis k9=1.15	vnt.	2,0	132,79	265,58
5	Kelio ženklų papildomo skydelio iki 1m ilgio pastatymas k9=1.15	vnt.	1,0	52,87	52,87
Viso skyriuje:					522,11
Suma be PVM:					202639,56
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					42554,31
Iš viso:					245193,87

Direktorius

Rytautas Jakulis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

UAB "DRUSKININKŲ KOM.ŪKIS"

Statinių grupė Vietinės reikšmės kelio Nr. 3 7 Naujoji Kirsna-Roliai kapitalinis remontas

Statiny's Kello Nr. 3-7 Naujoji Kirsna-Roliai kapitalinis remontas

Žiniaraštis 3 Kello kapitalinio remonto darbai -II etapas (12+00-27+46) Melioracinė dalis

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
	Melioracinės dalies darbai				
1	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	7,75	8,79	68,12
2	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto k9=1.15	ha	0,08	218,94	17,52
3	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2	1,0	11,58	11,58
4	Kukirstų krūmų susmulkinimas pakraunant, kai krūmai reti k9=1.15	m3	6,0	71,67	430,02
5	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	0,724	156,97	113,65

6	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sėnų k9=1.15	m3	8,8	64,63	568,74
7	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienkaušiais ekskavatoriais su 0.25 m3 talpos kaušu k9=1.15	t. m3	0,062	1890,27	117,2
8	Grunto kasimas rankiniu būdu nuo pralaidos k9=1.15	m3	20,0	28,32	566,4
9	Vandens pralaidos iš 1,0m skersmens ir 2,5m ilgio g/b vamzdžių sekcijos įrengimas ant natūralių pagrindų *esami vamzdžiai k9=1.15	vnt.	4,0	421,24	1684,96
10	Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt.	2,0	1328,2	2656,4
11	Dirvo pralaidos antgalių ir g/b latako valymas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m k9=1.15	m3	2,0	17,1	34,2
12	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	0,0291	495,14	14,41
13	Konolitinių betono konstrukcijų įrengimas (antgaliui) k9=1.15	m3	1,0	159,87	159,87
14	Žolių tvirtinimas erdvinio geotinklu su žolių apšėjimu k9=1.15	10m2	15,6	228,05	3557,74
15	Žolių apšėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	2,66	191,53	509,47
16	LATAKO L-50PE-2,5 ĮRENGIMAS, KAI GRIOVIO GYLIS IKI 2,5M (1LATAKUI) k9=1.15	vnt.	7,0	478,63	3350,41
17	Signalinių stulpelių pastatymas(plastiko) k9=1.15	vnt	8,0	18,93	151,44
18	Žolių sankasų supylimas buldožeriais 96 kw (130 aj) galingumo perkeltant I-II grupės gruntą iki 20 m atstumu k9=1.15	t. m3	0,08	749,33	59,95
19	II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k9=1.14,k9=1.15	100m3	0,8	162,4	129,92
Suma be PVM:					14202,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					2982,42
Iš viso:					17184,42

Direktorius

Rytautas Jakulis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

UAB "DRUSKININKŲ KOM.ŪKIS"

Statinių grupė Vietinės reikšmės kelio Nr. 3 7 Naujoji Kirsna-Roliai kapitalinis remontas

Statiny's Kelio Nr. 3-7 Naujoji Kirsna-Roliai kapitalinis remontas

Žiniaraštis Kelio kapitalinio remonto darbai - II etapas (12+00-27+46).Susisiekimo dalis

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso

Paruošiamieji darbai					
1	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza W-500 , kai frezuojamas plotas daugiau 5m2 k9=1.15	100m2	1,32	276,85	365,44
2	Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I grupės) k9=1.15	t. m3	0,31	404,82	125,49
3	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kuro šu, supilant gruntą vietoje ir paskleidžiant 79 kW buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,253	2099,56	531,19
4	Griovielių kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	4,0	10,39	41,56
5	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte,kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15	km	0,049	2816,72	138,02
6	Vamzdynai iš polietileninių D iki 100 mm vamzdžių	m	49,0	1,82	89,18
7	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu,kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15	km	0,049	1308,07	64,1
8	II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k9=1.14,k9=1.15	100m3	0,35	162,4	56,84
Viso skyriuje:					1411,82
Kelio danga (1546 m)					
1	I grupės grunto nukasimas iki projekcinio gylio įrengiant pakopas k9=1.15	t. m3	0,62	1464,86	908,21
2	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio) k9=1.15	100m3	2,31	2674,15	6177,29
3	Polimito skaldis 0/56 pagrindo įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100 m2	87,51	854,49	74776,42
4	AC 16 PD asfaltbetonio pagrindo įrengimas sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k9=1.17,k9=1.15	100m2	77,77	1626,83	126518,55
5	Atkraščių įrengimas (smėlio) k9=1.15	100m3	2,78	2677,03	7442,14
6	Atkraščio sustiprinimas smėlio-žvyro mišiniu (sluoksnio storis 6 cm) k9=1.15	100m2	26,28	242,13	6363,18
7	Matų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu k9=1.15	100 m2	12,68	28,27	358,46
Viso skyriuje:					222544,25
Provažos į vietinės reikšmės kelius su žvyro danga - 4 vnt.					
1	Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą k9=1.15	100 m3	0,06	147,79	8,87
2	Žindens pralaidos iš 0,40m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų k9=1.15	10m	1,2	471,54	565,85
3	Angalių PA-4 statyba k9=1.15	vnt.	4,0	38,19	152,76
4	Žvyro dangos atstatymas k9=1.15	100m3	0,06	2694,02	161,64
5	Žvyro mišinio dangos įrengimas (storis 10 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	2,64	339,1	895,22
Viso skyriuje:					1784,34
Provažos su žvyro danga (6,5v tipo) - 8 vnt.					
1	Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I grupės) k9=1.15	t. m3	0,006	404,82	2,43
2	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kuro šu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,006	1932,84	11,6
3	Provažų sankasų supylimas buldozeriais iš kalio grunto, perkeltiant I-II grupės gruntą iki 20 m atstumu k9=1.15	t. m3	0,0035	749,33	2,62
4	II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k9=1.14,k9=1.15	100m3	0,035	162,4	5,68

5	Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą k9=1.15	100 m3	0,06	147,79	8,87
6	Vandens pralaidos iš 0,30 m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų k9=1.15	10m	1,4	426,74	597,44
7	Angalių PA-4 statyba k9=1.15	vnt.	4,0	38,19	152,76
8	Žvyro mišinio dangos įrengimas (storis 12 cm , dv sluoksnis) k9=1.15	100m2	1,38	339,1	467,96
9	Smėlio-žvyro mišinio dangos įrengimas (storis 20 cm , dv sluoksnis) k9=1.15	100m2	0,34	604,49	205,53
Viso skyriuje:					1454,89
Suma be PVM:					227195,3
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					47711,01
Iš viso:					274906,31

Direktorius

Rytautas Jakulis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

