


Medinių grindų konstrukcijoje įrengtų betono plokščių (po lagėmis) ir kanalo ardymo darbų žiniaraštis			
Ardymo darbai	Kiekis	matu. vnt	išvežimas matu. vnt.
1 Patalpos 1-17 betono pasluksnio ardymas	19.32 m3		44.44 t
2 Patalpos 1-16 betono pasluksnio ardymas	7.05 m3		16.2 t
3 Patalpos 1-16 g/b - mūro kanalo ardymas	1.9 m3		4.2 t

Laiptinės LP-3R galinės pertvaros ardymo ir įrengimo iš mūro
darbų ir sąnaudų žiniaraštis

1	Medinės dvisluksnės pertvaros ardymas	4.49 m3
2	Sklytų plytų mūro pertvaros ardymas	1.06 m3
3	Statybinio laužo išnešimas rankiniu būdu ir išvežimas	5.8 m3
4	Nių sienoje kirtimas 250x500 250 gylio	0.25 m3
5	Keraminių plytų pertvaros mūrėjimas rįšant lankščiais ryšiais su skersiniais sienomis kas antra eilė	28.1 m2
6	Betonas C25/30	0.19 m3
7	Banketės ir pertvaros armavimas S500	57 kg
8	Mūro tinkavimas	28.1 m2
9	Mūro dažymas alkidiniais dažais 2sl. (inž. šachtos pusėje)	28.1 m2

PŪVIO 3-3 FRAGMENTAS PER
LAIPTINĘ LP-3R

Atestato Nr.		 PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO INSTITUTAS		Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso (752) pietų korpuso (32317) ir rytų paviljono (32316) Vilniaus m., Vilniaus g. 24 kapitalinio remonto projektas			
A976, 0267	PV	Marija Nemunienė		DARBO PROJEKTAS ARCHITEKTURINĖ DALIS PIRMO AUKŠTO BETONO PASLUKSNŲ ARDYMO IR LAIPTINĖS LP-3R MEDINĖS SIENOS PERMŪRUJIMO SCHEMA			
A1465, 4032	PDV SA	Rikardas Blivoras					
LT	Statybos / užsakovas: Lietuvos dailės muziejus Džiugų g. 4, LT-01128 Vilnius			PRI.18-34-DP-SA-B-22			
				Lapas	1	Lapų	1

PIRMO AUKŠTO PLANO FRAGMENTAS
SU ARDOMAIS OBJEKTAIS