

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 19-10 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos įgulų aptarnavimo tarnyba

Statinsys 1002 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius - Poilsio patalpos, KP postas ir 1
A WC

Žiniaraštis 5 Vėdinimas

Suma žiniaraščiui 2904 EUR

Sam. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
3 Įrengimai						
2 1111		ORO PADAVIMO -ŠALINIMO ĮRENGINYS OT-1/OR- kompl. 1 750/ 650 M3/VAL SUKOMPL.		1,0	2400,0	2400,0
		Skysčiuje 3				2400,0
		žiniaraštyje 5				2400,0
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				504,0
		Iš viso žiniaraštyje 5				2904,0

Direktorius
Ignas ŠaudysDirektorius
Ignas ŠaudysLK LV įgulų aptarnavimo
Tarnybos vadas
plk. lt. Darius Mikalauskas

OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 19-10 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos [gulų aptarnavimo tarnyba

Statiny 1003 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius - Ginklinė

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Irenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1 Statinio konstrukcijos		2151,61		2151,61	1778,19
5 Vėdinimas		27252,67	8206,83	35459,5	29305,37
10 Vidaus elektra		1569,73		1569,73	1297,3
16 Statinio architektūra		10678,41		10678,41	8825,13
20 Automatika		6255,31		6255,31	5169,68
	Iš viso:	47907,73	8206,83	56114,56	46375,67

Direktorius
Ignas Šaudys

LKIV igulų aptarnavimo
Tarnybos vadas
Darius Mikalauskas



Direktorius
Ignas Šaudys

SUDERINTA Direktorius TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS
Ignas Šaudys

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M.

2019 M. MĖN. D.

LK LV įgulų aptarnavimo
Tarnybos vadas
plk. lt. Darius Mikalauskas

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas



Statinių grupė 19-10 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos įgulų aptarnavimo tarnyba

Statinyss 1003 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius - Ginklinė

Žiniaraštis 1 Statinio konstrukcijos

Suma žiniaraščiui 2151.61 EUR


		Suma žiniaraštyje 2151,61 EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Griovimo - demontavimo darbai								
1	N46-36	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos mažos iki 400 mm k8=1.17	m3	1,45	59,83		53,18	113,01
2	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		2,61	21,66		50,87	72,53
3	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles t už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.0		2,61			21,2	21,2
Skyriuje 1					81,49		125,25	206,74
4 Saramų įrengimas								
1	R24-13	Plieninių sijų montavimas perdangoms aant esamų mūrinių sienų, kai angos iki 7 m	t	0,18524	79,92	23,61	28,11	131,64
2	100306	Sijos, loviai	t	0,18524		151,89		151,89
Skyriuje 4					79,92	175,5	28,11	283,53
5 Metalinio rėmo įrengimas								
1	N1P-0501	Iki 2m gylio duobių grunte gręžimas gręžimo mašinomis , kai gruntas II grupės, grąžto skersmuo iki 0,3m	100vnt	0,02	1,56		6,95	8,51
2	N5-125	Gręžtinių pamatų betonavimas k8=1.04	m3	0,2	4,74	21,49	8,41	34,64
3	260009	Armatūrinis karkasas	t	0,0253		25,8		25,8
4	N20-677	Padėklų rėmų, kurių masė virš 100kg, montavimas k8=1.02	100kg	3,39	89,82	786,69		876,51
5	N13-179	Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais du kartus	t	0,339	59,39	12,8		72,19
Skyriuje 5					155,51	846,78	15,36	1017,65
Viso žiniaraštyje 1					316,92	1022,28	168,72	1507,92
						20,45		
							3,37	
Papildomų medžiagų vertė 2.00%								
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%								
Specifiniai darbai 17.00%					12,16			
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(316.92+12.16)					13,16			
					342,24	1042,73	172,09	1557,06
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(316.92+12.16+13.16)					6,13			
Statinio statybos išlaidos					348,37	1042,73	172,09	1563,19
Statybvietės išlaidos 5.00%								78,16
Iš viso tiesioginės išlaidos								1641,35
Pridėtinės išlaidos 20.00%(316.92+12.16+13.16)								68,45
Pelnas 4.00%(1641.35+68.45)								68,39
Iš viso netiesioginės išlaidos								136,84

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					Bendra vertė be PVM			1778,19
								373,42
					Bendra vertė su PVM			2151,61

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Direktorius
Ignas Šaudys

Sudarė :
/Pavardė/



Direktorius
Ignas Šaudys

SUDERINTA: TŪKST. EUR

TVIRTINU: TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M.

MĖN. D.

2019 M.

MĖN. D.



LK LV įgulių aptarnavimo
Tarnybos vadas
plk. lt. Darius Mikalauskas

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinų grupė 19-10 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos įgulių aptarnavimo tarnyba

Statiny 1003 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius - Ginklinė

Žiniaraštis 5 Vėdinimas

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 27252.67 EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Oro tiekimo sistema OT-2								
1 N20P-0102		Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	29,0	205,77	33,54	0,61	239,92
2 N20P-0102		Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras iki 600 mm	m	25,0	72,27	8,23	0,27	80,77
3 N20P-0102		Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	m	17,0	74,46	8,08	0,18	82,72
4 1071-1		Ortakiai iš lakštinio plieno	t.m2	0,102		1857,6		1857,6
5 1071		Ortakiai iš lakštinio plieno/ FASONINĖS DALYS	t.m2	0,021		382,45		382,45
6 88005009		Ortakiai iš lakštinio plieno/ PEREIGOS	t.m2	0,0042		76,49		76,49
7 N20P-0102		Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	2,5	17,74	2,89	0,05	20,68
8 88005010		DVIGUBAS IZOLIUOTAS ORTAKIS 600X250	vnt	2,0		110,0		110,0

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
9	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	2,0	8,76	0,81	0,02	9,59
10	1072-33-1	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	2,0		8,72		8,72
11	1071	Ortakiai iš lakštinio plieno/ FASONINĖS DALYS	t.m2	0,00055		10,02		10,02
12	N20P-0704	Gobtuvų su stačiakampiais flanšais montavimas, kai gobtuvo jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2000 mm	vnt.	1,0	10,77	1,3		12,07
13	88005011	Lakštinio plieno stogelis 600x250	vnt	1,0		132,0		132,0
14	N16P-1401	ORTAKIŲ PRAEINANČIŲ PRO PRIEŠGAISRINĖS STATYBINĖS KONSTRUKCIJAS UŽTAISYMAS	vnt.	6,0	14,72	18,51		33,23
15	N45-210	ORTAKIŲ IR ĮRENGIMŲ VALYMAS K8=1.17	100m2	1,21	301,03		190,24	491,27
16	D3-69	Vent.tinklo oro nuostolių nustatymas kilnojamu ventiliatoriumi k1=0.80 k1=0.8	vnt.	1,0	90,24			90,24
17	D3-34	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1,0	118,05			118,05
18	D1-376	TRIUKŠMO LYGIO MATAVIMAS	vnt	10,0	198,4			198,4
19	N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	3,4	326,32	16,15		342,47
20	N26-217	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm	m3	6,4	366,57	14,53		381,1
21	896	Techninė mineralinės vatos izoliacija (plokštės ir dembliai)	m3	9,8		1210,5		1210,5
22	N26-125	Vamzdynų D iki 200mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu gaminant detales	100m2	0,1	49,3	73,46		122,76
23	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2/ DEMONTAVIMAS k1=0.40,k2=0.40,k3=0.000 k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0	vnt.	4,0	10,85		0,14	10,99
24	N46-27-7	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm k8=1.12	m3	0,016	1,54	1,37	0,23	3,14
25	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	vnt.	3,0	24,51	8,63		33,34
26	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	vnt.	3,0	21,08	4,94		26,02
27	88005012	UGNIES VOŽTUVAS SUKOMPL.	vnt	6,0		534,0		534,0
28	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	1,0	5,23	0,08	0,11	5,42

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
29	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	vnt.	3,0	21,08	4,94		26,02
30	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	vnt.	1,0	6,54	1,19		7,73
31	88005013	ORO SRAUTO UŽDARYMO-REGULIAVIMO SKLENDĖS	vnt	5,0		217,5		217,5
32	N20P-0315	Kanalinių stačiakampių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm	vnt.	2,0	63,07	7,94	74,47	145,48
33	88005014	PLOKŠTELINIS TRIUKŠMO SLOPINTUVAS	vnt	2,0		592,0		592,0
34	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2	vnt.	3,0	24,51	2,34	0,41	27,26
35	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	1,0	6,78	0,52	0,09	7,39
36	88005015	METALINĖS GROTOS 525X525	vnt	3,0		216,0		216,0
37	88005016	DVIGUBO REGULIAVIMO METALINĖS GROTOS 600X400	vnt	1,0		95,0		95,0
38	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	1,0	4,03			4,03
39	1082-84	Difuzoriai DVS/P-DVS 200	vnt	1,0		6,94		6,94
40	N20-662	PRAVALYMO LIUKŲ MONTAVIMAS	vnt	12,0	215,69	12,93		228,62
41	GPNPWD 003	PRAVALYMO LIUKAI SUKOMPL.	vnt	12,0		300,0		300,0
Skyriuje 1					2259,31	5971,8	266,82	8497,93
2 Oro rekuperavimo sistema OR-2								
1	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	3,0	28,65	4,44	0,06	33,15
2	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	50,0	354,78	57,83	1,06	413,67
3	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	25,0	153,3	16,46	0,27	170,03
4	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	m	3,0	13,14	1,43	0,03	14,6
5	1071-1	Ortakiai iš lakštinio plieno	t.m2	0,1525		2777,29		2777,29
6	1071	Ortakiai iš lakštinio plieno/ FASONINĖS DALYS	t.m2	0,032		582,78		582,78
7	88005009	Ortakiai iš lakštinio plieno/ PEREIGOS	t.m2	0,00533		97,07		97,07

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
8	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	5,0	35,48	5,78	0,11	41,37
9	88005010-1	DVIGUBAS IZOLIUOTAS ORTAKIS 800X400	vnt	4,0		260,0		260,0
10	N20P-0704	Gobtuvų su stačiakampiais flanšais montavimas, kai gobtuvo jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2000 mm	vnt.	1,0	10,77	1,3		12,07
11	88005017	LAKŠTINIO PLIENO STOGELIS 700X300	vnt	1,0		152,0		152,0
12	N16P-1401	ORTAKIŲ PRAEINANČIŲ PRO PRIEŠGAISRINES STATYBINES KONSTRUKCIJAS UŽTAISYMAS	vnt.	6,0	14,72	18,51		33,23
13	N45-210	ORTAKIŲ IR ĮRENGIMŲ VALYMAS K8=1.17	100m2	1,8	447,81		283,01	730,82
14	D3-69	Vent.tinklo oro nuostolių nustatymas kilnojamu ventiliatoriumi k1=0.80 k1=0.8	vnt.	1,0	90,24			90,24
15	D3-34	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1,0	118,05			118,05
16	D1-376	TRIUKŠMO LYGIO MATAVIMAS	vnt	10,0	198,4			198,4
17	N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	4,5	431,89	21,37		453,26
18	N26-217	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm	m3	5,5	315,02	12,49		327,51
19	896	Techninė mineralinės vatos izoliacija (plokštės ir dembliai)	m3	10,0		1235,2		1235,2
20	N26-125	Vamzdynų D iki 200mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu gaminant detales	100m2	0,12	59,16	88,15		147,31
21	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	vnt.	2,0	16,34	5,89		22,23
22	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	vnt.	1,0	7,03	1,64		8,67
23	88005012-1	UGNIES VOŽTUVAS SUKOMPL.	vnt	3,0		306,0		306,0
24	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	vnt.	4,0	28,1	6,58		34,68
25	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	vnt.	1,0	6,54	1,19		7,73
26	88005013	ORO SRAUTO UŽDARYMO-REGULIAVIMO SKLENDĖS	vnt	5,0		217,5		217,5

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
27	N20P-0315	Kanalinių stačiakampių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm	vnt.	2,0	63,07	7,94	74,47	145,48
28	88005014	PLOKŠTELINIS TRIUKŠMO SLOPINTUVAS	vnt.	2,0		592,0		592,0
29	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampūotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2	vnt.	1,0	8,17	0,78	0,14	9,09
30	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampūotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	4,0	27,12	2,08	0,36	29,56
31	88005015	METALINĖS GROS 525X525	vnt.	1,0		72,0		72,0
32	88005016	DVIGUBO REGULIAVIMO METALINĖS GROS 600X400	vnt.	4,0		380,0		380,0
33	N20-662	PRAVALYMO LIUKŲ MONTAVIMAS	vnt.	12,0	215,69	12,93		228,62
34	GPNPWD 003	PRAVALYMO LIUKAI SUKOMPL.	vnt.	12,0		300,0		300,0
Skyriuje 2					2643,47	7238,63	359,51	10241,61

3 Įrengimai

1	N20P-0603	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m3/val., montavimas, kai įrenginio masė daugiau 1,0 t iki 1,5 t	vnt.	1,0	90,23	4,76	70,6	165,59
Skyriuje 3					90,23	4,76	70,6	165,59

Viso žiniaraštyje 5

Papildomų medžiagų vertė 2.00%	4993,01	13215,19	696,93	18905,13
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%		264,3		
Specifiniai darbai 17.00%	127,49		13,94	
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(4993.01+127.49)	204,82			
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(4993.01+127.49+204.82)	5325,32	13479,49	710,87	19515,68
Statinio statybos išlaidos	95,32			
Statybvietės išlaidos 5.00%	5420,64	13479,49	710,87	19611,0
Iš viso tiesioginės išlaidos				980,55
Pridėtinės išlaidos 20.00%(4993.01+127.49+204.82)				20591,55
Pelnas 4.00%(20591.55+1065.06)				1065,06
Iš viso netiesioginės išlaidos				866,26
				1931,32


Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Direktorius

Ignas Šaudys

Sudarė:

/Pavardė/




Bendra vertė be PVM

22522,87

Bendra vertė su PVM

4729,8

27252,67



LK LV igulų aptarnavimo
 tarnybos vadovas
 plk. lt. Darius Mikalauskas

Direktorius
 Ignas Šaudys

SUDERINTA TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M.

MĖN.

D.

D.

TVIRTINU:

TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M.

MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 19-10 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos igulų aptarnavimo tarnyba

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Statinys 1003 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius - Ginklinė

Žiniaraštis 5 Vėdinimas

Suma žiniaraščiui 27252.67 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Oro tiekimo sistema OT-2								
1	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	29,0	205,77	33,54	0,61	239,92
2	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras iki 600 mm	m	25,0	72,27	8,23	0,27	80,77
3	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	m	17,0	74,46	8,08	0,18	82,72
4	1071-1	Ortakiai iš lakštinio plieno	t.m2	0,102		1857,6		1857,6
5	1071	Ortakiai iš lakštinio plieno/ FASONINĖS DALYS	t.m2	0,021		382,45		382,45
6	88005009	Ortakiai iš lakštinio plieno/ PEREIGOS	t.m2	0,0042		76,49		76,49
7	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	2,5	17,74	2,89	0,05	20,68
8	88005010	DVIGUBAS IZOLIUOTAS ORTAKIS 600X250	vnt	2,0		110,0		110,0
9	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	2,0	8,76	0,81	0,02	9,59
10	1072-33-1	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	2,0		8,72		8,72
11	1071	Ortakiai iš lakštinio plieno/ FASONINĖS DALYS	t.m2	0,00055		10,02		10,02
12	N20P-0704	Gobtuvų su stačiakampiais flanšais montavimas , kai gobtuvo jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2000 mm	vnt.	1,0	10,77	1,3		12,07
13	88005011	Lakštinio plieno stogelis 600x250	vnt	1,0		132,0		132,0
14	N16P-1401	ORTAKIŲ PRAEINANČIŲ PRO PRIEŠGAISRINĖS STATYBINĖS KONSTRUKCIJAS UŽTAISYMAS	vnt.	6,0	14,72	18,51		33,23
15	N45-210	ORTAKIŲ IR ĮRENGIMŲ VALYMAS K8=1.17	100m2	1,21	301,03		190,24	491,27
16	D3-69	Vent.tinklo oro nuostolių nustatymas kilnojamu ventiliatoriumi k1=0.80 k1=0.8	vnt.	1,0	90,24			90,24
17	D3-34	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1,0	118,05			118,05
18	D1-376	TRIUKŠMO LYGIO MATAVIMAS	vnt	10,0	198,4			198,4
19	N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	3,4	326,32	16,15		342,47

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
20	N26-217	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm	m3	6,4	366,57	14,53		381,1
21	896	Techninė mineralinės vatos izoliacija (plokštės ir dembliai)	m3	9,8		1210,5		1210,5
22	N26-125	Vamzdynų D iki 200mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu gaminant detales	100m2	0,1	49,3	73,46		122,76
23	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2/ DEMONTAVIMAS k1=0.40,k2=0.40,k3=0.000 k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0	vnt.	4,0	10,85		0,14	10,99
24	N46-27-7	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm k8=1.12	m3	0,016	1,54	1,37	0,23	3,14
25	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	vnt.	3,0	24,51	8,83		33,34
26	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	vnt.	3,0	21,08	4,94		26,02
27	88005012	UGNIES VOŽTUVAS SUKOMPL.	vnt	6,0		534,0		534,0
28	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	1,0	5,23	0,08	0,11	5,42
29	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	vnt.	3,0	21,08	4,94		26,02
30	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	vnt.	1,0	6,54	1,19		7,73
31	88005013	ORO SRAUTO UŽDARYMO-REGULIAVIMO SKLENDĖS	vnt	5,0		217,5		217,5
32	N20P-0315	Kanalinių stačiakampių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm	vnt.	2,0	63,07	7,94	74,47	145,48
33	88005014	PLOKŠTELINIS TRIUKŠMO SLOPINTUVAS	vnt	2,0		592,0		592,0
34	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuotų grotelių montavimas , kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2	vnt.	3,0	24,51	2,34	0,41	27,26
35	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuotų grotelių montavimas , kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	1,0	6,78	0,52	0,09	7,39
36	88005015	METALINĖS GROSOS 525X525	vnt	3,0		216,0		216,0

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
37	88005016	DVIGUBO REGULIAVIMO METALINĖS GROTOS 600X400	vnt	1,0		95,0		95,0
38	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	1,0	4,03			4,03
39	1082-84	Difuzoriai DVS/P-DVS 200	vnt	1,0		6,94		6,94
40	N20-662	PRAVALYMO LIUKŲ MONTAVIMAS	vnt	12,0	215,69	12,93		228,62
41	GPNPWD 003	PRAVALYMO LIUKAI SUKOMPL.	vnt	12,0		300,0		300,0
Skyriuje 1					2259,31	5971,8	266,82	8497,93
2 Oro rekuperavimo sistema OR-2								
1	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	3,0	28,65	4,44	0,06	33,15
2	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	50,0	354,78	57,83	1,06	413,67
3	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	25,0	153,3	16,46	0,27	170,03
4	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	m	3,0	13,14	1,43	0,03	14,6
5	1071-1	Ortakiai iš lakštinio plieno	t.m2	0,1525		2777,29		2777,29
6	1071	Ortakiai iš lakštinio plieno/ FASONINĖS DALYS	t.m2	0,032		582,78		582,78
7	88005009	Ortakiai iš lakštinio plieno/ PEREIGOS	t.m2	0,00533		97,07		97,07
8	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	5,0	35,48	5,78	0,11	41,37
9	88005010-1	DVIGUBAS IZOLIUOTAS ORTAKIS 800X400	vnt	4,0		260,0		260,0
10	N20P-0704	Gobtuvų su stačiakampiais flanšais montavimas, kai gobtuvo jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2000 mm	vnt.	1,0	10,77	1,3		12,07
11	88005017	LAKŠTINIO PLIENO STOGELIS 700X300	vnt	1,0		152,0		152,0
12	N16P-1401	ORTAKIŲ PRAEINANČIŲ PRO PRIEŠGAISRINĖS STATYBINĖS KONSTRUKCIJAS UŽTAISYMAS	vnt.	6,0	14,72	18,51		33,23
13	N45-210	ORTAKIŲ IR ĮRENGIMŲ VALYMAS K8=1.17	100m2	1,8	447,81		283,01	730,82
14	D3-69	Vent.tinklo oro nuostolių nustatymas kilnojamu ventiliatoriumi k1=0.80 k1=0.8	vnt.	1,0	90,24			90,24
15	D3-34	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1,0	118,05			118,05
16	D1-376	TRIUKŠMO LYGIO MATAVIMAS	vnt	10,0	198,4			198,4
17	N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	4,5	431,89	21,37		453,26

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
18	N26-217	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm	m3	5,5	315,02	12,49		327,51
19	896	Techninė mineralinės vatos izoliacija (plokštės ir dembliai)	m3	10,0		1235,2		1235,2
20	N26-125	Vamzdynų D iki 200mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu gaminant detales	100m2	0,12	59,16	88,15		147,31
21	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	vnt.	2,0	16,34	5,89		22,23
22	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	vnt.	1,0	7,03	1,64		8,67
23	88005012-1	UGNIES VOŽTUVAS SUKOMPL.	vnt	3,0		306,0		306,0
24	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	vnt.	4,0	28,1	6,58		34,68
25	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	vnt.	1,0	6,54	1,19		7,73
26	88005013	ORO SRAUTO UŽDARYMO-REGULIAVIMO SKLENDEŠ	vnt	5,0		217,5		217,5
27	N20P-0315	Kanalinių stačiakampių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm	vnt.	2,0	63,07	7,94	74,47	145,48
28	88005014	PLOKŠTELINIS TRIUKŠMO SLOPINTUVAS	vnt	2,0		592,0		592,0
29	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2	vnt.	1,0	8,17	0,78	0,14	9,09
30	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	4,0	27,12	2,08	0,36	29,56
31	88005015	METALINĖS GROTOS 525X525	vnt	1,0		72,0		72,0
32	88005016	DVIGUBO REGULIAVIMO METALINĖS GROTOS 600X400	vnt	4,0		380,0		380,0
33	N20-662	PRAVALYMO LIUKŲ MONTAVIMAS	vnt	12,0	215,69	12,93		228,62
34	GPNPWD003	PRAVALYMO LIUKAI SUKOMPL.	vnt	12,0		300,0		300,0
Skyriuje 2					2643,47	7238,63	359,51	10241,61
3 Įrenginiai								
1	N20P-0603	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m3/val., montavimas, kai įrenginio masė daugiau 1,0 t iki 1,5 t	vnt.	1,0	90,23	4,76	70,6	165,59
Skyriuje 3					90,23	4,76	70,6	165,59
Viso žiniaraštyje 5					4993,01	13215,19	696,93	18905,13
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						264,3		

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Papildomų mechanizmų vertė 2.00%					13,94	
		Specifiniai darbai 17.00%			127,49			
		Papildomas darbo užmokestis 4.00%(4993.01+127.49)			204,82			
					5325,32	13479,49	710,87	19515,68
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(4993.01+127.49+204.82)			95,32			
		Statinio statybos išlaidos			5420,64	13479,49	710,87	19611,0
		Statybvietsės išlaidos 5.00%						980,55
		Iš viso tiesioginės išlaidos						20591,55
		Pridėtinės išlaidos 20.00%(4993.01+127.49+204.82)						1065,06
		Pelnas 4.00%(20591.55+1065.06)						866,26
		Iš viso netiesioginės išlaidos						1931,32
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						22522,87
								4729,8
								27252,67

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė:

/Pavardė/

Direktorius

SUDERINTA: Ignas Šaudys

TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.



LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas



Statinių grupė 19-10 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos igulų aptarnavimo tarnyba

Statiny 1003 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius - Ginklinė

Žiniaraštis 10 Vidaus elektra

Suma žiniaraščiui 1569.73 EUR

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Montavimo darbai						
1	N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	2,0	26,98		0,15	27,13
2	88010002-1	Automatiniai jungikliai 63 A 3P S203-C 63	vnt	1,0		89,0		89,0
3	88010004	MODULINIS NEPRIKLAUSOMAS ATKABIKLIS	vnt	1,0		29,0		29,0
4	N21-174	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 6 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	0,8	143,79			143,79
5	3500-13	Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 5x10	m	80,0		568,56		568,56
6	N21-149	Iki 50mm skersmens polietilenui vamzdžių montavimas	100m	0,8	132,83	10,53		143,36
7	1035-41	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL m iš PVC (gofr., be movų) 40/31.6mm		80,0		60,6		60,6
8	2505	Cinkuotos metalinės konstrukcijos (el. darbams)	kg	4,0		12,28		12,28

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
9 R23-179		55 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200 mm k8=1.17	100vnt	0,02	8,36		3,35	11,71
10 R23-187		Gręžiant giliau kaip 200 mm, už kiekvieną 100 mm, kai grąžto skersmuo 55 mm, prie normatyvo R23-179 pridėti k8=1.17	100vnt	0,02	2,79		1,12	3,91

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 10


Papildomų medžiagų vertė 2.00%
 Papildomų mechanizmų vertė 2.00%
 Specifiniai darbai 17.00%
 Papildomas darbo užmokestis 4.00%(314.75+1.89)
 Soc.draudimo išlaidos 1.79%(314.75+1.89+12.67)
 Statinio statybos išlaidos
 Statybių vietos išlaidos 5.00%
 Iš viso tiesioginės išlaidos
 Pridėtinės išlaidos 20.00%(314.75+1.89+12.67)
 Pelnas 4.00%(1181.54+65.86)
 Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Direktorius
Ignas Šaudys

Sudarė:

/Pavardė/



314,75	769,97	4,62	1089,34
314,75	769,97	4,62	1089,34

Bendra vertė be PVM

1297,3

Bendra vertė su PVM

272,43
1569,73

Direktorius

SUDERINTA: Ignas Šaudys

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. MĖN. D.



TVIRTINU: TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. MĖN. D.

LK LV Iglų aptarnavimo
Tarnybos vadovas
plk. lt. Darius Mikalauskas

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 19-10 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Iglų aptarnavimo tarnyba

Statinsys 1003 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius - Ginklinė

Žiniaraštis 16 Statinio architektūra


Suma žiniaraščiui 10678.41 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	Lubos							
1 N15P-0206		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	1,869	167,97	71,13	0,07	239,17
2 N15-169-3		Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	1,869	867,96	71,54		939,5
3 N15P-0703		Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1,869	242,22	69,6	0,15	311,97

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
	4 N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1,869	218,67	63,32	0,15	282,14
Skyriuje 1					1496,82	275,59	0,37	1772,78
2 Sienos								
	1 N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	3,85	283,09	133,83	0,12	417,04
	2 R11-82	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	154,0	992,99	301,8		1294,79
	3 N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	3,85	1787,94	147,37		1935,31
	4 N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	3,85	408,87	130,44	0,31	539,62
	5 N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	3,85	367,29	118,58	0,31	486,18
Skyriuje 2					3840,18	832,02	0,74	4672,94
3 Medžio kirtimas								
	1 N1P-1001	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 16cm iki 24cm	100vnt	0,01	7,62		0,59	8,21
	2 N1P-1005	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo iki 26cm	100vnt	0,01	1,82		13,86	15,68
	3 N1P-1004	Medienos paruošimas iš nukirstų medžių (minkštos veislės)	10m3	0,1	12,38		0,65	13,03
Skyriuje 3					21,82		15,1	36,92
4 Žolės atstatymas								
	1 N48-258	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, nepilant augalinio dirvožemio	100m2	0,06	7,58			7,58
	2 N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100m2	0,06	2,47	1,0		3,47
Skyriuje 4					10,05	1,0		11,05
Viso žiniaraštyje 16					5368,87	1108,61	16,21	6493,69
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						22,17		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							0,32	
Specifiniai darbai 17.00%					148,95			
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(5368.87+148.95)					220,71			
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(5368.87+148.95+220.71)					5738,53	1130,78	16,53	6885,84
Statinio statybos išlaidos					102,72			
Statybietės išlaidos 5.00%					5841,25	1130,78	16,53	6988,56
Iš viso tiesioginės išlaidos								349,43
Pridėtinės išlaidos 20.00%(5368.87+148.95+220.71)								7337,99
Pelnas 4.00%(7337.99+1147.71)								1147,71
Iš viso netiesioginės išlaidos								339,43
								1487,14
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								8825,13
Bendra vertė be PVM								1853,28
Bendra vertė su PVM								10678,41

Direktorius
Ignas Šaudys

Sudarė:
/Pavardė/



Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

SUDERINTA: **Direktorius**
Ignas Šaudys TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M.

2019 M. MĖN. D.

LK LV igulų aptarnavimo
Tarnybos vadas
plk. lt. Darius Mikalauskas



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 19-10 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos įgulų aptarnavimo tarnyba

Statinyse 1003 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius - Ginklinė

Žiniaraštis 20 Automatika

Suma žiniaraščiui 6255.31 EUR

Suma žiniaraščiui					6255.31 EUR			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 VĖDINIMO SISTEMA OT-2/OR-2								
1 N21-388		Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt	11,0	144,54	2,14		146,68
2 88020001		PROGRAMUOJAMAS VALDIKLIS SU PROGRAMA	vnt	1,0		350,0		350,0
3 88020002		DAŽNIO KEITIKLIAI	vnt	2,0		1000,0		1000,0
4 3855-96		LAUKO ORO TEMPERATŪROS JUTIKLIS	vnt	1,0		62,0		62,0
5 88020003		ORTAKINIS ORO TEMPERATŪROS JUTIKLIS	vnt	2,0		76,0		76,0
6 PRG116		ELEKTRINIO ŠILDYTUVO GALIOS REGULIATORIUS	vnt	1,0		56,0		56,0
7 88020004		ORO SLĖGIO SKIRTUMO JUNGIKLIS	vnt	4,0		184,0		184,0
8 N51-108		Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg	kompl.	4,0	38,16	2,53		40,69
9 88020005		ORO SKLENDĖS PAVARA	vnt	4,0		500,0		500,0
10 N51-116		Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50 kg	vnt	2,0	76,18	35,87	1,24	113,29
11 88020006		AUTOMATIKOS SKYDAS VAS-OT2OR2 SUKOMPL.	vnt	1,0		790,0		790,0
12 88020007		SISTEMOS VALDYMO PULTAS	vnt	1,0		135,0		135,0
13 N50-367		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	4,2	212,75			212,75
14 7702002		KABELIS 2X0,75 MM2 EKRANUOTAS	m	60,0		32,14		32,14
15 7702003		KABELIS 3X0,75 MM2 EKRANUOTAS	m	60,0		37,7		37,7
16 3498-55		1 kV galios variniai kabeliai (ekranuoti) MCMK 4x1.5/1.5	m	40,0		49,44		49,44
17 3498-151		Lankstūs kabeliai su PVC izoliacija H03VV-F 2x0.75	m	90,0		38,93		38,93
18 3498-154		Lankstūs kabeliai su PVC izoliacijaH03VV-F 3x0.75	m	20,0		9,27		9,27
19 3498-30		Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 4x6.0	m	20,0		80,34		80,34
20 3498-50		KABELIS FTP	m	80,0		37,08		37,08
21 1541003		KABELIS 3X0,75 MM2 NEDEGUS	m	50,0		69,53		69,53

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
22 D2-83		Vienkontūrinės reguliavimo sistemos, technologinio parametro stabilizavimo poziciniu valdymo dėsniu, derinimas	vnt	1,0	300,58			300,58

Skyriuje 1					772,21	3547,97	1,24	4321,42
------------	--	--	--	--	--------	---------	------	---------

2 MONTAVIMO MEDŽIAGOS

1 N21-147	Iki 25mm skersmens polietilėninių vamzdžių montavimas	100m	0,4	40,62	5,27			45,89
2 1035-37	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL m iš PVC (gofr., be movų) 16/12.1mm		30,0		16,67			16,67
3 1035-39	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL m iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm		10,0		6,57			6,57
4 260519	Sujungimo dėžutė	vnt	4,0		56,0			56,0
5 2505	Cinkuotos metalinės konstrukcijos (el. darbams)	kg	2,0		6,14			6,14

Skyriuje 2					40,62	90,65		131,27
------------	--	--	--	--	-------	-------	--	--------

Viso žiniaraštyje 20					812,83	3638,62	1,24	4452,69
----------------------	--	--	--	--	--------	---------	------	---------

Papildomų medžiagų vertė 2.00%

Papildomų mechanizmų vertė 2.00%

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo užmokestis 4.00%(812.83)

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(812.83+32.51)

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 5.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 20.00%(812.83+32.51)

Pelnas 4.00%(4801.78+169.07)


Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Direktorius
Ignas Šaudys

Sudarė:

/Pavardė/



Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

5169,68

1085,63

6255,31

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2019.10 kainas


Státinių grupė 19-10 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulių aptarnavimo tarnyba

Statiny's 1003 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius - Ginklinė

Žiniaraštis 5 Vėdinimas

Suma žiniaraščiui 8206.83 EUR

Sąm. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
3 Įrengimai						
2 1112		ORO PADAVIMO-ŠALINIMO ĮRENGINYS OT-2/OR-2 kompl. 3400/4450 M3/VAL SUKOMPL.		1,0	6782,5	6782,5
		Skyriuje 3				6782,5
		žiniaraštyje 5				6782,5
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1424,33
		Iš viso žiniaraštyje 5				8206,83

Direktorius
Ignas ŠaudysDirektorius
Ignas ŠaudysLK LV Įgulių aptarnavimo
Tarnybos vadas
plk. lt. Darius Mikalauskas

2020 m. *Atsakyti* d. Paprastojo remonto darbų rangos
viešojo pirkimo - pardavimo sutarties Nr. *AK-244* 2 priedas

KALENDORINIS SUTARTIES VYKDYMO GRAFIKAS

Statinio pavadinimas, adresas: Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo administracinio pastato I aukšto patalpų, sanitarijų patalpų, ventiliacijos sistemos remonto darbai ir Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo pastato 204p (Kapsų g. 44, Vilnius) techninio įėjimo į kiemą remonto darbai
Rangovas UAB „Apdailos ekspertai“

Eil. Nr.	Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą	Darbų apimtis (Eur)	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	2020 m.											
					Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis							
1	1001 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius – Administracinio pastato I, II, III aukštų WC	18168,43	2020-07-01	2020-10-15												
2	1002 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius – Poilsio patalpos, KP postas ir IA WC	35135,94	2020-07-01	2020-09-30												
3	1003 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius - Ginklinė	56114,56	2020-06-15	2020-09-30												
4	LK Gynybos štabo administracinio pastato 1B3/p, (Kapsų g. 44) Vilniaus m. I aukšto patalpose 1-12, 1-61, 1-60, 1-71, 1-69, 1-4, 1-5; I, II, III aukštų Administracinio pastato I, II ir III aukštų vyrų ir moterų WC patalpose remonto darbai	99616,98	2020-06-15	2020-10-15												
5	LK Gynybos štabo kareivinių pastato 204/p 1B3/p, (Kapsų g. 44), Vilniaus m. – atsarginio išėjimo paprastojo remonto darbai	4704,14	2020-07-01	2020-08-31												
		IŠ VISO (eurų su PVM):	213 740,05		213740,05											

Paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties trukmė – 12 mėnesių.

Darbų atlikimo terminas – 4 mėnesiai

Rangovas

UAB "Apdailos ekspertai"

Užsakovo vardu:

LK LV Įgulių aptarnavimo tarnybos vadas

Ignas Šaudys

(Vardas, pavardė, parašas)

Doktorius

Ignas Šaudys

plk. ltn Darius Mikalauskas

(Vardas, pavardė, parašas)

A.V.



SUTARTĮ VYKDYSIANČIŲ IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PIRKIMO DOKUMENTUOSE NURODYTAS UŽDUOTIS ATLIKSIANČIŲ RANGOVO IR SUBTIEKĖJO, JEIGU JIS PASITELKIAMAS, DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS IR JIEMS SIŪLOMA MOKĖTI DARBO UŽMOKESČIO MĖNESIO MEDIANA

Rangovas: UAB „Apdailos ekspertai“

Eil. Nr.	Rangovo sutartį vykdydysiančių ir perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytas užduotis atliksiančių darbuotojų (toliau – darbuotojas) pareigos	Darbdavys (tiekėjas, jungtinės veiklos sutarties partneris, subrangovas)	Siūloma darbuotojui mokėti darbo užmokesčio mėnesio mediana
1	Parankinis	UAB „Apdailos ekspertai“	620,00
2	Vairuotojas	UAB „Apdailos ekspertai“	820,00
3	Traktorininkas	UAB „Apdailos ekspertai“	885,00
4	Vairuotojas - ekspeditorius	UAB „Apdailos ekspertai“	998,00
5	Stalius	UAB „Apdailos ekspertai“	1000,00
6	Suvirintojas	UAB „Apdailos ekspertai“	1020,00
7	Santechnikas	UAB „Apdailos ekspertai“	1050,00
8	Tinkuotojas	UAB „Apdailos ekspertai“	1200,00
9	Betonuotojas	UAB „Apdailos ekspertai“	1200,00
10	Dažytojas	UAB „Apdailos ekspertai“	1200,00
11	Apdailininkas	UAB „Apdailos ekspertai“	1250,00
12	Plytelių klojėjas	UAB „Apdailos ekspertai“	1280,00
13	Elektrikas	UAB „Apdailos ekspertai“	1310,00
14	Mūrininkas	UAB „Apdailos ekspertai“	1310,00
15	Spec. darbų vadovas (Šildymas, vėdinimas, vandentiekis ir nuotekos)	UAB „Apdailos ekspertai“	1450,00
16	Spec. darbų vadovas (Elektrotechnikos darbai)	UAB „Apdailos ekspertai“	1450,00
17	Statybos darbų vadovas	UAB „Apdailos ekspertai“	1620,00

Užsakovo vardu

LK LV Įguli aptarnavimo tarnybos vadas

Rangovo vardu

UAB „Apdailos ekspertai“ direktorius

