

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M.

MĖN. D.

Direktorius
Vladas
VYŠNIAUSKAS

2020 M.

MĖN. D.

LK LV igulų aptarnavimo
Tarybos vadas
plk. lt. Darius Mikalauskas

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 200319 KMT karių reabilitacijos centro 1D3P (Sodų g. 39, Druskininkai) la. ir IIa. patalpų remonto ir kondicionierių įrengimo darbai

Statinyš 1 KMT karių reabilitacijos centro 1D3P (Sodų g. 39, Druskininkai) la. ir IIa. patalpų remonto ir kondicionierių įrengimo darbai

Žiniaraštis 3 Patalpų oro kondicionavimo darbai

2020.03.19

Suma žiniaraščiui

21113.65 EUR

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Patalpų oro kondicionavimo darbai					
1	N20P-0812	kompl.		7,0		
	Atraminių konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant prie sienos, kai konstrukcijos masė daugiau 10 kg iki 20 kg					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	1,79	12,53	8,17	102,37
	120314 Mėsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	8,0	56,0	0,13	7,28
	260793-1 Atraminės konstrukcijos	t	0,01	0,07	1447,4	101,32
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,5	3,5	0,53	1,86
	N20P-0812 Darbo užm. 102.37	Medžiagos 108.60	Mechanizmai 1.86			Iš viso 212.83
2	N20P-0801	vnt.		19,0		
	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia iki 5kW					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,24	23,56	8,76	206,39
	120314 Mėsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4,0	76,0	0,13	9,88
	261050-2s Oro kondic. vidinis agregatas AR07KSFHBWKNET, 2,0/2,2kW	vnt.	1,0	19,0	250,0	4750,0
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,18	3,42	0,53	1,81
	N20P-0801 Darbo užm. 206.39	Medžiagos 4759.88	Mechanizmai 1.81			Iš viso 4968.08
3	N20P-0807	vnt.		3,0		
	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas iš bokštelio, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2,2	6,6	8,76	57,82
	120049 Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0,57	1,71	1,98	3,39
	261052-4 Oro kondic. išorinis agregatas AJ040FCJ2EH	vnt.	1,0	3,0	842,0	2526,0
	N20P-0807 Darbo užm. 57.82	Medžiagos 2529.39	Mechanizmai			Iš viso 2587.21

4 N20P-0807			vnt.		1,0	
Kondicionierių išorinių agregatų montavimas iš bokštelio, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	2,7	2,7	8,76 23,65
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0,57	0,57	1,98 1,13
261052-6	Oro kondic. išorinis agregatas AJ068FCJ3EH		vnt.	1,0	1,0	1200,0 1200,0
489131	Kranas		maš.val	0,49	0,49	28,02 13,73
N20P-0807	Darbo užm. 23.65	Medžiagos 1201.13	Mechanizmai 13.73			Iš viso 1238.51
5 N20P-0807			vnt.		3,0	
Kondicionierių išorinių agregatų montavimas iš bokštelio, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 10 kW iki 20 kW						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	3,4	10,2	8,76 89,35
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0,9	2,7	1,98 5,35
261052-10	Oro kondic. išorinis agregatas AJ100FCJ5EH		vnt.	1,0	3,0	1840,0 5520,0
489131	Kranas		maš.val	0,62	1,86	28,02 52,12
N20P-0807	Darbo užm. 89.35	Medžiagos 5525.35	Mechanizmai 52.12			Iš viso 5666.82
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 479.58	Medžiagos 14124.35	Mechanizmai 69.52			Iš viso 14673.45
Viso žiniaraštyje 3	Darbo užm. 479.58	Medžiagos 14124.35	Mechanizmai 69.52			Iš viso 14673.45
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%				423,73	
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				2,09	
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(479.58)		38,37			
	Viso:		517,95	14548,08	71,61	15137,64
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(479.58+38.37)		9,27			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	527,22	14548,08	71,61	15146,91
	Statybvietės išlaidos 9.00%					1363,22
	Iš viso tiesioginės išlaidos					16510,13
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(479.58+38.37)					108,25
	Pelnas 5.00%(16510.13+108.25)					830,92
	Iš viso netiesioginės išlaidos					939,17
				Bendra vertė be PVM		17449,3
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					3664,35
				Bendra vertė su PVM		21113,65

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M.

MĖN. D.

Direktorius
Vladas
VYŠNIAUSKAS

2020 M.

LK LV igulų aptarnavimo
MĖN. D. Tarnybos vadas
plk. lt. Darius Mikalauskas

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 200319 KMT karių reabilitacijos centro 1D3P (Sodų g. 39, Druskininkai) la. ir IIa. patalpų remonto ir kondicionierių įrengimo darbai

Statinsys 1 KMT karių reabilitacijos centro 1D3P (Sodų g. 39, Druskininkai) la. ir IIa. patalpų remonto ir kondicionierių įrengimo darbai

Žiniaraštis 2 II aukšto patalpų remontas

2020.03.19

Suma žiniaraščiui 44854.35 EUR

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	1-69 - 1-70 remontas					
1 R5-35		m2		15,41		
	Ruloninių polimerinių dangų išardymas					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	0,08	1,2328	6,92	8,53
R5-35	Darbo užm. 8.53 Medžiagos					
	Mechanizmai					Iš viso 8.53
2 N46-164		m3		1,541		
	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17					
	Darbo sąn. kateg. 2.72	žm.val.	1,2	1,8492	8,74	16,16
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	1,0	1,541	8,15	12,56
N46-164	Darbo užm. 16.16 Medžiagos					
	Mechanizmai 12.56					Iš viso 28.72
3 R15-34		100m2		0,4785		
	Senų tapetų nuėlimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	12,0	5,742	6,51	37,38
R15-34	Darbo užm. 37.38 Medžiagos					
	Mechanizmai					Iš viso 37.38
4 R14-78-2		m2		18,43		
	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant					
	Darbo sąn. kateg. 3.3	žm.val.	0,72	13,2696	7,99	106,02
230081	Klijinis glaistas	t	0,0005	0,009215	793,56	7,31
230433	Emulsiniai dažai vidaus darbams	kg	0,42	7,7406	5,78	44,74
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0,02	0,3686	3,21	1,18
R14-78-2	Darbo užm. 106.02 Medžiagos	53.23				
	Mechanizmai					Iš viso 159.25
5 R14-78-3		m2		7,6		
	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant					
	Darbo sąn. kateg. 3.3	žm.val.	0,72	5,472	7,99	43,72
230081	Klijinis glaistas	t	0,0008	0,00608	793,56	4,82
230433	Emulsiniai dažai vidaus darbams	kg	0,37	2,812	5,78	16,25
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0,03	0,228	3,21	0,73
R14-78-3	Darbo užm. 43.72 Medžiagos	21.80				
	Mechanizmai					Iš viso 65.52
6 N15P-0509		100m2		0,4785		

Vidaus paviršių labai geras tinkavimas
rankiniu būdu cemento-kalkių
skiediniais (sluoksnis 20 mm, vidinės
sienos) k8=1.17

	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	80,8	38,6628	10,53	407,12
600188	Cemento kalkių skiedinys	m3	2,5	1,19625	72,25	86,43
488157	Skiedinio maišyklė	maš.val	4,5	2,15325	3,1	6,68
N15P-0509	Darbo užm. 407.12	Medžiagos 86.43	Mechanizmai 6.68	Iš viso 500.23		
7 N15-134		100m2		0,4785		
Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais						
	Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	68,0	32,538	8,06	262,26
230131	Spalvoti pigmentai	kg	1,88	0,89958	9,4	8,46
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	t	0,0774	0,037036	793,56	29,39
230333	Polivinilacetatiniai dažai (įvairių spalvų)	kg	41,91	20,05394	5,78	115,91
390019	Švitrinis popierius (įvairių pagrindų)	m2	0,84	0,40194	3,21	1,29
810042	Skudurai	kg	0,31	0,148335		
N15-134	Darbo užm. 262.26	Medžiagos 155.05	Mechanizmai	Iš viso 417.31		
8 R62P-3202		m2		1,72		
Medinių durų blokų keitimas mediniais durų blokais (vidinės durys, blokai iki 2 m2)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2,35	4,042	8,76	35,41
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4,0	6,88	0,13	0,89
530057-1	Durų blokai	m2	1,0	1,72	62,0	106,64
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,24	0,4128	0,53	0,22
R62P-3202	Darbo užm. 35.41	Medžiagos 107.53	Mechanizmai 0.22	Iš viso 143.16		
9 R62P-3202		m2		2,15		
Medinių durų blokų keitimas mediniais durų blokais (vidinės durys, blokai daugiau 2 m2 iki 3 m2)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,95	4,1925	8,76	36,73
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	3,0	6,45	0,13	0,84
530057-1	Durų blokai	m2	1,0	2,15	62,0	133,3
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,16	0,344	0,53	0,18
R62P-3202	Darbo užm. 36.73	Medžiagos 134.14	Mechanizmai 0.18	Iš viso 171.05		
10 F10-4-11		m2		3,24		
Langų keitimas varstomais plastiko langais, išlaužiant mūro užkairius ir keičiant palanges						
	Darbo sąn. kateg. 3.6	žm.val.	3,9	12,636	8,28	104,63
379	Plastiko langai, varstomi	m2	1,0	3,24	71,3	231,01
656	Laminuotos MDP ir PVC palangės	m	0,617284	2,0	8,5	17,0
825	Hermetikai sandarinimui	l	0,3	0,972	4,78	4,65
965-38	Mūrinės (su įsukamu varžtu) SDF-KB 8x100	vnt	3,0	9,72	0,29	2,82
F10-4-11	Darbo užm. 104.63	Medžiagos 255.48	Mechanizmai	Iš viso 360.11		
11 N12-144-7		m		2,0		
Palangių nuolajų tvirtinimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,19	0,38	8,76	3,33
260954	Nuolajos (lauko palangės)	m	1,0	2,0	2,26	4,52
N12-144-7	Darbo užm. 3.33	Medžiagos 4.52	Mechanizmai	Iš viso 7.85		

12	N46-144		100m2		0,0566			
		Spintų ir antresolių sienučių iš skydų demontavimas						
		Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	37,0	2,0942	6,92	14,49	
N46-144		Darbo užm. 14.49	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 14.49			
13	N10-161		m2		5,66			
		Spintų su slenkančiomis konstrukcijomis įrengimas						
		Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,75	4,245	7,74	32,86	
120030		Statybinės vinys	kg	0,05	0,283	1,09	0,31	
260081		Spintų ir lentynų detalės	m2	1,0	5,66	250,0	1415,0	
534292		Obliuota medinė medjuostė	m	0,262	1,48292	2,84	4,21	
N10-161		Darbo užm. 32.86	Medžiagos	1419.52	Mechanizmai	Iš viso 1452.38		
14	N11-55		100m2		0,1541			
		90mm storio betoninė danga,atliekant darbus rankiniu būdu k8=1.03						
		Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	10,0	1,541	8,23	12,68	
573023		Sijotas smėlis	m3	0,26	0,040066	14,47	0,58	
573081		Cementas	t	0,0152	0,002342	119,61	0,28	
600004		Cementinis skiedinys	m3	0,16	0,024656	61,11	1,51	
600043		Betono mišiniai	m3	7,32	1,12801	76,41	86,19	
N11-55		Darbo užm. 12.68	Medžiagos	88.56	Mechanizmai	Iš viso 101.24		
15	N11P-1508		t		0,0314			
		Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12						
		Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	12,0	0,3768	8,67	3,27	
93389		Armatūrinis tinklas	t	1,0	0,0314	370,0	11,62	
120341		Plieninė viela	kg	1,5	0,0471	0,96	0,05	
572318		Fiksatoriai armatūros tinklams	vnt.	600,0	18,84			
489131		Kranas	maš.val	0,4	0,01256	28,02	0,35	
N11P-1508		Darbo užm. 3.27	Medžiagos	11.67	Mechanizmai 0.35	Iš viso 15.29		
16	N11P-0404		100m2		0,1541			
		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm)						
		Darbo sąn. kateg. 3.3	žm.val.	18,0	2,7738	7,99	22,16	
230435		Gruntas (gruntuotė)	kg	20,0	3,082	3,11	9,59	
572204		Savaime išsilyginantis mišinys	t	0,45	0,069345	440,0	30,51	
489246		Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	6,0	0,9246	3,1	2,87	
N11P-0404		Darbo užm. 22.16	Medžiagos	40.10	Mechanizmai 2.87	Iš viso 65.13		
17	F11-7-1		m2		15,41			
		Sporto salių pvc grindų danga, išlyginant, gruntuojant pagrindą, klijuojant amort. pasl. ir dangą bei suvirinant siūles						
		Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,76	11,7116	8,17	95,68	
650-69		PVC dangos "Univers" 2mm	m2	1,05	16,1805	7,84	126,86	
792		Gruntas	t	0,0002	0,003082	3109,31	9,58	
830-46		"Forbo Erfurt" Star Tack 522 klijai (PVC dangoms)	kg	0,25	3,8525	3,52	13,56	
48380		Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	maš.val	0,06	0,9246	3,1	2,87	
48382		Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	0,13	2,0033	0,53	1,06	
F11-7-1		Darbo užm. 95.68	Medžiagos	150.00	Mechanizmai 3.93	Iš viso 249.61		
18	R21-27		100vnt		0,01			
		Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabu, demontavimas						

	Darbo sąn. kateg. 2.33		žm.val.	14,4	0,144	6,92	1,0
R21-27	Darbo užm. 1.00	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 1.00	
19 R21-34			100vnt		0,06		
	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas						
	Darbo sąn. kateg. 2.33		žm.val.	5,7	0,342	6,92	2,37
R21-34	Darbo užm. 2.37	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 2.37	
20 N21-194-1			100vnt		0,14		
	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	6,8	0,952	7,74	7,37
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	maš.val	5,4	0,756	3,1	2,34	
N21-194-1	Darbo užm. 7.37	Medžiagos		Mechanizmai 2.34		Iš viso 9.71	
21 N21P-0317			100vnt		0,14		
	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	9,2	1,288	7,74	9,97
2520-25	Dėžutės potinkiniam montažui su varžteliais	vnt	100,0	14,0	0,22	3,08	
N21P-0317	Darbo užm. 9.97	Medžiagos 3.08		Mechanizmai		Iš viso 13.05	
22 N21P-0321			100vnt		0,02		
	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų)						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	10,0	0,2	7,74	1,55
2520-20-2	Jungiklis 2pol., IP44	vnt	100,0	2,0	3,82	7,64	
N21P-0321	Darbo užm. 1.55	Medžiagos 7.64		Mechanizmai		Iš viso 9.19	
23 N21P-0322			100vnt		0,12		
	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	9,0	1,08	7,74	8,36
2520-13-2	Kištukiniai lizdai su įžem., IP44	vnt	100,0	12,0	3,3	39,6	
N21P-0322	Darbo užm. 8.36	Medžiagos 39.60		Mechanizmai		Iš viso 47.96	
24 N21P-0324			100vnt		0,01		
	Kištukinių lizdų blokų montavimas potinkinėse dėžutėse, kai bloke elementų 2.00 vnt						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	16,0	0,16	7,74	1,24
895072	Grindinė dėžutė GES2U 3 vietų	kompl.	100,0	1,0	24,56	24,56	
N21P-0324	Darbo užm. 1.24	Medžiagos 24.56		Mechanizmai		Iš viso 25.80	
25 N21P-0315			100m		1,2		
	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	5,0	6,0	7,74	46,44
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	maš.val	9,0	10,8	3,1	33,48	
N21P-0315	Darbo užm. 46.44	Medžiagos		Mechanizmai 33.48		Iš viso 79.92	
26 N21P-0316			100m		1,2		
	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	10,0	12,0	8,76	105,12
572157	Tinko skiedinys (sausis mišiniais)	t	0,096	0,1152	312,9	36,05	

489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,6	0,72	0,53	0,38
N21P-0316	Darbo užm. 105.12	Medžiagos 36.05	Mechanizmai 0.38	Iš viso 141.55		
27 N21P-0327		100m		1,2		
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	10,7	12,84	8,17	104,9
896150	Behalogeniniai kabeliai EXQ 3x1.5RE	m	60,0	72,0	0,66	47,52
896151	Behalogeniniai kabeliai EXQ 3x2.5RE	m	40,0	48,0	0,95	45,6
N21P-0327	Darbo užm. 104.90	Medžiagos 93.12	Mechanizmai	Iš viso 198.02		
28 N21P-0706		vnt.		2,0		
	Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,31	0,62	8,17	5,07
896006-1	Šviestuvai 24W, LED, d185	vnt	1,0	2,0	19,85	39,7
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,04	0,08	0,53	0,04
N21P-0706	Darbo užm. 5.07	Medžiagos 39.70	Mechanizmai 0.04	Iš viso 44.81		
29 N21P-0708		vnt.		2,0		
	Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas (šviestuvai vienos lempos)					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,36	0,72	8,17	5,88
896031-1	Šviestuvai LED 20W, paviršinis I-600mm	vnt.	1,0	2,0	16,04	32,08
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,08	0,16	0,53	0,08
N21P-0708	Darbo užm. 5.88	Medžiagos 32.08	Mechanizmai 0.08	Iš viso 38.04		
30 N20P-0503		vnt.		1,0		
	Ašinių ventiliatorių montavimas sienose (languose) , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m ³ /val.					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,27	1,27	8,76	11,13
260206	Ašiniai ventiliat. su el.varikliu	vnt	1,0	1,0	35,0	35,0
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,25	0,25	0,53	0,13
N20P-0503	Darbo užm. 11.13	Medžiagos 35.00	Mechanizmai 0.13	Iš viso 46.26		
31 R63P-2704		vnt.		1,0		
	Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 2 vnt)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2,8	2,8	8,76	24,53
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	6,0	6,0	0,13	0,78
230413	Pasta sandarinimui	kg	0,005	0,005	16,07	0,08
260521	Srieginės jungtys	vnt	2,0	2,0		
810006	Šukuoti linai	kg	0,006	0,006	7,86	0,05
490301-1s	Plieninis radiatorius (komplekte)	vnt.	1,0	1,0	210,0	210,0
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,48	0,48	0,53	0,25
R63P-2704	Darbo užm. 24.53	Medžiagos 210.91	Mechanizmai 0.25	Iš viso 235.69		

32 R63P-2602		vnt.		2,0		
Termostatinų radiatorių vožtuvų montavimas (rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvai)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,45	0,9	8,76	7,88
230413 Pasta sandarinimui		kg	0,004	0,008	16,07	0,13
260521 Srieginės jungtys		vnt	1,0	2,0		
261413 Rankinio valdymo reguliavimo vožtuvai		vnt	1,0	2,0	20,0	40,0
810006 Šukuoti linai		kg	0,004	0,008	7,86	0,06
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0,08	0,16	0,53	0,08
R63P-2602	Darbo užm. 7.88	Medžiagos	40.19	Mechanizmai 0.08		Iš viso 48.15
33 N20P-0812		kompl.		1,0		
Atraminų konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant prie sienos, kai konstrukcijos masė daugiau 3 kg iki 10 kg						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	1,54	1,54	8,17	12,58
120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	8,0	8,0	0,13	1,04
260793 Atraminės konstrukcijos		t	0,01	0,01	1747,4	17,47
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0,5	0,5	0,53	0,27
N20P-0812	Darbo užm. 12.58	Medžiagos	18.51	Mechanizmai 0.27		Iš viso 31.36
34 N20-978		vnt.		1,0		
Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šald. galia 10,1 - 15 kW, montavimas iš bokštelio, tvirtinant prie k-jų						
	Darbo sąn. kateg. 3.8	žm.val.	3,6	3,6	8,5	30,6
120049 Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0,9	0,9	1,98	1,78
261052-10 Oro kondic. išorinis agregatas AJ100FCJ5EH		vnt.	1,0	1,0	1840,0	1840,0
349005 Montavimo bokštelis automobilio bazėje		maš.val	1,64	1,64	27,81	45,61
N20-978	Darbo užm. 30.60	Medžiagos	1841.78	Mechanizmai 45.61		Iš viso 1917.99
35 N20P-0801		vnt.		1,0		
Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia iki 5kW						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,24	1,24	8,76	10,86
120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	4,0	4,0	0,13	0,52
261050-10 Oro kondic. vidinis agregatas AR09KSFHBWKNET, 2,5/3,2kW		vnt.	1,0	1,0	289,0	289,0
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0,18	0,18	0,53	0,1
N20P-0801	Darbo užm. 10.86	Medžiagos	289.52	Mechanizmai 0.10		Iš viso 300.48
36 R19-49		vnt		1,0		
Praustuvų arba kriauklių nuėmimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,4	0,4	7,74	3,1
R19-49	Darbo užm. 3.10	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 3.10
37 R19-50		vnt		1,0		
Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,45	0,45	7,74	3,48
R19-50	Darbo užm. 3.48	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 3.48
38 N17-8-1		kompl.		1,0		

Praustuvo su maišytuvu montavimas,
tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija
plastikinių vamzdžių

	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2,6	2,6	8,76	22,78
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4,0	4,0	0,13	0,52
230413	Pasta sandarinimui	kg	0,006	0,006	16,07	0,1
230456	Montažinė pasta	kg	0,01	0,01		
250066	Žarnelės maišytuvo pajungimui	kompl.	2,0	2,0		
260131	Vandens maišytuvai	vnt.	1,0	1,0	40,0	40,0
260576	Praustuvas	kompl.	1,0	1,0	55,0	55,0
260983	Sifonas	kompl.	1,0	1,0		
810006	Šukuoti linai	kg	0,0056	0,0056	7,86	0,04
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,14	0,14	0,53	0,07
N17-8-1	Darbo užm. 22.78	Medžiagos 95.66	Mechanizmai 0.07	Iš viso 118.51		
39	N17-21-1	kompl.		1,0		
	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,5	1,5	8,76	13,14
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4,0	4,0	0,13	0,52
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	0,3	0,3	0,32	0,1
230411	Silikonas	l	0,4	0,4	4,78	1,91
230413	Pasta sandarinimui	kg	0,003	0,003	16,07	0,05
250065	Žarnelė nuplovimo bakelio pajungimui	vnt.	1,0	1,0	4,32	4,32
260981	Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu	kompl.	1,0	1,0	75,0	75,0
260982	Plastikinė mova d 100mm	vnt.	1,0	1,0	11,05	11,05
810006	Šukuoti linai	kg	0,0028	0,0028	7,86	0,02
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,25	0,25	0,53	0,13
N17-21-1	Darbo užm. 13.14	Medžiagos 92.97	Mechanizmai 0.13	Iš viso 106.24		
Iš viso skyriuje 1 Darbo užm. 1681.78 Medžiagos 5428.40 Mechanizmai 109.75 Iš viso 7219.93						
2	1-38 remontas					
1	R5-35	m2		9,68		
	Ruloninių polimerinių dangų išardymas					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	0,08	0,7744	6,92	5,36
R5-35	Darbo užm. 5.36	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso 5.36	
2	N46-164	m3		0,96		
	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17					
	Darbo sąn. kateg. 2.72	žm.val.	1,2	1,152	8,74	10,07
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	1,0	0,96	8,15	7,82
N46-164	Darbo užm. 10.07	Medžiagos		Mechanizmai 7.82	Iš viso 17.89	
3	R14-78-2	m2		9,68		
	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant					
	Darbo sąn. kateg. 3.3	žm.val.	0,72	6,9696	7,99	55,69
230081	Klijinis glaistas	t	0,0005	0,00484	793,56	3,84
230433	Emulsiniai dažai vidaus darbams	kg	0,42	4,0656	5,78	23,5
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0,02	0,1936	3,21	0,62

R14-78-2	Darbo užm. 55.69	Medžiagos 27.96	Mechanizmai	Iš viso 83.65		
4 N11-55		100m2		0,0968		
90mm storio betoninė danga, atliekant darbus rankiniu būdu k8=1.03						
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	10,0	0,968	8,23	7,97
573023	Sijotas smėlis	m3	0,26	0,025168	14,47	0,36
573081	Cementas	t	0,0152	0,001471	119,61	0,18
600004	Cementinis skiedinys	m3	0,16	0,015488	61,11	0,95
600043	Betono mišiniai	m3	7,32	0,708576	76,41	54,14
N11-55	Darbo užm. 7.97	Medžiagos 55.63	Mechanizmai	Iš viso 63.60		
5 N11P-0501		m2		9,68		
Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m2						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,3	12,584	8,76	110,24
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	0,9	8,712	1,5	13,07
230408	Emulsija gruntavimui	kg	0,06	0,5808	3,11	1,81
230977	Sausi klijų mišiniai (plytelėms)	kg	4,0	38,72	0,32	12,39
570152	Keraminės grindų plytelės	m2	1,0	9,68	8,1	78,41
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,15	1,452	0,53	0,77
N11P-0501	Darbo užm. 110.24	Medžiagos 105.68	Mechanizmai 0.77	Iš viso 216.69		
6 N11P-0505		m		12,64		
Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, keraminės grindų plytelės padarant grindjuostėmis						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,49	6,1936	8,76	54,26
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	0,07	0,8848	1,5	1,33
230408	Emulsija gruntavimui	kg	0,01	0,1264	3,11	0,39
230977	Sausi klijų mišiniai (plytelėms)	kg	0,25	3,16	0,32	1,01
570152	Keraminės grindų plytelės	m2	0,102	1,28928	8,1	10,44
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,2	2,528	0,53	1,34
N11P-0505	Darbo užm. 54.26	Medžiagos 13.17	Mechanizmai 1.34	Iš viso 68.77		
7 N15P-0509		100m2		0,2808		
Vidaus paviršių labai geras tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 20 mm, vidinės sienos) k8=1.17						
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	80,8	22,68864	10,53	238,91
600188	Cemento kalkių skiedinys	m3	2,5	0,702	72,25	50,72
488157	Skiedinio maišyklė	maš.val	4,5	1,2636	3,1	3,92
N15P-0509	Darbo užm. 238.91	Medžiagos 50.72	Mechanizmai 3.92	Iš viso 293.55		
8 N15-134		100m2		0,188		
Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais						
	Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	68,0	12,784	8,06	103,04
230131	Spalvoti pigmentai	kg	1,88	0,35344	9,4	3,32
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	t	0,0774	0,014551	793,56	11,55
230333	Polivinilacetatiniai dažai (įvairių spalvų)	kg	41,91	7,87908	5,78	45,54
390019	Švitrinis popierius (įvairių pagrindu)	m2	0,84	0,15792	3,21	0,51
810042	Skudurai	kg	0,31	0,05828		
N15-134	Darbo užm. 103.04	Medžiagos 60.92	Mechanizmai	Iš viso 163.96		

9 N15P-0301	m2			9,2		
Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas iki 0,012 m2						
Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	1,3	11,96	9,0	107,64	
230404 Sausi klijų mišiniai	kg	2,2	20,24	0,32	6,48	
230405 Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	0,35	3,22	1,5	4,83	
570145 Glazūruotos keraminės plytelės (vidaus apdailai)	m2	1,02	9,384	8,3	77,89	
572423 Plastikiniai profiliai (keraminėms plytelėms)	m	1,5	13,8	0,59	8,14	
572430 Plastikiniai skirtukai (100 vnt)	kompl.	1,0	9,2			
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,05	0,46	0,53	0,24	
N15P-0301	Darbo užm. 107.64	Medžiagos 97.34	Mechanizmai 0.24	Iš viso 205.22		
10 R21-27	100vnt			0,02		
Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas						
Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	14,4	0,288	6,92	1,99	
R21-27	Darbo užm. 1.99	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 1.99		
11 R21-34	100vnt			0,05		
Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas						
Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	5,7	0,285	6,92	1,97	
R21-34	Darbo užm. 1.97	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 1.97		
12 N21P-0315	100m			0,4		
Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose						
Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	5,0	2,0	7,74	15,48	
489246 Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	9,0	3,6	3,1	11,16	
N21P-0315	Darbo užm. 15.48	Medžiagos	Mechanizmai 11.16	Iš viso 26.64		
13 N21-191	100m			0,4		
Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)						
Darbo sąn. kateg. 3.56	žm.val.	16,3	6,52	8,28	53,99	
896150 Behalogeniniai kabeliai EXQ 3x1.5RE	m	40,0	16,0	0,66	10,56	
896151 Behalogeniniai kabeliai EXQ 3x2.5RE	m	60,0	24,0	0,95	22,8	
N21-191	Darbo užm. 53.99	Medžiagos 33.36	Mechanizmai	Iš viso 87.35		
14 N21P-0316	100m			0,4		
Vagų užtaisyimas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose						
Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	10,0	4,0	8,76	35,04	
572157 Tinko skiedinys (sausie mišiniai)	t	0,096	0,0384	312,9	12,02	
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,6	0,24	0,53	0,13	
N21P-0316	Darbo užm. 35.04	Medžiagos 12.02	Mechanizmai 0.13	Iš viso 47.19		
15 N21-194-1	100vnt			0,13		
Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose						
Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	6,8	0,884	7,74	6,84	
489246 Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	5,4	0,702	3,1	2,18	
N21-194-1	Darbo užm. 6.84	Medžiagos	Mechanizmai 2.18	Iš viso 9.02		

16 N21P-0317		100vnt		0,13		
Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	9,2	1,196	7,74	9,26
2520-25 Dėžutės potinkiniam montavimui su varžteliais		vnt	100,0	13,0	0,22	2,86
N21P-0317	Darbo užm. 9.26	Medžiagos	2.86	Mechanizmai	Iš viso 12.12	
17 N21P-0321		100vnt		0,01		
Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	9,0	0,09	7,74	0,7
2520-20-2 Jungiklis 2pol., IP44		vnt	100,0	1,0	3,82	3,82
N21P-0321	Darbo užm. 0.70	Medžiagos	3.82	Mechanizmai	Iš viso 4.52	
18 N21P-0322		100vnt		0,12		
Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	9,0	1,08	7,74	8,36
2520-13-2 Kištukiniai lizdai su įžem., IP44		vnt	100,0	12,0	3,3	39,6
N21P-0322	Darbo užm. 8.36	Medžiagos	39.60	Mechanizmai	Iš viso 47.96	
19 R21-32		100vnt		0,01		
Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	15,5	0,155	7,99	1,24
R21-32	Darbo užm. 1.24	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso 1.24	
20 N21P-0706		vnt.		1,0		
Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas prie lubų						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,31	0,31	8,17	2,53
896019 Panelė LED 60W, 600x600		vnt.	1,0	1,0	25,0	25,0
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0,04	0,04	0,53	0,02
N21P-0706	Darbo užm. 2.53	Medžiagos	25.00	Mechanizmai 0.02	Iš viso 27.55	
21 N21P-0301		100m		0,09		
Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinamas prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm ²)						
	Darbo sąn. kateg. 3.8	žm.val.	30,0	2,7	8,5	22,95
260603 Kampiniai elementai		vnt	33,33333	3,0	1,3	3,9
3700-128 Sieniniai instaliaciniai loveliai Aks Zielonka 50x100 mm		m	100,0	9,0	4,89	44,01
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	8,2	0,738	0,53	0,39
N21P-0301	Darbo užm. 22.95	Medžiagos	47.91	Mechanizmai 0.39	Iš viso 71.25	
22 R19-49		vnt		1,0		
Praustuvų arba kriauklių nuėmimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,4	0,4	7,74	3,1
R19-49	Darbo užm. 3.10	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso 3.10	
23 N17-8-1		kompl.		1,0		
Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinamas prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2,6	2,6	8,76	22,78
120314 Mėsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	4,0	4,0	0,13	0,52

230413	Pasta sandarinimui	kg	0,006	0,006	16,07	0,1
230456	Montažinė pasta	kg	0,01	0,01		
250066	Žarnelės maišytuvo pajungimui	kompl.	2,0	2,0		
260131	Vandens maišytuvai	vnt	1,0	1,0	40,0	40,0
260576	Praustuvas	kompl.	1,0	1,0	55,0	55,0
260983	Sifonas	kompl.	1,0	1,0		
810006	Šukuoti linai	kg	0,0056	0,0056	7,86	0,04
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,14	0,14	0,53	0,07
N17-8-1	Darbo užm. 22.78	Medžiagos	95.66	Mechanizmai 0.07	Iš viso 118.51	
24	R63P-2701	vnt.		1,0		
	Šildymo radiatorių pakeitimas 300-450 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 2 vnt)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,6	1,6	8,76	14,02
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4,0	4,0	0,13	0,52
230413	Pasta sandarinimui	kg	0,005	0,005	16,07	0,08
260521	Srieginės jungtys	vnt	2,0	2,0		
490301	Plieninis radiatorius (komplekte)	vnt.	1,0	1,0	50,0	50,0
810006	Šukuoti linai	kg	0,006	0,006	7,86	0,05
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,32	0,32	0,53	0,17
R63P-2701	Darbo užm. 14.02	Medžiagos	50.65	Mechanizmai 0.17	Iš viso 64.84	
25	R63P-2602	vnt.		1,0		
	Termostatinų radiatorių vožtuvų montavimas (rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvai)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,45	0,45	8,76	3,94
230413	Pasta sandarinimui	kg	0,004	0,004	16,07	0,06
260521	Srieginės jungtys	vnt	1,0	1,0		
261413	Rankinio valdymo reguliavimo vožtuvai	vnt	1,0	1,0	20,0	20,0
810006	Šukuoti linai	kg	0,004	0,004	7,86	0,03
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,08	0,08	0,53	0,04
R63P-2602	Darbo užm. 3.94	Medžiagos	20.09	Mechanizmai 0.04	Iš viso 24.07	
Iš viso skyriuje	2 Darbo užm. 897.37	Medžiagos	742.39	Mechanizmai 28.25	Iš viso 1668.01	
3	1-57 remontas					
1	R5-35	m2		13,86		
	Ruloninių polimerinių dangų išardymas					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	0,08	1,1088	6,92	7,67
R5-35	Darbo užm. 7.67	Medžiagos			Iš viso 7.67	
2	R19-49	vnt		1,0		
	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,5	0,5	7,74	3,87
R19-49	Darbo užm. 3.87	Medžiagos			Iš viso 3.87	
3	R21-27	100vnt		0,01		
	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	14,4	0,144	6,92	1,0
R21-27	Darbo užm. 1.00	Medžiagos			Iš viso 1.00	
4	R21-34	100vnt		0,06		
	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas					

R21-34	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	5,7	0,342	6,92	2,37
	Darbo užm. 2.37	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 2.37		
5 F15-1-10		m2		13,86		
	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.8	žm.val.	0,64	8,8704	8,5	75,4
751-84	"Armstrong" akust. kabamosios lubos su met. k-ja "Plain MicroLook", 600x600mm	m2	1,0	13,86	10,0	138,6
48382	Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	0,28	3,8808	0,53	2,06
F15-1-10	Darbo užm. 75.40	Medžiagos 138.60	Mechanizmai 2.06	Iš viso 216.06		
6 R14-78-3		m2		37,15		
	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant					
	Darbo sąn. kateg. 3.3	žm.val.	0,72	26,748	7,99	213,72
230081	Klijinis glaistas	t	0,0008	0,02972	793,56	23,58
230433	Emulsiniai dažai vidaus darbams	kg	0,37	13,7455	5,78	79,45
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0,03	1,1145	3,21	3,58
R14-78-3	Darbo užm. 213.72	Medžiagos 106.61	Mechanizmai	Iš viso 320.33		
7 R62P-3202		m2		2,15		
	Medinių durų blokų keitimas mediniais durų blokais (vidinės durys, blokai daugiau 2 m2 iki 3 m2)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,95	4,1925	8,76	36,73
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	3,0	6,45	0,13	0,84
530057-1	Durų blokai	m2	1,0	2,15	62,0	133,3
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,16	0,344	0,53	0,18
R62P-3202	Darbo užm. 36.73	Medžiagos 134.14	Mechanizmai 0.18	Iš viso 171.05		
8 N15-52		100m2		0,05		
	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas k8=1.09					
	Darbo sąn. kateg. 3.89	žm.val.	113,0	5,65	9,37	52,96
120030	Statybinės vinys	kg	0,05	0,0025	1,09	
120036	Tinkavimo vinys	kg	0,26	0,013	1,04	0,01
120044	Plieninis tinklas (Rabica)	m2	5,28	0,264	3,01	0,79
534038	Obliuotos lentos (2 rūš.)	m3	0,005	0,00025	387,35	0,1
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	m3	2,5	0,125	77,25	9,66
488146	Tinkavimo-liejimo agregatas	maš.val	18,8	0,94	2,94	2,76
N15-52	Darbo užm. 52.96	Medžiagos 10.56	Mechanizmai 2.76	Iš viso 66.28		
9 N11P-0404		100m2		0,1386		
	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm)					
	Darbo sąn. kateg. 3.3	žm.val.	18,0	2,4948	7,99	19,93
230435	Gruntas (gruntuotė)	kg	20,0	2,772	3,11	8,62
572204	Savaime išsilyginantis mišinys	t	0,45	0,06237	440,0	27,44
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	6,0	0,8316	3,1	2,58
N11P-0404	Darbo užm. 19.93	Medžiagos 36.06	Mechanizmai 2.58	Iš viso 58.57		
10 N11P-0801		m2		13,86		
	Kiliminių grindų dangų įrengimas , naudojant ritininio kilimo dangą					

	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0,55	7,623	8,76	66,78
230209	Klijai		kg	0,4	5,544	0,24	1,33
230435	Gruntas (gruntuotė)		kg	0,2	2,772	3,11	8,62
250213	Sintetiniai kilimai		m2	1,05	14,553	9,7	141,16
489229	Dulkių siurblys		maš.val	0,02	0,2772	0,53	0,15
N11P-0801	Darbo užm. 66.78	Medžiagos	151.11	Mechanizmai 0.15		Iš viso 218.04	
11	N11P-0802		m		14,62		
	Grindjuosčių tvirtinimas kiliminių dangų grindims , kai grindjuostės PVC						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	0,12	1,7544	8,17	14,33
230209	Klijai		kg	0,04	0,5848	0,24	0,14
570250	Gridjuostės iš polivinilo chlorido		m	1,05	15,351	3,5	53,73
N11P-0802	Darbo užm. 14.33	Medžiagos	53.87	Mechanizmai		Iš viso 68.20	
12	N21-194-1		100vnt		0,16		
	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	6,8	1,088	7,74	8,42
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu		maš.val	5,4	0,864	3,1	2,68
N21-194-1	Darbo užm. 8.42	Medžiagos		Mechanizmai 2.68		Iš viso 11.10	
13	N21P-0317		100vnt		0,16		
	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	9,2	1,472	7,74	11,39
2520-25	Dėžutės potinkiniam montavimui su varžteliais		vnt	100,0	16,0	0,22	3,52
N21P-0317	Darbo užm. 11.39	Medžiagos	3.52	Mechanizmai		Iš viso 14.91	
14	N21P-0315		100m		0,06		
	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	5,0	0,3	7,74	2,32
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu		maš.val	9,0	0,54	3,1	1,67
N21P-0315	Darbo užm. 2.32	Medžiagos		Mechanizmai 1.67		Iš viso 3.99	
15	N21-191		100m		0,06		
	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)						
	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	16,3	0,978	8,28	8,1
896150	Behalogeniniai kabeliai EXQ 3x1.5RE		m	40,0	2,4	0,66	1,58
896151	Behalogeniniai kabeliai EXQ 3x2.5RE		m	60,0	3,6	0,95	3,42
N21-191	Darbo užm. 8.10	Medžiagos	5.00	Mechanizmai		Iš viso 13.10	
16	N21P-0316		100m		0,06		
	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	10,0	0,6	8,76	5,26
572157	Tinko skiedinys (sausieji mišiniai)		t	0,096	0,00576	312,9	1,8
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0,6	0,036	0,53	0,02
N21P-0316	Darbo užm. 5.26	Medžiagos	1.80	Mechanizmai 0.02		Iš viso 7.08	
17	N21P-0321		100vnt		0,01		

Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų)						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	10,0	0,1	7,74	0,77
2520-20-2 Jungiklis 2pol., IP44		vnt	100,0	1,0	3,82	3,82
N21P-0321	Darbo užm. 0.77	Medžiagos 3.82	Mechanizmai	Iš viso 4.59		
18 N21P-0322		100vnt		0,15		
Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	9,0	1,35	7,74	10,45
2520-13-2 Kištukiniai lizdai su įžem., IP44		vnt	100,0	15,0	3,3	49,5
N21P-0322	Darbo užm. 10.45	Medžiagos 49.50	Mechanizmai	Iš viso 59.95		
19 N21P-0706		vnt.		2,0		
Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,31	0,62	8,17	5,07
896019 Panelė LED 60W, 600x600		vnt.	1,0	2,0	25,0	50,0
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0,04	0,08	0,53	0,04
N21P-0706	Darbo užm. 5.07	Medžiagos 50.00	Mechanizmai 0.04	Iš viso 55.11		
Iš viso skyriuje 3	Darbo užm. 546.54	Medžiagos 744.59	Mechanizmai 12.14	Iš viso 1303.27		
4	1-53 -1-56 remontas					
1 R5-35		m2		33,45		
Ruloninių polimerinių dangų išardymas						
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	0,08	2,676	6,92	18,52
R5-35	Darbo užm. 18.52	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 18.52		
2 R5-56		100m2		0,0299		
Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas						
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	19,0	0,5681	7,09	4,03
R5-56	Darbo užm. 4.03	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 4.03		
3 N46-164		m3		3,7		
Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17						
	Darbo sąn. kateg. 2.72	žm.val.	1,2	4,44	8,74	38,81
310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi		maš.val	1,0	3,7	8,15	30,16
N46-164	Darbo užm. 38.81	Medžiagos	Mechanizmai 30.16	Iš viso 68.97		
4 R13-5		m2		16,72		
Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,17	2,8424	7,74	22,0
R13-5	Darbo užm. 22.00	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 22.00		
5 N46-134		m3		2,7		
Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17						
	Darbo sąn. kateg. 3.18	žm.val.	2,5	6,75	9,2	62,07
310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi		maš.val	2,42	6,534	8,15	53,25
N46-134	Darbo užm. 62.07	Medžiagos	Mechanizmai 53.25	Iš viso 115.32		
6 R61P-2122		m2		10,23		
Kamštinės lubų dangos ardymas k8=1.17						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,3	3,069	9,06	27,79
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0,2	2,046	0,53	1,08

R61P-2122	Darbo užm. 27.79	Medžiagos	Mechanizmai 1.08	Iš viso 28.87		
7 R15-34		100m2		1,2561		
Senų tapetų nuplėšimas						
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	12,0	15,0732	6,51	98,13
R15-34	Darbo užm. 98.13	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 98.13		
8 N46-144		100m2		0,0566		
Spintų ir antresolių sienučių iš skydų demontavimas						
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	37,0	2,0942	6,92	14,49
N46-144	Darbo užm. 14.49	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 14.49		
9 N46-184		100m2		0,0751		
Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką						
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	55,0	4,1305	7,09	29,29
N46-184	Darbo užm. 29.29	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 29.29		
10 N2P-0114		vnt.		1,0		
Lauko apsauginių susukamų žaliuzių demontavimas k1=0.5						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2,0	1,0	8,76	8,76
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,37	0,37	0,53	0,2
N2P-0114	Darbo užm. 8.76	Medžiagos	Mechanizmai 0.20	Iš viso 8.96		
11 R19-33		m		2,0		
Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdinių ardymas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,65	1,3	7,74	10,06
R19-33	Darbo užm. 10.06	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 10.06		
12 R19-55		vnt		1,0		
Ketinio trapo arba plovimo vamzdžių nuėmimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,45	0,45	7,74	3,48
R19-55	Darbo užm. 3.48	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 3.48		
13 R19-49		vnt		1,0		
Praustuvų arba kriauklių nuėmimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,4	0,4	7,74	3,1
R19-49	Darbo užm. 3.10	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 3.10		
14 R19-50		vnt		1,0		
Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,45	0,45	7,74	3,48
R19-50	Darbo užm. 3.48	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 3.48		
15 R21-34		100vnt		0,12		
Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas						
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	5,7	0,684	6,92	4,73
R21-34	Darbo užm. 4.73	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 4.73		
16 R21-27		100vnt		0,15		
Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų demontavimas						
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	14,4	2,16	6,92	14,95
R21-27	Darbo užm. 14.95	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 14.95		
17 N20-1		m2		14,0		
Ortakių demontavimas k8=1.01						
	Darbo sąn. kateg. 3.56	žm.val.	1,0	14,0	8,36	117,08
N20-1	Darbo užm. 117.08	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 117.08		
18 N20P-0314		vnt.		5,0		

Slopintuvų, ventiliatorių, kolorifero demontavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,75	3,75	8,76	32,85
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,19	0,95	0,53	0,5
N20P-0314	Darbo užm. 32.85	Medžiagos	Mechanizmai 0.50	Iš viso 33.35		
19	N11-55	100m2	0,3706			
90mm storio betoninė danga,atliekant darbus rankiniu būdu k8=1.03						
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	10,0	3,706	8,23	30,5
573023	Sijotas smėlis	m3	0,26	0,096356	14,47	1,39
573081	Cementas	t	0,0152	0,005633	119,61	0,67
600004	Cementinis skiedinys	m3	0,16	0,059296	61,11	3,62
600043	Betono mišiniai	m3	7,32	2,71279	76,41	207,28
N11-55	Darbo užm. 30.50	Medžiagos 212.96	Mechanizmai	Iš viso 243.46		
20	N11P-1508	t	0,0755			
Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	12,0	0,906	8,67	7,85
93389	Armatūrinis tinklas	t	1,0	0,0755	370,0	27,94
120341	Plieninė viela	kg	8,0	0,604	0,96	0,58
N11P-1508	Darbo užm. 7.85	Medžiagos 28.52	Mechanizmai	Iš viso 36.37		
21	N11P-0404	100m2	0,3407			
Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm)						
	Darbo sąn. kateg. 3.3	žm.val.	18,0	6,1326	7,99	49,0
230435	Gruntas (gruntuotė)	kg	20,0	6,814	3,11	21,19
572204	Savaime išsilyginantis mišinys	t	0,45	0,153315	440,0	67,46
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	6,0	2,0442	3,1	6,34
N11P-0404	Darbo užm. 49.00	Medžiagos 88.65	Mechanizmai 6.34	Iš viso 143.99		
22	N11P-0702	m2	21,67			
Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.) , kai danga vienos spalvos						
	Darbo sąn. kateg. 3.6	žm.val.	0,65	14,0855	8,28	116,63
230209	Klijai	kg	0,4	8,668	0,24	2,08
230435	Gruntas (gruntuotė)	kg	0,2	4,334	3,11	13,48
570916	Linoleumas	m2	1,15	24,9205	8,2	204,35
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,08	1,7336	0,53	0,92
N11P-0702	Darbo užm. 116.63	Medžiagos 219.91	Mechanizmai 0.92	Iš viso 337.46		
23	N11P-0801	m2	26,26			
Kiliminių grindų dangų įrengimas , naudojant ritininio kilimo dangą						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,55	14,443	8,76	126,52
230209	Klijai	kg	0,4	10,504	0,24	2,52
230435	Gruntas (gruntuotė)	kg	0,2	5,252	3,11	16,33
250213	Sintetiniai kilimai	m2	1,05	27,573	9,7	267,46
489229	Dulkių siurblys	maš.val	0,02	0,5252	0,53	0,28
N11P-0801	Darbo užm. 126.52	Medžiagos 286.31	Mechanizmai 0.28	Iš viso 413.11		
24	N11P-0802	m	40,97			
Grindjuosčių tvirtinimas kiliminių dangų grindims , kai grindjuostės PVC						

	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,12	4,9164	8,17	40,17
230209	Klijai	kg	0,04	1,6388	0,24	0,39
570250	Gridjuostės iš polivinilo chlorido	m	1,05	43,0185	3,5	150,56
N11P-0802	Darbo užm. 40.17	Medžiagos 150.95	Mechanizmai	Iš viso 191.12		
25 N11P-0203		m2		4,6		
Grindų bituminių teptinių hidroizoliacijų įrengimas bitumine emulsija k8=1.14						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,11	0,506	8,82	4,46
572246	Bitumo emulsija	kg	2,0	9,2	1,65	15,18
N11P-0203	Darbo užm. 4.46	Medžiagos 15.18	Mechanizmai	Iš viso 19.64		
26 N11P-0501		m2		2,99		
Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m2						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,3	3,887	8,76	34,05
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	0,9	2,691	1,5	4,04
230408	Emulsija gruntavimui	kg	0,06	0,1794	3,11	0,56
230977	Sausi klijų mišiniai (plytelėms)	kg	4,0	11,96	0,32	3,83
570152	Keraminės grindų plytelės	m2	1,01	3,0199	8,1	24,46
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,15	0,4485	0,53	0,24
N11P-0501	Darbo užm. 34.05	Medžiagos 32.89	Mechanizmai 0.24	Iš viso 67.18		
27 F9-12-6		100m2		0,288		
Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	152,8	44,0064	8,06	354,69
750	Universalios izoliacinės mineralinės vatos plokštės ir dembliai	m3	10,5	3,024	30,08	90,96
755	Gipskartonio plokštės	t.m2	0,42	0,12096	1500,0	181,44
80-16	Horizontalūs profiliai UW 100, 4m, 0.5mm	vnt	18,0	5,184	2,66	13,79
80-7	Vertikalūs profiliai CW 100, 3m, 0.5mm	vnt	68,7	19,7856	1,87	37,0
962	Sandarinimo medžiagos (tarpinės, juostos, žiedai)	t.m	0,17	0,04896	164,65	8,06
965-105	Besiplečiantys kaiščiai su met. strypu LFM 8x100mm (išsukami, term. medž. tv.)	vnt	120,0	34,56	0,1	3,46
965-190	Medsraigčiai įleidžiama galva gipso kartonui į metalą, su gražteliu GKG 3,5x25mm	100vnt	13,0	3,744	0,81	3,03
965-191	Medsraigčiai įleidžiama galva gipso kartonui į metalą, su gražteliu GKG 3,5x35mm	100vnt	26,6	7,6608	1,03	7,89
965-193	Savigręžiai pusapvale galva, su gražteliu 3,9x9,5 mm	100vnt	3,2	0,9216	3,31	3,05
48382	Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	50,9	14,6592	0,53	7,77
F9-12-6	Darbo užm. 354.69	Medžiagos 348.68	Mechanizmai 7.77	Iš viso 711.14		
28 N15P-0104		100m2		0,8797		
Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 2.00 mm storio sluoksnis) k4=2.0						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	25,2	44,33688	8,76	388,39
231000	Polimerinis glaistas	kg	105,0	184,737	0,37	68,35
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0,9	1,58346	3,21	5,08

489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	5,4	9,50076	0,53	5,04
N15P-0104	Darbo užm. 388.39	Medžiagos 73.43	Mechanizmai 5.04	Iš viso 466.86		
29 N15-135		100m2		0,8797		
	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais					
	Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	37,0	32,5489	8,06	262,34
230131	Spalvoti pigmentai	kg	1,88	1,65384	9,4	15,55
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	t	0,034	0,02991	793,56	23,74
230333	Polivinilacetatiniai dažai (įvairių spalvų)	kg	41,91	36,86823	5,78	213,1
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0,84	0,738948	3,21	2,37
810042	Skudurai	kg	0,31	0,272707		
N15-135	Darbo užm. 262.34	Medžiagos 254.76	Mechanizmai	Iš viso 517.10		
30 F15-1-10		m2		34,07		
	"Armstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.8	žm.val.	0,64	21,8048	8,5	185,34
751-84	"Armstrong" akust. kabamosios lubos su met. k-ja "Plain MicroLook", 600x600mm	m2	1,0	34,07	10,0	340,7
48382	Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	0,28	9,5396	0,53	5,06
F15-1-10	Darbo užm. 185.34	Medžiagos 340.70	Mechanizmai 5.06	Iš viso 531.10		
31 N15P-0505		100m2		0,1672		
	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 12 mm, vidinės sienos) k8=1.17					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	61,0	10,1992	9,56	97,49
600188	Cemento kalkių skiedinys	m3	1,5	0,2508	72,25	18,12
488157	Skiedinio maišyklė	maš.val	2,8	0,46816	3,1	1,45
N15P-0505	Darbo užm. 97.49	Medžiagos 18.12	Mechanizmai 1.45	Iš viso 117.06		
32 N15P-0301		m2		16,72		
	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas iki 0,012 m2					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	1,3	21,736	9,0	195,62
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	2,2	36,784	0,32	11,77
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	0,35	5,852	1,5	8,78
570145	Glazūruotos keraminės plytelės (vidaus apdailai)	m2	1,02	17,0544	8,3	141,55
572423	Plastikiniai profiliai (keraminėms plytelėms)	m	1,5	25,08	0,59	14,8
572430	Plastikiniai skirtukai (100 vnt)	kompl.	1,0	16,72		
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,05	0,836	0,53	0,44
N15P-0301	Darbo užm. 195.62	Medžiagos 176.90	Mechanizmai 0.44	Iš viso 372.96		
33 F10-4-11		m2		6,48		
	Langų keitimas varstomais plastiko langais, išlaužiant mūro užkaičius ir keičiant palanges					
	Darbo sąn. kateg. 3.6	žm.val.	3,9	25,272	8,28	209,25
379	Plastiko langai, varstomi	m2	1,0	6,48	71,3	462,02
656	Laminuotos MDP ir PVC palangės	m	0,617284	4,0	8,5	34,0

825	Hermetikai sandarinimui	I	0,3	1,944	4,78	9,29
965-38	Mūrvinės (su įsukamu varžtu) SDF-KB 8x100	vnt	3,0	19,44	0,29	5,64
F10-4-11	Darbo užm. 209.25	Medžiagos	510.95	Mechanizmai	Iš viso 720.20	
34	N12-144-7	m		3,8		
	Palangių nuolajų tvirtinimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,19	0,722	8,76	6,32
260954	Nuolajos (lauko palangės)	m	1,0	3,8	2,26	8,59
N12-144-7	Darbo užm. 6.32	Medžiagos	8.59	Mechanizmai	Iš viso 14.91	
35	R62P-3202	m2		1,72		
	Medinių durų blokų keitimas mediniais durų blokais (vidinės durys, blokai iki 2 m2)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2,35	4,042	8,76	35,41
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4,0	6,88	0,13	0,89
530057-1	Durų blokai	m2	1,0	1,72	62,0	106,64
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,24	0,4128	0,53	0,22
R62P-3202	Darbo užm. 35.41	Medžiagos	107.53	Mechanizmai 0.22	Iš viso 143.16	
36	R62P-3202	m2		6,45		
	Medinių durų blokų keitimas mediniais durų blokais (vidinės durys, blokai daugiau 2 m2 iki 3 m2)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,95	12,5775	8,76	110,18
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	3,0	19,35	0,13	2,52
530057-1	Durų blokai	m2	1,0	6,45	62,0	399,9
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,16	1,032	0,53	0,55
R62P-3202	Darbo užm. 110.18	Medžiagos	402.42	Mechanizmai 0.55	Iš viso 513.15	
37	N15-52	100m2		0,058		
	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas k8=1.09					
	Darbo sąn. kateg. 3.89	žm.val.	113,0	6,554	9,37	61,44
120030	Statybinės viny	kg	0,05	0,0029	1,09	
120036	Tinkavimo viny	kg	0,26	0,01508	1,04	0,02
120044	Plieninis tinklas (Rabica)	m2	5,28	0,30624	3,01	0,92
534038	Obliuotos lentos (2 rūš.)	m3	0,005	0,00029	387,35	0,11
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	m3	2,5	0,145	77,25	11,2
488146	Tinkavimo-liejimo agregatas	maš.val	18,8	1,0904	2,94	3,21
N15-52	Darbo užm. 61.44	Medžiagos	12.25	Mechanizmai 3.21	Iš viso 76.90	
38	N34-63-1	100m2		0,432		
	Sienų aptaisymas akustinėmis plokštėmis, jas klijuojant					
	Darbo sąn. kateg. 3.7	žm.val.	86,0	37,152	8,39	311,71
230209	Klijai	kg	32,5	14,04	0,24	3,37
260606	Akustinės plokštės	m2	102,0	44,064	15,0	660,96
N34-63-1	Darbo užm. 311.71	Medžiagos	664.33	Mechanizmai	Iš viso 976.04	
39	N34-72-1	100m2		0,124		
	Lubų karkasų aptaisymas akustinėmis plokštėmis					
	Darbo sąn. kateg. 3.7	žm.val.	93,0	11,532	8,39	96,75
260606	Akustinės plokštės	m2	102,0	12,648	15,0	189,72
N34-72-1	Darbo užm. 96.75	Medžiagos	189.72	Mechanizmai	Iš viso 286.47	
40	N10-160	m2		5,66		

Spintų ir antresolių sienučių iš skydų
įrengimas (m2 iškloto paviršiaus)

	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0,76	4,3016	7,74	33,29
120030	Statybinės vinys		kg	0,13	0,7358	1,09	0,8
534026	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (3 rūš.)	m3		0,006	0,03396	218,35	7,42
260081-1	Spintų ir lentynų detalės		m2	1,0	5,66	250,0	1415,0
N10-160	Darbo užm. 33.29	Medžiagos	1423.22	Mechanizmai		Iš viso 1456.51	
41	N9P-0706		kompl.		1,0		
	Sulankstomosios dušo sienelės montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	2,2	2,2	8,76	19,27
120343	Tvirtinimo detalės		kg	0,2	0,2	1,98	0,4
521977	Aliuminio pertvaros			1,0	1,0	290,0	290,0
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0,08	0,08	0,53	0,04
N9P-0706	Darbo užm. 19.27	Medžiagos	290.40	Mechanizmai 0.04		Iš viso 309.71	
42	N16-138		m		2,0		
	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.33		žm.val.	0,38	0,76	8,94	6,79
120067	Mūrvinės		kg	0,0191	0,0382		
120082	Statybiniai šoviniai		vnt	2,58	5,16		
220092	Plastmasinė poveržlė mūrvinėms		vnt	0,1	0,2		
220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms		vnt	2,58	5,16		
250013	Guminiai žiedai vamzdžių sandarinimui		vnt	0,67	1,34		
260115	Įvairi armatūra		vnt				
260122	Plastmasiniai kanalizacijos vamzdžiai		m	0,998	1,996	1,1	2,2
490672	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės		kg	0,5	1,0	2,23	2,23
N16-138	Darbo užm. 6.79	Medžiagos	4.43	Mechanizmai		Iš viso 11.22	
43	N16P-1103		vnt.		6,0		
	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0,13	0,78	8,76	6,83
230456	Montažinė pasta		kg	0,03	0,18		
260975-1	Plastikinės fasoninės dalys		kompl.	1,0	6,0	0,4	2,4
N16P-1103	Darbo užm. 6.83	Medžiagos	2.40	Mechanizmai		Iš viso 9.23	
44	N16P-1104		vnt.		1,0		
	Vidaus nuotekų dušo latakų montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0,42	0,42	8,76	3,68
260977-1	Dušo latakas		kompl.	1,0	1,0	200,0	200,0
N16P-1104	Darbo užm. 3.68	Medžiagos	200.00	Mechanizmai		Iš viso 203.68	
45	N17-18		vnt		1,0		
	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.17		žm.val.	0,7	0,7	8,81	6,17
230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)		kg	0,008	0,008	1,94	0,02
230111	Pokostas		kg	0,004	0,004	2,55	0,01
810006	Šukuoti linai		kg	0,004	0,004	7,86	0,03
N17-18	Darbo užm. 6.17	Medžiagos	0.06	Mechanizmai		Iš viso 6.23	
46	N17-20-1		vnt.		1,0		

Stovo dušui pritvirtinimas prie sienos

	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,47	0,47	8,76	4,12
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4,0	4,0	0,13	0,52
260979	Stovas dušui	kompl.	1,0	1,0	45,0	45,0
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,21	0,21	0,53	0,11
N17-20-1	Darbo užm. 4.12	Medžiagos	45.52	Mechanizmai 0.11	Iš viso 49.75	
47	N17-8-1	kompl.		1,0		
	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2,6	2,6	8,76	22,78
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4,0	4,0	0,13	0,52
230413	Pasta sandarinimui	kg	0,006	0,006	16,07	0,1
230456	Montažinė pasta	kg	0,01	0,01		
250066	Žarnelės maišytuvo pajungimui	kompl.	2,0	2,0		
260131	Vandens maišytuvai	vnt	1,0	1,0	40,0	40,0
260576	Praustuvai	kompl.	1,0	1,0	55,0	55,0
260983	Sifonas	kompl.	1,0	1,0		
810006	Šukuoti linai	kg	0,0056	0,0056	7,86	0,04
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,14	0,14	0,53	0,07
N17-8-1	Darbo užm. 22.78	Medžiagos	95.66	Mechanizmai 0.07	Iš viso 118.51	
48	N17-21-1	kompl.		1,0		
	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,5	1,5	8,76	13,14
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4,0	4,0	0,13	0,52
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	0,3	0,3	0,32	0,1
230411	Silikonas	l	0,4	0,4	4,78	1,91
230413	Pasta sandarinimui	kg	0,003	0,003	16,07	0,05
250065	Žarnelė nuplovimo bakelio pajungimui	vnt	1,0	1,0	4,32	4,32
260981	Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu	kompl.	1,0	1,0	75,0	75,0
260982	Plastikinė mova d 100mm	vnt.	1,0	1,0	11,05	11,05
810006	Šukuoti linai	kg	0,0028	0,0028	7,86	0,02
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,25	0,25	0,53	0,13
N17-21-1	Darbo užm. 13.14	Medžiagos	92.97	Mechanizmai 0.13	Iš viso 106.24	
49	N21P-0315	100m		0,4		
	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	5,0	2,0	7,74	15,48
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	9,0	3,6	3,1	11,16
N21P-0315	Darbo užm. 15.48	Medžiagos		Mechanizmai 11.16	Iš viso 26.64	
50	N21P-0316	100m		0,4		
	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	10,0	4,0	8,76	35,04
572157	Tinko skiedinys (sausieji mišiniai)	t	0,096	0,0384	312,9	12,02

489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,6	0,24	0,53	0,13
N21P-0316	Darbo užm. 35.04	Medžiagos 12.02	Mechanizmai 0.13	Iš viso 47.19		
51	N21P-0327	100m		0,8		
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	10,7	8,56	8,17	69,94
896150	Behalogeniniai kabeliai EXQ 3x1.5RE	m	60,0	48,0	0,66	31,68
896151	Behalogeniniai kabeliai EXQ 3x2.5RE	m	40,0	32,0	0,95	30,4
N21P-0327	Darbo užm. 69.94	Medžiagos 62.08	Mechanizmai	Iš viso 132.02		
52	N21P-0305	100m		1,0		
	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinimas prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	30,6	30,6	8,17	250,0
1035-38	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm	m	100,0	100,0	0,21	21,0
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	6,0	6,0	0,53	3,18
N21P-0305	Darbo užm. 250.00	Medžiagos 21.00	Mechanizmai 3.18	Iš viso 274.18		
53	N21P-0307	100m		0,5		
	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas ant grindų pagrindo, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	16,6	8,3	8,17	67,81
1035-33	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm	m	100,0	50,0	0,39	19,5
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	2,0	1,0	0,53	0,53
N21P-0307	Darbo užm. 67.81	Medžiagos 19.50	Mechanizmai 0.53	Iš viso 87.84		
54	N21-194-1	100vnt		0,3		
	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	6,8	2,04	7,74	15,79
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	5,4	1,62	3,1	5,02
N21-194-1	Darbo užm. 15.79	Medžiagos	Mechanizmai 5.02	Iš viso 20.81		
55	N21P-0317	100vnt		0,3		
	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	9,2	2,76	7,74	21,36
2520-25	Dėžutės potinkiniam montažui su varžteliais	vnt	100,0	30,0	0,22	6,6
N21P-0317	Darbo užm. 21.36	Medžiagos 6.60	Mechanizmai	Iš viso 27.96		
56	N21P-0328	100m		1,5		
	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	4,7	7,05	8,17	57,6
896150	Behalogeniniai kabeliai EXQ 3x1.5RE	m	66,66667	100,0	0,66	66,0

896151	Behalogeniniai kabeliai EXQ 3x2.5RE	m	33,33333	50,0	0,95	47,5
N21P-0328	Darbo užm. 57.60	Medžiagos	113.50	Mechanizmai	Iš viso 171.10	
57 N21P-0321		100vnt		0,03		
	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų)					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	10,0	0,3	7,74	2,32
2520-20-2	Jungiklis 2pol., IP44	vnt	100,0	3,0	3,82	11,46
N21P-0321	Darbo užm. 2.32	Medžiagos	11.46	Mechanizmai	Iš viso 13.78	
58 N21P-0322		100vnt		0,25		
	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	9,0	2,25	7,74	17,42
2520-13-2	Kištukiniai lizdai su įžem., IP44	vnt	100,0	25,0	3,3	82,5
N21P-0322	Darbo užm. 17.42	Medžiagos	82.50	Mechanizmai	Iš viso 99.92	
59 N21-388		vnt		2,0		
	Šviesos ir garso valdymo prietaisų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,5	3,0	8,76	26,28
260494	Aparatai, prietaisai	vnt	1,0	2,0	20,4	40,8
N21-388	Darbo užm. 26.28	Medžiagos	40.80	Mechanizmai	Iš viso 67.08	
60 N21P-0706		vnt.		11,0		
	Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,31	3,41	8,17	27,86
896019	Panelė LED 60W, 600x600	vnt.	0,272727	3,0	25,0	75,0
896006-1	Šviestuvai 24W, LED, d185	vnt	0,727273	8,0	19,85	158,8
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,04	0,44	0,53	0,23
N21P-0706	Darbo užm. 27.86	Medžiagos	233.80	Mechanizmai 0.23	Iš viso 261.89	
61 N50-315		vnt.		3,0		
	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant mėsraigčiais					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,41	1,23	8,76	10,77
894003	Optinis dūmų jutiklis SD 119-2, 24V, EN54	vnt	1,0	3,0	6,95	20,85
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,12	0,36	0,53	0,19
N50-315	Darbo užm. 10.77	Medžiagos	20.85	Mechanizmai 0.19	Iš viso 31.81	
62 N50-365		100m		0,5		
	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	3,5	1,75	8,17	14,3
342548	Kabelio tvirtinimo plastikinės apkabėlės	100vnt	2,75	1,375	1,3	1,79
894030	Kabelis gaisrinei signalizacijai 2x1,0 ekranuotas	m	100,0	50,0	0,45	22,5
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	1,75	0,875	0,53	0,46
N50-365	Darbo užm. 14.30	Medžiagos	24.29	Mechanizmai 0.46	Iš viso 39.05	
63 R63P-2704		vnt.		2,0		

Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600
mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm
ilgio plieniniais šildymo radiatoriais
(plokščių skaičius 2 vnt)

	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,8	3,6	8,76	31,54
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	6,0	12,0	0,13	1,56
230413	Pasta sandarinimui	kg	0,005	0,01	16,07	0,16
260521	Srieginės jungtys	vnt	2,0	4,0		
810006	Šukuoti linai	kg	0,006	0,012	7,86	0,09
490301-2s	Plieninis radiatorius (komplekte)	vnt.	1,0	2,0	100,0	200,0
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,48	0,96	0,53	0,51
R63P-2704	Darbo užm. 31.54	Medžiagos 201.81	Mechanizmai 0.51	Iš viso 233.86		
64 R63P-2602		vnt.		2,0		
	Termostatinų radiatorių vožtuvų montavimas (rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvai)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,45	0,9	8,76	7,88
230413	Pasta sandarinimui	kg	0,004	0,008	16,07	0,13
260521	Srieginės jungtys	vnt	1,0	2,0		
261413	Rankinio valdymo reguliavimo vožtuvai	vnt	1,0	2,0	20,0	40,0
810006	Šukuoti linai	kg	0,004	0,008	7,86	0,06
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,08	0,16	0,53	0,08
R63P-2602	Darbo užm. 7.88	Medžiagos 40.19	Mechanizmai 0.08	Iš viso 48.15		
65 N20P-0812		kompl.		1,0		
	Atraminų konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant prie sienos , kai konstrukcijos masė daugiau 3 kg iki 10 kg					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	1,54	1,54	8,17	12,58
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	8,0	8,0	0,13	1,04
260793	Atraminės konstrukcijos	t	0,01	0,01	1747,4	17,47
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,5	0,5	0,53	0,27
N20P-0812	Darbo užm. 12.58	Medžiagos 18.51	Mechanizmai 0.27	Iš viso 31.36		
66 N20-978		vnt.		1,0		
	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šald. galia 10,1 - 15 kW, montavimas iš bokštelio, tvirtinant prie k-jų					
	Darbo sąn. kateg. 3.8	žm.val.	3,6	3,6	8,5	30,6
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0,9	0,9	1,98	1,78
261052-10	Oro kondic. išorinis agregatas AJ100FCJ5EH	vnt.	1,0	1,0	1840,0	1840,0
349005	Montavimo bokštelis automobilio bazėje	maš.val	1,64	1,64	27,81	45,61
N20-978	Darbo užm. 30.60	Medžiagos 1841.78	Mechanizmai 45.61	Iš viso 1917.99		
67 N20P-0801		vnt.		3,0		
	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,24	3,72	8,76	32,59
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4,0	12,0	0,13	1,56
261050-10	Oro kondic. vidinis agregatas AR09KSFHBWKNET, 2,5/3,2kW	vnt.	1,0	3,0	289,0	867,0

489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,18	0,54	0,53	0,29
N20P-0801	Darbo užm. 32.59	Medžiagos	868.56	Mechanizmai 0.29	Iš viso 901.44	
68	F46-4-1	vnt.		4,0		
	Horizontalių skylių gręžimas žiediniais gražtais gelžbetonio konstrukcijose, kai skylės d 60 mm ir gylis 0,5 m k8=1.17					
	Darbo sąn. kateg. 3.7	žm.val.	0,78	3,12	9,82	30,63
953-80	Žiediniai gražtai su deimantinėmis karūnomis d 75mm	vnt	0,052	0,208	87,76	18,25
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	maš.val	0,55	2,2	3,1	6,82
F46-4-1	Darbo užm. 30.63	Medžiagos	18.25	Mechanizmai 6.82	Iš viso 55.70	
69	N20-1	m2		14,0		
	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 160mm k8=1.01					
	Darbo sąn. kateg. 3.56	žm.val.	0,8	11,2	8,36	93,67
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0,0325	0,455	2,08	0,95
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0,0825	1,155	1,98	2,29
120067	Mūrvinės	kg	0,0174	0,2436		
120082	Statybiniai šoviniai	vnt	1,57	21,98		
220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	1,57	21,98		
260180	Drosel.vožtuvai, šiberiai,tinklėl.,aklės	vnt				
483181	Plieniniai ortakiai, 0,5mm storio, d 160mm	m2	1,0	14,0	15,0	210,0
520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg	1,437	20,118	2,23	44,86
570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0,0776	1,0864		
N20-1	Darbo užm. 93.67	Medžiagos	258.10	Mechanizmai	Iš viso 351.77	
70	N20P-0103	vnt.		20,0		
	Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas, kai atotraukos arba alkūnės skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,7	14,0	8,76	122,64
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0,16	3,2	1,98	6,34
484713	Fasoninės detalės ortakiams	vnt	1,0	20,0	4,0	80,0
570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	0,152	3,04		
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,01	0,2	0,53	0,11
N20P-0103	Darbo užm. 122.64	Medžiagos	86.34	Mechanizmai 0.11	Iš viso 209.09	
71	N26P-0201	100m2		0,06		
	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	56,0	3,36	7,74	26,01
120334	Plieninė viela (cinkuota)	kg	0,9	0,054	1,36	0,07
230425	Lipni folijos juostelė	m	228,0	13,68	0,04	0,55
570196	Folija padengti mineralinės vatos dembliai	m2	103,0	6,18	5,0	30,9
N26P-0201	Darbo užm. 26.01	Medžiagos	31.52	Mechanizmai	Iš viso 57.53	
72	N20P-0501	vnt.		2,0		
	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas daugiau 500 m3/val. iki 1000 m3/val.					

	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,36	2,72	8,76	23,83
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1,0	2,0	0,13	0,26
260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1,0	2,0		
260995	Kanaliniai ventiliatoriai	vnt	1,0	2,0	170,0	340,0
521757	Apkabos	vnt	1,0	2,0		
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliais	maš.val	0,09	0,18	0,53	0,1
N20P-0501	Darbo užm. 23.83	Medžiagos	340.26	Mechanizmai 0.10	Iš viso 364.19	
73	N20P-0314	vnt.		2,0		
	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,87	1,74	8,76	15,24
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1,0	2,0	0,13	0,26
120319	Kniedės	kg	0,01	0,02	1,98	0,04
260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt	1,0	2,0		
260994	Apvalūs triukšmo slopintuvai	vnt.	1,0	2,0	35,0	70,0
342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta	m	1,3	2,6	0,03	0,08
521757	Apkabos	vnt	1,0	2,0		
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliais	maš.val	0,19	0,38	0,53	0,2
N20P-0314	Darbo užm. 15.24	Medžiagos	70.38	Mechanizmai 0.20	Iš viso 85.82	
74	N20P-0303	vnt.		1,0		
	Kanalinių elektrinių šildytuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,95	0,95	8,76	8,32
120319	Kniedės	kg	0,014	0,014	1,98	0,03
261014	Jungiamosios-pereinamosios movos	vnt.	2,0	2,0		
342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta	m	2,0	2,0	0,03	0,06
484716	Kanaliniai šildytuvai (elektriniai)	vnt	1,0	1,0	100,0	100,0
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliais	maš.val	0,21	0,21	0,53	0,11
N20P-0303	Darbo užm. 8.32	Medžiagos	100.09	Mechanizmai 0.11	Iš viso 108.52	
75	R63P-7114	vnt.		1,0		
	Rekuperatorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 200mm					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,54	1,54	8,76	13,49
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4,0	4,0	0,13	0,52
481560	Sieniniai rekuperatoriai	vnt	1,0	1,0	2700,0	2700,0
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliais	maš.val	0,25	0,25	0,53	0,13
R63P-7114	Darbo užm. 13.49	Medžiagos	2700.52	Mechanizmai 0.13	Iš viso 2714.14	
76	N20-929	vnt.		1,0		
	Filtrų kasetinių, kanalinių elektr. šildytuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 315 mm					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,88	0,88	8,76	7,71
120319	Kniedės	kg	0,014	0,014	1,98	0,03
260993	Filtrai	vnt.				
261009	Filtrų kasetės, kanaliniai šildytuvai	vnt.	1,0	1,0	65,0	65,0
342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta	m	2,0	2,0	0,03	0,06
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliais	maš.val	0,21	0,21	0,53	0,11

N20-929	Darbo užm. 7.71	Medžiagos 65.09	Mechanizmai 0.11	Iš viso 72.91		
77 N20P-0201		vnt.		2,0		
Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,64	1,28	8,17	10,46
120319 Kniedės		kg	0,009	0,018	1,98	0,04
261008 Vožtuvai, sklendės, užkaišai		vnt.	1,0	2,0	65,0	130,0
342541 Polivinilchloridinė izoliacinė juosta		m	2,0	4,0	0,03	0,12
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0,21	0,42	0,53	0,22
N20P-0201	Darbo užm. 10.46	Medžiagos 130.16	Mechanizmai 0.22	Iš viso 140.84		
78 N20P-0207		vnt.		8,0		
Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,46	3,68	8,76	32,24
484736 Difuzoriai		vnt	1,0	8,0	17,0	136,0
N20P-0207	Darbo užm. 32.24	Medžiagos 136.00	Mechanizmai	Iš viso 168.24		
79 R63P-7115		vnt.		2,0		
Ventiliacijos valdiklių montavimas decentralizuotoms rekuperacinėms vėdinimo sistemoms						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2,0	4,0	8,76	35,04
120314 Mėsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	2,0	4,0	0,13	0,52
260418 Plastmasinės dėžutės		vnt	1,0	2,0	2,22	4,44
261267 Presuojami antgaliai		vnt	18,0	36,0		
261268 Markiruotės		vnt.	18,0	36,0		
481546 Ventiliacijos valdikliai		vnt	1,0	2,0		
570131 Gipsas		t	0,00005	0,0001	202,7	0,02
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0,09	0,18	0,53	0,1
R63P-7115	Darbo užm. 35.04	Medžiagos 4.98	Mechanizmai 0.10	Iš viso 40.12		
80 N20P-0206		vnt.		2,0		
Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,83	1,66	8,17	13,56
120314 Mėsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	4,0	8,0	0,13	1,04
480608 Šampuotos grotelės		vnt	1,0	2,0	6,0	12,0
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0,17	0,34	0,53	0,18
N20P-0206	Darbo užm. 13.56	Medžiagos 13.04	Mechanizmai 0.18	Iš viso 26.78		
81 R23-62		t		20,0		
Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	1,33	26,6	6,24	165,98
450001 Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t		maš.val	0,72	14,4	27,07	389,81
R23-62	Darbo užm. 165.98	Medžiagos	Mechanizmai 389.81	Iš viso 555.79		
Iš viso skyriuje 4	Darbo užm. 4699.78	Medžiagos 13872.3€	Mechanizmai 582.61	Iš viso 19154.78		
Viso žiniaraštyje 2	Darbo užm. 7825.47	Medžiagos 20787.7	Mechanizmai 732.75	Iš viso 29345.99		
Papildomų medžiagų vertė 3.00%				623,63		

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%			21,98	
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(7825.47)	626,04			
Viso:	8451,51	21411,4	754,73	30617,64
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(7825.47+626.04)	151,28			
Statinio statybos išlaidos	Viso:	8602,79	21411,4	754,73
Statybvietės išlaidos 9.00%				30768,92
Iš viso tiesioginės išlaidos				2769,2
Pridėtinės išlaidos 20.90%(7825.47+626.04)				33538,12
Pelnas 5.00%(33538.12+1766.37)				1766,37
Iš viso netiesioginės išlaidos				1765,22
				3531,59
			Bendra vertė be PVM	37069,71
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				7784,64
			Bendra vertė su PVM	44854,35