

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M.

MĖN. D.

Direktorius
 Vladas
 VYŠNIAUSKAS

2020 M.

MĖN. D.

LK LV igulų aptarnavimo
 Palybos vadas
 plk. lt. Darius Mikalauskas

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

UAB "Statybų prizmė"

Statinių grupė 200319 KMT karių reabilitacijos centro 1D3P (Sodų g. 39, Druskininkai) Ia. ir IIa. patalpų remonto ir kondicionierių įrengimo darbai

Statiny 1 KMT karių reabilitacijos centro 1D3P (Sodų g. 39, Druskininkai) Ia. ir IIa. patalpų remonto ir kondicionierių įrengimo darbai

Žiniaraštis 1 I aukšto patalpų remontas

2020.03.19

Suma žiniaraščiui 14524.30 EUR

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	1-34 remontas					
1	R14-78-2	m2		14,76		
	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant					
	Darbo sąn. kateg. 3.3	žm.val.	0,72	10,6272	7,99	84,91
	230081 Klajinis glaistas	t	0,0005	0,00738	793,56	5,86
	230433 Emulsiniai dažai vidaus darbams	kg	0,42	6,1992	5,78	35,83
	390019 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0,02	0,2952	3,21	0,95
R14-78-2	Darbo užm. 84.91	Medžiagos 42.64	Mechanizmai			Iš viso 127.55
2	F10-4-11	m2		6,48		
	Langų keitimas varstomais plastiko langais, išlaužiant mūro užkaičius ir keičiant palanges					
	Darbo sąn. kateg. 3.6	žm.val.	3,9	25,272	8,28	209,25
	379 Plastiko langai, varstomi	m2	1,0	6,48	71,3	462,02
	656 Laminuotos MDP ir PVC palangės	m	0,617284	4,0	8,5	34,0
	825 Hermetikai sandarinimui	l	0,3	1,944	4,78	9,29
	965-38 Mūrvinės (su įsukamu varžtu) SDF-KB 8x100	vnt	3,0	19,44	0,29	5,64
F10-4-11	Darbo užm. 209.25	Medžiagos 510.95	Mechanizmai			Iš viso 720.20
3	R62P-3202	m2		1,89		
	Medinių durų blokų keitimas stumdomomis durimis					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2,1	3,969	8,76	34,77
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4,0	7,56	0,13	0,98
	261351 Spynos durims	vnt.				
	530057 Durų blokai	m2	1,0	1,89	110,0	207,9
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,24	0,4536	0,53	0,24
R62P-3202	Darbo užm. 34.77	Medžiagos 208.88	Mechanizmai 0.24			Iš viso 243.89
4	N15-52	100m2		0,05		
	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas k8=1.09					
	Darbo sąn. kateg. 3.89	žm.val.	13,3	0,665	9,37	6,23
	120030 Statybinės vynos	kg	0,05	0,0025	1,09	

120036	Tinkavimo vinys	kg	0,26	0,013	1,04	0,01
120044	Plieninis tinklas (Rabica)	m2	5,28	0,264	3,01	0,79
534038	Obliuotos lentos (2 rūš.)	m3	0,005	0,00025	387,35	0,1
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	m3	2,5	0,125	77,25	9,66
488146	Tinkavimo-liejimo agregatas	maš.val	18,8	0,94	2,94	2,76
N15-52	Darbo užm. 6.23	Medžiagos	10.56	Mechanizmai 2.76	Iš viso 19.55	
5	R61P-2109	m2		1,2		
	Keraminių plytelių dangos atskirų vietų sienų remontas, keičiant plyteles, kai remontuojamas plotas iki 0,5 m2, plytelių plotas iki 0,05 m2					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	1,8	2,16	8,17	17,65
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	0,35	0,42	1,5	0,63
230408	Emulsija gruntavimui	kg	0,06	0,072	3,11	0,22
230977	Sausi klijų mišiniai (plytelėms)	kg	3,8	4,56	0,32	1,46
570145	Glazūruotos keraminės plytelės (vidaus apdailai)	m2	1,02	1,224	8,3	10,16
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,11	0,132	0,53	0,07
R61P-2109	Darbo užm. 17.65	Medžiagos	12.47	Mechanizmai 0.07	Iš viso 30.19	
6	R14-78-3	m2		40,31		
	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant					
	Darbo sąn. kateg. 3.3	žm.val.	0,72	29,0232	7,99	231,9
230081	Klijinis glaistas	t	0,0008	0,032248	793,56	25,59
230433	Emulsiniai dažai vidaus darbams	kg	0,37	14,9147	5,78	86,21
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0,03	1,2093	3,21	3,88
R14-78-3	Darbo užm. 231.90	Medžiagos	115.68	Mechanizmai	Iš viso 347.58	
7	R21-27	100vnt		0,05		
	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	14,4	0,72	6,92	4,98
R21-27	Darbo užm. 4.98	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso 4.98	
8	R21-34	100vnt		0,08		
	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	5,7	0,456	6,92	3,16
R21-34	Darbo užm. 3.16	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso 3.16	
9	N21-194-1	100vnt		0,2		
	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	6,8	1,36	7,74	10,53
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	5,4	1,08	3,1	3,35
N21-194-1	Darbo užm. 10.53	Medžiagos		Mechanizmai 3.35	Iš viso 13.88	
10	N21P-0317	100vnt		0,2		
	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	9,2	1,84	7,74	14,24
2520-25	Dėžutės potinkiniam montažui su varžteliais	vnt	100,0	20,0	0,22	4,4
N21P-0317	Darbo užm. 14.24	Medžiagos	4.40	Mechanizmai	Iš viso 18.64	
11	N21P-0321	100vnt		0,03		

Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	9,0	0,27	7,74	2,09
2520-20-2 Jungiklis 2pol., IP44	vnt	100,0	3,0	3,82	11,46	
N21P-0321	Darbo užm. 2.09	Medžiagos 11.46	Mechanizmai	Iš viso 13.55		
12 N21P-0322		100vnt		0,17		
Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	9,0	1,53	7,74	11,84
2520-13-2 Kištukiniai lizdai su įžem., IP44	vnt	100,0	17,0	3,3	56,1	
N21P-0322	Darbo užm. 11.84	Medžiagos 56.10	Mechanizmai	Iš viso 67.94		
13 N21P-0315		100m		0,2		
Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	9,0	1,8	7,74	13,93
489246 Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	9,0	1,8	3,1	5,58	
N21P-0315	Darbo užm. 13.93	Medžiagos	Mechanizmai 5.58	Iš viso 19.51		
14 N21P-0316		100m		0,2		
Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	10,0	2,0	8,76	17,52
572157 Tinko skiedinys (sausieji mišiniai)	t	0,096	0,0192	312,9	6,01	
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,6	0,12	0,53	0,06	
N21P-0316	Darbo užm. 17.52	Medžiagos 6.01	Mechanizmai 0.06	Iš viso 23.59		
15 N21P-0327		100m		0,5		
Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio pločio tiesimas sienų ir perdanginių kanaluose						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	10,7	5,35	8,17	43,71
896150 Behalogeniniai kabeliai EXQ 3x1.5RE	m	60,0	30,0	0,66	19,8	
896151 Behalogeniniai kabeliai EXQ 3x2.5RE	m	40,0	20,0	0,95	19,0	
N21P-0327	Darbo užm. 43.71	Medžiagos 38.80	Mechanizmai	Iš viso 82.51		
16 N21P-0706		vnt.		5,0		
Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamųjų lubų angose (be žeminančių transformatorių)						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,31	1,55	8,17	12,66
896006-1 Šviestuvai 24W, LED, d185	vnt	1,0	5,0	19,85	99,25	
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,04	0,2	0,53	0,11	
N21P-0706	Darbo užm. 12.66	Medžiagos 99.25	Mechanizmai 0.11	Iš viso 112.02		
17 N21P-0301		100m		0,04		
Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinamas prie mūro sienos (MINI instaliaciniai kanalai)						
	Darbo sąn. kateg. 3.6	žm.val.	22,6	0,904	8,28	7,49
3700-120 Sieniniai instaliaciniai loveliai Mutlusan 15x10 mm	m	100,0	4,0	0,37	1,48	
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	6,3	0,252	0,53	0,13	
N21P-0301	Darbo užm. 7.49	Medžiagos 1.48	Mechanizmai 0.13	Iš viso 9.10		

18	N21P-0708	vnt.		1,0		
	Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas (šviestuvai vienos lempos)					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,36	0,36	8,17	2,94
896031-1	Šviestuvai LED 20W, paviršinis I-600mm	vnt.	1,0	1,0	16,04	16,04
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,08	0,08	0,53	0,04
N21P-0708	Darbo užm. 2.94	Medžiagos	16.04	Mechanizmai 0.04	Iš viso 19.02	
19	R19-1	m		12,2		
	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,27	3,294	7,74	25,5
R19-1	Darbo užm. 25.50	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso 25.50	
20	N46-106	100m		0,09		
	Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose,kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku k8=1.17					
	Darbo sąn. kateg. 2.77	žm.val.	15,0	1,35	8,74	11,8
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	18,0	1,62	8,15	13,2
N46-106	Darbo užm. 11.80	Medžiagos		Mechanizmai 13.20	Iš viso 25.00	
21	F46-4-5	vnt.		3,0		
	Vertikalių skylių gręžimas žiediniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose, kai skylės d 60 mm ir gylis 0,5 m k8=1.17					
	Darbo sąn. kateg. 3.7	žm.val.	0,4	1,2	9,82	11,78
953-80	Žiediniai grąžtai su deimantinėmis karūnomis d 75mm	vnt	0,056	0,168	87,76	14,74
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	maš.val	0,31	0,93	3,1	2,88
F46-4-5	Darbo užm. 11.78	Medžiagos	14.74	Mechanizmai 2.88	Iš viso 29.40	
22	N16P-0202	m		12,2		
	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,35	4,27	8,76	37,41
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	0,75	9,15	0,13	1,19
260923	Plastikiniai vamzdžiai	m	1,02	12,444	2,5	31,11
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	0,75	9,15	0,64	5,86
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,03	0,366	0,53	0,19
N16P-0202	Darbo užm. 37.41	Medžiagos	38.16	Mechanizmai 0.19	Iš viso 75.76	
23	N16P-0213	vnt.		22,0		
	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras sudydant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,2	4,4	8,76	38,54
490035	Plastikinė jungiamoji dalis	vnt.	1,0	22,0	0,9	19,8
489364	Elektrinis kaitinimo prietaisas	maš.val	0,16	3,52		
N16P-0213	Darbo užm. 38.54	Medžiagos	19.80	Mechanizmai	Iš viso 58.34	
24	N16P-0501	vnt.		3,0		

Movinės uždarnosios armatūros
montavimas (nominalusis vidinis
skersmuo 20 mm)

	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,3	0,9	8,76	7,88
230413 Pasta sandarinimui	kg	0,005	0,015	16,07	0,24	
260719 Movinės jungtys	vnt					
490036 Movinė uždarojoji armatūra	vnt.	1,0	3,0	4,0	12,0	
810006 Šukuoti linai	kg	0,006	0,018	7,86	0,14	
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,09	0,27	0,53	0,14	
N16P-0501	Darbo užm. 7.88	Medžiagos 12.38	Mechanizmai 0.14	Iš viso 20.40		
25 R63P-2703		vnt.		2,0		
Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 1 vnt)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,0	2,0	8,76	17,52
120314 Mėsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4,0	8,0	0,13	1,04	
230413 Pasta sandarinimui	kg	0,005	0,01	16,07	0,16	
260521 Srieginės jungtys	vnt	2,0	4,0			
490301 Plieninis radiatorius (komplekte)	vnt.	1,0	2,0	50,0	100,0	
810006 Šukuoti linai	kg	0,006	0,012	7,86	0,09	
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,32	0,64	0,53	0,34	
R63P-2703	Darbo užm. 17.52	Medžiagos 101.29	Mechanizmai 0.34	Iš viso 119.15		
26 R63P-2602		vnt.		2,0		
Termostatinų radiatorių vožtuvų montavimas (rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvai)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,45	0,9	8,76	7,88
230413 Pasta sandarinimui	kg	0,004	0,008	16,07	0,13	
260521 Srieginės jungtys	vnt	1,0	2,0			
261413 Rankinio valdymo reguliavimo vožtuvai	vnt	1,0	2,0	20,0	40,0	
810006 Šukuoti linai	kg	0,004	0,008	7,86	0,06	
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,08	0,16	0,53	0,08	
R63P-2602	Darbo užm. 7.88	Medžiagos 40.19	Mechanizmai 0.08	Iš viso 48.15		
27 R19-49		vnt		1,0		
Praustuvų arba kriauklių nuėmimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,4	0,4	7,74	3,1
R19-49	Darbo užm. 3.10	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 3.10		
28 N17-8-1		kompl.		1,0		
Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2,6	2,6	8,76	22,78
120314 Mėsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4,0	4,0	0,13	0,52	
230413 Pasta sandarinimui	kg	0,006	0,006	16,07	0,1	
230456 Montažinė pasta	kg	0,01	0,01			
250066 Žarnelės maišytuvo pajungimui	kompl.	2,0	2,0			
260131 Vandens maišytuvai	vnt	1,0	1,0	40,0	40,0	
260576 Praustuvas	kompl.	1,0	1,0	55,0	55,0	
260983 Sifonas	kompl.	1,0	1,0			
810006 Šukuoti linai	kg	0,0056	0,0056	7,86	0,04	

489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,14	0,14	0,53	0,07
N17-8-1	Darbo užm. 22.78	Medžiagos 95.66	Mechanizmai 0.07	Iš viso 118.51		
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 913.99	Medžiagos 1456.94	Mechanizmai 29.24	Iš viso 2400.17		
2 Pagrindinio įėjimo lubų remontas						
1 R3-2		m2		51,13		
	Karkasinių apkaltinių iš vienos pusės plastikinių lentelių lubų ardymas					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	0,2	10,226	6,92	70,76
R3-2	Darbo užm. 70.76	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 70.76		
2 N34-34		100m2		0,5113		
	Pakabinamų lubų iš aliuminio juostų įrengimas k8=1.03					
	Darbo sąn. kateg. 3.78	žm.val.	120,0	61,356	8,76	537,17
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	45,0	23,0085	1,98	45,56
523968	Pakabinamų lubų karkasai su pakabomis ir tvirtinimo detal.	t	0,181	0,092545	1747,4	161,71
260310-1	Aliuminio juostų lubos	m2	100,0	51,13	38,0	1942,94
N34-34	Darbo užm. 537.17	Medžiagos 2150.21	Mechanizmai	Iš viso 2687.38		
3 N21P-0305		100m		0,3		
	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinimas prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	30,6	9,18	8,17	75,0
1035-32	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm	m	100,0	30,0	0,26	7,8
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	6,0	1,8	0,53	0,95
N21P-0305	Darbo užm. 75.00	Medžiagos 7.80	Mechanizmai 0.95	Iš viso 83.75		
4 N21P-0328		100m		0,3		
	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	4,7	1,41	8,17	11,52
896150	Behalogeniniai kabeliai EXQ 3x1.5RE	m	100,0	30,0	0,66	19,8
N21P-0328	Darbo užm. 11.52	Medžiagos 19.80	Mechanizmai	Iš viso 31.32		
5 N50-315		vnt.		1,0		
	Fotorelės montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,41	0,41	8,76	3,59
895120	Judesio daviklis 500W 360* (SES05WH)	vnt.	1,0	1,0	8,66	8,66
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,12	0,12	0,53	0,06
N50-315	Darbo užm. 3.59	Medžiagos 8.66	Mechanizmai 0.06	Iš viso 12.31		
6 N21P-0706		vnt.		9,0		
	Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,31	2,79	8,17	22,79
896006-1	Šviestuvai 24W, LED, d185	vnt	1,0	9,0	19,85	178,65
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,04	0,36	0,53	0,19
N21P-0706	Darbo užm. 22.79	Medžiagos 178.65	Mechanizmai 0.19	Iš viso 201.63		
Iš viso skyriuje 2	Darbo užm. 720.83	Medžiagos 2365.12	Mechanizmai 1.20	Iš viso 3087.15		
3 1-17, 1-19, 1-21 remontas						
1 R5-56		100m2		0,0241		

Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas						
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	19,0	0,4579	7,09	3,25
R5-56	Darbo užm. 3.25	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 3.25		
2 R5-35		m2		18,39		
Ruloninių polimerinių dangų išardymas						
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	0,08	1,4712	6,92	10,18
R5-35	Darbo užm. 10.18	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 10.18		
3 N46-164		m3		2,08		
Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17						
	Darbo sąn. kateg. 2.72	žm.val.	1,2	2,496	8,74	21,82
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	1,0	2,08	8,15	16,95
N46-164	Darbo užm. 21.82	Medžiagos	Mechanizmai 16.95	Iš viso 38.77		
4 R3-2		m2		26,11		
Karkasinių apkaltinių iš vienos pusės sienų ir lubų plastikinių lentelių ardymas						
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	0,2	5,222	6,92	36,14
R3-2	Darbo užm. 36.14	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 36.14		
5 R13-5		m2		8,1		
Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,17	1,377	7,74	10,66
R13-5	Darbo užm. 10.66	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 10.66		
6 N46-134		m3		0,75		
Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17						
	Darbo sąn. kateg. 3.18	žm.val.	2,5	1,875	9,2	17,24
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	2,42	1,815	8,15	14,79
N46-134	Darbo užm. 17.24	Medžiagos	Mechanizmai 14.79	Iš viso 32.03		
7 R14-78-2		m2		12,34		
Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant						
	Darbo sąn. kateg. 3.3	žm.val.	0,72	8,8848	7,99	70,99
230081	Klijinis glaistas	t	0,0005	0,00617	793,56	4,9
230433	Emulsiniai dažai vidaus darbams	kg	0,42	5,1828	5,78	29,96
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0,02	0,2468	3,21	0,79
R14-78-2	Darbo užm. 70.99	Medžiagos 35.65	Mechanizmai	Iš viso 106.64		
8 N11-55		100m2		0,208		
90mm storio betoninė danga,atliekant darbus rankiniu būdu k8=1.03						
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	10,0	2,08	8,23	17,12
573023	Sijotas smėlis	m3	0,26	0,05408	14,47	0,78
573081	Cementas	t	0,0152	0,003162	119,61	0,38
600004	Cementinis skiedinys	m3	0,16	0,03328	61,11	2,03
600043	Betono mišiniai	m3	7,32	1,52256	76,41	116,34
N11-55	Darbo užm. 17.12	Medžiagos 119.53	Mechanizmai	Iš viso 136.65		
9 N11P-0404		100m2		0,1234		
Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm)						
	Darbo sąn. kateg. 3.3	žm.val.	18,0	2,2212	7,99	17,75

230435	Gruntas (gruntuotė)	kg	20,0	2,468	3,11	7,68
572204	Savaime išsilyginantis mišinys	t	0,45	0,05553	440,0	24,43
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	6,0	0,7404	3,1	2,3
N11P-0404	Darbo užm. 17.75	Medžiagos	32.11	Mechanizmai 2.30	Iš viso 52.16	
10	N11P-1203	m2		12,34		
Laminuotų grindų dangų įrengimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,35	4,319	8,17	35,29
230209	Klijai	kg	0,05	0,617	0,24	0,15
572192	Laminuotos grindlentės	m2	1,03	12,7102	8,5	108,04
572362	Parketo garso ir hidro izoliacija	m2	1,03	12,7102	0,35	4,45
N11P-1203	Darbo užm. 35.29	Medžiagos	112.64	Mechanizmai	Iš viso 147.93	
11	N11P-0705	m		14,0		
Grindjuosčių tvirtinimas laminuotoms grindims , kai grindjuostės PVC						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,12	1,68	8,17	13,73
230209	Klijai	kg	0,04	0,56	0,24	0,13
570250	Gridjuostės iš polivinilo chlorido	m	1,05	14,7	3,5	51,45
N11P-0705	Darbo užm. 13.73	Medžiagos	51.58	Mechanizmai	Iš viso 65.31	
12	N11-110-3	m2		8,46		
Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr.						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,3	10,998	8,76	96,34
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	5,0	42,3	0,32	13,54
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	0,7	5,922	1,5	8,88
230435	Gruntas (gruntuotė)	kg	0,1	0,846	3,11	2,63
570152	Keraminės grindų plytelės	m2	1,0	8,46	8,1	68,53
810042	Skudurai	kg	0,005	0,0423		
N11-110-3	Darbo užm. 96.34	Medžiagos	93.58	Mechanizmai	Iš viso 189.92	
13	F9-12-3	100m2		0,015		
Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	159,0	2,385	8,17	19,49
750	Universalios izoliacinės mineralinės vatos plokštės ir dembliai	m3	10,5	0,1575	30,08	4,74
755	Gipskartonio plokštės	t.m2	0,21	0,00315	1500,0	4,73
80-16	Horizontalūs profiliai UW 100, 4m, 0.5mm	vnt	18,0	0,27	2,66	0,72
80-7	Vertikalūs profiliai CW 100, 3m, 0.5mm	vnt	68,7	1,0305	1,87	1,93
962	Sandarinimo medžiagos (tarpinės, juostos, žiedai)	t.m	0,17	0,00255	164,65	0,42
965-105	Besiplečiantys kaiščiai su met. strypu LFM 8x100mm (išsukami, term. medž. tv.)	vnt	120,0	1,8	0,1	0,18
965-190	Medsraigčiai įleidžiama galva gipso kartonui į metalą, su grąžteliu GKG 3,5x25mm	100vnt	26,6	0,399	0,81	0,32
965-193	Savigręžiai pusapvale galva, su grąžteliu 3,9x9,5 mm	100vnt	3,2	0,048	3,31	0,16
48382	Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	38,9	0,5835	0,53	0,31
F9-12-3	Darbo užm. 19.49	Medžiagos	13.20	Mechanizmai 0.31	Iš viso 33.00	
14	N15P-0509	100m2		0,163		

Vidaus paviršių labai geras tinkavimas
rankiniu būdu cemento-kalkių
skiediniais (sluoksnis 20 mm, vidinės
sienos) k8=1.17

	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	80,8	13,1704	10,53	138,68
600188	Cemento kalkių skiedinys	m3	2,5	0,4075	72,25	29,44
488157	Skiedinio maišyklė	maš.val	4,5	0,7335	3,1	2,27
N15P-0509	Darbo užm. 138.68	Medžiagos 29.44	Mechanizmai 2.27	Iš viso 170.39		
15 N15P-0301		m2		16,3		
Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas iki 0,012 m2						
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	1,3	21,19	9,0	190,71
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	2,2	35,86	0,32	11,48
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	0,35	5,705	1,5	8,56
570145	Glazūruotos keraminės plytelės (vidaus apdailai)	m2	1,02	16,626	8,3	138,0
572423	Plastikiniai profiliai (keraminėms plytelėms)	m	1,5	24,45	0,59	14,43
572430	Plastikiniai skirtukai (100 vnt)	kompl.	1,0	16,3		
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,05	0,815	0,53	0,43
N15P-0301	Darbo užm. 190.71	Medžiagos 172.47	Mechanizmai 0.43	Iš viso 363.61		
16 R14-78-3		m2		40,14		
Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant						
	Darbo sąn. kateg. 3.3	žm.val.	0,72	28,9008	7,99	230,92
230081	Klijinis glaistas	t	0,0008	0,032112	793,56	25,48
230433	Emulsiniai dažai vidaus darbams	kg	0,37	14,8518	5,78	85,84
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0,03	1,2042	3,21	3,87
R14-78-3	Darbo užm. 230.92	Medžiagos 115.19	Mechanizmai	Iš viso 346.11		
17 F15-1-10		m2		8,46		
"Amstrong" akustinių pakabinamųjų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.8	žm.val.	0,64	5,4144	8,5	46,02
751-84	"Armstrong" akust. kabamosios lubos su met. k-ja "Plain MicroLook", 600x600mm	m2	1,0	8,46	10,0	84,6
48382	Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	0,28	2,3688	0,53	1,26
F15-1-10	Darbo užm. 46.02	Medžiagos 84.60	Mechanizmai 1.26	Iš viso 131.88		
18 N46-184		100m2		0,0294		
Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką						
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	55,0	1,617	7,09	11,46
N46-184	Darbo užm. 11.46	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 11.46		
19 N2P-0303		m2		2,94		
Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,79	5,2626	8,76	46,1
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4,0	11,76	0,13	1,53
250349	Montavimo putos	l	0,15	0,441	4,78	2,11

261351	Spynos durims	vnt.				
530057-1	Durų blokai	m2	1,0	2,94	62,0	182,28
489003	Keltuvas	maš.val	0,05	0,147	3,64	0,54
489131	Kranas	maš.val	0,02	0,0588	28,02	1,65
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,24	0,7056	0,53	0,37
N2P-0303	Darbo užm. 46.10	Medžiagos	185.92	Mechanizmai 2.56	Iš viso 234.58	
20	N2P-0312	m		20,0		
	Durų apvadų montavimas, kai apvadai presuoto kartono					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,12	2,4	7,74	18,58
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	0,005	0,1	1,98	0,2
534939	Apvadai iš medžio plaušo plokštės	m	1,1	22,0	2,5	55,0
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,03	0,6	0,53	0,32
N2P-0312	Darbo užm. 18.58	Medžiagos	55.20	Mechanizmai 0.32	Iš viso 74.10	
21	R21-27	100vnt		0,03		
	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	14,4	0,432	6,92	2,99
R21-27	Darbo užm. 2.99	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso 2.99	
22	R21-34	100vnt		0,05		
	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	5,7	0,285	6,92	1,97
R21-34	Darbo užm. 1.97	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso 1.97	
23	N21P-0315	100m		0,5		
	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	9,0	4,5	7,74	34,83
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	9,0	4,5	3,1	13,95
N21P-0315	Darbo užm. 34.83	Medžiagos		Mechanizmai 13.95	Iš viso 48.78	
24	N21-191	100m		0,5		
	Dviejų-trijų gyslių laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)					
	Darbo sąn. kateg. 3.56	žm.val.	16,3	8,15	8,28	67,48
896150	Behalogeniniai kabeliai EXQ 3x1.5RE	m	60,0	30,0	0,66	19,8
896151	Behalogeniniai kabeliai EXQ 3x2.5RE	m	40,0	20,0	0,95	19,0
N21-191	Darbo užm. 67.48	Medžiagos	38.80	Mechanizmai	Iš viso 106.28	
25	N21P-0316	100m		0,5		
	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	10,0	5,0	8,76	43,8
572157	Tinko skiedinys (sausis mišiniai)	t	0,096	0,048	312,9	15,02
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,6	0,3	0,53	0,16
N21P-0316	Darbo užm. 43.80	Medžiagos	15.02	Mechanizmai 0.16	Iš viso 58.98	
26	N21-194-1	100vnt		0,09		
	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	6,8	0,612	7,74	4,74
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	5,4	0,486	3,1	1,51

N21-194-1	Darbo užm. 4.74	Medžiagos	Mechanizmai 1.51	Iš viso 6.25		
27 N21P-0317		100vnt		0,09		
Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	9,2	0,828	7,74	6,41
2520-25 Dėžutės potinkiniam montažui su varžteliais		vnt	100,0	9,0	0,22	1,98
N21P-0317	Darbo užm. 6.41	Medžiagos 1.98	Mechanizmai	Iš viso 8.39		
28 N21P-0321		100vnt		0,02		
Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	9,0	0,18	7,74	1,39
2520-20-2 Jungiklis 2pol., IP44		vnt	100,0	2,0	3,82	7,64
N21P-0321	Darbo užm. 1.39	Medžiagos 7.64	Mechanizmai	Iš viso 9.03		
29 N21P-0322		100vnt		0,07		
Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	9,0	0,63	7,74	4,88
2520-13-2 Kištukiniai lizdai su įžem., IP44		vnt	100,0	7,0	3,3	23,1
N21P-0322	Darbo užm. 4.88	Medžiagos 23.10	Mechanizmai	Iš viso 27.98		
30 N21-195		100vnt		0,08		
Skylių pramušimas mūrinėse pertvarose laidų pravedimui						
	Darbo sąn. kateg. 2.67	žm.val.	5,2	0,416	7,32	3,05
N21-195	Darbo užm. 3.05	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 3.05		
31 N21P-0706		vnt.		5,0		
Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,31	1,55	8,17	12,66
896006-1 Šviestuvai 24W, LED, d185		vnt	1,0	5,0	19,85	99,25
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0,04	0,2	0,53	0,11
N21P-0706	Darbo užm. 12.66	Medžiagos 99.25	Mechanizmai 0.11	Iš viso 112.02		
32 N20P-0503		vnt.		1,0		
Ašinių ventiliatorių montavimas sienose (languose), kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,27	1,27	8,76	11,13
260206 Ašiniai ventiliat. su el. varikliu		vnt	1,0	1,0	35,0	35,0
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0,25	0,25	0,53	0,13
N20P-0503	Darbo užm. 11.13	Medžiagos 35.00	Mechanizmai 0.13	Iš viso 46.26		
33 N16P-1101		m		5,0		
Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdžio)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,28	1,4	8,76	12,26
120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	1,4	7,0	0,13	0,91
260938 Vamzdžių laikikliai		vnt.	1,4	7,0	0,64	4,48
260923-1 Plastikiniai vamzdžiai		m	1,0	5,0	1,1	5,5
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0,1	0,5	0,53	0,27

N16P-1101	Darbo užm. 12.26	Medžiagos 10.89	Mechanizmai 0.27	Iš viso 23.42		
34 N16P-1103		vnt.		12,0		
Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,13	1,56	8,76	13,67
230456 Montажinė pasta		kg	0,03	0,36		
260975 Plastikinės fasoninės dalys		kompl.	1,0	12,0	0,8	9,6
N16P-1103	Darbo užm. 13.67	Medžiagos 9.60	Mechanizmai	Iš viso 23.27		
35 R19-49		vnt		2,0		
Praustuvų arba kriauklių nuėmimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,4	0,8	7,74	6,19
R19-49	Darbo užm. 6.19	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 6.19		
36 N17-8-1		kompl.		2,0		
Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2,6	5,2	8,76	45,55
120314 Mėsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	4,0	8,0	0,13	1,04
230413 Pasta sandarinimui		kg	0,006	0,012	16,07	0,19
230456 Montажinė pasta		kg	0,01	0,02		
250066 Žarnelės maišytuvo pajungimui		kompl.	2,0	4,0		
260131 Vandens maišytuvai		vnt	1,0	2,0	40,0	80,0
260576 Praustuvai		kompl.	1,0	2,0	55,0	110,0
260983 Sifonas		kompl.	1,0	2,0		
810006 Šukuoti linai		kg	0,0056	0,0112	7,86	0,09
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliais		maš.val	0,14	0,28	0,53	0,15
N17-8-1	Darbo užm. 45.55	Medžiagos 191.32	Mechanizmai 0.15	Iš viso 237.02		
37 R19-50		vnt		1,0		
Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,45	0,45	7,74	3,48
R19-50	Darbo užm. 3.48	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 3.48		
38 N17-21-1		kompl.		1,0		
Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,5	1,5	8,76	13,14
120314 Mėsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	4,0	4,0	0,13	0,52
230404 Sausi klijų mišiniai		kg	0,3	0,3	0,32	0,1
230411 Silikonas		l	0,4	0,4	4,78	1,91
230413 Pasta sandarinimui		kg	0,003	0,003	16,07	0,05
250065 Žarnelė nuplovimo bakelio pajungimui		vnt	1,0	1,0	4,32	4,32
260981 Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu		kompl.	1,0	1,0	75,0	75,0
260982 Plastikinė mova d 100mm		vnt.	1,0	1,0	11,05	11,05
810006 Šukuoti linai		kg	0,0028	0,0028	7,86	0,02
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliais		maš.val	0,25	0,25	0,53	0,13
N17-21-1	Darbo užm. 13.14	Medžiagos 92.97	Mechanizmai 0.13	Iš viso 106.24		
39 N46-106		100m		0,16		

Vagų pramušimas betoninėse grindyse
ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas
iki 20 cm², pramušant pneumatiniu
plaktuku k₈=1.17

	Darbo sąn. kateg. 2.77	žm.val.	15,0	2,4	8,74	20,98
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	18,0	2,88	8,15	23,47
N46-106	Darbo užm. 20.98	Medžiagos		Mechanizmai 23.47	Iš viso 44.45	
40 R19-1		m		16,0		
	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,25	4,0	7,74	30,96
R19-1	Darbo užm. 30.96	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso 30.96	
41 N16P-0202		m		16,0		
	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,35	5,6	8,76	49,06
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	0,75	12,0	0,13	1,56
260923	Plastikiniai vamzdžiai	m	1,02	16,32	2,5	40,8
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	0,75	12,0	0,64	7,68
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,03	0,48	0,53	0,25
N16P-0202	Darbo užm. 49.06	Medžiagos 50.04		Mechanizmai 0.25	Iš viso 99.35	
42 N16P-0213		vnt.		14,0		
	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras sulydant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,2	2,8	8,76	24,53
490035	Plastikinė jungiamoji dalis	vnt.	1,0	14,0	0,9	12,6
489364	Elektrinis kaitinimo prietaisas	maš.val	0,16	2,24		
N16P-0213	Darbo užm. 24.53	Medžiagos 12.60		Mechanizmai	Iš viso 37.13	
43 R63P-2703		vnt.		2,0		
	Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 1 vnt)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,0	2,0	8,76	17,52
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4,0	8,0	0,13	1,04
230413	Pasta sandarinimui	kg	0,005	0,01	16,07	0,16
490301	Plieninis radiatorius (komplekte)	vnt.	1,0	2,0	50,0	100,0
810006	Šukuoti linai	kg	0,006	0,012	7,86	0,09
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,32	0,64	0,53	0,34
R63P-2703	Darbo užm. 17.52	Medžiagos 101.29		Mechanizmai 0.34	Iš viso 119.15	
44 R63P-2602		vnt.		2,0		
	Termostatinų radiatorių vožtuvų montavimas (rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvai)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,45	0,9	8,76	7,88
230413	Pasta sandarinimui	kg	0,004	0,008	16,07	0,13
260521	Srieginės jungtys	vnt	1,0	2,0		
261413	Rankinio valdymo reguliavimo vožtuvai	vnt	1,0	2,0	20,0	40,0

810006	Šukuoti linai	kg	0,004	0,008	7,86	0,06
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,08	0,16	0,53	0,08
R63P-2602	Darbo užm. 7.88	Medžiagos 40.19	Mechanizmai 0.08	Iš viso 48.15		
45 R23-62		t		15,0		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	1,33	19,95	6,24	124,49
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5	maš.val	0,72	10,8	27,07	292,36
	t					
R23-62	Darbo užm. 124.49	Medžiagos	Mechanizmai 292.36	Iš viso 416.85		
Iš viso skyriuje	3 Darbo užm. 1617.51	Medžiagos 1830.80	Mechanizmai 374.10	Iš viso 3822.41		
Viso žiniaraštyje	1 Darbo užm. 3252.33	Medžiagos 5652.86	Mechanizmai 404.54	Iš viso 9309.73		
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			169,59		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				12,14	
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(3252.33)		260,19			
		Viso:	3512,52	5822,45	416,68	9751,65
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(3252.33+260.19)		62,87			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	3575,39	5822,45	416,68	9814,52
	Statybvietsės išlaidos 9.00%					883,31
	Iš viso tiesioginės išlaidos					10697,83
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(3252.33+260.19)					734,12
	Pelnas 5.00%(10697.83+734.12)					571,6
	Iš viso netiesioginės išlaidos					1305,72
				Bendra vertė be PVM		12003,55
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					2520,75
				Bendra vertė su PVM		14524,3

KALENDORINIS SUTARTIES VYKDYMO GRAFIKAS

Objekto pavadinimas, adresas: LK LV Dr. J. Basanavičiaus KMT Karių reabilitacijos centras, Sodų g. 39, Druskininkai
Užsakovas: LK LV Įguli aptarnavimo tarnyba
Rangovas: UAB „Statybų prizmė“

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų apimtis (Eur)	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	2020 metai				
					Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	
	II aukštas								
1	Patalpų 1-69 - 1-70 remontas	9042,03	2020-06-01	2020-07-03					
2	Patalpos 1-38 remontas	2250,16	2020-06-01	2020-06-19					
3	Patalpos -57 remontas	1708,92	2020-07-01	2020-07-31					
4	Patalpų 1-53 - 1-56 remontas	24067,61	2020-06-01	2020-07-31					
	I aukštas								
1	Patalpos 1-34 remontas	3118,50	2020-09-07	2020-09-30					
2	Pagrindinio įėjimo lubų remontas	3867,37	2020-09-07	2020-09-30					
3	Patalpų 1-17, 1-19 - 1-21 remontas	5017,67	2020-08-03	2020-09-30					
	I, II, III aukštai								
1	Patalpų oro kondicionavimo darbai	17449,30	2020-06-01	2020-07-31					
	IŠ VISO (eurų be PVM)	66522,56							
	PVM (21 proc.)	13969,74							
	IŠ VISO (eurų su PVM)	80492,30							

Užsakovas: Lietuvos kariuomenės logistikos valdybos

Įguli aptarnavimo tarnyba

Užsakovo vardu

Vadas

plk. lt. Darius Milkalauskas



Rangovas: UAB „Statybų prizmė“

Rangovo vardu

Direktorius

Vladas Vyšniauskas

