

Darbų kainų žiniaraštis

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį		
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
1.	BENDROJI DALIS				
1.1.	Statinio techninio - darbo projekto parengimas	kompl.	1,00	18 200,00	18 200,00
1.2.	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai	kompl.	1,00	2 600,00	2 600,00
	IŠ VISO: BENDROJI DALIS				20 800,00
2.	STATYBOS DALIS (Nuotekų tinklų remontas)				
	D1000 Nuotekų tinklų remontas tarp šulinių Nr. 102-92 ir Nr. 152-11 apie 300 m uždaru būdu (turi būti naudojama CIPP technologija) įskaitant esamų komunikacijų pakabinimas dangų išardymas ir atstatymas, gerbūvio sutvarkymas, tinklų bandymai, bei kiti darbai susiję su nuotekų tinklų remonto darbais				
2.1	Nuotekų tinklai	kompl.	1,00	154 990,00	154 990,00
	IŠ VISO: STATYBOS DALIS (nuotekų tinklų remontas)				154 990,00
3.	STATYBOS DALIS (nuotekų šulinių remonas)				
	Nuotekų šulinių Nr. 102, 141a, 150, 92, 152, 110, 109, 151, 104b, 103, 67, 56, 55, 58, 12, 11 remontas (latakų formavimas, lipynių įrengimas, šulinių landų keitimas, šulinių liukų pakeitimas ketiniais dangčiais, šulinių žymėjimo ženklų įrengimas).				
3.1	Nuotekų šulinių remontas	kompl.	1,00	41 680,00	41 680,00
	IŠ VISO: STATYBOS DALIS (nuotekų šulinių remontas)				41 680,00
	IŠ VISO DARBAMS				217 470,00
	PVM				45 668,70
	IŠ VISO SU PVM				263 138,70

Pastaba: atliktų darbų aktai Užsakovui pateikiami tik toms žiniaraščių pozicijoms, kuriose pilnai užbaigti darbai. Teikiant galutinį atliktų darbų aktą Rangovas turės užpildyti Užsakovo pateiktos formos pastatyto materialaus turto suvestinę lentelę, kurioje galutinė bendra objekto kaina bus išskaidyta į atskirus objektus: tinklai, statiniai, įrengimai.