

**AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ KRK ADMINISTRACINIO-BUITINIO PASTATO Šilutės
pl. 26 (INV.NR. T10065) PATALPŲ VĖDINIMO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBŲ KIEKIŲ
ŽINIARAŠTIS**

Eil. Nr.	Patalpos žymėjimas plane	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
I aukšto patalpos				
1.	1-18; 1-19; 1-20; 1-21; 1-22; 1-23; 1-24	Paruošti I aukšto vėdinimo sistemos techninį-darbo projektą, suderninti jį su užsakovu	vnt.	1
2.	1-18; 1-19; 1-20; 1-21; 1-22; 1-23; 1-24	Oro rekuperacinės (700 m ³ /h) sistemos įrengimas, išvedžiojant ortakius po visas nurodytas patalpas. Rekuperatoriui sumontuoti numatoma patalpa, pažymėta plane 1-23.	kompl.	1
3.	1-24	Vidinio kasetinio oro kondicionavimo bloko ir lauko bloko įrengimas (galia šaldymui – 5,3 kW, galia šildymui – 6,1 kW)	kompl.	1
4.	1-18; 1-19; 1-20; 1-21;	Išorinio kasetinio oro kondicionavimo bloko įrengimas (galia šaldymui – 10 kW, galia šildymui – 11 kW), išvedžioti po kabinetus, pažymėtus plane 1-18; 1-19; 1-20; 1-21 ir įrengti juose 4 sieninius blokus (galia šaldymui – 2,5 kW, galia šildymui – 2,7 kW).	kompl.	1

Veiklos aptarnavimo centro vadovas

Egidijus Preibys