

Kompleksas: Kauno lopšelis - darželis Varpelis
 Objektas: Kauno lopšelis - darželis Varpelis,
 S.Žukausko g. 17, Kaunas
 Žiniaraštis: Aktyvūs salės grindys

Lokalinė sąmata
 Sudaryta 2019 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **3858,98 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius Grindys									
1	R5-35 (K1=2)	Seno linoleumo nuėmimas (2 sluoksniai)	m2	1,107	52	57,57			57,57
2	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	0,554	39,7	21,98			21,98
3	R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	21,483	0,702	15,08			15,08
4	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	12,103	0,25	3,03			3,03
5	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	27,790	0,25	2,07		4,87	6,95
6	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 5mm storio sluoksniu	100 m2	585,586	0,917	146,54	373,39	17,06	536,98
7	N11P-0702	Linoleumo grindų dangų kelių spalvų paprasto piešinio įrengimas, klijuojant ir su lydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.)	m2	16,467	98,7	670,13	949,98	5,23	1625,34
8	N11P-0705	PVC grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims	m	3,699	4	3,92	10,88		14,80
9	N60-16 (S10=1,15)	Slenksčių apdailinė juosta	m	10,110	5	8,90	41,65		50,55
Iš viso už skyrių Grindys						929,23	1375,89	27,16	2332,28
Skyrius Sienos									
10	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	53,992	0,12	4,41	2,06	0,00	6,48
11	N15P-0501 (S9=1,119)	Vidinių sienų vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas 5mm storio sluoksniu rankiniu būdu, ruošiant skiedinį	100m2	618,553	0,12	43,88	30,04	0,31	74,23
12	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	53,992	0,12	4,41	2,06	0,00	6,48
13	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniu arba polimeriniu glaistu, kai yra pirmas 2mm storio sluoksnis ir 2 kartotini 2mm storio sluoksniai	100m2	796,202	0,12	58,45	36,10	1,00	95,54
14	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	53,992	0,12	4,41	2,06	0,00	6,48
15	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 2 kartotini	100m2	235,012	0,12	17,82	10,35	0,03	28,20
Iš viso už skyrių Sienos						133,38	82,68	1,34	217,41
Iš viso						1062,61	1458,57	28,50	2549,69
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		43,76
Papildomų mechanizmų vertė								3%	0,86
Papildomas darbo uždarbis							8%		85,01
Iš viso						1147,62	1502,33	29,36	2679,31
Soc. draudimas						1,79%			20,54
Statinio statybos išlaidos						1168,16	1502,33	29,36	2699,85
Statybvietės išlaidos						4%	4%	4%	107,99
Iš viso tiesioginės išlaidos						1214,89	1562,42	30,53	2807,84
Pridėtinės išlaidos						20,0%			229,52
Pelnas						5%	5%	5%	151,87
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimais						1516,63	1640,55	32,06	3189,24
Bendra vertė be PVM						1516,63	1640,55	32,06	3189,24
PVM						21%	21%	21%	669,74
Bendra vertė su PVM						1835,12	1985,07	38,79	3858,98

Sudarė:

Sąmatininkas
 Elvinas Vaičiūnas



Direktore
 Lidija KARPALIS