

Darbu kiekių žinaraštis					
Eil. Nr.	Pirkimo objekto dalies darbų ir paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekiai	Didžiausias kainis eurais be PVM	Kaina (eurų) be PVM (4x5)
VL8421 Vilniaus g., Mickūnų mstl. Mickūnų sen., infiltracinio šulinio įrengimas					
1	Naujų lietaus šulinių įrengimas su žemės darbai, 1,0 m diametro g/b žiedais, 3,0 m gyvis (infiltracinis šulinys)	vnt.	1	1600,00	1600,00
VL8442 Rožių g., Gaiglių k. Mickūnų sen., infiltracinio šulinio įrengimas					
2	Naujų lietaus šulinių įrengimas su žemės darbai, 1,0 m diametro g/b žiedais, 3,0 m gyvis (infiltracinis šulinys)	vnt.	1	1600,00	1600,00
3	Infiltracinio lauko (12m3) įrengimas su žemės darbai (infiltracinis laukas)	vnt.	1	5200,00	5200,00
Privizuojamoji gatvė prie aikštelės nuo gatvės VL9600 Vilniaus g., Sutižonių sen., infiltracinio šulinio su infiltracinio lauko įrengimas					
4	Naujų lietaus šulinių įrengimas su žemės darbai, 1,0 m diametro g/b žiedais, 3,0 m gyvis (infiltracinis šulinys)	vnt.	1	1500,00	1500,00
5	Infiltracinio lauko (12m3) įrengimas su žemės darbai (infiltracinis laukas)	vnt.	1	5200,00	5200,00
VL7652, Ažuolių g., Piliakalnio k., Nemėnėlinės sen., infiltracinio šulinio su infiltracinio lauko įrengimas					
6	Naujų lietaus šulinių įrengimas su žemės darbai, 1,0 m diametro g/b žiedais, 3,0 m gyvis (infiltracinis šulinys)	vnt.	1	1500,00	1500,00
7	Infiltracinio lauko (12m3) įrengimas su žemės darbai (infiltracinis laukas)	vnt.	1	5200,00	5200,00
Mokyklos g., Aušros g., Rudausių kaimas, Vilniaus raj. savivaldybė, Škipto unikalus Nr. 440055429899					
8	Infiltracinio lauko (20m3) įrengimas su žemės darbai (infiltracinis laukas)	vnt.	1	7500,00	7500,00
Privizuojamasis kelias prie Bukiškių, Saldotškės Lavoriškių sen., infiltracinio šulinio įrengimas					
9	Naujų lietaus šulinių įrengimas su žemės darbai, 1,0 m diametro g/b žiedais, 3,0 m gyvis (infiltracinis šulinys)	vnt.	1	1600,00	1600,00
Šulinių liukų atstatymas   projektinę padėtį Nemėnėlinės m.					
10	Šulinių liukų atstatymas   projektinę padėtį (dangos frezavimas, suirusio žiedo demontavimas, aukščio reguliavimo žiedo montavimas, pagrinčių epie šulinį sutvarkymas, esamo dangčio montavimas)	vnt.	10	280,00	2800,00
11	Asfaltbetonio dangos atstatymas su a/b mišiniu AC 11 VN	m2	10	16,00	160,00
12	Šulinių liukų atstatymas   projektinę padėtį (dangos frezavimas, suirusio žiedo demontavimas, aukščio reguliavimo žiedo montavimas, pagrinčių epie šulinį sutvarkymas, naujo dangčio montavimas)	vnt.	5	450,00	2250,00
13	Asfaltbetonio dangos atstatymas su a/b mišiniu AC 11 VN	m2	5	16,00	80,00
Latakų įrengimas (Bažnyčios g., Bulvydžiai)					
14	ACO Monoblock RD200V 20,0 monolitinių poliuretaninių latakų (ap. kl. F900. Latakų statybinis plotis: 26,0 cm; vidinis plotis: 20,0 cm; statybinis aukštis: 53,0 cm.) įrengimas pajungiant infiltracinį šulinį (išvedimas per revizinį elementą DN150)	m	30	250,00	7500,00
15	Naujų lietaus šulinių įrengimas su žemės darbai, 1,0 m diametro g/b žiedais, 3,0 m gyvis (infiltracinis šulinys)	vnt.	1	1300,00	1300,00
16	Skaidos pagrinimo atstatymas (dormito 0/32) (20 cm)	m2	30	25,00	750,00
Suma be PVM					45820,00
* Gautą sumą perkelti į Rangovo Pasūlymo formą - kvietimo priedas Nr. 1					