

**ŠAUDYKLOS, ESANČIOS KAUNE, K. BARŠAUSKO G. 95 REMONTO DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

I TIRAS				
Eil. Nr.	Darbai	Mato vnt	Preliminarus kiekis	Pastabos
1	Šoninių tiro sienų apaisymas antirikošetine danga įrengiant metalinį karkasą (3 cm storio medžio drožlių plokštė atspari atmosferos poveikiams (padengta atmosferos poveikiams atspariomis priemonėmis) ir parapeto apskardinimas cinkuota skarda	kv.m.	500	Atlikus darbus turi būti pateikta priemonės eksploatacinių savybių deklaracija.
2	Tarpinės gaudyklės plieninių lakštų aptaisymo remontas (sujungimo siūlių suvirinimas)	kv.m.	60	(Nuotrauka Nr. 1)
3	Tarpinės gaudyklės aptaisymas plieno lakštais (2 mm storio) sujungimo siūles suvirinant vientisa siūle per visą ilgį	kv.m.	60	Apkrovas turi įvertinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto specialisto, kuriam suteikta teisė eiti negyvenamųjų pastatų projekto konstrukcijų dalies vadovo pareigas. Atsiradus poreikiui sutvirtinti esamas tapinių gaudyklių konstrukcijas, darbai atliekami rangovo iniciatyva ir lėšomis. (įrengimo pvz. nuotraukoje Nr. 1)
4	Tarpinių gaudyklių esamos medienos išardymas ir pakeitimas nauja (įrengiama iš: ne mažiau kaip 2 cm storio medžio drožlių plokštės + ne mažiau kaip 2 cm storio medinės lentelės apdorotos atmosferos poveikiams atspariomis priemonėmis) ir viršutinės dalies apskardinimas	kv.m.	240	Atlikus darbus turi būti pateikta priemonės eksploatacinių savybių deklaracija. (Nuotrauka Nr. 3 ir 4)

5	Antirikošetinių stoginių (1,5 m x 25 m) prie tarpinių gaudyklių įrengimas (laikančiosios konstrukcijos - metalas; stogas, lietaus nuvedimo sistema)	vnt	2	Stoginės reikalingos žmonių ir taikinių apsaugai nuo kritulių. Stogo danga turi būti įrengta iš medžiagų, kurių nepažeistų rikošetu atšokusios kulkos. Darbai atliekami vadovaujantis darbo brėžiniais, skaičiavimais ir nurodymais parengtais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto specialisto, kuriam suteikta teisė eiti negyvenamųjų pastatų projekto konstrukcijų dalies vadovo pareigas. Darbai pradedami sprendinius suderinus su užsakovu. Brėžiniai ir skaičiavimai atliekami rangovo iniciatyva ir lėšomis. Atsiradus poreikiui sutvirtinti esamas tapinių gaudyklių konstrukcijas, darbai atliekami rangovo iniciatyva ir lėšomis.
6	Tarpinės gaudyklės demontavimas (metalo konstrukcija, aptaisyta medinėmis lentomis; matmenys ~24 m x 5 m)	vnt	1	(Nuotrauka Nr. 5)
7	Senos stoginės išardymas ir naujos įrengimas 6,80 m x 24 m (laikančiosios konstrukcijos - metalas; stogas: polikarbonato lakštai, lietaus nuvedimo sistema)	vnt	1	Darbai atliekami vadovaujantis darbo brėžiniais, skaičiavimais ir nurodymais parengtais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto specialisto, kuriam suteikta teisė eiti negyvenamųjų pastatų projekto konstrukcijų dalies vadovo pareigas. Darbai pradedami sprendinius suderinus su užsakovu. Brėžiniai ir skaičiavimai atliekami rangovo iniciatyva ir lėšomis. (Nuotrauka Nr. 6)
8	Senų langų išardymas (treniruočių patalpoje (bendrojo naudojimo patalpa); langų angų sumažinimas rengiant ~ 40 cm mūrą, formavimas (mūro darbai) naujai įrengiamiems langams; Langų įstatymo darbai ir angokraščių aptaisymas (apdaila)	kv.m	45	Ardomų langų plotas ~45 kv.m.; 250 mm mūras, ilgis ~ 24 m.; montuojami užsakovo turimi plastikiniai langų blokai (255 x 142 cm) be durų (durys įsigijamos ir įrengiamos rangovo lėšomis); naujai įrengiamų langų plotas ~36 kv.m.; (Nuotrauka Nr. 7 ir 8)

9	Konstrukcijos (sienos ir naujai sumontuotų langų blokų) virš sumontuotų langų sutvirtinimas ir išorės apdaila (profiliuoti skardos lakštai)	vnt		Darbai atliekami vadovaujantis darbo brėžiniais, skaičiavimais ir nurodymais parengtais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto specialisto, kuriam suteikta teisė eiti negyvenamųjų pastatų projekto konstrukcijų dalies vadovo pareigas. Darbai pradedami sprendinius suderinus su užsakovu. Brėžiniai ir skaičiavimai atliekami rangovo iniciatyva ir lėšomis. (Nuotrauka Nr. 9)
10	Esamo pylimo likusios dalies išardymas ir naujo pylimo (iš smėlio ir senų padangų) įrengimas	vnt	1	1,20 m x 0,5 m x 24 m (Nuotrauka Nr. 10)
11	Šilumos tiekimo vamzdžių demontavimas	m	50	(Nuotrauka Nr. 11)
	II TIRAS			
12	Šoninių tiro sienų apaisymas antirikošetine danga įrengiant metalinį karkasą (3 cm storio medžio drožlių plokštė atspari atmosferos poveikiams (padengta atmosferos poveikiams atspariomis priemonėmis) ir parapeto apskardinimas cinkuota skarda	kv.m.	500	Atlikus darbus turi būti pateikta priemonės eksploatacinių savybių deklaracija.
13	Tarpinės gaudyklės plieninių lakštų aptaisymo remontas (sujungimo siūlių suvirinimas)	kv.m.	60	Nuotrauka Nr. 2
14	Tarpinės gaudyklės aptaisymas plieno lakštais (2 mm storio) sujungimo siūles suvirinant vientisa siūle per visą ilgį	kv.m.	60	Apkrovas turi įvertinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto specialisto, kuriam suteikta teisė eiti negyvenamųjų pastatų projekto konstrukcijų dalies vadovo pareigas. Atsiradus poreikiui sutvirtinti esamas tapinių gaudyklių konstrukcijas, darbai atliekami rangovo iniciatyva ir lėšomis. (įrengimo pvz. nuotraukoje Nr. 1)
15	Tarpinių gaudyklių esamos medienos išardymas ir pakeitimas nauja (įrengiama iš: ne mažiau kaip 2 cm storio medžio drožlių plokštės + ne mažiau kaip 2 cm storio medinės lentelės apdorotos atmosferos poveikiams atspariomis priemonėmis) ir viršutinės dalies apskardinimas	kv.m.	120	Atlikus darbus turi būti pateikta priemonės eksploatacinių savybių deklaracija. (Nuotrauka Nr. 3 ir 4)

16	Sienų briaunų apsauga nuo rikošeto (tarp kulkų gaudyklių; aukštis ~3 m, 3 vnt)	vnt	3	Nuotrauka Nr. 12 ir 13
17	Antirikošetinių stoginių (1,5 m x 25 m) prie tarpinių gaudyklių įrengimas (laikančiosios konstrukcijos - metalas; stogas, lietaus nuvedimo sistema)	vnt	2	Stoginės reikalingos žmonių ir taikinių apsaugai nuo kritulių. Stogo danga turi būti įrengta iš medžiagų, kurių nepažeistų rikošetu atšokusios kulkos. Darbai atliekami vadovaujantis darbo brėžiniais, skaičiavimais ir nurodymais parengtais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto specialisto, kuriam suteikta teisė eiti negyvenamųjų pastatų projekto konstrukcijų dalies vadovo pareigas. Darbai pradedami sprendinius suderinus su užsakovu. Brėžiniai ir skaičiavimai atliekami rangovo iniciatyva ir lėšomis. Atsiradus poreikiui sutvirtinti esamas tapinių gaudyklių konstrukcijas, darbai atliekami rangovo iniciatyva ir lėšomis.
18	Konstrukcijos (sienos ir naujai sumontuotų langų blokų) virš sumontuotų langų sutvirtinimas ir išorės apdaila (profiluoti skardos lakštai)	vnt	1	Darbai atliekami vadovaujantis darbo brėžiniais, skaičiavimais ir nurodymais parengtais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto specialisto, kuriam suteikta teisė eiti negyvenamųjų pastatų projekto konstrukcijų dalies vadovo pareigas. Darbai pradedami sprendinius suderinus su užsakovu. Brėžiniai ir skaičiavimai atliekami rangovo iniciatyva ir lėšomis. (Nuotrauka Nr. 9)
19	Esamo pylimo likusios dalies išardymas ir naujo pylimo (iš smėlio ir senų padangų) įrengimas	vnt	1	1,20 m x 0,5 m x 24 m; (Nuotrauka Nr. 10)
20	Šilumos tiekimo vamzdžių demontavimas	m	50	Nuotrauka Nr. 11
21	Drenažo sistemos remontas	vnt	1	Įrengta sistema neveikia
	PASTATAS			

22	Esamų metalinių durų išardymas (210 x 95 mm), metalinių I-os saugumo klasės durų montavimas, remonto metu išardytų (sugadintų) grindų ir sienų dangų atstatymas, apdaila**	vnt	1	Reikalavimai durims nustatyti Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. Nr. 5-V-180 įsakymas „Dėl ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimų patvirtinimo“ (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais) 1 priede. Atlikus darbus turi būti pateikti atitikties dokumentai.
----	--	-----	---	--

* Statybines atliekas išveža rangovas