

**UAB „Kauno liftai“**

Įmonės kodas 133724656, PVM mokėtojo kodas LT337246515
 Taikos pr.110, LT-51159 Kaunas, tel.: +37037 473917, faks.: +370 37 473331,
 el.paštas: info@kaunoliftai.lt

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei

**PASIŪLYMAS
 DĖL ESAMŲ LIGONIŲ LIFTŲ DEMONTAVIMO IR NAUJŲ SUMONTAVIMO
 PIRKIMO**

2020-06-23

(Data)

Kaunas

(Vieta)

1 lentelė

Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir kodai/</i>	UAB „Kauno liftai“, įmonės kodas 133724656
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Taikos pr.110, LT-51159 Kaunas
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Generalinis direktorius Jonas Guzavičius
Asmens, atsakingo už pasiūlymo pateikimą, vardas, pavardė, pareigos	Rangos direktorius Virginijus Rainys
Telefono numeris	+370 37 47 39 17
Fakso numeris	+370 37 47 33 31
El. pašto adresas	info@kaunoliftai.lt

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiektį (-us), arba gali būti ištrinama:

Subtiektėjo (-ų) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai)	
Subtiektėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiektį (-us) ir jų vertės nuo bendros pasiūlymo kainos dalis (procentais)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši **konfidenciali informacija** (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija). Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus:

2 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	EBVPD	Dokumentas yra įkeltas CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“- konfidencialus generalinio direktoriaus gimimo datos ir gyvenamosios vietos aspektas

3. Pasiūlymo kaina:

3 lentelė

Eil. Nr.	Perkamo objekto pavadinimas	Kaina, Eur		
		Akušerijos pastatas (Smėlynės g.25, Panevėžys)	Ligoninės pastatas (Ramygalos g.25, Panevėžys)	
		Akušerinis skyrius	Ginekologinis skyrius	Infekcinių ligų klinika
1.	Esamų ligonių liftų demontavimas ir naujų sumontavimas (3 vnt.)	X	X	X
1.1	Lifto keitimo Techninio darbo projekto parengimas.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2	Esamo lifto demontavimas.	3.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3	Naujų inžinerinių sistemų įrengimas, lifto šachtos paruošimas naujam įrengimui, darbai liftų mašinų patalpoje, kiti naujo lifto įrengimui reikalingi darbai.	20.464,57	20.464,56	20.464,56
1.4	Naujo lifto sumontavimas.	46.400,00	40.150,00	30.530,00
1.5	Lifto bandymo ir paleidimo - derinimo darbai, EB atitikties vertinimo procedūra.	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM - 197.473,69 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt trys eurai 69 ct);

PVM sudaro 34.272,29 Eur (trisdešimt keturi tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt du eurai 29 ct);

Kaina be PVM 163.201,40 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai vienas euras 40 ct).

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

- 1)* konkrečius kiekius nurodo perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose numatytą poreikį;
- 2) ** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- 3) *** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Tiekėjas privalo užpildyti siūlomos įrangos techninę specifikaciją, pateiktą konkurso sąlygų 1 priede.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

4 lentelė

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	3 psl.
2.	EBVPD	13 psl.
3.	Atstovavimas raštas	1 psl.
4.	Užpildyta techninė specifikacija	6 psl.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame _____
(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki datos nurodytos pirkimo dokumentuose.

Generalinis direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Jonas Guzavičius
(Vardas ir pavardė)

* Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė JONAS
GUZAVIČIUS
Data: 2020-06-25 07:57:56
Paskirtis: Pirkimui
Nr.487476
Vieta: Kaunas
Kontaktinė informacija:
+370 37 47 39 17

UAB Kauno liftai
Rangos dir. Virginijus Rainys
mob.tel. 8-695 70086

4

ESAMŲ LIGONIŲ LIFTŲ DEMONTAVIMO IR NAUJŲ SUMONTAVIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Siekiant pakeisti susidėvėjusius 3 (tris) VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės ligonių liftus (*adresu: Smėlynės g. 25, Panevėžys ir Ramygalos g. 25, Panevėžys*), būtina pakeisti naujais ligonių liftais į esamas šachtas. Pateikiant pasiūlymą privalu prie jo pridėti informacinę medžiagą (bukletas, techninis lapas ar pan.), nurodant liftų techninius parametrus, preliminarų liftų keitimo kainos skaičiavimą ir darbų organizavimo planą – grafiką.

Liftai ir kiti jų įrengimui reikalingi gaminiai, pusgaminiai, medžiagos ir statybos produktai turi tenkinti Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių teisės aktų keliamus reikalavimus ir turėti CE ženklą. Turi būti numatoma naudoti tokius statybos produktus, medžiagas bei įrenginius, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus. Perkančioji organizacija bet kuriuo momentu pasilieka teisę atmesti medžiagas ar gaminius, kurie bus nepakankamos kokybės ar netinkami šiam objektui įrengti.

Tiekėjas darbus turės atlikti pagal su Perkančiąja organizacija suderintą Kalendorinį grafiką. Kalendoriniame grafike turi atspindėti liftų keitimo etapai. Kalendorinis grafikas gali būti patikslinamas ir Perkančiosios organizacijos patvirtinamas ne vėliau kaip praėjus 5 darbo dienoms po Sutarties pasirašymo dienos.

Lifto gamyba ir pristatymas per 60 d. d. po užsakymo suderinimo su Užsakovu, seno lifto demontavimas, naujo sumontavimas per 10 d. d. po suderinto su Užsakovu darbų grafiko (liftai nebus keičiami vienu metu, darbai bus vykdomi etapais, 12 mėn. laikotarpiu).

Demontuojamų liftų duomenys:

Lifto registracijos Nr.	Akušerinis sk.	Ginekologinis sk.	Infekcinių ligų klinika
Paskirtis	LF02-00068 Ligoninės liftas skirtas ligoniams transportuoti ir ligonį lydinčiams asmenis kilnoti	LF01-00282 Ligoninės liftas skirtas ligoniams transportuoti ir ligonį lydinčiams asmenis kilnoti	LF-02-00549 Ligoninės liftas skirtas ligoniams transportuoti ir ligonį lydinčiams asmenis kilnoti
Sumontavimo data	1976	1991	1982

Darbo laikas	24 val.	12 val. (7-19val.)	24 val.
Elektros variklis	AC-2-72-6/18		AN-180-6/18
Įtampa, V	380V	380V	220V
Galia, kW	3,5/1,16	4,5/1,5	3,55/1,18
Kelimo galia kg.	500	500	500
Kelimo aukštis m.	15,2	12,65	15,2
Greitis m/s	0,5	0,5	0,5
Sustojimų skaičius	5	4	4
Kabinos matmenys vidaus, mm (plotis x gylis x aukštis)	1390x2500x2100	1400x2500x2100	1390x2500x2100
Šachtos durų angos matmenys, mm (aukštis x plotis)	2250x1400	2130x1400	2200x1400
Šachtos durų skaičius	8 (5+3)	5 (4+1)	4
Mechanizmų patalpos	šachtos viršuje	šachtos viršuje	šachtos viršuje
Šachtos vieta	pastato viduje	pastato viduje	pastato viduje
Šachtos duobė	yra	yra	yra

Keičiant liftus numatomi tokie pagrindiniai darbai:

Esamų liftų išmontavimas; Esamų liftų mechanizmų mašinų patalpoje ir liftų šachtoje išmontavimas; Statybos darbai liftų šachtoje, Pritaikant šachtas naujiems liftams; Statybos – montavimo darbai liftų šachtoje įrengiant naujai visas būtinas inžinerines sistemas, reikalingas naujų liftų eksploatacijai; Esamo elektros tiekimo kabelio pakeitimas nauju nuo elektros skydinės iki liftų valdymo skyriaus; Naujų liftų sumontavimas; Naujų liftų mechanizmų, esančių mašinų patalpoje įrengimas; Liftų mašinų patalpų glaistymas, dažymas, vėdinimo į išorę išvedimas; Liftų šachtos vidaus ir išorinių paviršių apdailos remonto atlikimas; Šachtų glaistymas, dažymas, aukštų numeracija; Liftų keitimo metu susidariusių atliekų pašalinimas iš įstaigos teisės aktų nustatyta ir su Perkančiąja organizacija suderinta tvarka; Naujų liftų bandymo ir paleidimo – derinimo darbai, ES atitikties vertinimo procedūra.

Tiekėjas atliekantis liftų keitimo darbus, turi atkreipti dėmesį, kad visi darbai turės būti atlikti veikiančioje gydymo įstaigoje, todėl visi statybos – montavimo darbai turėtų būti organizuojami laikantis pacientų, jų lankytojų ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, kiek tai įmanoma minimizuojant triukšmo, vibracijos, dulkių susidarymą ir plitimą į gydymosi ir kitokios paskirties patalpas.

Demontavus ir pašalinus liftų įrangą, turi būti kokybiškai atstatyti pažeisti pastato elementai ir kokybiškai atlikta vidaus ir išorės apdaila. Naujų liftų interjero ir eksterjero sprendimai turi harmoningai derintis prie pastato interjero.

Liftų keitimą Tiekėjas turi suprojektuoti ir atlikti kaip pilnai sukomplektuotus objektus. Turi būti įrengtos (rekonstruotos) inžinerinės sistemos reikalingos liftų funkcionavimui: elektros tiekimui, ryšių ir kt. Liftų mašinų patalpoje turi būti pakeista elektros instaliacija, pakeistas patalpos apšvietimas. Po liftų keitimo, be liftų saugai ir veikimui reikalingų laidų ir įtaisų, liftų šachtose neturi išlikti ar būti įrengta naujų kelių vamzdinių, laidų ar įtaisų.

Liftai turės atitikti Techniniame reglamente "Liftai ir liftų saugos įtaisai" išdėstytus saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus ir kituose norminiuose teisės aktuose tokiems įrenginiams keliamus reikalavimus bei šioje Techninėje specifikacijoje išdėstytus reikalavimus.

Liftai turi veikti automatinio režimu, o jų konstrukcija turi leisti juos valdyti iš vietinio valdymo skydo ir iš liftų Dispečerinio valdymo centro. Ryšių sistema, avarinis apšvietimas bei vėdinimas turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad veiktų net ir nutrūkus normaliam energijos tiekimui. Jie turi veikti ne trumpiau nei 30 min. Pagrindine ligonių liftų sustojimo aikštele laikoma aikštelė pirmame aukšte, joje turi būti įrengtas lifto išjungimas. Kiekviename liftų sustojimų aukšte, virš arba šalia liftų kabinos, turi būti indikacija švieslentėje, kurioje matytųsi liftų kabinos judėjimo kryptis ir padėtis (aukštas).

Liftų kabinos sienos, kabinos ir šachtos durys, durų angokraščiai turi būti aptaisyti iš nerūdijančio plieno skardos lakštų (negali būti panaudota plieno imitacija). Liftų kabinos grindų danga turi būti neslidi, lengvai valoma, labai atspari dilimui, pilkos spalvos. Visi liftų kabinos sienų, lubų ir durų paviršiai turi būti atsparūs dažnam valymui naudojant profesionalias dezinfekcijos medžiagas.

Gavus signalą "gaissras" iš ligoninės apsaugos pulto, liftai turi automatiškai leisti į sustojimą pirmame aukšte ir išlaipinti keleivius. Jei gaisro signalas pirmame aukšte – keleivių išlaipinimas turi būti numatytas kitame aukšte. Dingus elektros įtampai, liftuose turi būti numatytas automatinis keleivių išlaisvinimas, užsidedgi avarinis kabinos apšvietimas ir automatiškai įsijungti kabinos vėdinimas. Pagrindinis liftų pavaros variklis turi būti apsaugoti nuo trumpojo jungimo srovių ir nuo perkrovos.

Atlikdamas liftų keitimą, Tiekėjas turės pateikti visa gamintojo numatytą įrangą naujai įrengiamų liftų dispečerizavimui, kad būtų galimybė prijungti prie tuo metu liftų dispečerizacijos paslaugą Perkančiajai organizacijai teikiančios įmonės.

Liftai turi būti pateikti su visa reikalinga jų montavimui, bandymui, įteisinimui ir eksploatacijai reikalinga dokumentacija: pasais, naudojimo instrukcijomis, kokybės ir atitikties įvertinimo pažymėjimais ir k. t. Įrangos naudojimo instrukcijos ir kiti lydinys dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalbomis.

Liftai į eksploataciją turės būti paleisti Perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka.

Naujų liftų charakteristikos:

Pastatas – Akušerijos pastatas unikalus Nr.2796-3010-4016 Smėlynės g.25, Panevėžys

	Akušerinis skyrius 1	Siūlomi lifto Akušeriniams skyriui gamintojas / modelis, parametrai	Ginekologinis skyrius 2	Siūlomi lifto Ginekologiniams skyriui gamintojas / modelis, parametrai
Paskirtis	Ligoninės liftas skirtas ligoniams transportuoti ir ligonį lydintiems asmenis kilnoti	Gamintojo Lift Service S.A. ligoninės liftas, skirtas ligoniams transportuoti ir ligonį lydintiems asmenis kilnoti	Ligoninės liftas skirtas ligoniams transportuoti ir ligonį lydintiems asmenis kilnoti	Gamintojo Lift Service S.A. ligoninės liftas, skirtas ligoniams transportuoti ir ligonį lydintiems asmenis kilnoti
Elektros variklis	AC	AC	AC	AC
Pavara	elektrinė	elektrinė	elektrinė	elektrinė
Įtampa, V	220V/380V	220V/380V	220V/380V	220V/380V
Galia, kW	nuo 10,7	nuo 10,7	nuo 10,7	nuo 10,7
Kelimo galia kg.	nuo 1200	1400	nuo 1200	1400
Kelimo aukštis m.	15,2	12,650	12,65	9,600
Greitis m/s	1,0	1,0	1,0	1,0
Kabinos judėjimo greitis prieš sustojant, m/s	0,03	0,03	0,03	0,03
Sustojimų skaičius	5	5	4	4
Preliminarūs kabinos matmenys vidaus, mm (plotis x gylis x aukštis)	1390x2500x2080	1400x2200x2100	1400x2500x2100	1400x2200x2100
Kabinos durų atidarymo ir uždarymo būdas	automatinis	automatinis	automatinis	automatinis
Šachtos durų atidarymo ir uždarymo būdas	automatinis	automatinis	automatinis	automatinis
Šachtos durų angos matmenys, mm	2250x1400	2000x1100	2130x1400	2000x1100

(aukštis x plotis)				
Šachtos durų skaičius	8 (5+3)	8 (5+3)	5 (4+1)	5 (4+1)
Mechanizmų patalpos	šachtos viršuje	šachtos viršuje	šachtos viršuje	šachtos viršuje
Šachtos vieta	pastato viduje	pastato viduje	pastato viduje	pastato viduje
Šachtos duobė	yra	yra	yra	yra

Pastatas – Ligoninė unikalus Nr.2797-1003-5012 Ramygalos g.25, Panevėžys

Infekcinių ligų klinika			Stulomi lifto Infekcinių ligų klinikai gamintojas / modelis, parametrai
Paskirtis	Ligoninės liftas skirtas ligoniams transportuoti ir ligonį lydinčiams asmenis kilnoti		Gamintojo Lift Service S.A. ligoninės liftas, skirtas ligoniams transportuoti ir ligonį lydinčiams asmenis kilnoti
Elektros variklis	AC		AC
Pavara	elektrinė		elektrinė
Įtampa, V	220V/380V		220V/380V
Galia, kW	nuo 10,7		nuo 10,7
Kėlimo galia kg	nuo 1200		1400
Kėlimo aukštis m	15,2		9,600
Greitis m/s	1,0		1,0
Kabinos judėjimo greitis prieš sustojant, m/s	0,03		0,03
Sustojimų skaičius	4		4
Preliminarūs kabinos matmenys vidaus, mm (plotis x gylis x aukštis)	1390x2500x2100		1400x2300x2100
Kabinos durų atidarymo ir uždarymo būdas	automatinis		automatinis
Šachtos durų atidarymo ir uždarymo būdas	automatinis		automatinis
Šachtos durų angos matmenys, mm (aukštis x plotis)	2200x1400		2000x1100
Šachtos durų skaičius	4		4
Mechanizmų patalpos	šachtos viršuje		šachtos viršuje
Šachtos vieta	pastato viduje		pastato viduje

Šachtos duobė	yra	yra
---------------	-----	-----

Senos sistemos demontavimo, naujos sistemos sumontavimo, derinimo ir paleidimo darbai.

Šachtos angokraščių apdaila – nerūdijančio plieno skarda (ne mažiau kaip 1 mm storio) užleidžiant ne mažiau kaip 10 cm į šonus ir į viršų;

- ištrupėjusių vietų prie angokraščių tinkavimas ir dažymas (~10 – 15 cm nuo apskardinimo);
- slenksčių užtaisymas (betonavimas);
- lifto kabinos apdaila - nerūdijančio plieno skarda, veidrodis, porankis, antivandaliniai iškvietimo ir įsakymo mygtukai, aukšto indikatorius kabinėje ir sustojimo aukštuose, lifto iškvietimas kontroliuojamas magnetine kortele, keleivių surinkimas žemyn.
- pagrindinis variklis valdomas dažnio keitikliu, durų pavaros variklis valdomas dažnio keitikliu;
- liftas turi atitikti EN 81-1:2000+A3:2010 standartą;
- garantija – ne mažiau 24 mėn. nuo darbų pabaigos.