

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 03S- 356

Prie 2020-02-18 rangos sutarties Nr. 03S-42 /20MT-009

2020-07-03

Elektrėnai

Elektrėnų savivaldybė, kodas 188756190, atstovaujama administracijos direktoriaus Gedimino Ratkevičiaus, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Grinda“, įmonės kodas 120153047, teisėtai atstovaujama direktoriaus Kęstučio Vaicekiūčio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama (toliau – Rangovas), atsižvelgdami į tai, kad Sutarties vykdymo eigoje nustatytas papildomų statybos darbų poreikis, kuriuos reikia įsigyti siekiant sėkmingai užbaigti darbus pagal Sutartį ir vadovaudamiesi 2020-02-18 rangos sutarties Nr. 03S-42 /20MT-009 13.1 ir 13.3 punktais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kuriame įtvirtinta, kad sutarties pakeitimas leidžiamas, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, s u s i t a r i a:

1. Rangovas įsipareigoja pagal papildomų darbų sąmatą atlikti papildomų darbų už 33 714,07 € (trisdešimt tris tūkstančius septynis šimtus keturiolika eurų 07 ct) su PVM.

2. Susitarimas pasirašomas 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

4. Šis Susitarimas yra neatsiejama 2020-02-18 rangos sutarties Nr. 03S-42 /20MT-009 dalis.

5. Šalių rekvizitai:

PRIDEDAMA: Papildomų darbų sąmata, 2 lapai.

Užsakovas:

Elektrėnų savivaldybės administracija
Kodas 188756190
Rungos g. 5, Elektrėnai
Tel. (8 528) 58 015
A. s. LT83 4010 0424 0289 4334
AB LUMINOR bankas


Administracijos direktorius
Gediminas Ratkevičius



Rangovas:

UAB „Grinda“
120153047
Eigulių g. 32, LT-03150 Vilnius
(8 5) 215 2089
LT76 7180 3000 1046 7627
AB Šiaulių bankas

Direktorius
Kęstutis Vaicekiūtis



UAB „GRINDA“
Gamybės tarnybos vadovas

Dalius Kulickius

20 20-07-03

G. T. Koldanavičius
[Signature]

Finansų ir strateginio planavimo
skyriaus vedėjos pavaduotoja
Dana Apanavičienė

[Signature]

Teisės ir personalo administravimo skyriaus
vyriausiasis specialistas
Vytautas Kasporavičius

[Signature]

UŽSAKOVAS: ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

RANGOVAS: UAB "GRINDA"

PAPILDOMŲ DARBŲ SĄMATA

Objekto pavadinimas:

VILNIAUS G.,VIEVIO MIESTE, ELEKTRĖNŲ SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso (Eur)
	Takelio miesto centre remontas				
1	Vejos bordiūrų išardymas ir medžiagų sudėjimas į krūvas	m	238,00	4,49	1068,62
2	Betoninės dangos ardymas k9=1.15	100m2	1,785	92,44	165,01
3	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio arba gruntų pagal TRA SBR 07 reikalavimus k9=1.15	100m3	0,24	974,65	233,92
4	10 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 k9=1.15	100 m2	1,785	608,82	1086,74
5	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5 k9=1.15	100 m2	1,785	407,26	726,96
6	Gazoninių bortelių 100.8.20 įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100 m	2,380	922,47	2195,48
7	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu)	100m2	1,785	2121,62	3787,09
	Nuovažos				
8	Vejos bordiūrų išardymas ir medžiagų sudėjimas į krūvas	m	63,00	4,49	282,87
9	Betoninės dangos ardymas k9=1.15	100m2	0,3825	92,44	35,36
10	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio arba gruntų pagal TRA SBR 07 reikalavimus k9=1.15	100m3	0,16	974,65	155,94
11	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 k9=1.15	100 m2	0,4575	661,16	302,48
12	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5 k9=1.15	100 m2	0,4575	407,26	186,32
13	Gazoninių bortelių 100.8.20 įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100 m	0,63	922,47	581,16
14	Raudonos spalvos trinkelų dangos įrengimas	100m2	0,4575	2372,01	1085,19
15	Mažų plotų skaldos pagrindo įrengimas 10cm	100m2	2,97	903,45	2683,25
16	Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu, (sluoksnis 8.00 cm storio)	100m2	1,97	2382,72	4693,96
17	Takų iš frezuoto asfalto įrengimas 8cm storio	100m2	1,00	457,32	457,32
18	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 15 km	t	70,00	8,10	567,00
	Takelio prie kapinių įrengimas				
19	Kelio lovių įrengimas, išvežant gruntą	10 m3	4,200	160,73	675,07
20	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatiniu aukščio reguliavimu	100 m2	0,36	165,35	59,53

21	Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15	100 m	0,60	1885,39	1131,23
22	4 cm storio viršutinio asfalto dangos sluoksnio AC 11 VN įrengimas ant bitumine emulsija C60 B1-S palaistyto paviršiaus k8=1.17,k9=1.15	100 m2	0,36	819,14	294,89
23	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio arba gruntų pagal TRA SBR 07 reikalavimus k9=1.15	100m3	0,14	974,65	136,45
24	10 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 k9=1.15	100 m2	1,05	608,82	639,26
25	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5 k9=1.15	100 m2	1,05	407,26	427,62
26	Gazoninių bortelių 100.8.20 įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100 m	0,70	922,47	645,73
27	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu)	100m2	1,05	2121,62	2227,70
28	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100m2	2,00	665,36	1330,72
	VISO:				27862,87
	PVM 21%				5851,20
	Viso:				33714,07

Sudarė: Sąmatininkė Inga Milienė
 UAB „GRINDA“
 Gamybės tarnybos Miesto tvarkymo departamento
 Gatvių remonto skyriaus
 sąmatininkė
 Edita Daukantienė
 20__-__-__

