

2019 m. 09 mėn. 30 d.
Nr. A66(1)-855-(3.18)

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 4
PRIE 2019-09-24 DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO - PARDAVIMO
SUTARTIES NR. A56(1)-855-(3.18) „PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO NR. VL3515 PRIE
SODYBOS NUO KELIO 5213 MEDININKAI – LAIBIŠKĖS – TURGELIAI IR
PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO NR. VL3516 PRIE JUOZAPINĖS NUO KELIO NR. VL3515
REKONSTRAVIMO DARBAI“**

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188708224, kurios registruota buveinė yra Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos, veikiančios pagal Vietos savivaldos įstatymą (toliau – Užsakovas), ir UAB „Kerista“, įmonės kodas 122635779, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 11, Vilnius LT-02190, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Juozo Gedvilo, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

Vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalis ir 2019-09-24 sutarties Nr. A56(1)-855-(3.18) (toliau - Sutartis) 2.2.1, 3.2. p. ir 3.5.1. p. nuostatomis, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. Nr. IS-95 įsakymu dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo 49 p., 55.1 ir 56.1 p., bei atsižvelgdama į 2020-09-14 darbų pakeitimo aktą Nr. 1,

susitarė:

1. Atsisakyti nevykdomų darbų, kurių bendra vertė yra 6447,56 Eur (Šeši tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt septyni Eur 56 ct) su PVM – 1,17 proc. nuo 2019-09-24 Rangos sutarties Nr. A56(1)-855-(3.18) kainos.
2. Sumažinti Sutarties kainą 6447,56 Eur (Šeši tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt septyni Eur 56 ct) su PVM ir nustatyti naują Sutarties kainą – 542.308,23 Eur (Penki šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai aštuoni Eur 23 ct) su PVM.
3. Patikslinti Sutarties Priedą Nr. 2 „Įkainotas veiklos sąrašas“.
4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.
5. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
6. Šis susitarimas surašytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią - po vieną kiekvienai Šaliai.

SUSITARIMO PRIEDAI:

Priedas Nr. 1. 2020-09-14 Darbų pakeitimo aktas, 1 lapas.

Priedas Nr. 2. UAB „Kerista“ raštas MB „Susisieikimo komunikacijų sprendimai“ dėl Darbo projekto neatitikimų, 1 lapas.

Priedas Nr. 3. MB „Susisieikimo komunikacijų sprendimai“ raštas „Dėl darbų kiekių dalinių neatitikimų“, 5 lapai.

Priedas Nr. 4. Nevykdomų darbų sąmata, 1 lapas.

Priedas Nr. 5. Įkainotas veiklos sąrašas, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188708224

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius

Tel. (8-5) 275 1961

El. p. yrsa@yrsa.lt

Administracijos direktorė
Liucina Kotlovskė

A.V.

RANGOVAS

UAB „Kerista“

Įmonės kodas 122635779

PVM mok. kodas LT226357716

Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius

Tel. (8-5) 213 5524

El. p. kerista@kerista.lt

Direktorius
Juozas Gedvilas



Priedas Nr. 1



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"

Kodas 122635779, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, tel. 213 55 24, faks. 230 62 11 atsisk. sąskaita LT197230000000467117,
UAB "Medicinos bankas" Kirtimų fil. banko kodas 72300, PVM mok. kodas LT226357716, www.kerista.lt, kerista@kerista.lt

MB "Susisiekimo komunikacijų sprendimai"
info@sksp.lt

2020 09 03
20/09/03-01
Vilnius

Dėl darbų objekte "Privatizuojamojo kelio Nr. VL3515 prie sodybos nuo kelio 5213 Medininkai – Laibiškės – Turgeliai ir
privatizuojamojo kelio Nr. VL3516 prie Juozapinės nuo kelio Nr. VL3515 rekonstravimas"

UAB "Kerista" (Toliau – Rangovas) atliko darbus pagal darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. A56(1)-855-(3.18),
pasirašytą 2019-09-24 dieną (Toliau – Sutartis). Atlikus išpildomąją geodezinę nuotrauką ir suskaičiavus faktinius darbų kiekius
pastebėti daliniai neatitikimai nuo Darbo Projekto darbų kiekių.
Prašome išaiškinti darbų kiekių neatitikimą.

Pridedama: dangų išpildomoji nuotrauka.

Projektų vadovas

Mantas Najulis

Originalas siunčiamas nebus

Parngė:
p.v. Mantas Najulis
tel.nr. 861137269, el.p. mantas@kerista.lt

Prideda Nr. 2



Įmonės kodas: 304505355
PVM mokėtojo kodas: LT100011008715
Pagojuko g. 1-2, Vilnius, LT-02233
Tel. +370 618 38182
El. paštas: info@sksp.lt

UAB "Kerista"
Geologų g. 11, 02190 Vilnius

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

Užsakovas : UAB "Kerista"
Projektuotojas : MB "Susisiekimo komunikacijų sprendimai"
Darbo projekto "Privažiuojamojo kelio Nr. VL3515 prie sodybos nuo kelio 5213 Medininkai – Laibiškės – Turgeliai ir privažiuojamojo kelio Nr. VL3516 prie Juozapinės nuo kelio Nr. VL3515 rekonstravimas"

DĖL DARBŲ KIEKIŲ DALINIŲ NEATITIKIMO

Atsakydamas į Jūsų siustą raštą Nr. 20/09/09-01 teikiame palyginamąją darbų kiekių lentelę su paaiškinimais. Darbų kiekių nukirpimai techninio projekto įgyvendinimo kokybės neįtakoja.

PRIDEDAMI DOKUMENTAI:

1. Palyginamoji darbų kiekių lentelė.

Projekto vadovas

M. Gaigalas



SUVESTINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

A	2020				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.			Statinio projekto pavadinimas Privažiuojamojo kelio Nr. VL3515 prie sodybos nuo kelio 5213 Medininkai – Laibiškės – Turgeliai ir privažiuojamojo kelio Nr. VL3516 prie Juozapinės nuo kelio Nr. VL3515 rekonstravimas		
13931	SPV	Mindaugas Gaigalas		Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas	Laida
23861	SPDV	Mindaugas Gaigalas		Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis	0
LT	Užsakovas	UAB „Kerista“		Dokumento žymuo	Lapas Lapų
				1801-DP-S.MG-SDKŽ	1 4

Nr	Pavadinimas	Mato vnt.	TP Kiekiai	DP Kiekiai
1	Paruošiamieji ir ardymo darbai:			
2	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	1,13	1,36
3	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienastiebių atramų	vnt.	1	1
4	Kelio ženklų vienastiebių atramų demontavimas	vnt.	1	1
5	Kelio ženklų skydų, atramų (su pamatais) išvežimas į rangovo pasirinktą vietą iki 10 km	t	0,8	0,8
6	Minkštų veislių medžių daugiau nei 45 cm kirtimas ir kelmų pašalinimas	vnt.	16,0	16,0
7	Kelmų pakrovimas ir išvežimas	vnt.	16,0	16,0
8	Plastikinių pralaidų išardymas:			
9	Plastikinių pralaidų $\varnothing$ 0,3 m išardymas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą iki 10 km	vnt./m	4/41	4/41
10	Plastikinių pralaidų $\varnothing$ 0,4 m išardymas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą iki 10 km	vnt./m	1/9	1/9
11	Statybinio laužo pakrovimas (pralaidų antgalių demontavimas) ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą iki 10 km	vnt./t	8/0,9	8/0,9
12	Kelio bortų ardymas (išvežimas į sąvartyną)	m	-	36,0
13	Ažūrinių plytelių ardymas (išvežimas į sąvartyną)	m ²	-	110,0
14	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	-	16,16
15	Asfalto frezavimas h = 0,04 m	m ²	98,0	98,0
16	Žemės darbai:			
17	Dirvožemio (I gr. Grunto) pašalinimas h=0,15 m ir sustūmimas į krūvas buldozeriu iki 50 m atstumu	m ³	1370,5	1370,5
18	Į krūvas sustumto dirvožemio (I gr. Grunto) pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į sandėliavimo aikšteles iki 10 km	m ³	1370,5	1370,5
19	II gr. Grunto kasimas ekskavatoriais, grunto pakrovimas ir išvežimas į sandėliavimo aikšteles iki 10 km	m ³	4689,2	4689,2
20	II gr. Grunto panaudojimas pylimams įrengti	m ³	75,8	75,8
21	Nepanaudoto II gr. grunto išvežimas į rangovo pasirinktą vietą iki 10 km	m ³	4613,4	4613,4
22	Žemės sankasos viršaus planiravimas ir tankinimas mechanizuotu būdu	m ² /m ³	8607,9/2582,4	8607,9/2582,4
23	Šlaitų ir griovio dugno planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	7769,9	7769,9
24	Šlaitų ir griovio dugno planiravimas rankiniu būdu	m ²	233,1	233,1
25	Šlaitų, griovių ir teritorijų šalia padengimas dirvožemio sluoksniu h $\leq$ 0,10 m ir apsėjimas veja	m ² /m ³	7029,9/702,9	7029,9/702,9
26	Nepanaudoto dirvožemio (I gr. Grunto) išvežimas į rangovo pasirinktą vietą iki 10 km	m ³	633,6	633,6
27	Vandens pralaidos nuovažose:			
28	Pralaidos iš plastikinių vamzdžių d – 0,4 m	vnt./m	9 / 132	9 / 132
29	Tranšėjos iškasimas mechanizuotu būdu, supilant vietoje	m ³	58,8	58,8

1801-DP-S.MG-SDKŽ

Lapas	Laida
2	A

Suvestinis darbų kiekių žinlaraštis



30	II gr. Grunto pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą iki 10 km	m³	30,2	30,2
31	Smėlio pagrindas, h-10 cm	m³	11,4	11,4
32	Pralaidų antgaliai	vnt.	18,0	18,0
33	Tranšėjos užpylimas esamu gruntu	m³	28,6	28,6
34	Vandens pralaidos per kelią:			
35	Pralaidos iš plastikinių vamzdžių d – 0,6 m	vnt./m	5/62,0	5/57,38
36	Tranšėjos iškasimas mechanizuotu būdu, supilant vietoje	m³	261,8	261,8
37	Smėlio pagrindas, h-10 cm	m³	15,8	15,8
38	Pralaidos užpylimas smėlingu FII klasės gruntu	m³	227,9	227,9
39	II gr. Grunto pakrovimas ir išvežimas iki 10 km	m³	18,1	18,1
40	Ištekamojo ir ištekamojo antgalių įrengimas	vnt.	10	10
41	Šalčiui atsparaus grunto (smėlis) įrengimas	m³	44,8	44,8
42	Geomembrana	m²	19,0	19,0
43	Geotekstilė (svoris ≥200 g/m²)	m²	653,8	653,8
44	Pilnos dangos konstrukcijos įrengimas:			
45	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,35 m, k≥1,0x10-5 m/s	m³	3105,6	3050,23
46	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas, frakcija 0/45, h-0,20 m	m²	7061,7	6935,81
47	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio AC 16 PD, h-0,10 m	m²	5899,8	5794,63
48	Pašiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga 2/5 1,0 kg/m²	kg	5899,8	5794,63
49	Suvedimas su esama danga:			
50	Esamos dangos demontavimas	m³/t	0,6/1,4	0,6/1,4
51	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio AC 16 PD, h-0,10 m	m²	12,2	0
52	Pašiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga 2/5 1,0 kg/m²	kg	12,2	0
53	Siūlių užtaisymas bitumu	m	5,0	5,0
54	Kelkraščių įrengimas:			
55	Apatinio kelkraščio sluoksnio įrengimas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (Smėlingas gruntas)	m³	150,8	150,8
56	Bendras kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas iš mineralinių medžiagų (žvyras 70%) ir dirvožemio (30%) mišinio santykiu 70/30 h=0,10 m	m²	1045,0	1045,0
57	Nesurištų mineralinių medžiagų sluoksnis (žvyras) reikalingas viršutiniam kelkraščio sluoksniui įrengti	m³	73,2	73,2
58	Dirvožemio sluoksnio kiekis reikalingas viršutiniam kelkraščio sluoksniui įrengti	m³	31,4	31,4
59	Nuovažų įrengimas:			
60	Dangos konstrukcijos įrengimas:			
61	II gr. Grunto esamos dangos planiravimas	m²/m³	575/172,5	575/172,5
62	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,35 m, k≥1,0x10-5 m/s	m³	122,0	122,0
63	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas, frakcija 0/45, h-0,20 m	m²	235,9	235,9
64	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio AC 16 PD, h-0,06 m	m²	200,0	200,0

1801-DP-S.MG-SDKŽ

Lapas	Laida
3	A

Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis



65	Pašiuurkštšinimas skaldyta mineraline medžiaga 2/5 1,0 kg/m ²	kg	200,0	200,0
66	Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (210g/m)	kg	35,5	35,5
67	Kelkraščių įrengimas:			
68	Apatinio kelkraščio sluoksnio įrengimas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (Smėlingas gruntas)	m ³	23,9	23,9
69	Bendras kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas iš mineralinių medžiagų (žvyras 70%) ir dirvožemio (30%) mišinio santykiu 70/30 h=0,10 m	m ²	89,7	89,7
70	Nesurištų mineralinių medžiagų sluoksnis (žvyras) reikalingas viršutiniam kelkraščio sluoksniui įrengti	m ³	6,3	6,3
71	Dirvožemio sluoksnio kiekis reikalingas viršutiniam kelkraščio sluoksniui įrengti	m ³	2,7	2,7
72	Nuovažų pažyrvavimas:			
73	Pažyrvavimas h=0,07 m	m ²	153,1	153,1
74	Griovių tvirtinimas:			
75	Griovių tvirtinimas skalda, frakcija 0/45, h=0,1 m	m ³	294,8	294,8
76	Ažūro plyelių įrengimas ant šlaito, tarpų užpylimas skaldele	m ²	-	12,0
77	Bortų įrengimas:			
78	Gatvės bortai 100.30.15 įrengimas ant betono pagrindo	m	-	36,0
79	Ažūrinės plytelės:			
80	Betono ažūrinės plytelės h=8cm, tarpų užpylimas augaliniu gruntu su apšėjimu	m ²	-	110,0
81	Išlyginamasis sluoksnis(0,5), 3cm	m ²	-	110,0
82	Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45, 15cm	m ²	-	110,0
83	Smėlis (kž1.5x10-5 m/s), 33 cm	m ²	-	110,0
84	Kelio lovio įrengimas	m ²	-	110,0
85	Kelio ženklų įrengimas kelio juostoje:			
86	Kelio ženklų viestiebių metalinių atramų (d=76,1 mm) pastatymas	vnt./m	11/40	11/40
87	Kelio ženklų skydų ant viestiebių metalinių atramų sumontavimas	vnt./m ²	13/5,49	13/5,49
88	Kelio ženklų atramų pamatų iš C25/30 betono įrengimas	m ³	0,5	0,5
89	Atitvarai:			
90	AB_W3_N2	m	145,0	145,0
91	PGK_W3_N2	m	96	96
92	Papildomi darbai:			
93	Geotekstilės paklojimas (Geokompozitas Combigrd 40/40 Q1 GRK 4C)	m ²	-	1700,0

1801-DP-S.MG-SDKŽ	Lapas	Laida
	4	A

ĮKAINOTAS Veiklos sąrašas

Privažiuojamojo kelio Nr. VL3515 prie sodybos nuo kelio 5213 Medininkai – Laibiškės – Turgeliai ir privažiuojamojo kelio Nr. VL3516 prie Juozapinės nuo kelio Nr. VL3515 rekonstravimo darbai

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos pavadinimas	Darbų kaina, Eur be PVM [Pildo rangovas]
	Privažiuojamojo kelio Nr. VL3515 prie sodybos nuo kelio 5213 Medininkai – Laibiškės – Turgeliai ir privažiuojamojo kelio Nr. VL3516 prie Juozapinės nuo kelio Nr. VL3515 rekonstravimo darbai	
1	Darbo projektas	16.000,00
2	Paruošiamieji ir ardymo darbai	5.646,45
3	Žemės darbai	64.616,06
4	Vandens pralaidos nuovažose	15.306,26
5	Vandens pralaidos per kelią	13.857,49
5*	Vandens pralaidos per kelią (pagal papildomą susitarimą nr.4)	-486,02
6	Pilnos dangos konstrukcijos įrengimas	256.708,56
6*	Pilnos dangos konstrukcijos įrengimas (pagal papildomą susitarimą nr.4)	-4.576,34
7	Suvedimas su esama danga	338,38
7*	Suvedimas su esama danga (pagal papildomą susitarimą nr.4)	-248,88
8	Kelkraščių įrengimas	6.688,80
9	Nuovažų įrengimas	11.139,29
10	Nuovažų pažvyravimas	382,75
11	Griovių tvirtinimas	20.636,00
12	Kelio ženklų įrengimas kelio juostoje	10.551,94
13	Melioracijos pertvarkymo darbai	16.392,52
13*	Melioracijos pertvarkymo darbai (pagal papildomą susitarimą nr.4)	-17,32
14	Kadastro duomenų bylos parengimas	1.000,00
*	Papildomi darbai. Grunto armavimo geokompozito paklojimas	5.556,76
*	Papildomi darbai. Ažūrinių plytelių įrengimo darbai	8.695,93
	BENDRA SUMA be PVM:	448.188,63
	PVM:	94.119,60
	BENDRA SUMA su PVM:	542.308,23

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą

Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Juozas Gedvilas

