

SUSITARIMAS Nr. 2
DĖL 2020 M. BIRŽELIO 8 D. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS
VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. U-274 PAKEITIMO

2020 m. rugsėjo 29 d. Nr. U-520

Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. lt. Dariaus Mikalausko, veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470, toliau šiame tekste vadinama Užsakovu ir UAB „Apdailos ekspertai“, atstovaujama direktoriaus Igno Šaudžio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau šiame tekste vadinama Rangovu, toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamiesi 2020 m. birželio 8 d. Paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo - pardavimo sutarties Nr. U-274 (toliau – Sutartis) Bendrosios dalies 10. 1, 2.2., 2.2.2.1, 2.6.3 punktais susitarė:

1. atnaujinti Sutarties vykdymą nuo 2020 m. rugsėjo 28 d.
2. nevykdyti darbų už 13222,03 Eur (trylika tūkstančių du šimtai dvidešimt du eurus 3 ct) su PVM.
3. atlikti papildomų darbų už 2920,07 Eur (du tūkstančius devynis šimtus dvidešimt eurų 7 ct) su PVM.
4. pakeisti Sutarties Specialiosios dalies 2.1 punktą ir nustatyti naują darbų kainą – 203438,09 Eur (du šimtai trys tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt aštuoni eurai 9 ct).
5. užbaigti darbus iki 2020 m. lapkričio 15 d
6. Susitarimas įsigalioja jį Šalims pasirašius ir patvirtinus antspaudais. Jei Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
7. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.
8. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
9. Susitarimo priedai:
 - 9.1. 2020 m. rugsėjo 3 d. Nevykdomų paprastojo remonto darbų sąmata;
 - 9.2. 2020 m. rugsėjo 10 d. Statinio papildomų darbų sąmata;

9.3. Kalendorinis darbų atlikimo grafikas.

10. Šalių parašai ir rekvizitai:

Užsakovo rekvizitai

LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius

Filialo kodas 300066843

Tel. (8 5) 278 53 43

Faksas (8 5) 211 38 14

Mokėtojo rekvizitai:

Lietuvos kariuomenė

juridinio asmens kodas 188732677

Šv. Ignato g. 8, LT-01120 Vilnius

A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokėtojo kodas LT887326716

Rangovo rekvizitai

UAB „Apdailos ekspertai“

Partizanų g. 58, LT-49377 Kaunas

Įmonės kodas 303202896

Mob. tel. +370 623 61345

Faksas 8-37 464473

El. paštas info@apdailosekspertai.lt

A. s. LT157044060008230860

SEB bankas, banko kodas 70440

Užsakovo vardu

Vadas

plk. lt. Darius Mikalauskas



Rangovo vardu

Direktorius

Ignas Šaudys



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

Direktorius
Ignas Šaudys

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M.

MĖN. D.



2020 M.

MĖN. D.

LKL LV igulų aptarnavimo
Tarnybos vadas
plk. lt. Darius Mikalauskas

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 15 GYNYBOS ŠTABAS

Statiny's 19 GŠ patalpų remontas

Žiniaraštis 19 GŠ patalpų remonto šamata

2020.08.28

Suma žiniaraščiui 2920.07 EUR (10082.42 Lt.)

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
19	GŠ patalpų remontas (Vėdinimas)					
1 R5-35		m2		5,0		
	Seno linoleumo nuėmimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	0,08	0,4	7,12	2,85
R5-35	Darbo užm. 2.85 Medžiagos					
			Mechanizmai			Iš viso 2.85
2 N46-164		m3		0,75		
	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17					
	Darbo sąn. kateg. 2.72	žm.val.	7,4	5,55	7,67	42,57
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	5,3	3,975	8,07	32,08
N46-164	Darbo užm. 42.57 Medžiagos					
			Mechanizmai 32.08			Iš viso 74.65
3 N1-300		100m3		0,0258		
	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	196,0	5,0568	6,85	34,64
N1-300	Darbo užm. 34.64 Medžiagos					
			Mechanizmai			Iš viso 34.64
4 N1-308		100m3		0,0202		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 1.8	žm.val.	100,0	2,02	6,57	13,27
N1-308	Darbo užm. 13.27 Medžiagos					
			Mechanizmai			Iš viso 13.27
5 N6-218		m3		0,52		
	Kolonų, kurių perimetras daugiau kaip 1200mm, betonavimas, paduodant betoną siurbliu k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	2,7	1,404	8,37	11,75
600043	Betono mišiniai	m3	1,015	0,5278	76,41	40,33
489092	Betono siurblys	maš.val	0,14	0,0728	45,78	3,33
489192	Vibratorius	maš.val	0,8	0,416	0,53	0,22
N6-218	Darbo užm. 11.75 Medžiagos 40.33					
			Mechanizmai 3.55			Iš viso 55.63
6 N6-16-5		t		0,02447		
	Pamatų armavimas, rišant atskirus strypus į plokščius tinklus k8=1.17, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	20,0	0,4894	8,96	4,39
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0,008	0,000196	957,43	0,19
260017	Armatūra	t	1,0	0,02447	661,65	16,19
450007	Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	0,17	0,00416	27,41	0,11
488042	Kranas ant vikšrinės važiuoklės 25 t keliamosios galios	maš.val	0,4	0,009788	34,51	0,34

Sąm. eil.	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N6-16-5	Darbo užm. 4.39 Medžiagos 16.38			Mechanizmai 0.45		Iš viso 21.22
7 N6-164		t		0,0028		
	Ankerinių varžtų iki 1m ilgio įstatymas į paruoštus lizdus, užbetonuojant k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.44	žm.val.	331,0	0,9268	8,37	7,76
120055	Suveržimo varžtai (inkariniai)	kg	1000,0	2,8	1,98	5,54
489131	Kranas	maš.val	0,11	0,000308	28,12	0,01
N6-164	Darbo užm. 7.76 Medžiagos 5.54			Mechanizmai 0.01		Iš viso 13.31
8 N6-222-6		m3		0,018		
	Betoninių pamatų betonavimas, paduodant betoną siurbliu k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	1,4	0,0252	7,97	0,2
600043	Betono mišiniai	m3	1,02	0,01836	76,41	1,4
489092	Betono siurblys	maš.val	0,14	0,00252	45,78	0,12
489192	Vibratorius	maš.val	0,4	0,0072	0,53	
N6-222-6	Darbo užm. 0.20 Medžiagos 1.40			Mechanizmai 0.12		Iš viso 1.72
9 N9P-0101		t		0,18214		
	Metalinų kolonų montavimas, kai kolonų masė iki 0,25 t k8=1.03					
	Darbo sąn. kateg. 4.6	žm.val.	31,0	5,64634	9,29	52,45
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	1,0	0,18214	2,08	0,38
120051	Tvirtinimo varžtai (įvairūs)	kg	4,0	0,72856	1,98	1,44
520003	Plieninės statybinės konstrukcijos	t	1,0	0,18214	1747,4	318,27
520349	Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos	kg	1,0	0,18214	1,75	0,32
534013	Apipjauta mediena (spygliučių, 1-3 rūš.)	m3	0,006	0,001093	218,35	0,24
380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	1,5	0,27321	3,14	0,86
489051	Kranas ant automob. važiuoklės 16 t keliam. galios	maš.val	4,5	0,81963	33,1	27,13
N9P-0101	Darbo užm. 52.45 Medžiagos 320.65			Mechanizmai 27.99		Iš viso 401.09
10 T1-58		100m3		0,046		
	II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi					
450007	Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	11,8	0,5428	27,41	14,88
T1-58	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 14.88		Iš viso 14.88
11 T1-60		100m3		0,046		
	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti					
450007	Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	1,37	0,06302	27,41	1,73
T1-60	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 1.73		Iš viso 1.73
12 N11P-1402		100m2		0,05		
	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 80 mm					
	Darbo sąn. kateg. 3.2	žm.val.	47,0	2,35	8,06	18,94
230435	Gruntas (gruntuotė)	kg	20,0	1,0	3,11	3,11
600043	Betono mišiniai	m3	8,16	0,408	76,41	31,18
489003	Keltuvai	maš.val	3,4	0,17	3,64	0,62
489220	Vibrosija	maš.val	2,6	0,13	3,14	0,41
N11P-1402	Darbo užm. 18.94 Medžiagos 34.29			Mechanizmai 1.03		Iš viso 54.26
13 N11P-0404		100m2		0,05		
	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 5.00 mm)					
	Darbo sąn. kateg. 3.3	žm.val.	20,0	1,0	8,19	8,19
230435	Gruntas (gruntuotė)	kg	20,0	1,0	3,11	3,11
572204	Savaime išsilyginantis mišinys	t	0,75	0,0375	460,0	17,25
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	6,0	0,3	3,14	0,94

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai		Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N11P-0404	Darbo užm. 8.19	Medžiagos 20.36			Mechanizmai 0.94		Iš viso 29.49
14 N11P-0701			m2		5,0		
	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus, kai danga kelių spalvų paprasto piešinio						
	Darbo sąn. kateg. 3.4		žm.val.	0,64	3,2	8,26	26,43
230209	Klijai		kg	0,4	2,0	0,24	0,48
230435	Gruntas (gruntuotė)		kg	0,2	1,0	3,11	3,11
570916	Linoleumas		m2	1,1	5,5	7,18	39,49
572365	Suvirinimo juostelė (linoleumui)		m	0,6	3,0		
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0,08	0,4	0,53	0,21
N11P-0701	Darbo užm. 26.43	Medžiagos 43.08			Mechanizmai 0.21		Iš viso 69.72
15 R23-62			t		1,8		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 1.6		žm.val.	1,33	2,394	6,44	15,42
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t		maš.val	0,72	1,296	27,41	35,52
R23-62	Darbo užm. 15.42	Medžiagos			Mechanizmai 35.52		Iš viso 50.94
16 R23-66			t		1,8		
	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.0						
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t		maš.val	0,02	0,54	27,41	14,8
R23-66	Darbo užm.	Medžiagos			Mechanizmai 14.80		Iš viso 14.80
17 N2P-0115			m2		1,0		
	Metalinių apsauginių grotų montavimas kai pagrindas mūras						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	1,7	1,7	8,37	14,23
261348	Metalinės grotos		vnt.	2,0	2,0	60,0	120,0
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0,56	0,56	0,53	0,3
N2P-0115	Darbo užm. 14.23	Medžiagos 120.00			Mechanizmai 0.30		Iš viso 134.53
Iš viso skyriuje 19 Darbo užm. 253.09 Medžiagos 602.03					Mechanizmai 133.61		Iš viso 988.73
20 GŠ patalpų remontas (patalpa 1-61)							
1 N46-181			100m2		0,015		
	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis						
	Darbo sąn. kateg. 2.75		žm.val.	189,0	2,835	7,67	21,74
N46-181	Darbo užm. 21.74	Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 21.74
2 N2P-0103			m2		1,5		
	Aliuminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	2,3	3,45	8,96	30,91
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	4,0	6,0	0,13	0,78
530056	Langų blokai		m2	1,0	1,5	73,6	110,4
489003	Keltuvas		maš.val	0,08	0,12	3,64	0,44
489131	Kranas		maš.val	0,01	0,015	28,12	0,42
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0,21	0,315	0,53	0,17
N2P-0103	Darbo užm. 30.91	Medžiagos 111.18			Mechanizmai 1.03		Iš viso 143.12
3 N7-248-1			100m		0,05		
	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1,15						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	10,0	0,5	8,96	4,48
250347	Makrofleksas		l	5,0	0,25	4,9	1,23
N7-248-1	Darbo užm. 4.48	Medžiagos 1.23			Mechanizmai		Iš viso 5.71
4 R11-80			m2		2,0		

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k ₈ =1.15						
	Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	1,85	3,7	8,26	30,56
573081	Cementas	t	0,0035	0,007	119,61	0,84
600019	Kalkinis skiedinys	m ³	0,022	0,044	70,05	3,08
R11-80	Darbo užm. 30.56 Medžiagos 3.92		Mechanizmai		Iš viso 34.48	
5	R61P-2224	m		0,85		
Palangių nuolajų ir atskirų karnizų vietų keitimas, gaminant detales, dirbant nuo stogo, kai dangos plotis 0,25 m						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,45	0,3825	7,97	3,05
110003	Cinkuota skarda	t	0,0012	0,00102	1033,9	1,05
120034	Vinys stogo dangai (cinkuotos)	kg	0,4	0,34	1,77	0,6
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,12	0,102	0,53	0,05
R61P-2224	Darbo užm. 3.05 Medžiagos 1.65		Mechanizmai 0.05		Iš viso 4.75	
Iš viso skyriuje 20	Darbo užm. 90.74 Medžiagos 117.98		Mechanizmai 1.08		Iš viso 209.80	
21	GŠ patalpų remontas (patalpa 1-12)					
1	N11P-1105	m		78,5		
Grindjuosčių tvirtinimas lentinių dangų grindims, kai grindjuostės kietosios medienos						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,2	15,7	8,37	131,41
120030	Statybinės vinys	kg	0,1	7,85	1,08	8,48
534043	Medinės grindjuostės (obliuotos)	m	1,05	82,425	2,84	234,09
N11P-1105	Darbo užm. 131.41 Medžiagos 242.57		Mechanizmai		Iš viso 373.98	
Iš viso skyriuje 21	Darbo užm. 131.41 Medžiagos 242.57		Mechanizmai		Iš viso 373.98	
22	GŠ patalpų remontas (WC patalpos)					
1	R63P-3104	vnt.		6,0		
Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė iki 50 kg						
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	0,8	4,8	7,29	34,99
R63P-3104	Darbo užm. 34.99 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 34.99	
2	N16P-0901	vnt.		6,0		
Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,88	5,28	8,96	47,31
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4,0	24,0	0,13	3,12
230413	Pasta sandarinimui	kg	0,005	0,03	16,07	0,48
260719	Movinės jungtys	vnt	2,0	12,0		
810006	Šukuoti linai	kg	0,006	0,036	7,82	0,28
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,32	1,92	0,53	1,02
N16P-0901	Darbo užm. 47.31 Medžiagos 3.88		Mechanizmai 1.02		Iš viso 52.21	
3	N16P-0204	vnt.		36,0		
Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,15	5,4	8,96	48,38
490031	Jungiamoji dalis su presuojamomis jungtimis	kompl.	1,0	36,0	4,0	144,0
N16P-0204	Darbo užm. 48.38 Medžiagos 144.00		Mechanizmai		Iš viso 192.38	
Iš viso skyriuje 22	Darbo užm. 130.68 Medžiagos 147.88		Mechanizmai 1.02		Iš viso 279.58	
Viso žiniaraštyje 1	Darbo užm. 605.92 Medžiagos 1110.46		Mechanizmai 135.71		Iš viso 1852.09	
Papildomų medžiagų vertė 3.00%				33,31		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					4,07	
Sezoniniai darbai 15.00% (76.49)				11,47		
Specifiniai darbai 17.00%				14,14		

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(605.92+11.47+14.14)		50,52			
		Viso:	682,05	1143,77	139,78	1965,6
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(605.92+11.47+14.14+50.52)		12,21			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	694,26	1143,77	139,78	1977,81
	Statybviētės išlaidos 9.00%					178,0
	Iš viso tiesioginės išlaidos					2155,81
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(605.92+11.47+14.14+50.52)					142,55
	Pelnas 5.00%(2155.81+142.55)					114,92
	Iš viso netiesioginės išlaidos					257,47
					Bendra vertė be PVM	2413,28
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					506,79
					Bendra vertė su PVM	2920,07

Sudarė : Pranas Kolosovskis
/Pavardė/

SUDERINTA: TUKST.EUR

TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS


ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M.

MEN. D. UAB

2019 M.

MEN. D.

 LR LV igulų aptarnavimo
Tarnybos vadas
plk. Darius Mikalauskas


LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas



Statinių grupė 272-2 LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS IGULŲ APTARNAVIMO TARNYBA

Statinys 1 STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS (nevykdomi darbai)

Žiniaraštis 1 LK Gynybos štabo adminis. pastato 1B3/p (Kapsų g. 44) Vilniaus m. I a. patalpose 1-12, 1-61, 1-60, 1-71, 1-69, 1-68, 1-4, 1-5; I, II ir III aukštų vyrų ir moterų WC patalpų rem.

2020.08.18

Suma žiniaraščiui 13222.03 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui		13222.03 EUR	
					Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 I aukšto vyrų WC remontas								
1 N15P-0507		Vidaus patalpų lubų paviršių pagerintas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais k8=1.17	100m2	0,1106	105,61	14,94	1,17	121,72
2 N15-131		Gerasis tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,1106	85,52	20,68		106,2
3 N15-130		Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,59	456,32	108,24		564,56
4 N15-169-4		Pertvarų iš gipso kartono plokščių pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,17	50,26	5,81		56,07
5 N15-169-5		Pertvarų iš gipso kartono plokščių antras glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,17	37,13	5,81		42,94
6 N20P-0204		Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas specialiais fiksatoriais)	vnt.	3,0	5,88	29,1		34,98
Skyriuje 1					740,72	184,58	1,17	926,47
2 I aukšto moterų WC remontas								
1 N15P-0507		Lubų paviršių pagerintas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais k8=1.17	100m2	0,0717	68,46	9,69	0,76	78,91
2 N15-131		Gerasis tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,0717	55,44	13,4		68,84
3 N15-130		Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,316	244,4	57,97		302,37
4 N15-169-4		Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,084	24,84	2,87		27,71
5 N15-169-5		Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,084	18,35	2,87		21,22
6 N20P-0204		Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas specialiais fiksatoriais)	vnt.	1,0	1,96	9,7		11,66
Skyriuje 2					413,45	96,5	0,76	510,71
3 II aukšto vyrų WC remontas								
1 N15P-0507		Lubų paviršių pagerintas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais k8=1.17	100m2	0,127	94,56	17,16	1,34	113,06

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2 N15-131		Gerasis tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,127	98,2	23,74		121,94
3 N15-130		Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,672	519,74	123,28		643,02
4 N15-169-4		Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,372	109,99	12,72		122,71
5 N15-169-5		Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,372	81,25	12,72		93,97
6 N20P-0204		Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas specialiais fiksatoriais)	vnt.	3,0	5,88	29,1		34,98
Skyriuje 3					909,62	218,72	1,34	1129,68
4 II aukšto moterų WC remontas								
1 N15P-0507		Lubų paviršių pagerintas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais k8=1.17	100m2	0,1041	99,4	14,06	1,1	114,56
2 N15-131		Gerasis tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,1041	80,49	19,46		99,95
3 N15-130		Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,482	372,79	88,42		461,21
4 N15-169-4		Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,2204	65,17	7,53		72,7
5 N15-169-5		Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,2204	48,14	7,53		55,67
6 N20P-0204		Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas specialiais fiksatoriais)	vnt.	2,0	3,92	19,4		23,32
Skyriuje 4					669,91	156,4	1,1	827,41
5 III aukšto vyrų WC remontas								
1 N15P-0507		Lubų paviršių pagerintas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais k8=1.17	100m2	0,0745	71,14	10,07	0,79	82,0
2 N2P-0301		Plieninių durų blokų montavimas mūrinėje sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	3,78	72,85	462,02	0,76	535,63
3 N15-131		Gerasis tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,0745	57,61	13,93		71,54
4 N15-130		Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,31	239,76	56,87		296,63
5 N20P-0204		Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas specialiais fiksatoriais)	vnt.	3,0	5,88	29,1		34,98
6 N21-242		Šviestuvų su LED lempomis montavimas	100vnt	0,02	38,42	65,64		104,06
Skyriuje 5					485,66	637,63	1,55	1124,84
6 III aukšto moterų WC remontas								
1 N15P-0507		Lubų paviršių pagerintas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais k8=1.17	100m2	0,0615	58,72	8,31		67,03

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2	N15-131	Gerasis tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,0615	47,55	11,51		59,06
3	N15-130	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,301	232,8	55,22		288,02
4	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,062	18,33	2,12		20,45
5	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,062	13,54	2,12		15,66
6	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas specialiais fiksatoriais)	vnt.	2,0	3,92	19,4		23,32
Skyriuje 6					374,86	98,68		473,54
7 I aukšto patalpa 1-12								
1	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	47,98	26,56			26,56
2	R5-39	Išmušų cementinėse grindyse užtaisymas, esant užtaisomam plotui iki 0.5 m2	vnt	15,0	72,54	19,18		91,72
3	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksniu storis 5.00 mm)	100m2	0,4798	76,67	170,18	8,92	255,77
4	N11P-0702	Linoleumo grindų dangų įrengimas, m2 klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.), kai dangą vienos spalvos	m2	53,4	375,83	818,03	2,26	1196,12
Skyriuje 7					551,6	1007,39	11,18	1570,17
8 I aukšto patalpa 1-61								
1	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	62,13	34,4			34,4
2	R5-39	Išmušų cementinėse grindyse užtaisymas, esant užtaisomam plotui iki 0.5 m2	vnt	9,0	43,52	11,5		55,02
3	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksniu storis 5.00 mm)	100m2	0,6213	99,28	220,37	11,56	331,21
4	N11P-0702	Linoleumo grindų dangų įrengimas, m2 klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.), kai dangą vienos spalvos	m2	65,63	461,9	1005,39	2,78	1470,07
5	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,01	6,05	25,19		31,24
Skyriuje 8					645,15	1262,45	14,34	1921,94
10 I aukšto patalpa 1-71								
1	N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	2,0	26,98	76,2	0,15	103,33
Skyriuje 10					26,98	76,2	0,15	103,33
Viso žiniaraštyje 1					4817,95	3738,55	31,59	8588,09
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						74,77		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%								
Specifiniai darbai 17.00%					84,64		0,63	
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(4817.95+84.64)					196,1			
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(4817.95+84.64+196.10)					5098,69	3813,32	32,22	8944,23
Statinio statybos išlaidos					91,27			
					5189,96	3813,32	32,22	9035,5

nugėjęs
2020 m. V 29 d. *suinteresuoto*
viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. M-520 2 priedas

KALENDORINIS DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS
Statinio pavadinimas, adresas: Lietuvos Kariuomenės Gynybos štabo administracinio pastato I aukšto patalpų, sanitarijų patalpų, sanitarijų patalpų, ventiliacijos sistemos remonto darbai ir Lietuvos Kariuomenės Gynybos štabo pastato 204p (Kapsų g. 44, Vilnius) techninio įėjimo į kiemą remonto darbai
Rangovas UAB „Apdailos ekspertai“

Eil. Nr.	Darbų aprašymas pagal lokalinę samatą	Darbų apimtis (Eur)	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	2020 m.						
					Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	
1	1001 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius – Administracinio pastato I, II, III aukštų WC	18168,43	2020.07.01	2020.11.15							
2	1002 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius – Poilsio patalpos, KP postas ir IA WC	35135,94	2020.07.01	2020.11.15							
3	1003 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius – Ginklinė	56114,56	2020.06.15	2020.11.15							
4	LK Gynybos štabo administracinio pastato 1B3/p, (Kapsų g. 44) Vilniaus m. I aukšto patalpose 1-12, 1-61, 1-60, 1-71, 1-69, 1-4, 1-5; I, II, III aukštų Administracinio pastato I, II ir III aukštų vyrų ir moterų WC patalpose remonto darbai	99616,98	2020.06.15	2020.11.15							
5	LK Gynybos štabo karčivinių pastato 204/p 1B3/p, (Kapsų g. 44), Vilniaus m. – atšarginio išėjimo paprastojo remonto darbai	4704,14	2020.07.01	2020.10.09							
IŠ VISO (eurų su PVM):		213 740,05			213740,05						

Paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties trukmė

Darbų atlikimo terminas – 4 mėnesiai

Rangovas

UAB "Apdailos ekspertai"



Rangovinio įvykdymo vadovas

plk. lt. Darius Mikalauskas

UAB "Apdailos ekspertai"

AV