


**DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**  
**II ETAPAS**  
**(VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAS JN0202)**  
**(PATIKSLINTAS)**

**KONFIDENCIALU**

EIL. NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	KIEKIS	NUORODA / TS	VIENETO KAINA, EUR BE PVM	IŠ VISO, BE PVM
<b>1.</b>	<b>Paruošiamieji ir ardymo darbai</b>					
1.1.	Kelio ašinės linijos nužymėjimas trasoje	m	1744	TS 02	0,48	837,12
1.2.	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo viensteinų atramų rankiniu būdu, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	3	TS 02	8,14	24,42
1.3.	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų su betono pamatu demontavimas mechanizuotu būdu, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	3	TS 02	11,80	35,40
1.4.	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo dvistiebių atramų rankiniu būdu, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	2	TS 02	12,21	24,42
1.5.	Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų su betono pamatu demontavimas mechanizuotu būdu, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	2	TS 02	23,59	47,18
<b>2.</b>	<b>Žemės darbai</b>					
2.1.	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas 1km atstumu (sandėliavimui)	m <sup>3</sup>	1050	TS 03	7,39	7759,50
2.2.	Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles	m <sup>3</sup>	1050	TS 03	2,76	2898,00
2.3.	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (šiukšlės)	m <sup>3</sup>	105	TS 03	3,84	403,20
2.4.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	m <sup>3</sup>	7100	TS 03	5,71	40541,00
2.5.	Sankasos planiravimas	m <sup>2</sup>	10300	TS 03	0,40	4120,00
2.6.	Grunto sutankinimas	m <sup>3</sup>	3610	TS 03	0,94	3393,40
2.7.	Plotų ir šlaitų planiravimas	m <sup>2</sup>	10500	TS 03	0,68	7140,00
2.8.	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (vejos atstatymui)	m <sup>3</sup>	945	TS 04	6,03	5698,35
2.9.	Vijos sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu, užsėjant žolės sėklomis	m <sup>2</sup>	10500	TS 04	3,02	31710,00
2.10.	Griovio dugno tvirtinimas skalda (fr. 22/56)	m <sup>3</sup>	3	TS 03	75,92	227,76
<b>3.</b>	<b>Vandens nuvedimo įrengimo darbai</b>					
<b>3.1.</b>	<b>0,4 m diametro pralaidų įrengimo darbai</b>					
3.1.1.	Žemės darbai tranšėjų įrengimui	m	63	TS 03	23,20	1461,60
3.1.2.	Smėlio pagrindo vamzdžių klojimui įrengimas	m <sup>3</sup>	6	TS 04	27,82	166,92
3.1.3.	Plastikinės gofruotos vandens pralaidos DN400 įrengimas (9 vnt.)	m	63	TS 04	46,70	2942,10
3.1.4.	Istrižųjų antgalių ties 0,4 m skersmens pralaidomis įrengimas	vnt.	18	TS 04	90,74	1633,32


EIL. NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	KIEKIS	NUORODA / TS	VIENETO KAINA, EUR BE PVM	IŠ VISO, BE PVM
3.2.	<b>Drenažo įrengimo darbai (melioracija)</b>					
3.2.1.	Žemės darbai tranšėjų įrengimui	m	9	TS 03	23,20	208,80
3.2.2.	PVC drenažinio vamzdžio DN250 klojimas	m	9	TS 04	51,58	464,22
3.2.3.	Požeminio drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas, įskaitant vamzdinių pajungimus	vnt.	2	TS 04	336,45	672,90
3.2.4.	Drenažo sausintuvų Ø250 sujungimas	vnt.	2	TS 04	38,23	76,46
4.	<b>Dangų konstrukcijos įrengimo darbai</b>					
4.1.	<b>Važiujamosios dalies įrengimo darbai (žvyro danga)</b>					
4.1.1.	Išlyginamojo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (iki 5 cm)	m <sup>3</sup>	460	TS 05	29,08	13376,80
4.1.2.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m <sup>2</sup>	9200	TS 05	8,51	78292,00
4.1.3.	5 cm storio žvyro dangos iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio, pridedant 30 % skaldos, įrengimas	m <sup>2</sup>	8400	TS 06	3,79	31836,00
4.2.	<b>Važiujamosios dalies įrengimo darbai (asfalto danga)</b>					
4.2.1.	30 cm stabilizuoto pagrindo įrengimas iš esamos dangos konstrukcijos, įterpiant jonų mainus gerinančius priedus ir hidraulinius rišiklius	m <sup>2</sup>	1210	TS 05	18,49	22372,90
4.2.2.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45) įrengimas	m <sup>2</sup>	1210	TS 05	8,51	10297,10
4.2.3.	5 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnio iš mišinio SA 16-d V6000 tipas C įrengimas	m <sup>2</sup>	920	TS 06	14,09	12962,80
4.3.	<b>Nuovažų įrengimo darbai (žvyro danga)</b>					
4.3.1.	35 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m <sup>3</sup>	42	TS 05	28,44	1194,48
4.3.2.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45) įrengimas	m <sup>2</sup>	118	TS 05	11,30	1333,40
4.3.3.	5 cm storio žvyro dangos iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio, pridedant 30 % skaldos, įrengimas	m <sup>2</sup>	98	TS 06	6,60	646,80
4.4.	<b>Nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)</b>					
4.4.1.	35 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m <sup>3</sup>	17	TS 05	28,44	483,48
4.4.2.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45) įrengimas	m <sup>2</sup>	48	TS 05	11,30	542,40
4.4.3.	5 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnio iš mišinio SA 16-d V6000 tipas C įrengimas	m <sup>2</sup>	40	TS 06	19,19	767,60
4.5.	<b>Kelkraščių įrengimo darbai</b>					
4.5.1.	6 cm storio kelkraščio dangos sluoksnio įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio, pridedant 30 % skaldos	m <sup>2</sup>	195	TS 06	6,87	1339,65

EIL. NR.	DARBU PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	KIEKIS	NUORODA / TS	VIENETO KAINA, EUR BE PVM	IŠ VISO, BE PVM
5.	<b>Elismo organizavimo darbai</b>					
5.1.	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	10	TS 07	89,04	890,40
5.2.	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu	vnt.	12	TS 07	41,18	494,16
5.3.	Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	2	TS 07	173,63	347,26
5.4.	Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	4	TS 07	80,13	320,52
5.5.	Signalinių stulpelių (baltos spalvos) su šviesą atspindinčiomis juostomis įrengimas	vnt.	16	TS 07	17,81	284,96
5.6.	Plieninių kelio apsauginių atitvarų N2W4A Megarail sl ant metalinių statramsčių įrengimas, įkalant statramsčius	m	85	TS 07	34,50	2932,50
5.7.	Plieninių kelio atitvarų pradinių ir galinių nusileidimo komponentų įrengimas (4 vnt.)	m	40	TS 07	53,42	2136,80
6.	<b>Kiti darbai</b>					
6.1.	Pažvyravimas (už nuovažų ir darbų pabaigoje)	m <sup>2</sup>	100	TS 06	6,60	660,00
6.2.	Išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija	vnt.	1		534,21	534,21
6.3.	Nekilnojamojo turto kadastru bylų parengimas	vnt.	2		166,95	333,90
		<b>BENDRA VERTE, EUR be PVM:</b>				<b>296866,19</b>
		<b>PVM:</b>				<b>62341,90</b>
		<b>BENDRA VERTE, EUR SU PVM:</b>				<b>359208,09</b>

  
 UAB "LIMEGA"  
 Uždaroji akcinė bendrovė  
 Sėdima

**Direktorius**  
**Vytautas Vilkas**

Samatininkė-inžinierė  
 Virginija Mputzienė



**DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  
IV ETAPAS  
(VIENKIEMIO G.)**

**KONFIDENCIALU**

EIL. NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	KIEKIS	NUORODA / TS	VIENETO KAINA, EUR BE PVM	IŠ VISO, BE PVM
<b>1.</b>	<b>Paruošiamieji ir ardymo darbai</b>					
1.1.	Gatvės ašinės linijos nužymėjimas trasoje	m	130	TS 02	0,48	62,40
<b>2.</b>	<b>Žemės darbai</b>					
2.1.	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas 1km atstumu (sandėliavimui)	m <sup>3</sup>	52	TS 03	7,39	384,28
2.2.	Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšlės	m <sup>3</sup>	52	TS 03	2,76	143,52
2.3.	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (šiukšlės)	m <sup>3</sup>	6	TS 03	3,84	23,04
2.4.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	m <sup>3</sup>	68	TS 03	7,13	484,84
2.5.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, supilant gruntą vietoje (pylimams)	m <sup>3</sup>	13	TS 03	6,12	79,56
2.6.	Sankasos planiravimas	m <sup>2</sup>	680	TS 03	0,40	272,00
2.7.	Grunto sutankinimas	m <sup>3</sup>	238	TS 03	0,94	223,72
2.8.	Plotų ir šlaitų planiravimas	m <sup>2</sup>	520	TS 03	0,68	353,60
2.9.	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (vejos atstatymui)	m <sup>3</sup>	46	TS 08	6,03	277,38
2.10.	Vejos sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu, užsėjant žolės sėklomis	m <sup>2</sup>	520	TS 08	3,02	1570,40
<b>3.</b>	<b>Dangų konstrukcijos įrengimo darbai</b>					
<b>3.1.</b>	<b>Važiuojamosios dalies įrengimo darbai</b>					
3.1.1.	Išlyginamojo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m <sup>3</sup>	35	TS 05	36,94	1292,90
3.1.2.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45) įrengimas	m <sup>2</sup>	670	TS 05	8,51	5701,70
3.1.3.	5 cm storio žvyro dangos iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio, pridedant 30 % skaldos, įrengimas	m <sup>2</sup>	585	TS 06	3,79	2217,15
<b>4.</b>	<b>Eismo organizavimo darbai</b>					
4.1.	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	1	TS 07	89,04	89,04
4.2.	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	2	TS 07	41,18	82,36
4.3.	Išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija	vnt.	1		133,62	133,62
4.4.	Nekilnojamojo turto kadastru bylų parengimas	vnt.	2		55,65	111,30
					<b>BENDRA VERTĖ, EUR BE PVM:</b>	<b>13502,81</b>
					<b>PVM:</b>	<b>2835,59</b>
					<b>BENDRA VERTĖ, EUR SU PVM:</b>	<b>16338,40</b>

Sąmatininkė-inžinierė  
Virginija Matuzienė

Direktorius  
Vytautas Vilkas