

UŽDUOTIS
ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ AVARINIŲ DEFEKTŲ ŠALINIMO DARBŲ LOKALINIŲ SĄMATŲ RENGIMUI

Užpildyti lentelę, atskiriat lentelėje nurodytų medžiagų kainas. Į darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai, medžiagos, darbų ir paslaugų sąnaudos bei transportavimo išlaidos. Pasiūlymo teikėjas turi įsivertinti visas darbams atlikti reikalingas materialinių ir darbo išteklių išlaidas t.y. medžiagų, mechanizmų, eksploatacijos ir darbo užmokesčio vertę, socialinio draudimo mokesčiai bei kitos su darbų vykdymu susijusios statybvietės įrengimo, eksploataavimo ir vykdymo išlaidos, įvertinant darbą pamainomis, pakaitiniu būdu ir t.t.

1 lentelė

Eil. Nr.	Aprašymas	Vamzdynų skersmuo	Mat. vnt.	Kiekis	Kaina be pagrindinės medžiagos Eur (be PVM)	Pagrindinės medžiagos kaina Eur (be PVM)	Kaina viso, Eur (be PVM)
1.1.	Defekto šalinimas, plieninis vamzdis					plieninis vamzdis	
1.1.1	Defektuoto vamzdžio demontavimas. Naujo vamzdžio sumontavimas, įrengiant šilumos izoliaciją. Defektuoto vamzdžio atvežimas į užsakovo nurodytą vietą, nuardytos izoliacijos ir šiukšlių išvežimas, pridavimas atliekas tvarkančioms organizacijoms.	iki DN 50 mm	m	1,0	700,0	50,0	750,0
1.1.2		DN 65-80 mm	m	1,0	700,0	80,0	780,0
1.1.3		DN 100 mm	m	1,0	700,0	110,0	810,0
1.1.4		DN 125-150 mm	m	1,0	800,0	150,0	950,0
1.1.5		DN 200 mm	m	1,0	900,0	180,0	1080,0
1.1.6		DN 250-300 mm	m	1,0	950,0	250,0	1200,0
1.1.7		DN 350-400 mm	m	1,0	1100,0	320,0	1420,0
1.1.8		DN 450-500 mm	m	1,0	920,0	150,0	1070,0
1.1.9		DN 600 mm	m	1,0	940,0	180,0	1120,0
1.1.10		DN 700 mm	m	1,0	730,0	230,0	960,0
1.1.11		DN 800 mm	m	1,0	760,0	290,0	1050,0
1.1.12		DN 900 mm	m	1,0	710,0	420,0	1130,0
1.1.13		DN 1000 mm	m	1,0	740,0	440,0	1180,0
1.2.	Defekto šalinimas, plieninė alkūnė:					plieninė alkūnė	
1.2.1	Defektuotos alkūnės demontavimas. Naujos alkūnės sumontavimas, įrengiant šilumos	iki DN 50 mm	vnt.	1,0	240,0	40,0	280,0
1.2.2		DN 65-80 mm	vnt.	1,0	450,0	55,0	505,0
1.2.3		DN 100 mm	vnt.	1,0	500,0	75,0	575,0
1.2.4		DN 125-150 mm	vnt.	1,0	550,0	95,0	645,0
1.2.5		DN 200 mm	vnt.	1,0	600,0	110,0	710,0
1.2.6		DN 250-300 mm	vnt.	1,0	700,0	250,0	950,0

1.2.7	izoliaciją. Defektuotos alkūnės atvežimas į užsakovo nurodytą vietą, nuardytos izoliacijos ir šiukšlių išvežimas, pridavimas atliekas tvarkančioms organizacijoms.	DN 350-400 mm	vnt.	1,0	900,0	450,0	1350,0
1.2.8		DN 450-500 mm	vnt.	1,0	900,0	500,0	1400,0
1.2.9		DN 600 mm	vnt.	1,0	950,0	550,0	1500,0
1.1.10		DN 700 mm	vnt.	1,0	995,0	605,0	1600,0
1.1.11		DN 800 mm	vnt.	1,0	700,0	700,0	1400,0
1.1.12		DN 900 mm	vnt.	1,0	700,0	800,0	1500,0
1.1.13		DN 1000 mm	vnt.	1,0	700,0	950,0	1650,0
1.3.	Defekto šalinimas, izoliuotas PUR sistema vamzdis					izoliuotas vamzdis	
1.3.1	Defektuoto vamzdžio demontavimas. Naujo, izoliuoto PUR sistema, vamzdžio sumontavimas. Defektuoto vamzdžio atvežimas į užsakovo nurodytą vietą, nuardytos izoliacijos ir šiukšlių išvežimas, pridavimas atliekas tvarkančioms organizacijoms.	iki DN 50 mm	m	1,0	160,0	10,0	170,0
1.3.2		DN 65-80 mm	m	1,0	220,0	14,0	234,0
1.3.3		DN 100 mm	m	1,0	340,0	18,0	358,0
1.3.4		DN 125-150 mm	m	1,0	444,0	26,0	470,0
1.3.5		DN 200 mm	m	1,0	525,0	38,0	563,0
1.3.6		DN 250-300 mm	m	1,0	470,0	73,0	543,0
1.3.7		DN 350-400 mm	m	1,0	600,0	111,0	711,0
1.4.	Trasos kanalo atidengimas/uždengimas					g/b kanalas	
1.4.1	Kanalų perdangų demontavimas. Trasos kanalo išvalymas. Kanalo perdangos montavimas, lūžusio g/b lovio (ar jo dalies) pakeitimas nauju (jei senas netinkamas), ištrupėjusių kanalo kraštų apibetonavimas, (sutvirtinimas). Kanalo hidroizoliacijos įrengimas. Demontuotų g/b konstrukcijų ir šiukšlių išvežimas, pridavimas atliekas tvarkančioms organizacijoms.	-	m ³	1,0	4500,0	700,0	5200,0
1.5.	G/B konstrukcijų demontavimas/sumontavimas					g/b konstruk.	
1.5.1	G/b konstrukcijų (kamos perdengimai, kamos sienos, langai g/b loviuose ir t.t.) demontavimas. g/b konstrukcijų montavimas, lūžusių g/b konstrukcijų pakeitimas naujomis (jei senos netinkamos), ištrupėjusių kraštų apibetonavimas, (sutvirtinimas). Hidroizoliacijos įrengimas. Demontuotų g/b konstrukcijų ir šiukšlių išvežimas, pridavimas atliekas tvarkančioms organizacijoms	-	m ³	1,0	4700,0	700,0	5400,0
1.6.	Metalo konstrukcijų pakeitimas					metalo konstruk.	

1.6.1	Metalo konstrukcijų slystamų ir nejudamų atramų, kronšteinų, kopetėlių ir t.t. demontavimas ir naujų gamyba bei sumontavimas. Sumontuotų konstrukcijų antikorozinis padengimas. Demontuotų metalo konstrukcijų atvežimas į užsakovo nurodytą vietą, šiukšlių išvežimas, pridavimas atliekas tvarkančioms organizacijoms	-	t	1,0	1200,0	210,0	1410,0
1.7.	Dangų išardymas ir atstatymas, danga asfalto/betono						
1.7.1	Statybvietės įrengimas. Dangos išardymas, išvežimas, pridavimas perdirbimui. Šalčiui atsparaus sluoksnio (skalda ir žvyras) nukasimas, išvežimas, pridavimas perdirbimui. Šalčiui atsparaus sluoksnio (skalda, žvyras) įrengimas, asfalto/betono dangos atstatymas	-	m ²	1,0	250,0		250,0
1.8.	Dangų išardymas ir atstatymas, danga plytelių, trinkelų, betono plokščių					plytelės /trinkelės	
1.8.1	Statybvietės įrengimas. Dangos išardymas išsaugant medžiagas. Šalčiui atsparaus sluoksnio (skalda ir žvyras) nukasimas, išvežimas, pridavimas perdirbimui. Šalčiui atsparaus sluoksnio (skalda, žvyras), atsijų sluoksnio įrengimas, plytelių, trinkelų, betono plokščių dangos atstatymas	-	m ²	1,0	95,0	14,0	109,0
1.9.	Dangų išardymas ir atstatymas, danga- veja					augalinis gruntas	
1.9.1	Statybvietės įrengimas. Augalinio sluoksnio nukasimas. Nukasto grunto sandėliavimas statybvietėje arba išvežimas sandėliavimui. Augalinio sluoksnio atstatymas, papildant augaliniu gruntu (jei reikia)	-	m ²	1,0	90,0	25,0	115,0
1.10.	Grunto kasimas pilant į sankasą						
1.10.1	Grunto kasimas (ekskavatoriais bei rankiniu būdu), gruntą pilant šalia tranšėjos ir suverčiant jį į sankasas. Šlaitų išramstymas (pagal poreikį). Grunto supylimas iš sankasos, užkasimas, sutankinimas	-	m ³	1,0	1500,0		1500,0
1.11.	Grunto kasimas gruntą išvežant sandėliavimui					smėlis /žvyras	
1.11.1	Grunto kasimas (ekskavatoriais bei rankiniu būdu) gruntą pilant į savivarčius. Grunto išvežimas sandėliavimui. Šlaitų išramstymas (vykdant kasimo darbus virš 1,5 m gylyje), grunto sandėliavimo darbai grunto saugojimo aikštelėje. Seno grunto arba naujo grunto (smėlis, žvyras), parvežimas, supylimas, sutankinimas	-	m ³	1,0	1600,0	84,0	1684,0
1.12.	Budėjimo mokestis						
1.12.1	iki 1600 Eur	-	mėn	1,0	1600,0		1600,0

	Viso:		47882
	Pasiūlymo kaina viso be PVM:		47882
	21% PVM:		10055,22
	Pasiūlymo kaina viso su PVM:		57937,22