

| Sąm.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai                                                                                   | Mato<br>vienetas | Kiekis  | Kaina EUR     |         |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|---------|
|              |                |                                                                                                              |                  |         | Vieneto kaina | Iš viso |
|              |                | kanalizacijos vamzdyno santechnikabinose montavimas                                                          |                  |         |               |         |
| 24           | 1030-20        | PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su vnt                                                                 |                  | 42.000  | 2.8528        | 119.82  |
| 25           | N16P-1407      | gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)                                                                              |                  |         |               |         |
|              |                | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas ( 100m                                                                 | 100m             | 1.020   | 112.6101      | 114.86  |
|              |                | buitinių nuotekų)                                                                                            |                  |         |               |         |
| 26           | N46-102        | Vagų pramušimas mūrinėse sienose,kai 100m                                                                    | 100m             | 0.420   | 649.7102      | 272.88  |
|              |                | vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2,                                                                         |                  |         |               |         |
|              |                | pramušant pneumatiniu plaktuku k8=1.17                                                                       |                  |         |               |         |
| 27           | R61P-2704      | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus 100 m                                                                 | 100 m            | 0.420   | 284.4803      | 119.48  |
|              |                | vamzdžius k8=1.17                                                                                            |                  |         |               |         |
| 28           | N16P-1103      | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų vnt.                                                                     | vnt.             | 96.000  | 2.6390        | 253.34  |
|              |                | jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas ,                                                                    |                  |         |               |         |
|              |                | kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm                                                                  |                  |         |               |         |
| 29           | 1027-23        | Alkūnės A110-45 vnt                                                                                          | vnt              | 18.000  | 2.3577        | 42.44   |
| 30           | 1032-34        | PVC perėjimai d 110/50 (vid. nuotek. Optima) vnt                                                             | vnt              | 12.000  | 2.1573        | 25.89   |
| 31           | 1032-145       | PVC trišakiai 110x110x45'(vid.nuotek. Optima) vnt                                                            | vnt              | 18.000  | 4.6092        | 82.97   |
| 32           | 1032-23        | PVC trišakiai d 110/50x45' (vid. nuotek. Optima) vnt                                                         | vnt              | 6.000   | 3.4186        | 20.51   |
| 33           | 7700503        | WC jungtis vnt                                                                                               | vnt              | 6.000   | 4.7153        | 28.29   |
| 34           | 88005001       | Revizija 110 vnt                                                                                             | vnt              | 12.000  | 6.4836        | 77.80   |
| 35           | 645-43         | Alsukliai DN 100 su nuimamu gaubtu vnt                                                                       | vnt              | 12.000  | 29.4709       | 353.65  |
|              |                | PVC-P denginiams                                                                                             |                  |         |               |         |
| 36           | N16P-1103      | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų vnt.                                                                     | vnt.             | 127.000 | 1.3195        | 167.58  |
|              |                | jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas ,                                                                    |                  |         |               |         |
|              |                | kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm                                                                   |                  |         |               |         |
| 37           | 1032-18        | PVC trišakiai d 50/50x45' (vid. nuotek. Optima) vnt                                                          | vnt              | 21.000  | 1.7683        | 37.13   |
| 38           | 1027-22        | Alkūnės A50-45 ( vidaus kanalizac.) vnt                                                                      | vnt              | 63.000  | 1.0610        | 66.84   |
| 39           | 1032-32        | Perėjimai d 50/32 (vid. nuotek. Optima) vnt                                                                  | vnt              | 19.000  | 3.0060        | 57.11   |
| 40           | 1027-20        | Alkūnės A50-87 ( vidaus kanalizac.) vnt                                                                      | vnt              | 18.000  | 1.0610        | 19.10   |
| 41           | 1028-158       | FV-plast alkūnės su vidiniu metal. sriegiu 32x1" (plast.vir.vamzdyn. ) vnt                                   | vnt              | 6.000   | 5.3048        | 31.83   |
| 42           | R19-1          | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas m                | m                | 166.000 | 2.8780        | 477.75  |
| 43           | N16-138-1      | Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechnikabinose montavimas m                         | m                | 166.400 | 9.1285        | 1518.98 |
| 44           | 1020-351       | Daugiasluoksniai vamzdžiai d16x2 m                                                                           | m                | 128.000 | 1.2496        | 159.95  |
| 45           | 1020-353       | Daugiasluoksniai vamzdžiai d 20x2 m                                                                          | m                | 38.400  | 2.9471        | 113.17  |
| 46           | N16P-1406      | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas 100m                                           | 100m             | 1.664   | 117.7915      | 196.01  |
| 47           | N26-262        | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais 100m | 100m             | 1.664   | 112.6397      | 187.43  |
| 48           | 88005002       | "POOLFLEX" kevalai d16-25mm m                                                                                | m                | 166.400 | 0.4715        | 78.46   |
| 49           | N46-100        | Vagų pramušimas mūrinėse sienose,kai 100m                                                                    | 100m             | 1.280   | 425.2975      | 544.38  |
|              |                | vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm2,                                                                          |                  |         |               |         |
|              |                | pramušant pneumatiniu plaktuku k8=1.17                                                                       |                  |         |               |         |
| 50           | N16P-1103      | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų vnt.                                                                     | vnt.             | 117.000 | 1.3195        | 154.38  |
|              |                | jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas ,                                                                    |                  |         |               |         |
|              |                | kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm                                                                   |                  |         |               |         |
| 51           | 2045-10        | "DALPEX" pres.alkūnės prietaisams vnt                                                                        | vnt              | 57.000  | 2.8292        | 161.26  |
|              |                | prijungti 16x1/2"                                                                                            |                  |         |               |         |
| 52           | 2045-362       | Redukciniai trišakiai 20x16x16(pres. jungčių vnt                                                             | vnt              | 2.000   | 6.0828        | 12.17   |