

SUSITARIMAS NR. 3
DĖL 2019 M. LIEPOS 19 D. SUTARTIES NR. ŪS-127-19
„VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS KAUNO FAKULTETO PASTATŲ KOMPLEKSO,
ESANČIO MUITINĖS G. 2 REKONSTRAVIMAS, TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS
DARBŲ, TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ, ĮSKAITANT DARBO PROJEKTO
PARENGIMĄ IR ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ PASLAUGAS“ PAKEITIMO

2020-11-03

Viešoji įstaiga Vilniaus dailės akademija, juridinio asmens kodas 111950439, registruotos buveinės adresas Maironio g. 6, LT-01124, atstovaujama rektorės Ievos Skauronės, veikiančio pagal įstaigos statutą, (toliau - „**Užsakovas**“),

ir

MB „Virmalda“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrija, juridinio asmens kodas 134906131, kurios registruota buveinė yra Draugystės g. 20, LT-51257 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal bendrijos nuostatus (toliau - „**Rangovas**“),

Atsižvelgdami į tai, kad:

- (A) Šalys 2019 m. liepos 19 d. pasirašė Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto pastatų komplekso, esančio Muitinės g. 2 rekonstravimo tvarkomųjų paveldosaugos darbų, tvarkomųjų statybos darbų sutartį Nr. ŪS-127-19 (toliau – Sutartis);
- (B) Sutarties 8.1 punktą numato, kad atsiradus nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms, galimi Darbų pakeitimai (dalies Darbų neatlikimas ir (ar) papildomų Darbų poreikis), būtini Darbams užbaigti;
- (C) Sutarties 9.1.7 punktą numato, kad Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies darbų, jeigu vykdant sutartį atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima iš anksto numatyti, t. y. perkami darbai tapo nebereikalingi;
- (D) Kainodaros taisyklės numato Sutarties kainos perskaičiavimą dėl neatliekamų ir papildomų Darbų;
- (E) Užsakovo sudaryta Komisija, vadovaudamasi Sutarties 8.3 ir 8.6 punktais 2020-10-27 surašė Nenumatytų papildomų ir neatliekamų darbų aktą Nr. 1 ,

Šalys, vadovaudamosi Sutarties 3.1 punkto h dalies 8.4 punktu, Kainodaros taisyklių 1.1, 2.1- 2.3. punktų nuostatomis ir (A)-(E) punktuose išdėstytomis aplinkybėmis, susitaria:

1. Pakeisti Sutarties 11.1 punkte nurodytą Sutarties kainą, ją sumažinant neatliekamų Darbų kainą **114'311,71 Eur su PVM** ir padidinant papildomų Darbų kainą – **112'349,05 Eur su PVM** ir šį punktą išdėstyti taip:

„11.1. Bendra maksimali Sutarties kainą yra **4'169'629,20** (keturi milijonai vienas šimtas šešiasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt devyni eurai ir 20 ct) EUR ir PVM **875'622,13** (aštuoni šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt du eurai ir 13 ct) EUR, kainą iš viso su PVM yra **5'045'251,33** (penki milijonai keturiasdešimt penki tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt vienas euras ir 33 ct) EUR. Į Sutarties kainą įeina, darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, pirkimo dokumentus bei šią Sutartį, išlaidos. Į šią sumą yra įskaityti visi mokesčiai, kuriuos moka ir / ar turi mokėti Rangovas.

2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki šalys tinkamai įvykdė visus pagal šį susitarimą priimtus įsipareigojimus.
3. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

Susitarimo priedai:

1. Nenumatytų ir neatliekamų darbų aktas Nr. 1, 1 lapas;
2. Neatliekamų Darbų sąmatos, 7 lapai;
3. Papildomų (nenumatytų) Darbų sąmatos, 9 lapai

Rangovas

A.V.



(parašas)

Užsakovas



A.V.

(parašas)

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Nenumatytų papildomų ir neatliekamų darbų aktas 2020-10-27 KEITIMAI NR.1

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Argumentai	Nevykdomų darbų suma su PVM	Papildomų darbų suma su PVM
1.	Suprojektuoti liuminescensinių lempų šviestuvai visame pastate	Dėl TP pasenusių sprendinių, nėra galimybės išlaikyti TP numatytų apšvietimo techninių reikalavimų, nes liuminescensinių lempų gamyba stipriai mažėja, jų atsisako daugelis gamintojų ir tiekėjų. Tą įtakoja šiuolaikiniai, vis griežtėjantys aplinkosaugos ir energetinio efektyvumo reikalavimai, kurių tikslas visame pasaulyje užtikrinti sveiką ir tvarą aplinką, mažinti aplinkos taršą. Šiame TP įgyvendinimo etape įrengus TP numatytus šviestuvus, artimiausiu metu juos tektų keisti, kadangi rinkoje gali nelikti liuminescensinių lempų. Siekiant išvengti išlaidų dubliavimosi ateityje dėl šviestuvų keitimo, būtina atsisakyti 2011 metais TP suprojektuotų liuminescensinių lempų šviestuvų ir juos pakeisti šiuolaikiniais LED šviestuvais.	-114311,71	
2.	LED šviestuvai visuose korpusuose, išskyrus "F", kuriame jau sumontuoti šviestuvai	Dėl atsisakomų liuminescensinių lempų šviestuvų, projektuojamas apšvietimas su šiuolaikiniais, energetiškai efektyviais, LED šviesos šaltiniais, išlaikant projektinius apšvietimo, šviesos tolygumo ir spektro spalvos reikalavimus. Bendras šviestuvų kiekis mažėja.		71265,34
3.	Spalvas atkuriantis apšvietimas kūrybinėse dirbtuvėse (piešyklose)	Piešimo studijose vienas iš svarbiausių yra tinkamo patalpų apšvietimo ir spalvų atkūrimo faktorius. Todėl numatyta suprojektuoti valdomo intensyvumo bendrą ir akcentinį piešimo studijų apšvietimą su LED šviesos šaltiniais, turinčiais maksimalų galimą spalvų atkūrimo indeksą ir akinimo koeficientą. Bendras patalpų apšvietimas bus valdomas DALI protokolu. Akcentinis modelių apšvietimas projektuojamas keičiamos padėties prožektoriais. 2011 m. TP rengimo metu šių sprendinių nebuvo galimybės numatyti, kadangi tokie sprendiniai atsirado vėliau, tačiau šiandieninėje fakulteto veikloje yra būtini, siekiant užtikrinti tinkamą šiuolaikinį ugdymo procesą.		41083,71
Suma:			-114311,71	112349,05
Skirtumas:			-1962,66	

Vilniaus dailės akademijos 2020-10-27 Įsakymu Nr. VI26-74 sudaryta komisija:

Pirmininkas

prof. Jonas Audėjaitis, VDA Kauno fakulteto dekanas (projekto vadovas)

Nariai:

Eglė Teličienienė, VDA Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

Antanas Ivanauskas, VDA Kauno fakulteto ūkio tarnybos vadovas

Lokalinė sąmata Nr. 2_2

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Apšvietimas A korpusas

Iš viso: 19 809,95 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Apšvietimas								
4	E-01	Šviestuvai LED pakabinamas 1200x300, Premium, 36W, 4680lm *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	33	0,00	2 825,46	0,00	2 825,46
5	E-02	Šviestuvai LED pakabinamas 1200x300, 36W, 3400lm *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	6	0,00	469,86	0,00	469,86
6	E-03	Šviestuvai LED pakabinamas linijinis 2262mm, 72W, 5300lm *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	7	0,00	2 534,35	0,00	2 534,35
7	E-04	Šviestuvai LED pakabinamas linijinis 2259+1413mm, 117W, 8610lm *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	3	0,00	1 737,93	0,00	1 737,93
8	E-05	Šviestuvai LED pakabinamas linijinis 1145mm, 35W, 2710lm *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	13	0,00	2 995,59	0,00	2 995,59
12	E-06	Šviestuvai 15W LED, IP44, į WC *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	6	0,00	555,00	0,00	555,00
15	N21-332	Apšvietimo šynlaidžių ant sumontuotų konstrukcijų montavimas	100 m	0,08	35,07	342,93	40,64	418,64
16	N21-235	Iki 2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, kabinant prie šynlaidžių	100 vnt.	0,24	251,85	1,01	0,00	252,86
17	DDDD	Šviestuvai (komplektas) pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	24	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00
					286,92	13 742,13	40,64	14 069,69
Iš viso už skyrių Apšvietimas								
Iš viso #1					286,92	13 742,13	40,64	14 069,69 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			22,95 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		412,26 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	1,22 €
Soc. draudimas					1,79%			5,55 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					315,42	14 154,39	41,86	14 511,67 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	1 015,82 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					337,50	15 145,20	44,79	15 527,49 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					337,50	15 145,20	44,79	15 527,49 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			64,76 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	779,61 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					422,37	15 902,46	47,03	16 371,86 €
PVM					21%	21%	21%	3 438,09 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					511,06	19 241,98	56,91	19 809,95 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

AB

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas
Julius Sulga
Kv. At. Nr. 2601

Lokalinė sąmata Nr. 2_4

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Apšvietimas - virtuvės A korpusas

Iš viso: 8 312,71 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
		Skyrius Apšvietimas						
4	E-05	Šviestuvai LED pakabinamas linijinis 1145mm, 35W, 2710lm *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	16	0,00	3 686,88	0,00	3 686,88
6	E-08	Šviestuvai LED pridedamas 600mm, 18W, 3400lm Triproof *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	17	0,00	1 139,85	0,00	1 139,85
8	E-06	Šviestuvai 15W LED, IP44, į WC *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	12	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00
		Iš viso už skyrių Apšvietimas			0,00	5 936,73	0,00	5 936,73
Iš viso #1					0,00	5936,73	0,00	5 936,73 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			0,00 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		178,10 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			0,00 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					0,00	6114,83	0,00	6 114,83 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	428,04 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					0,00	6542,87	0,00	6 542,87 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					0,00	6542,87	0,00	6 542,87 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			0,00 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	327,14 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					0,00	6870,01	0,00	6 870,01 €
PVM					21%	21%	21%	1 442,70 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					0,00	8312,71	0,00	8 312,71 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

AB

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Šilga
Kv. At. Nr. 6012

PV R. TUPLONGIS

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2_3

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

**PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS,
RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)**

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Apšvietimas B korpusas

Iš viso: 6 964,72 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Apšvietimas								
3	E-01	Šviestuvai LED pakabinamas 1200x300, Premium, 36W, 4680lm *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	26	0,00	2 226,12	0,00	2 226,12
4	E-02	Šviestuvai LED pakabinamas 1200x300, 36W, 3400lm *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	16	0,00	1 252,96	0,00	1 252,96
5	E-07	Šviestuvai LED pridedamas asimetrisis, lentos apšvietimui 1193mm, 28W, 4400lm *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	1	0,00	165,60	0,00	165,60
8	N21-241	1 lempos, liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt.	0,1	155,43	21,63	0,00	177,06
9	E-06	Šviestuvai 15W LED, IP44, į WC *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	12	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00
Iš viso už skyrių Apšvietimas					155,43	4 776,31	0,00	4 931,74
Iš viso #1					155,43	4776,31	0,00	4 931,74 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			12,43 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		143,29 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			3,00 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					170,86	4919,60	0,00	5 090,46 €
Statybvietsės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	356,33 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					182,82	5263,97	0,00	5 446,79 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					182,82	5263,97	0,00	5 446,79 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			35,08 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	274,10 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					228,80	5527,17	0,00	5 755,97 €
PVM					21%	21%	21%	1 208,75 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					276,84	6687,88	0,00	6 964,72 €

Sudarė: **Vyr. projektų vadovė**
Aurika Baltrušaitė
Atest Nr. 38521

AB Baltrušaitė

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Šulga
Kv. At. Nr. 26012

PV R. Jurevičienė

L o k a l i n ė s a m a t a N r . 2 _ 3

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS,
RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Apšvietimas C korpusas

Iš viso: 8 885,97 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Apšvietimas								
5	E-01	Šviestuvai LED pakabinamas 1200x300, Premium, 36W, 4680lm *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	32	0,00	2 739,84	0,00	2 739,84
6	E-02	Šviestuvai LED pakabinamas 1200x300, 36W, 3400lm *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	21	0,00	1 644,51	0,00	1 644,51
7	E-08	Šviestuvai LED pridedamas 600mm, 18W, 3400lm *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	7	0,00	469,35	0,00	469,35
10	N21-241	1 lempos, liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt.	0,09	139,89	19,47	0,00	159,36
11	E-06	Šviestuvai 15W LED, IP44, į WC *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	14	0,00	1 295,00	0,00	1 295,00
Iš viso už skyrių Apšvietimas					139,89	6 168,17	0,00	6 308,06
Iš viso #1					139,89	6168,17	0,00	6 308,06 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			11,19 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		185,05 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			2,70 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					153,78	6353,22	0,00	6 507,00 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	455,49 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					164,54	6797,95	0,00	6 962,49 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					164,54	6797,95	0,00	6 962,49 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			31,58 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	349,71 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					205,93	7137,85	0,00	7 343,78 €
PVM					21%	21%	21%	1 542,19 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					249,17	8636,80	0,00	8 885,97 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

AB

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Štoga
Kv. At. Nr. 76012

PV R. Turpinis

Lokalinė sąmata Nr. 2_3

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS,
RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Apšvietimas E korpusas

Iš viso: 10 574,19 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Apšvietimas								
3	E-01	Šviestuvai LED pakabinamas 1200x300, Premium, 36W, 4680lm *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	62	0,00	5 308,44	0,00	5 308,44
4	E-02	Šviestuvai LED pakabinamas 1200x300, 36W, 3400lm *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	21	0,00	1 644,51	0,00	1 644,51
7	N21-241	1 lempos, liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt.	0,02	31,09	4,32	0,00	35,41
8	E-06	Šviestuvai 15W LED, IP44, į WC *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	6	0,00	555,00	0,00	555,00
Iš viso už skyrių Apšvietimas					31,09	7 512,27	0,00	7 543,36
Iš viso #1					31,09	7512,27	0,00	7 543,36 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			2,49 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		225,37 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			0,60 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					34,18	7737,64	0,00	7 771,82 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	544,02 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					36,57	8279,27	0,00	8 315,84 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					36,57	8279,27	0,00	8 315,84 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			7,02 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	416,14 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					45,77	8693,23	0,00	8 739,00 €
PVM					21%	21%	21%	1 835,19 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					55,38	10518,81	0,00	10 574,19 €

Sudarė: Vyr. projektų vadov:
Aurika Baltrušaitė
Atest Nr. 38521

AB

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Šulga
Kv. At. Nr. 26012

PV. R. Šulga

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2_3

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS,
 RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Apšvietimas G korpusas

Iš viso: 2 726,69 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
		Skyrius Apšvietimas						
4	E-01	Šviestuvai LED pakabinamas 1200x300, Premium, 36W, 4680lm *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	20	0,00	1 712,40	0,00	1 712,40
5	E-02	Šviestuvai LED pakabinamas 1200x300, 36W, 3400lm *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	3	0,00	234,93	0,00	234,93
		Iš viso už skyrių Apšvietimas			0,00	1 947,33	0,00	1 947,33
Iš viso #1					0,00	1947,33	0,00	1 947,33 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			0,00 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		58,42 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			0,00 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					0,00	2005,75	0,00	2 005,75 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	140,40 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					0,00	2146,15	0,00	2 146,15 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					0,00	2146,15	0,00	2 146,15 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			0,00 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	107,31 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					0,00	2253,46	0,00	2 253,46 €
PVM					21%	21%	21%	473,23 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					0,00	2726,69	0,00	2 726,69 €

Sudarė: Vyr. projektų vad.
Aurika Baltrušaitė
 Atest Nr. 38521

AB

Statinio statybos techninis
 prižiūrėtojas
Audrius Julga
 Kv. At. Nr. 26012

PV L. Trepinaitė

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2_3

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS,
RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Apšvietimas paprastas D korpusas

Iš viso: 13 991,11 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Apšvietimas								
5	E-01	Šviestuvai LED pakabinamas 1200x300, Premium, 36W, 4680lm *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	72	0,00	6 164,64	0,00	6 164,64
6	E-02	Šviestuvai LED pakabinamas 1200x300, 36W, 3400lm *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	27	0,00	2 114,37	0,00	2 114,37
10	N21-332	Apšvietimo šynlaidžių ant sumontuotų konstrukcijų montavimas	100 m	0,24	105,21	1 028,80	121,92	1 255,93
11	N21-235	Iki 2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, kabinant prie šynlaidžių	100 vnt.	0,32	335,80	1,34	0,00	337,14
					441,01	9 309,15	121,92	9 872,08
Iš viso už skyrių Apšvietimas								
Iš viso #1					441,01	9309,15	121,92	9 872,08 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			35,28 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		279,27 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	3,66 €
Soc. draudimas					1,79%			8,53 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					484,82	9588,42	125,58	10 198,82 €
Statybvietsės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	713,92 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					518,76	10259,61	134,37	10 912,74 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					518,76	10259,61	134,37	10 912,74 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			99,54 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	550,62 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					649,22	10772,59	141,09	11 562,90 €
PVM					21%	21%	21%	2 428,21 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					785,56	13034,83	170,72	13 991,11 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

AB

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Šulga
Kv. At. Nr. 0012

pv. R. Tumpionis

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 3_3

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS,
RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Apšvietimas D korpusas

Iš viso: 35 055,87 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
		Skyrius Apšvietimas						
7	E-10	Šviestuvai LED pakabinamas 600x600, Europanel DALI CRI95, *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	60	0,00	17 388,00	0,00	17 388,00
12	DDDD	Šviestuvai (komplektas) pagal komercinį pasiūlymą UGR>97	vnt.	32	0,00	7 648,00	0,00	7 648,00
		Iš viso už skyrių Apšvietimas			0,00	25 036,00	0,00	25 036,00
Iš viso #1					0,00	25036,00	0,00	25 036,00 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			0,00 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		751,08 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			0,00 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					0,00	25787,08	0,00	25 787,08 €
Statybietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	1 805,10 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					0,00	27592,18	0,00	27 592,18 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					0,00	27592,18	0,00	27 592,18 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			0,00 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	1 379,61 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					0,00	28971,79	0,00	28 971,79 €
PVM					21%	21%	21%	6 084,08 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					0,00	35055,87	0,00	35 055,87 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

AB

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Suiga
Ky. At. Nr. 26012

PV R. Tumpė

Lokalinė sąmata Nr. 3_4

Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-
Statinių grupė: KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Apšvietimas D korpusas nauji darbai (DALI)

Iš viso: 6 697,60 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	N21P-0410-1	Modulinių automatinųjų išjungiklių, relijų ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių (modulių skaičius prietaise 1 vnt.)	vnt.	2	5,02	0,24	0,00	5,26
2	DDDD	Apšvietimo valdymo DALI sistemos modulinis maitinimo šaltinis	kompl.	2	0,00	470,00	0,00	470,00
3	N51-62	Keičiamų blokų (modulių, ląstelių, tezu) montavimas, kai bloko masė iki 5 kg	vnt.	1	11,59	0,00	0,00	11,59
4	DDDD	DALI signalo valdiklis	vnt.	4	0,00	340,80	0,00	340,80
5	N21P-0122-1	Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100 m	6	688,01	68,90	112,66	869,57
6	C1-3498-186	1kV nedegūs variniai kabeliai (N) hXH J FE180/E30 5x1.5RE	m	600	0,00	1 140,00	0,00	1 140,00
7	DDDD	Apšvietimo sistemos programavimo ir parametrizavimo darbai	žm. val.	4	1 379,04	0,00	0,00	1 379,04

Iš viso #1	2083,66	2019,94	112,66	4 216,26 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai	8,0%			166,69 €
Papildomų medžiagų vertė		3,0%		60,60 €
Papildomų mechanizmų vertė			3,0%	3,38 €
Soc. draudimas	1,79%			40,28 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)	2290,63	2080,54	116,04	4 487,21 €
Statybvietės išlaidos	7,00%	7,00%	7,00%	314,10 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)	2450,97	2226,18	124,16	4 801,31 €
Indeksas	1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso	2450,97	2226,18	124,16	4 801,31 €
Pridėtinės išlaidos	20,90%			470,32 €
Pelnas	5,0%	5,0%	5,0%	263,58 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)	3067,35	2337,49	130,37	5 535,21 €
PVM	21%	21%	21%	1 162,39 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)	3711,49	2828,36	157,75	6 697,60 €
				x 0,9

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

AB

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 6697,60 x 0,9 = 6027,84 Eur.

PR. R. TUPLE

Lokalinė sąmata Nr. 1_2

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Apšvietimas A korpusas

Iš viso: -16 921,34 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Apšvietimas								
3	N21-227	Iki 2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100 vnt.	-0,34	-278,99	-113,44	0,00	-392,43
4	DDDD	Šviestuvai (komplektas) pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	-93	0,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00
5	N21-242	2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt.	-0,12	-219,66	-51,53	0,00	-271,19
6	DDDD	Šviestuvai (komplektas) pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	-12	0,00	-900,00	0,00	-900,00
7	N21-241	1 lempos, liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt.	-0,08	-124,35	-17,30	0,00	-141,65
8	DDDD	Šviestuvai (komplektas) pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	-14	0,00	-910,00	0,00	-910,00
Iš viso už skyrių Apšvietimas					-623,00	-11 292,27	0,00	-11 915,27
Iš viso #1					-623,00	-11292,27	0,00	-11 915,27 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			-49,84 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		-338,77 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			-12,04 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					-684,88	-11631,04	0,00	-12 315,92 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	-862,11 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					-732,82	-12445,21	0,00	-13 178,03 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					-732,82	-12445,21	0,00	-13 178,03 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			-140,62 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	-665,93 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					-917,11	-13067,47	0,00	-13 984,58 €
PVM					21%	21%	21%	-2 936,76 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					-1109,70	-15811,64	0,00	-16 921,34 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

AB *uif*

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Šulga
Kv. At. Nr. 26011

Pr. R. TUMUŠIENĖ *[Signature]*

Lokalinė sąmata Nr. 1_3

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Apšvietimas B korpusas

Iš viso: -11 353,02 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Apšvietimas								
2	N21-227	Iki 2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100 vnt.	-0,17	-139,50	-56,72	0,00	-196,22
3	DDDD	Šviestuvai (komplektas) pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	-60	0,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
4	N21-242	2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt.	-0,17	-311,18	-73,01	0,00	-384,19
5	DDDD	Šviestuvai (komplektas) pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	-17	0,00	-1 275,00	0,00	-1 275,00
7	DDDD	Šviestuvai (komplektas) *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	-2	0,00	-130,00	0,00	-130,00
					-450,68	-7 534,73	0,00	-7 985,41
Iš viso už skyrių Apšvietimas								
Iš viso #1					-450,68	-7534,73	0,00	-7 985,41 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			-36,05 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		-226,04 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			-8,71 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					-495,44	-7760,77	0,00	-8 256,21 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	-577,93 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					-530,12	-8304,02	0,00	-8 834,14 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					-530,12	-8304,02	0,00	-8 834,14 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			-101,73 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	-446,79 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					-663,44	-8719,22	0,00	-9 382,66 €
PVM					21%	21%	21%	-1 970,36 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					-802,76	-10550,26	0,00	-11 353,02 €

Vyr. projektų vadovė
 Sudarė: **Aurika Baltrušaitytė**
 Atest Nr. 38521

AB

Statinio statybos techninis
 prižiūrėtojas
Audrius Šulga
 Kv. At. Nr. 26013

Dr. P. Tumpė

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1_3

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Apšvietimas C korpusas

Iš viso: -16 892,23 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Apšvietimas								
4	N21-227	Iki 2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100 vnt.	-0,27	-221,55	-90,09	0,00	-311,64
5	DDDD	Šviestuvai (komplektas) *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	-87	0,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00
6	N21-242	2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt.	-0,26	-475,92	-111,66	0,00	-587,58
7	DDDD	Šviestuvai (komplektas) *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	-26	0,00	-1 950,00	0,00	-1 950,00
9	DDDD	Šviestuvai (komplektas) *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	-5	0,00	-325,00	0,00	-325,00
					-697,47	-11 176,75	0,00	-11 874,22
Iš viso už skyrių Apšvietimas								
Iš viso #1					-697,47	-11176,75	0,00	-11 874,22 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			-55,80 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		-335,30 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			-13,48 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					-766,75	-11512,05	0,00	-12 278,80 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	-859,51 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					-820,42	-12317,89	0,00	-13 138,31 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					-820,42	-12317,89	0,00	-13 138,31 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			-157,43 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	-664,78 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					-1026,74	-12933,78	0,00	-13 960,52 €
PVM					21%	21%	21%	-2 931,71 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					-1242,36	-15649,87	0,00	-16 892,23 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
 Atest Nr. 38521

AB

Statinio statybos techninis
 priežiūrėtojas
Audrius Suga
 Kv. At. Nr. 6012

R. TUMPIEMIS

Lokalinė sąmata Nr. 1_3

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Apšvietimas D korpusas

Iš viso: -36 302,01 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Apšvietimas								
4	N21-227	Iki 2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100 vnt.	-0,85	-697,48	-283,60	0,00	-981,08
5	DDDD	Šviestuvai (komplektas) *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	-244	0,00	-24 400,00	0,00	-24 400,00
6	N21-227	Iki 2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100 vnt.	-0,04	-32,82	-13,34	0,00	-46,16
7	DDDD	Šviestuvai (komplektas) *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	-4	0,00	-300,00	0,00	-300,00
					-730,30	-24 996,94	0,00	-25 727,24
Iš viso už skyrių Apšvietimas								
Iš viso #1					-730,30	-24996,94	0,00	-25 727,24 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			-58,42 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		-749,91 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			-14,12 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					-802,84	-25746,85	0,00	-26 549,69 €
Statyb vietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	-1 858,48 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					-859,04	-27549,13	0,00	-28 408,17 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					-859,04	-27549,13	0,00	-28 408,17 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			-164,84 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	-1 428,65 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					-1075,07	-28926,59	0,00	-30 001,66 €
PVM					21%	21%	21%	-6 300,35 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					-1300,84	-35001,17	0,00	-36 302,01 €

Vyr. projektų vadovė
Sudarė: **Aurika Baltrušaitytė**
Atest Nr. 38521

AB

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Gulga
Kv. At. Nr. 26012

PI R. Tulpaitis

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1_3

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTRAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Apšvietimas E korpusas

Iš viso: -22 252,05 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
		Skyrius Apšvietimas						
2	N21-227	Iki 2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100 vnt.	-0,41	-336,43	-136,79	0,00	-473,22
3	DDDD	Šviestuvai (komplektas) *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	-124	0,00	-12 400,00	0,00	-12 400,00
4	N21-242	2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt.	-0,26	-475,92	-111,66	0,00	-587,58
5	DDDD	Šviestuvai (komplektas) *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	-26	0,00	-1 950,00	0,00	-1 950,00
7	DDDD	Šviestuvai (komplektas) *pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	-4	0,00	-260,00	0,00	-260,00
		Iš viso už skyrių Apšvietimas			-812,35	-14 858,45	0,00	-15 670,80
Iš viso #1					-812,35	-14858,45	0,00	-15 670,80 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			-64,99 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		-445,75 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			-15,70 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					-893,04	-15304,20	0,00	-16 197,24 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	-1 133,80 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					-955,55	-16375,49	0,00	-17 331,04 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					-955,55	-16375,49	0,00	-17 331,04 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			-183,36 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	-875,72 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					-1195,86	-17194,26	0,00	-18 390,12 €
PVM					21%	21%	21%	-3 861,93 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					-1447,00	-20805,05	0,00	-22 252,05 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

AB

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Andrius Salga
Kv. At. Nr. 26012

PV R. Tumpienė

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1_3

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS,
RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Apšvietimas G korpusas

Iš viso: -5 137,21 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Apšvietimas								
3	N21-242	2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt.	-0,17	-311,18	-73,01	0,00	-384,19
4	C1-3498-176	1kV nedegūs variniai kabeliai (N) hXH J FE180/E30 3x2.5RE	m	-40	0,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00
					-311,18	-3 273,01	0,00	-3 584,19
Iš viso už skyrių Apšvietimas								
Iš viso #1					-311,18	-3273,01	0,00	-3 584,19 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			-24,89 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		-98,19 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			-6,02 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					-342,09	-3371,20	0,00	-3 713,29 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	-259,93 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					-366,04	-3607,18	0,00	-3 973,22 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					-366,04	-3607,18	0,00	-3 973,22 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			-70,24 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	-202,17 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					-458,09	-3787,54	0,00	-4 245,63 €
PVM					21%	21%	21%	-891,58 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					-554,29	-4582,92	0,00	-5 137,21 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

AB

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Sulga
Kv. At. Nr. 26012

PV R. Taurė

Lokalinė sąmata Nr. 1_4

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS,
RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Apšvietimas - virtuvės A korpusas

Iš viso: -5 453,85 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
		Skyrius Apšvietimas						
4	DDDD	Šviestuvai (komplektas) pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	-16	0,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00
6	DDDD	Šviestuvai (komplektas) pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	-28	0,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00
8	DDDD	Šviestuvai (komplektas) pagal komercinį pasiūlymą	vnt.	-3	0,00	-195,00	0,00	-195,00
					0,00	-3 895,00	0,00	-3 895,00
		Iš viso už skyrių Apšvietimas						
Iš viso #1					0,00	-3895,00	0,00	-3 895,00 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			0,00 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		-116,85 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			0,00 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					0,00	-4011,85	0,00	-4 011,85 €
Statybvietsės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	-280,83 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					0,00	-4292,68	0,00	-4 292,68 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					0,00	-4292,68	0,00	-4 292,68 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			0,00 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	-214,63 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					0,00	-4507,31	0,00	-4 507,31 €
PVM					21%	21%	21%	-946,54 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					0,00	-5453,85	0,00	-5 453,85 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

AB Baltrušaitytė

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Šulga
Kv. Al. Nr. 26012

PV Šulga