

**AŠTUNTAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2019 M. KOVO 27 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1239**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, ir **AB „Panevėžio statybos trestas“** (toliau – Rangovas), atstovaujama AB „Panevėžio statybos trestas“ filialo „Klaipstata“ direktoriaus Rimanto Skarbaliaus, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2019-05-03 įgaliojimą Nr. 29-685, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2019 m. kovo 27 d. Rangos sutarties Nr. J9-1239 (toliau – Sutartis) 16 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, susitarė:

1. Atlikti papildomus I etapo darbus pagal papildomų darbų sąmatas. Papildomų darbų vertė – 31 082,52 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis aštuoniasdešimt du eurai 52 ct), įskaitant PVM.

3. Atlikti papildomus II etapo darbus pagal papildomų darbų sąmatas. Papildomų darbų vertė – 65 723,40 Eur (šešiasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt trys eurai 40 ct), įskaitant PVM.

4. Atsisakyti Sutartyje numatytų dalies II etapo darbų pagal nevykdomų darbų sąmatą. Nevykdomų darbų vertė – 26 968,48 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 48 ct), įskaitant PVM.

5. Perkelti III etapo elektros kabelių montavimo darbus, kurių vertė 3 070,15 (trys tūkstančiai septyniasdešimt eurų 15 ct), įskaitant PVM, į II etapą, nekeičiant bendros Sutarties vertės.

6. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

7. Šis papildomas susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Priedas – papildomų ir nevykdomų darbų sąmatos, 12 lapų.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

Kodas 188710823

„Swedbank“, AB, b. k. 73000

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius

A. V.

(parašas)

Gintaras Neniškis

RANGOVAS

AB „Panevėžio statybos trestas“

P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys

Tel. (8 45) 50 25 03, faks. (8 45) 50 55 20

Kodas 147732969

PVM mokėtojo kodas LT477329610

„Swedbank“, AB, b. k. 73000

A. s. LT94 7300 0100 0007 4994

AB „Panevėžio statybos trestas“ filialo

„Klaipstata“ direktorius

A. V.

(parašas)

Rimantas Skarbalius

Suderinta: _____ EUR.

Tvirtinu: 953,63 EUR.

Atsakingas atstovas: _____

Atsakingas atstovas: _____

AB "Panevėžio statybos trestas"
filialo "Klaipstata"
direktorius
Rimantas Šturbalius

LOKALINĖ ŠAMATA Nr. 7

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

ŠAMATA

Statinių grupė

2019-16A Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu

Statinsys

22 Pirmas statybos etapas. Futbolo mokyklos (1) rekonstravimas. Atliekami darbai nenumatyti TP (8)
(Sutarties įkainiai)

Žiniaraštis

3 Elektrotechnika. Kelio užtvoro J8 GSM ryšio valdiklio montavimas



Suma žiniaraščiui 953.63 EUR

Lapas 1

Suma žiniaraščiui 953.63 EUR						Lapas 1
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Kelio užtvoro J8 GSM ryšio valdiklio montavimas						
1 N1-428		Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 km	km	0.030	5300.3333	159.01
		kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15				
2 N21-6-1		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš km		0.030	235.7138	7.07
		pakloto kabelio k9=1.15				
3 N34-89		Polietileninių iki 100 mm skersmens 100m	100m	0.300	169.9387	50.98
		vamzdžių paklojimas k9=1.15				
4 88006002		Vamzdis HDPE d80	m	30.000	1.3557	40.67
5 N21-26		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, 100m	100m	0.400	304.3216	121.73
		laidadėžėse, kai kabelio masė iki 9kg				
6 88006039		Kabelis CU 3x2,5	m	40.800	0.7427	30.30
7 N1-431		Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 km	km	0.030	1643.8135	49.31
		kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15				
8 N21-277		Antgalių prijungimas, presuojant prie laidų 100vnt	100vnt	0.060	565.6480	33.94
		ir kabelių vienviečių iki 120 mm2 skersp. gyslų				
9 N50-318		Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas	vnt.	1.000	19.9526	19.95
10 N19-74		GSM ryšio valdiklio montavimas	vnt	1.000	275.1611	275.16
Skyriuje 1						788.12
Žiniaraštyje 3						788.12
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						165.51
Iš viso žiniaraštyje 3						953.63

AB "Panevėžio statybos trestas"
filialo "Klaipstata"
gamybinio techninio
skyriaus viršininkė
Birutė Gedminienė

Suderinta: _____ EUR.

Tvirtinu: 2010.03 EUR.

Atsakingas atstovas: _____

Atsakingas atstovas: _____

LOKALINĖ SAMATA NR.1.

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

AB "Panevėžio statybos trestas"
filialo "Klaipėda"
direktorius

Rimantas Šturbalius

Statinių grupė 2019-16A Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu**Statins**
(Sutarties įkainiai)**22 Pirmas statybos etapas. Futbolo mokyklos (1) rekonstravimas. Atliekami darbai nenumatyti TP (8)****Žiniaraštis****1 Laiptinės L2 pirmo aukšto pamatų, grindų ir vitrinų įrengimas**

Suma 22.701,03 €

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Pamatų, grindų, vitrinų įrengimas				
1 N1P-0111		Grunto kasimas	100m3			
1 N1P-1301		Grunto transportavimas autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi	100m3	0,4000	144,6051	57,84
2 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k2=9.00	100m3	0,4000	169,2190	67,69
3 N1P-0604		Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės	t. m3	0,0400	253,6590	101,46
4 N5-108		Polinių pamatų įrengimas	m3			
5 N6-144		Monolitinių g/b rostverkų įrengimas	m3	1,6300	464,0176	756,35
6 N6P-0103		Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių	m3	2,1400	387,8628	830,03
9 N6P-0103		Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš žvyro mažų apimčių	m3	14,0000	30,8159	431,42
10 N11P-0201		Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles	m2	8,4000	41,7172	350,42
11 N11P-0302		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 250 mm	100m2	42,0000	1,6671	70,02
12 N11P-1402		Betoninių grindų dangų įrengimas siurbliu	100m2	0,4200	1650,2279	693,10
13 N11-170		Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,4200	1342,0268	563,65
14 N11P-0202		Grindų tepinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	0,2100	1257,8246	264,14
15 N11P-0501		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2	42,0000	35,3762	1485,80
16 R62P-0407		Rostverko šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200 mm	100m2	0,2520	58,7282	2466,58
17 N8-8-17		Vertikalių paviršių aptaisymas vandeniui nelaidžiomis (drenažo) ritininėmis dangomis	100m2	0,1620	316,4997	51,27
18 R62P-0505		Cokolių šiltinamosios izoliacijos vedinamo tarpo uždengimas perforuotais skardos profiliais	100m	0,1800	90,0638	16,21
19 N6-43		Pamatų sių užpylimas smėliu, paduodant medžiagas kranu	m3	6,0000	13,8960	83,38
21 N2P-0116		Vitrinų karkasų (rėmų) iš lengvų metalinių profilių montavimas, tvirtinant prie metalinių konstrukcijų	m2	29,0000	17,3708	503,75
22 N2P-0117		Vitrinų rėmų stiklinimas vitrininiu stiklu, tvirtinant elastiniais tarpikliais ir juostelėmis, kai stiklo plotas daugiau 1m2 iki 2 m2	m2	29,0000	264,3533	7666,25
24 N7-248-1		Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0,2700	170,4603	46,02
25 R11-111		Metalinio tinklo juostų tvirtinimas	m2	29,0000	16,0158	464,46
26 N9P-0110		Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, kai detalių masė daugiau 2 kg iki 5 kg	t	0,1800	3900,5207	702,09
27 N12-144-8		Skardos detalių tvirtinimas	m	34,6000	15,2503	527,66
		Skyriuje 1				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				18761,18
		Iš viso skyriuje 1				3939,85
		Žiniaraštyje 1				22701,03
						22701,03

AB "Panevėžio statybos trestas".
filialo "Klaipėda"
gamybinio techninio
skyriaus viršininkė
Birutė Gedminienė

Suderinta: _____ EUR.

Tvirtinu: 1659,55 EUR.

Atsakingas atstovas: _____

Atsakingas atstovas: _____

LOKALINĖ SĄMATA NR.2

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

AB "Panevėžio statybos trestas"
filialo "Klaipstata"
direktorius

Rimantas Skarbalius

Statinių grupė

2019-16A Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu

Statiny

22 Pirmas statybos etapas. Futbolo mokyklos (1) rekonstravimas. Atliekami darbai nenumatyti TP (8)
(Sutarties įkainiai)

Žiniaraštis

5 Elektrotechnika. Elektrinių radiatorių montavimas laiptinėje L2

Suma žiniaraščiui 1659.55 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Elektrinių radiatorių montavimas laiptinėje L2				
1 N21P-0305		Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių 100m klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm		1.500	359.0772	538.62
2 88006026		Sandarinio medžiagos kabelių perėjimams kompl. per sienas		1.000	41.2592	41.26
3 N21-24		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, 100m laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	2.000	219.9405	439.88
4 88006039		Kabelis CU 3x2,5	m	204.000	0.7427	151.51
5 N21-194-1		Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0.060	1844.8453	110.69
6 N21-206		Rozečių montavimas	100vnt	0.020	786.1677	15.72
7 N21-277		Antgalių prijungimas, presuojant prie laidų ir kabelių gyslų	100vnt	0.060	565.6480	33.94
8 N50-318		Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas	vnt.	2.000	19.9526	39.91
		Skyriuje 1				1371.53
		Žiniaraštyje 5				1371.53
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				288.02
		Iš viso žiniaraštyje 5				1659.55

AB "Panevėžio statybos trestas"
filialo "Klaipstata"
gamybinio techninio
skyriaus viršininkė
Birutė Gedminienė

Suderinta: _____ EUR.

Tvirtinu: 654,32 EUR.

Atsakingas atstovas: _____

Atsakingas atstovas: Rimantas Škarbalius**LOKALINĖ SĄMATA NR.3**

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

AB "Panevėžio statybos trestas"
filialo "Klaipstata"
direktorius

Rimantas Škarbalius

SĄMATA

Statinių grupė

2019-16A Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys

23 Pirmas statybos etapas. Futbolo mokyklos (1) rekonstravimas. Papildomi darbai nenumatyti TP (8)
(Nauji įkainiai)

Žiniaraštis

5 Elektrotechnika. Elektrinių radiatorių montavimas laiptinėje L2

Suma žiniaraščiui 654.32 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Elektrinių radiatorių montavimas laiptinėje L2		Su koeficientais	K21=0.92 K31=0.917	
1 N50-360		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai	100m	1.500	202.36	303.54
2 N51-163		instaliacijai sienose				
		Sujungimo dėžutės iki 25 gnybtų	vnt	4.000	16.89	67.56
		montavimas				
3 260519		Sujungimo dėžutė	vnt	4.000	9.47	37.88
4 N21-247		Elektrinių radiatorių montavimas	vnt	2.000	11.84	23.68
5 260437		Elektriniai radiatoriai 40 kW	vnt	2.000	54.05	108.10
		Skyriuje 1				540.76
		Žiniaraštyje 5				540.76
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				113.56
		Iš viso žiniaraštyje 5				654.32

AB "Panevėžio statybos trestas"
filialo "Klaipstata"
gamybinio techninio
skyriaus viršininkė
Birutė GedminienėBirutė Gedminienė

Suderinta: _____ EUR.

Tvirtinu: _____ EUR.

Atsakingas atstovas: _____

Atsakingas atstovas: _____

NEVYKDOMŲ DARBŲ LOKALINĖ SAMATA

SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė

2019-16A Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys

8 Stadiono (2) rekonstravimas. Antras statybos etapas. Nevykdomi darbai (8)

Žiniaraštis

2 Tribūnos-monolitinės konstrukcijos, mūras. Nevykdomi darbai

Suma žiniaraščiui -26544.86 EUR


Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Tribūnos T-1				
1 N7-229		Laiptų turėklų įrengimas k8=1.04	100m	-1.367	550.3760	-752.36
2 88016009		Metaliniai dažyti laiptų turėklai	m	-79.200	97.6075	-7730.51
3 88016010		Metaliniai turėklai stiklinti	m	-57.500	143.8414	-8270.88
		Skyriuje 1				-16753.75
		2 Tribūnos T-2				
1 N7-229		Laiptų turėklų įrengimas k8=1.04	100m	-0.504	10286.0089	-5184.15
		Skyriuje 2				-5184.15
		Žiniaraštyje 2				-21937.90
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-4606.96
		Iš viso žiniaraštyje 2				-26544.86

Skaičiavo: B. Gedminienė
Kvalifikacijos atestato Nr. 4197



Suderinta: _____ EUR.



Tvirtinu: 889,04 EUR.

Atsakingas atstovas: _____

Atsakingas atstovas: _____

AB "Panevėžio statybos trestas"
filialo "Klaipėda"
direktorius
Rimantas Skarbalius

SAMATA

LOKALINĖ SAMATA NR 1-2

Sudaryta pagal 2018-10-16

Statinių grupė 2019-16A Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys 26 Stadiono (2) rekonstravimas. Antras statybos etapas. (8) Papildomi darbai nenumatyti TP (Sutarties įkainiai)

Žiniaraštis 22 Elektrotechninė dalis. TV operatoriaus darbo vietų įrengimas TT-1 tribūnoje

Suma žiniaraščiui 889.04 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 TV operatoriaus darbo vietų įrengimas T-1 tribūnoje						
1 N21P-0305		Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinimas prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0.200	359.11	71.82
2 N21-24		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	0.200	219.94	43.99
3 88006033		Kabelis CU 3x4	m	20.400	1.47	29.99
4 N21-562		Skydo, skirto kištukiniams lizdams montavimas	vnt	1.000	100.96	100.96
5 88006019		Rakinamas skydas (sukomplektuotas)	vnt	1.000	330.11	330.11
6 N21-206		Rozečių montavimas	100vnt	0.060	786.25	47.18
7 N21-194-1		Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0.060	1844.83	110.69
Skyriuje 1						734.74
Žiniaraštyje 22						734.74
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						154.30
Iš viso žiniaraštyje 22						889.04

Skaičiavo: B. Gedminienė

Kvalifikacijos atestato Nr. 4197

Suderinta: _____ EUR.

Tvirtinu: 2354,55 EUR.

Atsakingas atstovas: _____

Atsakingas atstovas: _____

Shorly
 AB "Panevėžio statybos trestas"
 filialo "Klaipėda"
 direktorius
Rimantas Škarbalius

LOKALINĖ SAMATA NR.4-1

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė

2019-16A Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys

26 Stadiono (2) rekonstravimas. Antras statybos etapas. (8) Papildomi darbai numatyti TP (Sutarties įkainiai)

Žiniaraštis

20 Sklypo sutvarkymas. Dangų įrengimas tarp S2 futbolo aikštyno ir T-1 tribūnos (Sutarties įkainiai)

Suma žiniaraščiui 2354.55 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Dangų įrengimas tarp S2 futbolo aikštyno ir T-1 tribūnos						
1 *****		Žemės darbai		0.000		
2 N1P-0112		Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0.195	177.8756	34.69
3 N1P-1302		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0.195	266.7194	52.01
4 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000	100m3	0.195	346.1737	67.50
5 *****		Trinkelių danga		0.000		
6 N27P-27-3		Smėlio - žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15 cm) k9=1.15	100m2	0.410	421.8268	172.95
7 N27P-27-2		Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 16 cm) k9=1.15	100m2	0.410	792.7831	325.04
8 N57P-3502		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0.410	168.9956	69.29
9 N27P-22-2		Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	0.410	820.3891	336.36
10 253		Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	2.460	234.1756	576.07
11 *****		S2 futbolo aikštyno dangos įrengimas		0.000		
12 N27P-8-1		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio žvyro mišinio) k9=1.15	100m3	0.0165	2233.6090	36.85
13 N27P-11-2		Dolomito skaldos su skaldele pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0.055	1136.9921	62.53
14 N27P-11-2		Dolomito skaldos su skaldele pagrindo ar dangos įrengimas (storis 7 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0.055	565.0496	31.08
15 FDV		Futbolo aikščių dirbtinė veja	m2	5.500	33.0074	181.54
Skyriuje 1						1945.91
Žiniaraštyje 20						1945.91
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						408.64
Iš viso žiniaraštyje 20						2354.55

BG

Suderinta: _____ EUR.

Tvirtinu: ~ 423,62 EUR.

Atsakingas atstovas: _____

Atsakingas atstovas: _____

AB "Panevėžio statybos trestas"
filialo "Klaipstata"
direktorius
Rimantas Skarbalius

LOKALINĖ SAMATA NR. 4-3


Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė 2019-16A Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys 29 Stadiono (2) rekonstravimas. Antras statybos etapas. Nevykdomi darbai numatyti TP (8)

Žiniaraštis 20 Sklypo sutvarkymas



Suma žiniaraščiui -423.62 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		10 S2 futbolo aikštyno įrengimas. Futbolo aikščių dangų įrengimas				
	5 N48-261	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II 100m2 gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15		-0.465	551.9350	-256.65
	6 N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų 100m2 užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15		-0.465	200.9648	-93.45
		Skvriuje 10				-350.10
		Žiniaraštyje 20				-350.10
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-73.52
		Iš viso žiniaraštyje 20				-423.62

Skaičiavo: B. Gedminienė

Kvalifikacijos atestato Nr. 4197

28

Suderinta: _____ EUR.

Tvirtinu: _____ EUR.

Atsakingas atstovas: _____

Atsakingas atstovas: _____

LOKALINĖ SAMATA

SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė

2019-16A Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys

28 Stadiono (2) rekonstravimas. Antras statybos etapas. Papildomi darbai nenumatyti TP (8)(Nauji įkainiai)

Žiniaraštis

3 Tribūnos T-1 ir T-2. Cinkuoti apsauginiai turėklai tribūnoms

Suma žiniaraščiui 38351.89 EUR

Lapas 1

Sam. eil.		Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
						Vieneto kaina	Iš viso
1 Cinkuoti plieno laiptų turėklai tribūnoms T-1 ir T-2 Su koeficientais K21=0.92 K31=0.917							
1 T-1			Tribūna T-1		0.000		
2 N7-229			Cinkuoto plieno turėklų įrengimas k8=1.04 100m		1.367	795.06	1086.85
3 88016012			Cinkuoti plieno turėklai m		79.200	124.32	9846.14
4 88016010*			Cinkuoto plieno turėklai stiklinti grūdintu stiklu m		57.500	216.20	12431.50
5 T-2			Tribūna T-2		0.000		
6 N7-229			Cinkuoto plieno turėklų įrengimas k8=1.04 100m		0.504	795.06	400.71
7 88016012			Cinkuoti plieno turėklai m		50.40002	124.32	6265.73
Skyriuje 1							30030.93
2 Sulankstomų kopėčių įrengimas T-1 tribūnai Su koeficientais K21=0.92 K31=0.917							
1 N12P-0716			Stogo kopėčių sumontavimas 100m		0.058	903.36	52.39
2 572400np			Stogo kopėčios m		5.800	59.46	344.87
Skyriuje 2							397.26
3 Žurnalistų ir TV operatoriaus darbo vietų atskyrimas Su koeficientais K21=0.92 K31=0.917							
1 N57P-5126			Vartelių iš cinkuoto plieno įrengimas k8=1.02,k9=1.15 vnt.		1.000	141.53	141.53
2 88016011			Cinkuoto plieno varteliai vnt		1.000	227.01	227.01
3 N7-229			Tvorelės iš cinkuoto plieno įrengimas k8=1.04 100m		0.0055	795.06	4.37
4 52104234			Cinkuoto plieno tvorelė m		0.550	124.32	68.38
5 N9-215			Metalinių grotų montavimas (ažūrinė sienelė iš cinkuoto plieno-prie TV operatoriaus vietos) m2		3.600	24.14	86.90
6 260718132			Grotos - ažūrinė sienelė iš cinkuoto plieno m2		3.600	205.39	739.40
Skyriuje 3							1267.59
Žiniaraštyje 3							31695.78
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							6656.11
Iš viso žiniaraštyje 3							38351.89

Skaičiavo: B. Gedminienė



Suderinta: _____ EUR.

Tvirtinu: 5114,03 EUR.

Atsakingas atstovas: _____

Atsakingas atstovas: Sherdil**LOKALINĖ SAMATA NR. 2.**

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SAMATA

Statinių grupė

2019-16A Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys

23 Pirmas statybos etapas. Futbolo mokyklos (1) rekonstravimas. Papildomi darbai nenumatyti (8)
(Nauji įkainiai)

Žiniaraštis

3 Pagrindinės laiptinės grindų apdaila

Suma žiniaraščiui 5114.03 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pagrindinės laiptinės grindų apdaila Su koeficientais K21=0.92 K31=0.917						
1	N15P-0303	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	37.550	47.58	1786.63
2	570152	A/m plytelės laiptams	m2	39.000	50.81	1981.59
3	N11P-0505	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms	m	37.500	12.22	458.25
Skyriuje 1						4226.47
Žiniaraštyje 3						4226.47
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						887.56
Iš viso žiniaraštyje 3						5114.03

Skaičiavo: B. Gedminienė

Kvalifikacijos atestato Nr. 4197

AB "Panevėžio statybos trestas"
filialo "Klaipstata"
direktorius

Rimantas Štorkalius



Suderinta: _____ EUR.

Tvirtinu: 20569,70 EUR.

Atsakingas atstovas: _____

Atsakingas atstovas: _____

AB "Pancvėžio statybos trestas"
filialo "Klaipstata"
direktorius

Rimantas Skarbalius

LOKALINĖ SAMATA NR. 3

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SAMATA

Statinių grupė

2019-16A Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys

28 Stadiono (2) rekonstravimas. Antras statybos etapas. Papildomi darbai nenumatyti TP (8) (Nauji įkainiai)

Žiniaraštis

2 S2 futbolo aikštyno atraminių g/b sienučių ir kamuolio gaudyklių metalinių stulpų apsauga (Nauji įkainiai)

Suma žiniaraščiui 20569.70 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 S2 futbolo aikštyno atraminių g/b sienučių ir kamuolio gaudyklių metalinių stulpų apsauga Su koeficientais
K21=0.92 K31=0.917

1 R23-92		Skylių gręžimas elektr. rankiniu grąžtu, kai 100vnt gręžimo gylis iki 14 mm		5.070	38.38	194.59
2 N21-348		Ankerių įtvirtinimas atraminėje betono sienoje k1=0.50	vnt	306.000	6.91	2114.46
3 N21-346		Apkabų tvirtinimas ant metalinių stulpų	vnt	201.000	2.66	534.66
4 KAINA		Apsauga ant g/b atraminių sienučių; b=4 cm, L formos, h= 100cm, viršutinės dalies gylis 10cm	m2	102.500	74.82	7669.05
5 KAINA		Apsaugos ant 100 cm aukščio stulpo įrengimas	vnt	12.000	48.67	584.04
6 KAINA		Apsaugos ant 200 cm aukščio stulpo įrengimas	vnt	59.000	100.05	5902.95

Skyriuje 1 16999.75

Žiniaraštyje 2 16999.75

Pridėtinės vertės mokestis 21.00% 3569.95

Iš viso žiniaraštyje 2 20569.70

Skaičiavo: B. Gedminienė

Kvalifikacijos atestato Nr. 4197

Suderinta: _____ EUR.

Tvirtinu: 3558,22 EUR.

Atsakingas atstovas: _____

Atsakingas atstovas: _____

AB "Panevėžio statybos trestas"
filialo "Klaipėda"
direktorius

Rimantas Skarbalius

LOKALINĖ ŠAMATA NR.4-2

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

ŠAMATA

Statinių grupė 2019-16A Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys 28 Stadiono (2) rekonstravimas. Antras statybos etapas. Papildomi darbai numatyti TP (8) (Nauji įkainiai)

Žiniaraštis 20 Sklypo sutvarkymas. Dangų įrengimas tarp S2 futbolo aikštno ir T-1 tribūnos (Nauji įkainiai)

Suma žiniaraščiui 3558.22 EUR

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Dangų įrengimas tarp S2 aikštno ir T-1 tribūnos Su koeficientais K21=0.92 K31=0.917						
1 F1-2-1		Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	19.500	37.60	733.20
2 R23-78		Iškasto grunto išvežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant k4=5.000	t	27.300	40.43	1103.74
3 *****				0.000		
4 R23-78		Medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu, (trinkelų dangos ir aikštno medžiagos) pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant k4=5.000	t	27.300	40.43	1103.74
Skyriuje 1						2940.68
Žiniaraštyje 20						2940.68
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						617.54
Iš viso žiniaraštyje 20						3558.22

Skaičiavo: B. Gedminienė

Kvalifikacijos atestato Nr. 4197



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda AB "Panevėžio statybos trestas" 147732969, P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 188764867, Liepų g. 11, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	AŠTUNTAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2019 M. KOVO 27 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1239
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-11-05 Nr. J9-2942
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-05 12:55:34 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-11-05 12:55:36 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-24 11:19:56 – 2022-05-23 11:19:56
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k.188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26 13:29:47
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-11-05 13:59:36)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-11-05 13:59:36 Dokumentų valdymo sistema Avilys