

STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2020 m. spalio 29 d. Nr. 165-28(5.6)
Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – IVA prie KAM), atstovaujamas IVA direktoriaus Algirdo Kuliešiaus, veikiančio pagal IVA nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „Inti“, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Raižio, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, sudarė šią Statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Sutarties objektas

1.1. **Rangovas** įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisės aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti **kitos paskirties inžinerinių statinių ir administracinės paskirties pastato – pravažiavimo posto rekonstravimo ir statybos darbus** ir suteikti inžinerines paslaugas (žemės sklypų ir statinių kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos) (toliau – darbai), o **Užsakovas** įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei už juos sumokėti **Rangovui** Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

1.2. Darbai turi būti atlikti pagal UAB „EKSPLOIT“ 2019 m. parengtą Kitos paskirties inžinerinių statinių ir administracinės paskirties pastato – pravažiavimo posto, Karinių oro pajėgų oro gynybos batalione (Dariaus ir Girėno g. 144, Radviliškis), rekonstravimo ir statybos techninį projektą (toliau – Sutarties 5 priedas arba techninis projektas) ir jo pagrindu parengto darbo projekto reikalavimus. Kiti **Rangovo** atliekami darbai ir su darbų atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklės

2.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio (darbams, kurių įkainiai yra numatyti Sutartyje ir Sutarties vykdymo metu, šių darbų kiekiai gali būti keičiami) kainodara.

2.2. **Pradinė Sutarties vertė** - 967 998,79 Eur (devyni šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 79 ct) su PVM, kuris sudaro 167 999,79 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai 79 ct), detalizuota Rangovo kartu su pasiūlymu pateiktais numatomų atlikti darbų kiekių žiniaraščiais ir lokalinėmis sąmatomis, kurios yra neatskiriama šios Sutarties dalis (Sutarties 1 priedas). Sutarties bendrojoje dalyje vartojama sąvoka Sutarties kaina atitinka sąvoką – pradinė Sutarties vertė.

2.3. Statinio techninio projekte, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose (jeigu yra) nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbus (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliau darbų, kuriuos **Rangovui** reikia atlikti, kiekiu. **Užsakovas** už faktiškai atliktus darbus su **Rangovu** atsiskaitys pagal Sutarties 1 priede numatytus darbų įkainius. Galutinė **Užsakovo** mokėtina Sutarties kaina priklauso nuo faktinio atliktų Sutartyje numatytų darbų kiekio pagal Sutarties 1 priede nurodytus darbų vienetinius įkainius.

2.4. Sutartyje numatoma galimybė **Užsakovui** įsigyti papildomus darbų kiekius (taikoma Sutarties 1 ir 5 prieduose numatytų darbų papildomiems kiekiams). Papildomiems darbų kiekiams skiriama lėšų suma 15 procentų nuo pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties specialiosios dalies 2.2 papunktyje. **Užsakovas** turi sumokėti **Rangovui** už faktinį atliktų, Sutartyje numatytų darbų kiekį pagal Sutartyje nustatytus darbų įkainius, neviršijant pradinės Sutarties vertės ir papildomiems darbų kiekiams skirtos lėšų sumos. Darbai, viršijantys šią sumą, turi būti įsigijami atliekant Sutarties keitimą VPI nustatyta tvarka.

2.5. Dėl Sutarties specialiosios dalies 2.4 papunktyje nurodytos priežasties pasikeitusi pradinė Sutarties vertė yra perskaičiuojama ir įforminama raštu Šalims pasirašius susitarimą ir kitus reikalingus dokumentus pagrindžiančius Sutarties kainos pasikeitimą.

2.6. Sutarties bendrosios dalies 3.9 papunkčio sąlygos netaikomos.

3. Mokėjimo sąlygos

3.1. Mokėjimai už atliktus darbus vykdomi pagal **Rangovo** pateiktas PVM sąskaitas – faktūras, Šalims prieš tai pasirašius atliktų darbų aktus (forma Nr.2, pateikta Sutarties 2 priede) ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (forma Nr.3, pateikta Sutarties 3 priede), atsižvelgiant į faktinį per praėjusį mėnesį **Rangovo** atliktą darbų kiekį.

3.2. **Rangovui** mokėtinos sumos apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų darbų kiekį. **Rangovas**, prieš pateikdamas šiame papunktyje minėtus dokumentus, privalo nustatyti atliktų darbų faktinį kiekį, o **Užsakovas** patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, išskyrus atvejus, kai **Rangovo** atliktas darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju **Užsakovas** turi teisę reikalauti **Rangovo** pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą arba atsisakyti pasirašyti minėtus dokumentus iki nustatyti trukumai bus ištaisyti.

3.3. PVM sąskaitos – faktūros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.4. **Rangovui** sumokama per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4 punkte ir specialiosios dalies 3 punkte nustatytais sąlygomis. Sąskaitos faktūros turi būti pateikiamos **Užsakovui** ne vėliau kaip iki einamo mėnesio 28 dienos, o baigiantis metų ketvirčiui – iki 20 dienos.

3.5. Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunktyje numatyto mokėjimo atveju netaikoma Sutarties bendrosios dalies 4.1 punkte numatyta sąlyga dėl **Rangovo** pateikto sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo.

3.6. Taikomos Sutarties bendrosios dalies 4.10 papunktyje numatytos sąlygos

4. Sutarties galiojimas, pratęsimas

4.1. Sutartis įsigalioja Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

4.2. Sutartis galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

5. Darbų ir paslaugų vykdymo vieta, terminai ir sąlygos

5.1. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas – 5 darbo dienos nuo statinio pripažinimo baigtu statyti akto surašymo dienos.

5.2. **Rangovas** įsipareigoja atlikti visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus per ne ilgesnį kaip 8 (aštuonių) mėnesių terminą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartiniai terminai detalizuojami Sutarties 6 priede „Darbų atlikimo kalendorinis grafikas“.

5.3. Nustatomas 1 (vieno) mėnesio terminas statinio pripažinimo baigtu statyti procedūroms atlikti ir statybos užbaigimo dokumentų surašymui bei Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto pasirašymui. Šiame papunktyje nustatytas terminas pradedamas skaičiuoti **Rangovui** atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus ir apie tai informavus **Užsakovą**. Šis terminas nėra įskačiuotas į Sutarties specialiosios dalies 5.2 papunktyje nustatytus terminus.

5.4. Į Sutarties specialiosios dalies 5.2 punkte nustatytą terminą neįskaitomas galimas Sutarties vykdymo sustabdymo, pagal Sutarties bendrosios dalies 18 punktą, laikas, išskyrus minėtame punkte numatytas išimtis.

5.5. Darbų vykdymo vieta: Dariaus ir Girėno g. 144, Radviliškis.

6. Projektavimo paslaugų teikimo sąlygos

Netaikoma.

7. Papildomi darbai

Taikomos Sutarties bendrosios dalies sąlygos ir Sutarties specialiosios dalies 2 punkto sąlygos.

8. Kitos šalių teisės ir pareigos

8.1. **Rangovas** įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos informuoti **Užsakovą** apie paskirtą statybos vadovą.

8.2. **Užsakovas** įsipareigoja per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos informuoti **Rangovą** apie paskirtą statinio statybos techninės priežiūros vadovą;

8.3. **Rangovas** įsipareigoja sudaryti sąlygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos techninės priežiūros vadovo padėjėjui susipažinti su visais įrašais statybos Darbų žurnale bei medžiagų kokybės deklaracijomis, kad galima būtų tinkamai patikrinti atliekamų darbų kokybę ir apimtis.

8.4. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas skiriamas bendru Šalių sutarimu.

8.5. **Užsakovas** projektinę dokumentaciją, pagal kurią atliekami darbai, pateikia **Rangovui** prieš darbų pradžią ir/arba darbų vykdymo metu (kai pavyzdžiui darbo projektas yra rengiamas dalimis statybos metu ir/ arba keičiami projekto sprendiniai. **Rangovui** perduota projektinė dokumentacija tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

9.1. **Rangovas** įsipareigoja Sutarties Bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu pateikti **Užsakovui** galiojančią Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte numatytą banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą ne mažesnei kaip 10 (dešimt) % sumai nuo Sutarties kainos be PVM, kurio galiojimo terminas būtų ne trumpesnis nei Sutarties specialiosios dalies 5.2 ir 5.3 papunkčiuose nustatytų terminų bendra suma (9 (devyni) mėnesiai).

9.2. Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, pateikiami vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 9.1 ir 9.2 punktais, privalo atitikti Sutarties bendrosios dalies 16.2 punkte nustatytus reikalavimus.

9.3. **Rangovas**, likus 30 dienų iki banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo pabaigos savo sąskaita privalo pratęsti ar pateikti naują banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, jeigu jų galiojimas pasibaigtų anksčiau negu bus užbaigti Sutartyje nurodyti darbai (įskaitant ir statybos defektų taisymo darbus) arba iš konkrečių aplinkybių galima bus numanyti, kad darbai nebus užbaigti (įskaitant ir dėl statybos defektų taisymo darbus) galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovės laidavimo raštui.

9.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas **Rangovui** (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi) savaites nuo jo galiojimo pabaigos.

10. Privalomas draudimas

Taikomos Sutarties bendrojoje dalyje numatytos sąlygos.

11. Šalių atsakomybė

Atsakomybės sąlygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

12. Subrangovai

12.1. *(Nurodomi subrangovai, jų atliekama Darbų dalis, jei tiekėjas juos numato pasitelkti).*

12.2. Nauji subrangovai gali būti keičiami tik dėl objektyvių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti pasiūlymo pateikimo momentu. Konkurso pasiūlyme nurodytų subrangovų pakeitimas galimas tik iš anksto raštu suderinus su **Užsakovu** ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne žemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prieš tai buvęs subrangovas. Naujo subrangovo kvalifikacijos atitikimą vertina **Užsakovas**.

13. Kitos nuostatos:

13.1. **Statinio naudotojas** - Lietuvos kariuomenė, biudžetinės įstaigos kodas 188732677, Šv. Ignoto g. 8, Vilnius. Statybos defektų, atsiradusių statinio garantiniu laikotarpiu, nustatymą dalyvaujant **Užsakovui**, organizuoja Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, biudžetinės įstaigos filialas, filialo kodas 300066843, Mindaugo g. 26, Vilnius. Kilus ginčams dėl

statybos defektų, nustatytų garantiniu laikotarpiu, ir neišsprendus jų derybų būdu, jie bus nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio naudotojo buveinės vietą.

13.2. Statinio statybos techninę priežiūrą vykdo Infrastruktūros valdymo agentūros paskirtas statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Specialioji statybos techninė priežiūra vykdoma pagal poreikį.

13.3. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

13.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai). Abu Sutarties tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

13.5. **Rangovas** skiria atsakingą už Sutarties vykdymą asmenį: UAB „Inti“ Statybos direktorius Mindaugas Švilpa, tel. +370 650 97075, el. paštas mindaugass@inti.lt

13.6. **Užsakovas** skiria atsakingą už Sutarties vykdymą asmenį: Arūnas Bėta, Pirmojo projektų valdymo skyriaus projektų vadovas, tel. +370 658 35 619, el. paštas arunas.beta@kam.lt.

13.7. **Užsakovo** paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: Virginija Bėčienė, IVA Planavimo ir pirkimų organizavimo skyriaus Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė.

14. Sutarties priedai

14.1. 1 priedas – **Rangovo** Pasiūlymas ir sąmatos, 56 lapai;

14.2. 2 priedas – Atliktų darbų aktas (F-2) forma, 1 lapas;

14.3. 3 priedas – Pažyma apie atliktų darbų vertę ir išlaidas (F-3 forma), 1 lapas;

14.4. 4 priedas – Garantinio rašto forma, 2 lapai;

14.5. 5 priedas – „Kitos paskirties inžinerinių statinių ir administracinės paskirties pastato – pravažiavimo posto, Karinių oro pajėgų oro gynybos batalione (Dariaus ir Girėno g. 144, Radviliškis), rekonstravimo ir statybos techninis projektas“ skaitmeninė kopija (CD);

14.6. 6 priedas – Darbų atlikimo kalendorinis grafikas, 2 lapai.

15. Užsakovo rekvizitai

Infrastruktūros valdymo agentūra

Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius

Įmonės kodas 188743887

Telefonas +370 52 131501

El. paštas ipd.info@kam.lt

A/s LT517044060006384884

AB SEB bankas, banko kodas 70440

16. Rangovo rekvizitai

UAB „Inti“

Draugystės g. 8H, LT-51264 Kaunas

Įmonės kodas 133165398

PVM mokėtojo kodas LT331653917

Telefonas +370 37 451480

Mob. telefonas +370 650 97085

El. paštas inti@inti.lt

A/s LT307044060003344021

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Užsakovo vardu

Direktorius

Algirdas Kuliešius



Rangovo vardu

Generalinis direktorius

Rolandas Raižys



STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

Šalių pareiškimai

Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:

- Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta statybų darbų apimtimi ir terminais;
- Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktų bei jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų;

Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu **Užsakovo** pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai ir pilnai pakankama tam, kad **Rangovas** galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę;
- jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdančys ir statybų darbus atliekantys asmenys (toliau – subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją statybos darbams ir įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje vykdyti;
- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią atliekamų statybos darbų kokybę;
- jis neturi jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu;
- statybos darbus atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų LR civiliniame kodekse, LR statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose.

Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas aukščiau nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra teisingas.

1. Sutarties aiškinimas ir vartojamos sąvokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

1.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme.

1.3. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sąvokos:

1.4.1. **Sutarties dokumentai** – Sutartis, papildomi raštiški susitarimai, techninis arba darbo projektai, Sutarties priedai, įskaitant darbų atlikimo kalendorinį grafiką, darbų priėmimo-perdavimo aktai ir visi kiti su šios Sutarties vykdymu susiję dokumentai.

1.4.2. **Statybos darbai** – visi darbai, atliekami statant (rekonstruojant, remontuojant) arba griauinant statinį (žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių, apdailos, įrenginių paleidimo ir derinimo).

1.4.3. **Darbų atlikimo kalendorinis grafikas** – dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per kuriuos **Rangovas** turi atlikti Statybos darbus;

1.4.4. **Statybos darbų pradžia** – data, kurią statinio statybos techninis prižiūrėtojas įrašo į statybos darbų žurnalą, kai **Rangovas** po statybvietės priėmimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus.

1.4.5. **Statybos darbų baigimo data** – diena, statinio statybos techninis prižiūrėtojas statybos darbų žurnale įrašo „statybos darbai baigti“.

1.4.6. **Sutarties įvykdymas** – pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, bus atliktos **Užsakovo** organizuojamos statinio pripažinimo baigtu statyti procedūros, ištaisyti statybos metu nustatyti defektai ir pasirašyti darbų priėmimo – perdavimo aktai, teisės aktų nustatyta tvarka bus surašytas statybos užbaigimo aktas ar statytojo (užsakovo) pateikta deklaracija apie statybos užbaigimą bus užregistruota, **Užsakovui** perduoti visi su statyba susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti **Užsakovas** ir **Rangovui** perdavus statybą statinio naudotojui.

1.4.7. **Statinio pripažinimas baigtu statyti** – **Užsakovo** vykdomos statinio pripažinimo baigtu statyti procedūros, kurias vykdo krašto apsaugos ministro įsakymu sudaryta statinių pripažinimo baigtais statyti komisija.

1.4.8. **Statinų pripažinimo baigtais statyti komisija** – krašto apsaugos ministro įsakymu sudaryta komisija, kuri surašo Statinio pripažinimo baigtu statyti aktą ir patvirtina, kad statinys yra baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka gali būti teikiamas prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą arba teikiama deklaracija apie statybos užbaigimą.

1.4.9. **Papildomi darbai** – tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai ir kurių **Rangovas** negalėjo numatyti (pvz. papildomų darbų būtinumas paaiškėjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms) ir sudarydamas šią Sutartį. Didesni **Rangovo** pagal sutartį atliktų darbų kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Šalių raštiško susitarimo dėl jų atlikimo, nelaikomi papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra būtini šiai sutarčiai įvykdyti ar ne) ir laikomi atliktais **Rangovo** pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir/ar kitų) sąskaita.

1.4.10. **Statinio naudotojas** – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krašto apsaugos sistemos institucija, patikėjimo (ar kitais teisėtais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti statomą (rekonstruojamą, remontuojamą) statinį.

1.4.11. **Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai** – tai Sutarties nustatyta tvarka apskaičiuota ir neginčijama pinigų suma, kurią Sutarties šalis įsipareigoja sumokėti kitai šaliai, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta.

1.4.12. **Gavėjas** – statinio naudotojas ir kitos krašto apsaugos sistemos institucijos ir jų padaliniai.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Statybos reglamentuose ir kituose teisės aktuose nurodytas sąvokas.

1.6. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena) arba nutraukus sutartį.

1.7. Jeigu mokėjimų terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį mokėjimų terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

2. Sutarties objektas

2.1. **Rangovas** įsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos darbus (toliau – darbai), įvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. **Užsakovas** įsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkančius darbus priimti ir už juos sumokėti **Rangovui** sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir sąlygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės

3.1. Sutarties kaina – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigų suma, kurią **Užsakovas** Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais įsipareigoja sumokėti **Rangovui** už visus tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje. Šiai Sutarčiai yra taikomas fiksuotos kainos su peržiūra apskaičiavimo būdas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas būdas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o **Rangovas** turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (pavyzdžiui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje senų ir netinkamų naudoti laiptų įrengti naujus, tačiau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti senų laiptų demontavimo ir kiti su tuo susiję darbai (statybinių atliekų išvežimas ir kt.). Šiuo atveju bus laikoma,

kad senų laiptų demontavimo darbai ir kiti su tuo susiję darbai yra įskaičiuoti į naujų laiptų įrengimo kainą ir atitinkamai ir į Sutarties kainą, o už juos papildomai Rangovui nebus apmokama).

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atliekamų darbų apimtys konkrečioms metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji (neatlikti) darbai atliekami tik atsižvelgiant į konkrečioms kalendoriniams metams sutarties vykdymui numatytą finansavimą ir Šalis pasirašant susitarimą/us dėl Sutarties priedo, kuriame nustatomos tais metais atliekamų darbų apimtys ir darbų įvykdymo terminas, pakeitimo. Minėto/ų susitarimo/ų pasirašymą, kai yra žinomas konkrečioms metams sutarties vykdymui numatytas finansavimas, inicijuoja Užsakovas. Šalių pasirašyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi. (Šis papunktis gali būti detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu sutarties trukmė ilgesnė nei vieneri finansiniai metai).

3.4. Į bendrą Sutarties kainą yra įskaičiuota darbų, numatytų Sutarties specialiojoje dalyje, kaina, įskaitant darbo jėgos, įrenginių, mechanizmų darbo ir medžiagų kainą, statinio/ų projekto/ų parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastrinių matavimų (žemės sklypų ir/ar statinių) atlikimo ir kadastrinių bylų suformavimo, visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias išlaidas, aprūpinimo įrankiais, reikalingais darbams atlikti, išlaidas. Į bendrą Sutarties kainą taip pat įskaičiuotos mokesčių, draudimo, garantijų, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darbų atlikimu susijusios, įmanomos išlaidos.

3.5. Sutarties kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali būti peržiūrima (keičiama) šiais atvejais:

3.6.1. kai po Sutarties pasirašymo pasikeičia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keičiama atsižvelgus į pasikeitusio PVM tarifo dydį, o kainos pokyčio dydis yra proporcingas mokesčio tarifo pokyčio dydžiui. Perskaičiuojant sutarties kainą, perskaičiuojama tik tų darbų, kurie yra neatlikti ir bus atliekami tik po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. dėl bendro kainų lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties įsigaliojimo Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio kitimo neperskaičiuojama. Praėjus 12 (dvylikai) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo, sekančio kalendorinio mėnesio pirmąją dieną likusių darbų kaina perskaičiuojama pagal paskutinį Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą statybos sąnaudų kainų indekso pokytį už 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių, tačiau kaina neperskaičiuojama tuo atveju, jeigu pokyčio procentinė išraiška neviršija 5 (penkių) procentų. Kaina perskaičiuojama kas 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių Sutarties galiojimo metu. Likę darbai suprantami kaip faktiškai likę neatlikti darbai. Rangovas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų darbų, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kainą. Kaina perskaičiuojama pagal tai, kiek bus pakitęs paskutinis einamųjų metų paskelbtas statybos sąnaudų kainų indeksas lyginant su prieš tai buvusių metų atitinkamo mėnesio kainų indeksu (šio papunkčio sąlygos taikomos kai Sutarties trukmė yra ilgesnė kaip 12 mėnesių).

3.7. Sutarties kainą peržiūrint antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiuojami tik neatlikti pagal Sutartį darbų kiekiai (apimtis).

3.8. Sutarties kaina taip pat gali būti keičiama šiais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

3.8.1. kai dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, pvz.: pasiūlyme nurodyti statybos produktai/medžiagos/įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu darbu. Tokiu atveju raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, **Rangovas** pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamų darbų įkainius, bei siūlymą dėl keistinių darbų, t.y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties bendrosios dalies 3.13.2 papunktįje nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, **Užsakovui** įvertinus **Rangovo** siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.8.2. kai **Užsakovui** prireikia įsigyti papildomų darbų (įskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų (paslaugų), numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių padidėjimo atveji) ar paslaugų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą;

3.8.3. kai konkrečių darbų atlikimas (įskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų, numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių sumažėjimo atvejį) ar statybos produktų panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dėl:

3.8.3.1. Sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų, numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių sumažėjimo;

3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurį vykdoma statyba, keitimo;

3.8.3.3. pasikeitusių teisės aktų reikalavimų tampa nereikalinga atlikti konkrečius darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir Užsakovas priima sprendimą dėl jų atsisakymo;

3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju **Užsakovas** atsisako konkrečių paslaugų, darbų atlikimo ar statybos produktų panaudojimo (ar sumontavimo);

3.8.4. Kitais Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais.

3.9. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatytų darbų kiekių pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali būti pakeista (didinama arba mažinama) tik tuo atveju, jeigu darbų apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip *Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydžiu*, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės (kainos) (*Pavyzdžiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000 m vamzdžių klojimo darbai nuo objekto A iki B, už kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota kaina. Darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m mažesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti mažiau ar daugiau vamzdžių, nei numatyta pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Šiuo atveju Rangovui vis tiek turės būti sumokėta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes suma už šių darbų pasikeitusią apimtį nesiekia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto procentinio dydžio nuokrypio, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės*). **Rangovui** sumokama tik suma, viršijanti *Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą procentinį dydį*. Kitais nei nurodyta šiame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali būti mažinama arba didinama Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis apskaičiuotu faktiniu nevykdytinų ar papildomų darbų kainos dydžiu, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomų darbų atsiradimo rizika priskirtina **Rangovui**.

3.10. Dėl Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunkčiuose išvardytų priežasčių pasikeitusi Sutarties kaina yra perskaičiuojama ir įforminama raštu Šalims pasirašius susitarimą ir pridėjus prie jo Šalių pasirašytus atliktų darbų aktus, pažymas apie darbų ir išlaidų vertę ir kitus reikalingus dokumentus pagrindžiančius Sutarties kainos pasikeitimą. Šalių pasirašyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

3.11. Rizikos, perduodamos **Rangovui**:

3.11.1. Užsienio valiutų kursų svyravimo, teisės aktų pasikeitimo (išskyrus Sutartyje numatytas išimtis), statybos produktų, įrenginių ir medžiagų pabrangimo (išskyrus Sutartyje numatytas išimtis);

3.11.2. Sutarties sustabdymo ir nepalankių meteorologinių sąlygų rizikos tenka **Rangovui** (taikoma jei nurodyta Sutarties Specialiojoje dalyje).

Rangovas patvirtina, kad visas rizikas yra įvertinęs, pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms).

3.12. Peržiūra ir (ar) kiekio (apimtys) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje (toliau – Metodika), patvirtintoje Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, nustatytas sąlygas.

3.13. **Papildomi darbai**:

3.13.1. Už darbus, kuriuos **Rangovas** atlieka savarankiškai, be **Užsakovo** leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. **Užsakovui** pareikalavus, **Rangovas** privalo, per **Užsakovo** nurodytą terminą pašalinti be **Užsakovo** leidimo atliktus darbus;

3.13.2. **Užsakovas**, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienu darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimtys) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

3.13.2.1. pritaikant tiekėjo (**Rangovo**) pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;

3.13.2.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio.

Pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sutartyje numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;

3.13.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus pagrindžia ir nustatyto **Užsakovas**.

Pavyzdžiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangių apskardinimo darbai. Paaiškėjus, kad reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokraščius ar papildomus parapetus ir panašiai) galima pritaikyti tokį skardinimo įkainį;

3.13.2.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statybietės ir pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas

3.14. Apie papildomų darbų atlikimo poreikį šalys viena kitą privalo informuoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus siūlo **Rangovas**, papildomų darbų būtinumą **Rangovas** visais atvejais turi būtų pagrįsti dokumentais, kurie turi būti pateikti vertinimui **Užsakovui**;

3.16. Jei **Rangovas** atlieka darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų darbų apimtys, Sutarties kaina negali būti keičiama. Didesni **Rangovo** pagal Sutartį atliktų darbų kiekiai (apimtys), nesant sutarties Šalių raštiško susitarimo dėl jų atlikimo, nelaikomi (nepripažįstami) papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar šie darbai yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti ar ne) ir šalys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir/ar kitų) sąskaita, o **Užsakovas** už šiuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokėjimo sąlygos

4.1. Mokėjimai už atliktus darbus vykdomi pagal **Rangovo** pateiktas PVM sąskaitas – faktūras, Šalims pasirašius atliktų darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę ir tik esant galiojančiam **Rangovo** pateiktam sutarties įvykdymo užtikrinimui.

4.2. **Užsakovas** už atliktus darbus (darbų etapus) sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos, išskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje numatytą atvejį.

4.3. **Užsakovo** sprendimu **Rangovui** avansu gali būti sumokama iki 20 (dvidešimt) proc. Sutarties kainos be PVM, jeigu **Užsakovas** turi tam numatytų lėšų, o **Rangovui** yra būtina įsigyti medžiagas arba įrangą konkrečioms darbams atlikti. Tokiu atveju **Rangovas** ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo **Užsakovo** pranešimo turi pateikti **Užsakovui** banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą visai avanso sumai bei draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą, kad teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis. **Užsakovas** sumoka **Rangovui** avansą per 30 (trisdešimt) dienų nuo avansinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos, **Rangovui** pateikus banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą visai avanso sumai. **Užsakovo** avansu sumokėta suma **Rangovui** užskaitoma kaip išankstinis apmokėjimas už atliktus darbus. **Rangovo** prašymu, avanso užskaitymas gali būti vykdomas dalimis, užskaitant po 30 (trisdešimt) proc. iš **Rangovui** mokėtinų sumų už atliktus darbus (nesusijusių su avansu), kol bus padengta visa **Rangovui** avansu sumokėta suma. Tolesni mokėjimai atskaičius avansą vykdomi vadovaujantis **Užsakovo** priimtais atliktų darbų aktais ir pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras.

4.4. Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas **Užsakovui**:

4.4.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno iš Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 – 19.1.3.10 papunkčiuose išvardintų pagrindų arba kad **Rangovas** ne pagal paskirtį naudoja (panaudojo) avansu sumokėtą sumą, iš **Užsakovo** gavimo, sumokėti **Užsakovui** sumą, neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į **Užsakovo** sąskaitą.

4.4.2. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą (Toks/ia laidavimo raštas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų **Užsakovą** įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su **Rangovu** Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti (arba vilkinti mokėjimą) garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.4 papunktyje nustatytų reikalavimų ir **Rangovui** nepateikus patvirtinimo iš draudimo bendrovės, kad laidavimo raštas yra galiojantis, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad **Rangovas** avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto nepateikė **Užsakovui** ir bus taikomas Sutarties 4.6 papunktis.

4.6. **Rangovui** nepateikus avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto Sutarties 4.4 papunktyje nustatytomis sąlygomis, **Rangovas** privalo visus Sutartyje numatytus sutartinius įsipareigojimus įvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio mokėjimo. Tokiu atveju **Užsakovas** už atliktus darbus su **Rangovu** atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nustatyta tvarka.

4.7. **Užsakovas** paskutinį mokėjimą, kurį sudaro ne mažesnė nei 5 procentų nuo Sutarties kainos su PVM suma, **Rangovui** už atliktus darbus atlieka tik tada kai **Rangovas** pateikia **Užsakovui** garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumentą (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai teisės aktų nustatyta tvarka statyba laikoma užbaigta (surašomas statybos užbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos užbaigimą ir kt.). **Rangovui** nepateikus **Užsakovui** garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grąžinama **Rangovui** tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai **Rangovas** nepateikia **Užsakovui** garantinių įsipareigojimų užtikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, **Užsakovas** turi teisę iš sulaikytos sumos apmokėti darbų defektų šalinimo išlaidas, jeigu **Rangovas** atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos šalinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir šiuos defektus pašalinus **statinio naudotojui** ar **Užsakovui**.

4.8. Papildomos mokėjimo sąlygos gali būti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. **Užsakovui** vėluojant atsiskaityti už atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinės sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatos.

4.10. **Užsakovas** numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais (subrangovais) galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. **Užsakovas** ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęs, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą **Užsakovui**. Tais atvejais, kai subtiekęs išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp **Užsakovo**, **Rangovo** ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė **Rangovui** prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejui (punkto sąlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5. Rangovo teisės ir pareigos

5.1. **Rangovas** turi teisę:

5.1.1. įrengti statybvietėje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medžiagoms saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visų kitų norminių, taip pat **Užsakovo** vidaus teisės aktų reikalavimų, patekti į statybvietę, iškrauti, priimti ir sandėliuoti darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius, įrengimus, komplektuojamąsias detales ir statybos techniką.

5.1.3. užbaigti darbus anksčiau sutarto termino tik gavęs raštišką **Užsakovo** sutikimą.

5.2. **Rangovas** įsipareigoja:

5.2.1. prieš pradėdamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;

5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti **Užsakovui** visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo sąskaita ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo ir/ar per statinio garantinį laikotarpį;

5.2.3. iš anksto raštu pateikti **Užsakovui** statybvietėje dirbsiančių **Rangovo** ir subrangovų darbuotojų sąrašus;

5.2.4. konkurso pasiūlyme nurodytų subrangovų pakeitimas galimas tik iš anksto raštu suderinus su **Užsakovu** ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne žemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prieš tai buvęs subrangovas. Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu įforminamas rašytiniu Sutarties pakeitimu;

- 5.2.5. darbų atlikimui, esant reikalui, savo sąskaita ir jėgomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), nutiestų požeminių komunikacijų vietose, ir kt. iš trečiųjų asmenų;
- 5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdytų įprasto **Užsakovo** (statinio naudotojo/ų) darbo;
- 5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą projektinę dokumentaciją ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
- 5.2.8. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raštu informuoti **Užsakovą** apie pastebėtas klaidas, netikslumus projektinėje dokumentacijoje;
- 5.2.9. savalaikiai, savo sąskaita, užsisakyti ir atsivežti visas medžiagas, mechanizmus, kranus ar kitą techniką, reikalingus darbams pagal Sutartį atlikti;
- 5.2.10. nedelsiant raštu informuoti **Užsakovą** apie visus vykdant Sutartį patiriamus sunkumus, darbų atlikimo uždelimą (numanomą trukmę ir priežastis), jeigu dėl šių dalykų **Rangovas** nespės iki galutinio darbų atlikimo termino įvykdyti savo Sutartinių prievolių;
- 5.2.11. darbų vykdymui naudoti medžiagas, priemones ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje ir teisės aktuose jiems nustatytus reikalavimus;
- 5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti **Užsakovą** apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą bei laiku pateikti **Užsakovui** atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus bei darbų atlikimo dokumentaciją;
- 5.2.13. **Užsakovui** nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad darbai neatitinka galiojančių statybos normų reikalavimų ir/ar projektinės dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų defektų šalinimu) apmoka **Rangovas**;
- 5.2.14. savo sąskaita ištaisyti (pašalinti) darbų trūkumus, kurie dėl **Rangovo** kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties (įskaitant Sutarties priedus) sąlygų;
- 5.2.15. naudoti statybvietai tik pagal paskirtį, garantuoti teisėtą bei saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltų pavojų. **Rangovas** užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas **Rangovas**, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. Vadovaudamasis LR teisės aktų reikalavimais, **Rangovas** privalo nurodytais atvejais aptverti statybvietai, kad į ją negalėtų patekti pašaliniai asmenys;
- 5.2.16. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį darbus atliekantys asmenys, turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas norint įvykdyti Sutartį;
- 5.2.17. **Rangovas** atsako už statybvietai, įrengimų, medžiagų apsaugą, taip pat už asmenų ir jų nuosavybės apsaugą tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsisaugant nuo atliekamiems darbams padarytinų nuostolių, žalos, nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių, taip pat apsaugant **Užsakovo** darbuotojus bei kitus trečiuosius asmenis ir jų turtą nuo pavojaus ar žalos, kuri gali kilti dėl netinkamo šių materialinių vertybių saugojimo;
- 5.2.18. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus **Užsakovo** nurodymus;
- 5.2.19. dalyvauti statinio pripažinimo baigtu statyti procedūrose ir teikti Statinio pripažinimo baigtu statyti komisijai reikiamus dokumentus;
- 5.2.20. užtikrinti, kad **Užsakovas** arba kitas jo raštu įgaliotas asmuo, turėtų priėjimą prie visų vykdomų darbų ir suteikti jam visas galimybes apžiūrėti atliekamus darbus, patikrinti ir išbandyti visas naudojamas medžiagas;
- 5.2.21. padėti ir suteikti galimybę **Užsakovui** ir kitiems *Sutarties specialiojoje dalyje* nurodytiems asmenims susipažinti su visais įrašais statybos darbų žurnale bei medžiagų kokybės deklaracijomis, kad galima būtų tinkamai patikrinti atliekamų darbų kokybę ir apimtis;
- 5.2.22. dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose ir teikti visus reikiamus paaiškinimus ir normatyviniuose dokumentuose nustatytą išpildomąją dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploataavimo instrukcijas bei kitus būtinus dokumentus, jei tokių prireiktų;

5.2.23. Užbaigus visus darbus, per 5 dienas pateikti **Užsakovui** normatyviniuose dokumentuose nustatytą išpildomąją dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploataavimo instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (žemės sklypų ir/ar statinių) ir kitus būtinus dokumentus, taip pat apmokyti **Užsakovo** (naudotojo) personalą dirbti su sumontuota įranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuotą įrangą/įrenginius ir kitus dokumentus, kuriuos pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus privaloma pateikti atliekant statybos užbaigimo procedūras.

5.2.24. baigus darbus, išsivežti visus įrankius, medžiagas, mechanizmus, detales ir inventorių, išsivežti šiukšles, susikaupusias darbų atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietą sutvarkytą ir švarią, tinkamą tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtį;

5.2.25. per **Užsakovo** nustatytą temina, savo lėšomis atlyginti **Užsakovui** visus nuostolius ar žalą, susidariusius dėl **Rangovo** netinkamo darbų pagal Sutartį įvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visiškai ar iš dalies finansuojami Europos Sąjungos fondų, tarptautinių finansinių institucijų ar valstybės biudžeto lėšomis, **Rangovas** įsipareigoja visiškai atlyginti **Užsakovo** patirtus nuostolius, kuriuos sąlygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dėl netinkamo **Rangovo** sutartinių prievolių vykdymo. Šiuo atveju neginčijami **Užsakovo** nuostoliai lygūs prarasto finansavimo dydžiui;

5.2.27. nutraukus Sutartį dėl **Rangovo** kaltės, atlyginti **Užsakovui** visus jo patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį **Užsakovui** įsigyjant trūkstamus darbus iš trečiųjų asmenų;

5.2.28. kompensuoti **Užsakovui** ar statinio naudotojui komunalinių paslaugų (elektros energijos, šilumos, vandentiekio, šiukšlių išvežimo ir pan.) išlaidas, patirtas dėl **Rangovo** vykdomų darbų. Minėtoms **Užsakovo** (ar statinio naudotojo) išlaidoms kompensuoti tarp **Užsakovo** (arba statinio naudotojo) ir **Rangovo** pasirašoma sutartis (*taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje*) arba kompensavimo sąlygos ir tvarka nustatomi *Sutarties specialiojoje dalyje*;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose;

5.2.30. Jeigu konkurso metu **Rangovui** buvo sudarytos sąlygos susipažinti su statinio techniniu projektu ir dėl statinio techninio projekto (ar sudėtinių jo dalių) paaiškinimo **Rangovas** nesikreipė konkurso metu, o kreipėsi jau po Sutarties pasirašymo, tokiu atveju **Rangovas** praranda teisę remtis kilusiais neaiškumais dėl statinio techninio projekto (ar sudėtinių jo dalių) norėdamas pagrįsti netinkamą darbų atlikimą, kitus Sutarties sąlygų pažeidimus ar Sutarties sąlygų keitimą;

5.2.31. prieš pradėdamas darbus ar darbų metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali būti reikalingi, siekiant užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę.

6. Užsakovo teisės ir pareigos

6.1. Užsakovas turi teisę:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, Darbų atlikimo kalendorinio grafiko laikymąsi, patikrinti medžiagų, naudojamų darbams, kokybę. Jeigu **Rangovas** nukrypsta nuo techninės užduoties (projektinės dokumentacijos), nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių arba kitų prisiimtų įsipareigojimų, **Užsakovas** turi teisę pasinaudoti Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisėmis;

6.1.2. pateikti **Rangovui** būtinus nurodymus šioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jų vykdymo;

6.1.3. kviešti nepriklausomus ekspertus atliktų darbų kokybei įvertinti, kurių išvados Šalims turėtų privalomą reikšmę;

6.1.4. išskaityti **Rangovui** priskaičiuotus Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius iš **Rangovui** mokėtinų sumų;

6.1.5. atsisakyti darbų (jų dalies, įrenginių sumontavimo) vykdymo, jeigu darbų vykdymas tampa netikslingas.

6.1.6. pareikalauti iš **Rangovo** pateikti banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį papildomų darbų atlikimą ir atitinkantį Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunktyje nustatytus reikalavimus.

6.2. Užsakovas įsipareigoja:

6.2.1. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą ir užtikrinti, kad statinio statybos techninis priežiūrėtojas būtų paskirti iki darbų vykdymo pradžios;

6.2.2. priimti pagal Sutartį tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti **Rangovui** Sutartyje nurodytą kainą už tinkamai atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebėjus ir raštu užfiksavus darbų defektus (trūkumus), nedelsiant pranešti apie tai **Rangovui**.

7. Darbų eiga, įrengimai ir medžiagos

7.1. **Rangovas** pats organizuoja ir apmoka už visą darbo jėgą, paslaugas, medžiagas, įrangą, įrankius ir mechanizmus, naudojamus šioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat apima visų reikalingų leidimų ir licencijų gavimą **Rangovo** sąskaita ir jėgomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą **Užsakovui**.

7.2. **Rangovas** yra atsakingas už savo darbuotojų ar savo pasamdytų subrangovų darbuotojų atvežimą į darbų atlikimo vietą ir išvežimą iš jos, už jų apgyvendinimą, išlaikymą, darbuotojų saugą ir sveikatą.

7.3. Naudojamos statybinės medžiagos turi būti kokybiškos ir atitikti LR teisės ir normatyvinių aktų reikalavimus, taikomus tokios rūšies statybos medžiagoms, turi turėti visus reikiamus sertifikatus ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa **Rangovo** naudojama darbams atlikti reikalingą įrangą, įrengimai ir mechanizmai privalo atitikti galiojančių LR teisės aktų reikalavimus.

8. Darbų perdavimas ir priėmimas

8.1. Darbai laikomi priimtais, kai **Rangovas** pagal tarpinius atliktų darbų aktus perduoda darbus, o **Užsakovas** juos priima. Darbai arba kiekviena darbų dalis ar etapas turi būti pilnai baigti ir perduoti **Užsakovui** Sutartyje nustatyta tvarka. Į atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus įtraukiamos visos **Rangovui** pagal Sutarties nuostatas už atliktus darbus mokėtinos sumos.

8.2. **Rangovui** užbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus statinio pripažinimo baigtu statyti procedūras tarp Šalių pasirašomas Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo aktas.

8.3. Iki Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto pasirašymo **Užsakovui** nustatčius statybos defektus dėl darbų, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atliktų darbų aktus, **Užsakovas** gali pareikšti **Rangovui** reikalavimą dėl tokių defektų pašalinimo, o **Rangovas**, gavęs tokį reikalavimą, privalo pašalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytą terminą.

8.4. **Rangovas**, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, raštu praneša **Užsakovui** apie numatomą darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą.

8.5. **Užsakovas** pasirašo Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo aktą *per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą terminą*, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Statinio pripažinimo baigtu statyti akto, kuriuo yra patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka gali būti teikiamas prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą arba prašymas patvirtinti (kai privaloma) deklaraciją apie statybos užbaigimą, surašymo dienos.

8.6. **Užsakovas** organizuoja statybos užbaigimo procedūras tik po statinio pripažinimo baigtu statyti procedūrų atlikimo. **Užsakovas** turi teisę priimti neginčijamą atliktų darbų dalį, pateikiant motyvuotą rašytinę pretenziją dėl netinkamo darbų atlikimo arba kokybės bei atitikimo Sutarties sąlygoms.

8.7. **Užsakovas** sprendžia ar darbai buvo atlikti pagal šios Sutarties sąlygas ir ar atitinka **Užsakovo** reikalavimus.

8.8. Šalys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darbų ir paslaugų atlikimo terminai yra esminė Sutarties sąlyga.

9. Darbų kokybė ir defektų šalinimo tvarka

9.1. Jeigu **Užsakovas**, iki Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, bet kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti darbai turi defektų ar kokybės trūkumų, ar yra atliekami pažeidžiant šioje Sutartyje numatytas sąlygas, jis bet kuriuo metu gali raštu pareikalauti, kad **Rangovas**:

9.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;

9.1.2. pašalintų darbų trūkumus per nurodytą laiko tarpą;

9.1.3. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;

9.1.4. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;

9.1.5. neatlygintinai ištaisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp **Rangovo** ir **Užsakovo** kyla ginčas dėl darbų trūkumų, kiekviena šalis turi teisę reikalauti skirti ekspertizę. Nepriklausomos ekspertizės atlikimą organizuoja **Užsakovas**. Tokiu atveju Ekspertizės išlaidų kompensavimo (ekspertizės išlaidų pasidalijimo ir apmokėjimo) klausimas sprendžiamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis. **Rangovas** jam tenkančias ekspertizės išlaidas apmoka per 15 dienų nuo reikalavimo iš **Užsakovo** apmokėti ekspertizės išlaidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu **Užsakovas** bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defektų ar kokybės trūkumų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, **Užsakovas** turi teisę pareikalauti **Rangovo** nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranešimo gavimo, sustabdyti darbų, darbų dalies ar darbų etapo vykdymą. Darbai sustabdomi iki tol, kol **Rangovas** neužtikrins žmonių sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pašalinęs priežastis **Rangovas** privalo raštu kreiptis į **Užsakovą**, prašydamas leidimo pratęsti darbų vykdymą.

9.4. Jeigu per **Užsakovo** nurodytus terminus **Rangovas** nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų darbų, **Užsakovas** gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus savo sąskaita (pačiam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Dėl pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimo Sutarties įvykdymo terminai nekeičiami.

9.6. Pagal Sutartį atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų kokybė yra esminė Sutarties sąlyga.

10. Draudimas

10.1. **Rangovas** privalo teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis savo sąskaita apdrausti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus ir civilinę atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir Sutarties bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu arba ne vėliau kaip per 7 dienas nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos (*taikoma kai **Rangovas** rengia ir statinio projektą arba Sutarties įsigaliojimo dieną dar nėra gautas statybos leidimas*) pateikti **Užsakovui** statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintą kopiją. Draudimo sutartis turi galioti terminą, kuris apima statybos laikotarpį nuo vieno statinio apdraustų darbų pradžios iki visų rangovo atliktų darbų rezultato perdavimo **Užsakovui** dienos, o civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimo terminas negali būti trumpesnis nei dveji metai nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos. Statybos darbus ir civilinę atsakomybę privaloma apdrausti atskirai dėl kiekvieno statomo statinio. **Rangovas** savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomąjį statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimą, jeigu jo galiojimas pasibaigtų anksčiau negu nustatyta šiame papunktyje.

10.2. **Rangovo** garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas:

10.2.1. **Rangovas** kartu su Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo aktu turi pateikti **Užsakovui** galiojantį dokumentą (draudimo bendrovės išduotą laidavimo raštą arba kredito įstaigos garantiją), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas **Rangovo** nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl **Rangovo** kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą **Statinio naudotojui**. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentų (*jeigu Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesnė suma*) statinio statybos kainos. **Užsakovas** turi teisę pareikalauti iš **Rangovo** pateikti įrodymus, kad dokumentas, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį, yra galiojantis.

10.2.2. dokumente, užtikrinančiame **Rangovo** garantinių įsipareigojimų įvykdymą, privalo būti įrašyta, kad laiduotojas arba garantas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštinio pranešimo, patvirtinančio apie **Rangovo** garantinių įsipareigojimų nevykdymą iš **statinio naudotojo** gavimo, sumokėti **statinio naudotojui**:

10.2.2.1. sumą, reikalingą sumokėti už statybos defektų, nustatytų statinio garantiniu laikotarpiu, pašalinimą, pinigus pervedant į pranešime nurodytą sąskaitą;

10.2.2.2. visą likusią laidavimo/garantijos sumą, neišmokėtą Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1 papunktyje numatytu(ais) atveju(ais).

10.2.3. dokumentą/us, užtikrinanti(čius) **Rangovo** garantinių įsipareigojimų įvykdymą, **statinio naudotojui** perduoda **Užsakovas** (*jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip*).

10.2.4. **Rangovas**, laiku nepateikęs **Užsakovui** dokumento, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį, moka **Užsakovui** 0,1 procento dydžio nuo Sutarties kainos be PVM Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną uždelstą dieną.

10.3. Patirtą žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti **Rangovas**.

11. Šalių atsakomybė

11.1. **Rangovas** pilnai atsako už savo ir subrangovų atliktų darbų bei pateiktų įrenginių kokybę, komplektavimą ir jų atitikimą projekte numatytoms techninėms specifikacijoms;

11.2. **Rangovas** užtikrina, kad **Užsakovas** dėl **Rangovo** atliktų darbų neturės teisėtų trečiųjų asmenų pretenzijų dėl patentų, autorių, turtinių teisių ir kitokių nuosavybės teisių pažeidimo ir atsakys prieš trečiuosius asmenis už jo paties padarytus, vykdant darbus, patentų, autorių, turtinių teisių ir kitokių nuosavybės teisių pažeidimus.

11.3. **Rangovas** įsipareigoja:

11.3.1. vėluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais užbaigti visus darbus, mokėti **Užsakovui** 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną;

11.3.2. vėluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti darbų dalį ar darbų etapą (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokėti **Užsakovui** 0,1 proc. nuo vėluojamų atlikti darbų dalies ar darbų etapo kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną;

11.3.3. vėluodamas per Sutartyje numatytą terminą pateikti **Užsakovui** su darbais susijusius dokumentus arba juos pateikęs nekokybiškus ir vėluodamas pateikti naujus, atitinkančius Sutarties reikalavimus, mokėti **Užsakovui** 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki nurodyti dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti **Užsakovui**;

11.3.4. neatlygintinai pašalinti statybos metu arba statinio (ar įrenginių, įrangos) garantiniu laikotarpiu nustatytus darbų defektus ir jų padarinius, įrenginių trūkumus, atsiradusius dėl **Rangovo** (subrangovų, subtiekiejų) kaltės, o **Rangovui** atsisakius arba vengiant šalinti defektus ar trūkumus ir šiuos defektus ar trūkumus **Užsakovui** pašalinus savo sąskaita, atlyginti visas **Užsakovo** dėl to turėtas išlaidas bei sumokėti **Užsakovui** 20 proc. nuo visų šių išlaidų be PVM dydžio šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius;

11.3.5. per **Užsakovo** nustatytą terminą nepašalinęs darbų defektų ar įrenginių trūkumų, nustatytų statybos metu, mokėti **Užsakovui** 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki defektai ar trūkumai bus pašalinti;

11.3.6. per defektų akte ar **statinio naudotojo** nustatytą terminą nepašalinęs darbų defektų, nustatytų statinio garantiniu laikotarpiu, mokėti **statinio naudotojui** 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki defektai ar trūkumai bus pašalinti;

11.3.7. vėluodamas įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje dalyse nustatytais terminais, mokėti **Užsakovui** 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki sutartiniai įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti;

11.3.8. praradęs Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo sąskaita parengti ir pateikti **Užsakovui** naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali būti nustatyta Šalių papildoma atsakomybė už įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą arba nesavalaikį vykdymą.

11.5. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas visais atvejais neatleidžia **Rangovo** nuo pareigos atlyginti visus **Užsakovo** patirtus nuostolius **Rangovui** nevykdant arba netinkamai vykdant sutartį.

12. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*)

12.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos

aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

12.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

13. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra **Užsakovo** nuosavybė.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, **Rangovas** įsipareigoja atlyginti **Užsakovui** visus nuostolius dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių ar paslaugų (prekių) ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl **Užsakovo** kaltės.

14. Šalių garantijos

14.1. **Rangovas** garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinėje dokumentacijoje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas – 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato **statinio naudotojas**. Taip pat **Statinio naudotojui**, nuo garantinių terminų skaičiavimo pradžios, pereina subjektinė reikalavimo teisė reikalauti statybos defektų pašalinimo.

14.4. **Rangovas** atsako už defektus, nustatytus per statinio garantinį terminą, jeigu neišrodo, kad jie atsirado dėl statinio ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo arba dėl **Užsakovo** ar **statinio naudotojo ar jų** samdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Garantija negalioja, jeigu darbų defektai atsiranda dėl to, kad **Užsakovas ar statinio naudotojo** nepaisė galiojančiuose teisės aktuose nustatytų statinio aptarnavimo, priežiūros ir eksploatacijos instrukcijų.

14.5. **Statinio naudotojas**, per statinio garantinį laiką nustatęs statinio defektus, informuoja apie tai **Rangovą**, pakviečia **Rangovo** įgaliotą atstovą ir surašo dvišalį aktą, kuriame nurodo statybos defektus ir dėl defektų atsiradusius padarinius bei su **Rangovu** suderina defektų ir jų padarinių pašalinimo terminus. Jei **Rangovo** įgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį aktą, galioja **statinio naudotojo** surašytas vienašalis aktas. **Statinio naudotojui** pareikalavus, **Rangovas** privalo per **statinio naudotojo** nustatytą terminą pateikti statybos defektų šalinimo technologiją. Statybos defektai laikomi pašalinti, kai šalių įgalioti atstovai surašo defektų pašalinimo aktą, kuriame patvirtinama, kad statybos defektai yra pašalinti.

14.6. Jei **Rangovas** nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos per defektų akte suderintą ar **statinio naudotojo** nurodytą protingą laiką (kai surašomas vienašalis defektų aktas), **Rangovui** taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5 papunktyje numatyta atsakomybė.

14.7. Jei **Rangovas** nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos per akte suderintą ar statinio naudotojo nurodytą protingą laiką (kai surašomas

vienašalis defektų aktas) ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, **statinio naudotojas** gali pašalinti šiuos defektus savo sąskaita arba defektai gali būti pašalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunkčio sąlygomis. Tokiu atveju **Rangovas** privalo atlyginti visas **statinio naudotojo** išlaidas (išskyrus atvejus kai defektų šalinimo išlaidos kompensuojamos iš Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunkčio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokėti **statinio naudotojui** arba **Užsakovui** (kai taikomas 4.7 papunkčio sąlygos) 20 proc. nuo visų išlaidų, susijusių su statybos defektų šalinimu, dydžio be PVM, šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.

14.8. **Užsakovas** dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir surašant dvišalį defektų aktą, bendrai su **statinio naudotoju** kontroliuoja statybos defektų, nustatytų garantiniu laikotarpiu, šalinimą, o pašalinus statybos defektus, dalyvauja surašant defektų pašalinimo aktą.

15. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

15.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisės aktų nustatyta tvarka. Už informacijos pagal šią Sutartį paskleidimą, kaltoji šalis, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to atsiradusius nuostolius.

15.2. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie **Užsakovą** atskleidimas, jei **Užsakovas** pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie **Rangovą** atskleidimas, jei **Rangovas** pažeidžia darbų atlikimo terminus.

15.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardės, kontaktinė informacija) gali būti naudojami tik nustatant Šalių ar Gavėjo atsakingus asmenis už Sutarties vykdymą ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, šie duomenys ir jų tvarkymo tikslas yra įvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

15.4. Sutarties šalys užtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins tik tie asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį.

15.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos šalies sutikimo negali būti perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus Rangovo įvardintus subtiekejus ir Gavėją (jei toks nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties vykdymui arba tokių duomenų neatskleidimas sukeltų itin didelius sunkumus vykdant Sutartį. Jei subtiekęs Sutartyje numatyta tvarka yra keičiamas, turi būti gautas atskiras kitos Šalies sutikimas dėl duomenų perdavimo.

15.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti Sutarties sąlygose, Sutarties šalys turi nedelsiant informuoti kitą šalį dėl tokių duomenų ir išlaikyti šių duomenų konfidencialumą.

15.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal šią Sutartį. Gali būti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kurių sunaikinimas reikštų neprotingai dideles laiko ar finansines sąnaudas ir būtų nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

15.8. Šalys privalo imtis pakankamų techninių ir organizacinių priemonių informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti. Apie bet kokią Šalių dėl šios Sutarties vykdymo padarytą duomenų tvarkymo pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 darbo dieną. Pranešime apie pažeidimą privalo būti nurodytas pažeidimo pobūdis, galimos pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo imtasi, pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti.

15.9. Šalys neatlygina viena kitos patirtų išlaidų ir nuostolių dėl asmens duomenų tvarkymo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams ją pasirašius ir **Rangovui** pateikus **Užsakovui** Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytos sumos sumokėjimą. Kartu su draudimo bendrovės laidavimo raštu, **Rangovas** privalo pateikti draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą, kad teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis.

16.2. Sutarties 16.1 papunktyje nurodytuose Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas **Užsakovui**:

16.2.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno iš 19.1.3.1 – 19.1.3.8 papunkčiuose išvardintų pagrindų, iš **Užsakovo** gavimo, sumokėti **Užsakovui** Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytą sumą, pinigus pervedant į **Užsakovo** sąskaitą.

16.2.2. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą (Toks/ia laidavimo raštas ar garantija nebus priimami). Turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą Sutarties 19.3 papunktyje.

16.2.3. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų **Užsakovą** įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su **Rangovu** Sutartis nutraukta teisėtai.

16.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo terminas.

16.3. **Rangovas** ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia **Užsakovui** Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, **Rangovas** per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visiško abiejų Sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

16.6. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad ši Sutartis būtų visiškai įvykdyta.

16.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra grąžinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti raštu ir yra pasirašyti įgaliotų šalių atstovų.

17.3. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminai gali būti keičiami tik tais atvejais, kai sutartiniai įsipareigojimai nustatytais terminais neįvykdomi ne dėl **Rangovo** kaltės.

18. Darbų ar jų dalies vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu **Rangovui** vykdant darbus atsiranda trukdžių arba kitokių kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti darbus pagal Sutartį, jis privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, apie tai pranešti **Užsakovui**, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Tokiu atveju **Rangovas** turi teisę prašyti **Užsakovo** sustabdyti darbų pagal Sutartį vykdymą, kol bus pašalinti nurodyti trukdžiai ar kliūtys. **Užsakovui** sutikus, darbai gali būti sustabdomi tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, ir jas pašalinus **Rangovas** privalo nedelsiant atnaujinti darbų vykdymą. Darbų vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybės, dėl kurių atsiradimo yra prašoma stabdyti darbus, atsirado dėl **Rangovo** kaltės (įskaitant dėl subrangovų/subtiekėjų kaltės) arba šių aplinkybių atsiradimo rizika pagal Sutartį yra numatyta **Rangovui**.

18.2. Darbai gali būti sustabdyti dėl šių aplinkybių: papildomų tyrimų ir tyrinėjimų, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti, poreikio; papildomų projektavimo paslaugų (kai darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties, poreikio; dėl statinio projekto klaidų; kai vėluojama perduoti statybvieta (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.); trečiųjų šalių įtakos; dėl finansavimo sustabdymo ar trūkumo; būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą; kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu.

18.3. **Užsakovas** turi teisę savo iniciatyva sustabdyti darbų vykdymą, nustačius Sutarties bendrosios dalies 18.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dėl kitų svarbių priežasčių, įtakančių Sutarties vykdymą. **Rangovas** privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, sustabdyti darbų, jų dalies arba darbų etapo vykdymą, gavęs raštišką pranešimą iš **Užsakovo**, kuriame nurodoma tai padaryti. Darbų sustabdymas nereiškia Sutarties nutraukimo.

18.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdešimties) dienų laikotarpiui, kiekviena Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties Šaliai raštu ne vėliau

kaip prieš 15 (penkiolika) darbo dienų. Pasinaudoti šiame papunktyje suteikta teise vienašališkai nutraukti Sutartį šalys gali tik darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių egzistavimo laikotarpiu.

18.5. Sutarties šalis, kuriai tapo žinoma apie darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių išnykimą, privalo apie tai raštu informuoti kitą Sutarties šalį ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo sužinojimo dienos. Darbų vykdymo sustabdymo aplinkybėms išnykus, Sutarties šalys sudaro rašytinį susitarimą dėl sutartinių terminų pratęsimo. Sutartiniai terminai pratęsimi laikui, kuriam buvo sustabdytas darbų vykdymas.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali būti nutraukta:

19.1.1. raštišku Šalių susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei 3 (tris) mėnesius ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios sutarties pakeitimo, leidžiančio Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus, kiekviena Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties Šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) darbo dienų;

19.1.3. vienašališkai **Užsakovo** iniciatyva ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų raštu informavus **Rangovą**, jeigu:

19.1.3.1. **Rangovas**, nepaisydamas **Užsakovo** raginimo, raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nepradedą arba vėluoja atlikti darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nurodytais terminais;

19.1.3.2. **Rangovas** ilgiau kaip 15 (penkiolika) dienų per Sutartyje ar jos prieduose numatytą terminą nepateikia arba vėluoja pateikti **Užsakovui** su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikęs nekokybiškus, vėluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkančius naujus dokumentus;

19.1.3.3. **Rangovas** ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo **Užsakovo** nustatyto termino nepašalina statybos metu **Užsakovo** nustatytų darbų defektų ir jų padarinių, įrenginių trūkumų, atsiradusių dėl **Rangovo** (subrangovų, subtiekiejų) kaltės ir jeigu **Užsakovas** pats nepašalina šių trūkumų Bendrųjų sąlygų 11.3.3 papunktyje nustatyta tvarka;

19.1.3.4. **Rangovas** ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatytų terminų vėluoja įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

19.1.3.5. **Rangovas** sudaro subrangos sutartį be **Užsakovo** iš ankstinio raštiško sutikimo;

19.1.3.6. **Rangovas** ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų vėluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir prieš tai pateiktas;

19.1.3.7. **Rangovas** bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

19.1.3.8. **Rangovas**, įsiteisėjęs kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

19.1.3.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu **Rangovas** yra įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą arba Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą.

19.1.3.10. paaiškėja, kad **Rangovas** (įskaitant subrangovus ar subtiekiejus) nėra patikimas ir kelia pavojų nacionaliniam saugumui;

19.1.3.11. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad **Rangovas** turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį/Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 33 straipsnio 1 dalį;

19.1.3.12. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį/Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 50 straipsnio 6 dalį.

19.1.3.13. paaiškėja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tęsti Sutarties vykdymą;

19.2. Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1, 19.1.3.3, 19.1.3.5, 19.1.3.6, 19.1.3.8–19.1.3.12 papunkčiuose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties sąlygų pažeidimais.

19.3. Nutraukus Sutartį dėl bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1–19.1.3.6 ir 19.1.3.8 papunkčiuose ar dėl kitų Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų priežasčių, **Rangovas** per 14 (keturiolika) dienų turi sumokėti **Užsakovui** 10 (dešimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, kurių sumokėjimas neatleidžia

Rangovo nuo pareigos atlyginti visus **Užsakovo** patirtus nuostolius, **Rangovui** nevykdant arba netinkamai vykdant sutartį;

19.4. Jei Sutartis nutraukiama **Užsakovo** iniciatyva dėl **Rangovo** kaltės, **Užsakovo** patirti nuostoliai ar išlaidos gali būti išskaičiuojami iš **Rangovui** mokėtinų sumų.

19.5. Nutraukus sutartį, **Rangovas** privalo gražinti visus iš **Užsakovo** gautus dokumentus ir sumokėtą avansą (*jeigu buvo mokamas*) arba likusią nepanaudotą jo dalį ir per 15 (penkiolika) dienų statybietės perdavimo ir priėmimo aktu gražinti statybietę.

19.6. Sutarties nutraukimas neatleidžia **Rangovo** nuo garantinių ir finansinių įsipareigojimų vykdymo.

20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai šalių susirinkimai, kurių metu sprendžiami einamieji klausimai, susiję su statyba, ir kuriuose **Rangovo** dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai iš šalių, ne vėliau kaip per tris (3) darbo dienas po atitinkamo rašytinio pranešimo pateikimo kitai šaliai. Prireikus **Užsakovas** turi teisę reikalauti, kad neeilinis susirinkimas įvyktų nedelsiant. Neeilinį susirinkimą sušaukia **Užsakovas** ir **Rangovo** dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Šalys surašo susirinkimo protokolą, kurį pasirašo Šalių įgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir įpareigojančius Sutarties šalis (tame tarpe kai dėl sprendimų gali reikėti keisti projektinius sprendinius), priima **Užsakovo** vadovas arba jo įgaliotas asmuo, ir jų vykdymas **Rangovui** yra privalomas kai apie tai jį raštu informuoja **Užsakovas** ir jeigu būtina – sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai) prieštarauja Sutarties sąlygoms, **Rangovas** apie tai privalo pareikšti susirinkimo metu ir šie pareiškimai turi būti įtraukti į protokolą.

21. Ginčų sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

21.2. Visi tarp **Rangovo** ir **Užsakovo** kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal **Užsakovo** buveinės vietą.

22. Susirašinėjimas

22.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, elektroniniu paštu, įteikiami asmeniškai ir pasirašytinai arba siunčiami registruotu ar kurjerių (pasiuntinių) paštu. Pranešimai dėl Sutarties nutraukimo, Sutarties sąlygų keitimo poreikio ar Sutarties pažeidimo visais atvejais įteikiami **Užsakovo** ir/ar **Rangovo** atstovams asmeniškai ir pasirašytinai arba siunčiant registruotu ar kurjerių (pasiuntinių) paštu Sutartyje nurodytais adresais.

22.2. Jei pasikeičia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Šalies duomenys, ši Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šalis nesilaiko šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliėpimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

22.3. Pasirašius Sutartį, nuo Sutarties vykdymo pradžios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti Šalys skiria atsakingus asmenis, įvardintus *Sutarties specialiojoje dalyje*.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuvių/anglų/lietuvių ir anglų kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po vieną/du kiekvienai Šaliai) (*taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis*). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (*jeigu taikoma*).

23.2. Šią sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. Pažeidusi šį reikalavimą Šalis privalo kitai Šaliai sumokėti 5 (penkis) % dydžio nuo visos Sutarties kainos be PVM šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą.

23.4. Bet kokios šios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas LR galiojantiems teisės aktams neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

23.5. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu, tačiau toks aiškinimas negali keisti Sutarties sąlygų.

23.6. Sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

Užsakovo vardu
Direktorius
Algirdas Kuliesius



Rangovo vardu
Generalinis direktorius
Rolandas Razys



2020-10-28
nutarties Nr. 165-28/5.6)
1 priedas

Pirkimo sąlygų 2 priedas



UAB „INTI“

(Tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Draugystės g. 8H, Kaunas, tel. Nr. 8 37 451480, Valstybės įmonės
Registrų centras Kauno filialas, įmonės k.: 133165398, PVM m. k. : LT356409917

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie
tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra
pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Infrastruktūros valdymo agentūrai

PASIŪLYMAS

DĖL KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ IR ADMINISTRACINĖS
PASKIRTIES PASTATO – PRAVAŽIAVIMO POSTO REKONSTRAVIMO IR STATYBOS
DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO

2020-08-04 Nr. 1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas ir kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Inti“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Draugystės g. 8H, LT-51264, Kaunas
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Arminas Žmuidina, komercijos direktorius
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais ir jo kontaktinė informacija	Arminas Žmuidina, 8 650 97423
Dalyvio el. pašto adresas	inti@inti.lt

/Pastaba. Pildoma, jei paslaugų tiekėjas ketina pasitelkti subtiektį(-us)/

Subtiektį(-ų) pavadinimas(-ai) *	
Subtiektį(-ų) adresas(-ai)	
Įsipareigojimų dalis procentais, kuriai ketinama pasitelkti subtiektį(-us) (išskyrus sutarties dalis,	

kurioms ketinama įdarbinti ekspertą (fizinį asmenį)	
---	--

***Pastabos:**

1. Paslaugų tiekėjui neužpildžius lentelės apie subtiekejus arba ją išbraukus, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti subtiekejų nepasitelks.

2. Jeigu tiekėjas ketina sutarties vykdymui kaip ekspertą pasitelkti fizinį asmenį, tačiau neplanuoja jo įdarbinti, tokiu atveju ekspertas (fizinis asmuo) pasiūlyme nurodomas kaip tiekėjo subtiekėjas.

3. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodo ekspertą (fizinį asmenį), kurį laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju ketina įdarbinti, tokiu atveju, ekspertas (fizinis asmuo) nurodomas taip pat kaip tiekėjo subtiekėjas.

4. Kartu pateikiami ketinimų protokolai.

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro (supaprastinto) konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) šiose pirkimo sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mesi siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur (be PVM)
1	2	3
1.	Kitos paskirties inžinerinių statinių ir administracinės paskirties pastato – pravažiavimo posto rekonstravimo ir statybos darbai	798.124,92
2.	Inžinerinės paslaugos	1.874,08
Bendra pasiūlymo kaina be PVM (3 stulpelio reikšmių suma)		799.999,00 Eur (Septyni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni Eur)
PVM 21%		167.999,79 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai 79 ct)
Bendra pasiūlymo kaina su PVM		967.998,79 Eur (devyni šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 79 ct)

Pastabos:

1. Tiekėjo, Tiekėjų grupės partnerių ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo kainą Eur su PVM.

2. Į siūlomą darbų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir išlaidos. Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

3. Tiekėjo pasiūlyti darbų įkainiai yra fiksuojami ir, pripažinus pasiūlymą laimėjusiu, bus įtraukti į sutartį. Tiekėjui bus apmokama už faktiškai suteiktas paslaugas: paslaugų kiekį padauginus iš vienetinio įkainio.

4. Sutarties kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus.

1. **Tiekėjas** patvirtina, kad:

1.1. darbus atliks pirkimo sąlygų 1 priede ir pirkimo sąlygų 2 dalyje nurodyta apimtimi bei sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka ir reikalavimais;

1.2. siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo sąlygose pateiktus reikalavimus.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

3 lentelė

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Lokalinė sąmata	35
2	Įgaliojimas	1
3	EBVPD	16
4	Ketinimas įdarbinti	1

Šiame pasiūlyme pateikta informacija **yra konfidenciali** (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

4 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

4 lentelė pildoma tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei tiekėjas 4 lentelės neužpildo arba ją išbraukia, laikoma, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos **nėra**.

Visų konkursui pateikiamų dokumentų apimtį sudaro 56 lapai(-ų).

Komercijos direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

Arminas Žmuidina

(Vardas ir pavardė)

A.V.

Objektinė sąmata 0001

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

Kompleksas: SAM-126 Kitos paskirties inžinerinių statinių ir administracinės paskirties pastato - pravažiavimo posto, Karinių oro pajėgų oro gynybos batalione (Dariaus ir Girėno g. 144, Radviliškis)

Objektas: 1 Rekonstrukcija ir statyba

Eil. Nr.	Sąmatos kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Tiesioginės išlaidos (EUR)			Kaina (EUR)		
			Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Statybos ir montavimo darbai	PVM	Viso
1	S001	1 Sklypas	92658,70	296943,16	60385,52	490813,70	103070,88	593884,58
2	S002	1 Sklypas		29300,00		29300,00	6153,00	35453,00
3	S003	2 Architektūra (pastatas 4B1p)	13782,93	19842,82	1397,46	39500,50	8295,11	47795,61
4	S004	3 Konstrukcijos	5056,94	6658,32	656,65	13990,70	2938,05	16928,75
5	S005	4 Vidaus vandentiekis ir nuotekos	1606,73	1387,95	24,77	3488,22	732,53	4220,75
6	S006	5 Lauko vandentiekis ir nuotekos	2344,71	4439,09	2279,32	9980,04	2095,81	12075,85
7	S007	6 Elektrotechnika	16632,89	26626,82	5685,94	54682,74	11483,38	66166,12
8	S008	6 Elektrotechnika		55199,00		55199,00	11591,79	66790,79
9	S009	7 Elektroniniai ryšiai	15131,63	39559,07	5203,59	65881,90	13835,20	79717,10
10	S010	8 Šildymas, vėdinimas, kondicionavimas	4062,16	14044,18	51,89	19869,60	4172,62	24042,22
11	S011	8 Šildymas, vėdinimas, kondicionavimas		12280,00		12280,00	2578,80	14858,80
12	S012	9 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis	713,44	2137,04	4,20	3138,52	659,09	3797,61
Iš viso:			151990,13	508417,45	75689,34	798124,92	167606,26	965731,18

Projekto vadovas:

Sudarė: 3



SAM-126 Kitos paskirties inžinerinių statinių
ir administracinės paskirties pastato -
pravažiavimo posto, Karinių oro pajėgų oro
gynybos batalione (Dariaus ir Girėno g. 144,
Kompleksas: Radvilėškis)
Objektas: 1 Rekonstrukcija ir statyba
Žinlaraštis: 1 Skypas

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

593884,58 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Sklypus 1 Ardymo darbai								
1		DANGŲ ARDYMO DARBAI.....		0,0				
2	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15	100m2	2,514	199,66	199,66		
3	N46-132	Gelžbetoninių pamatų išardymas PRITAIKYTA Esamų laiptų demonravimas k8=1.17	m3	6,0	1939,20	1261,32		677,88
4	N27-41	Bordūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas k8=1.09, k9=1.15	m	155,0	1065,97	715,73		350,24
5	N46-140	Monolitinių gelžbetoninių pertvarų išardymas PRITAIKYTA Atraminės slenutės - gelžbetoninės su skaldytų akmenų apdaila išardymas k8=1.17	m3	18,5	2599,02	1659,45	28,87	910,70
6	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	10,0	283,00	85,65		197,35
7	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	100,0	1753,53	77,28		1676,25
8	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=25.000	t	110,0	1507,55			1507,55
9	R1	MEDŽIŲ KIRTIMAS.....		0,0				
10	N1P-1001	Minkštų velsių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 32cm	100vnt	0,37	89,38	83,84		5,54
11	N1-344	Didelio skersmens kelmų rovimas buldozeriu, atkasant rankiniu būdu k9=1.15	100vnt	0,37	693,32	553,96		139,36
12	N1P-1010	Krūmų ir smulkaus miško naikinimas nuo plotų, kai gruntai natūralūs (krūmai vidutinio tankumo) k9=1.15	ha	1,0	1184,93	143,75		1041,18
13	KP1.2-9	Nukirstų krūmų susmulkinimas pakraunant, kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	m3	5,0	295,85	137,67		158,18
14	N1-336	Medienos paruošimas iš minkštų velsių nukirstų medžių k9=1.15	10m3	1,0	146,72	146,72		
15	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	16,8	475,45	143,90		331,55
16	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=25.000	t	16,8	230,24			230,24
17		ESAMOS TVOROS ARDYMO DARBAI.....		0,0				
18	N7P-0806	Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas , kai stulpai metaliniai ARDYMAS k1=0.50, k2=0.50, k3=0.000, k8=1.03	m	1838,0	17385,28	10047,15		7338,13
19	N46-131	Betoninių pamatų išardymas k8=1.17	m3	37,5	4173,86	2691,00		1482,86
20	N12P-0712	Parapetų aptaisymas skardos lenktais profilais, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras SKARDOS NUARDYMAS k1=0.50, k2=0.50	100m	0,1	14,37	13,81		0,56
21	N46-134	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	4,2	181,04	99,02		82,02
22	N46-139	Monolitinių betoninių pertvarų išardymas PRITAIKYTA Esamų vartų su skaldos užpildu demontavimas, H ~ 1,80 m k8=1.17	m3	4,5	574,45	349,30		225,15
23	N46-131	Betoninių pamatų išardymas k8=1.17	m3	3,0	333,91	215,28		118,63

El. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
24	F8-1-1	Lauko akmenų mūras ARDYMAS k1=0.5, k2=0.5, k3=0.000, k8=1.12, k9=1.15	m3	17,28	523,34	523,34		
25	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	55,0	1556,53	471,09		1085,44
26	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	55,0	964,44	42,50		921,94
27	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=25.000	t	110,0	1507,55			1507,55
1		Iš viso už skyrių 1 Ardymo darbai Skyrius 2 Dangų įrengimo darbaiPATRULIAVIMO KELIO ĮRENGIMAS PAGAL DETALĘ 4.....		0,0	99678,59	19661,42	28,87	19988,30
2	N1P-0111	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	15,556	5100,50	498,04		4602,46
3	N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	15,556	5158,06			5158,06
4	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=4,0	100m3	15,556	2395,57			2395,57
5	N1P-0604	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	1,556	288,68	55,49		233,19
6	N1P-0906	Galutinis plotų planiravimas buldozeriu, kai buldozerio galia iki 45kW(62AJ) k9=1.15	t.m2	3,889	234,20			234,20
7	N57P-3102	Apsauginių šalčių atsparių kelių pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant prikabinamus kelių volus, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	100m3	7,778	13699,54	1325,00	10639,91	1734,63
8	N57P-3115	Kelių pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	38,89	33468,88	1110,12	25558,78	6799,98
9	N27P-17-1	0/16Vn ar 0/16Vzv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	38,89	81988,28	1826,12	76470,56	3691,60
10	R1	NUOGRINDOS APLINK PASTATĄ ĮRENGIMAS PAGAL DETALĘ 1,2.....		0,0				
11	N1P-0111	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,67	138,12	13,48		124,64
12	N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0,67	216,70			216,70
13	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=4.000	100m3	0,67	246,56			246,56
14	N1P-0604	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,67	102,24	19,65		82,59
15	N57P-3102	Apsauginių šalčių atsparių kelių pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant prikabinamus kelių volus, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	100m3	0,3484	536,97	51,93	417,04	68,00
16	N27P-24	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	1,01	1043,70	595,68	429,57	18,45
17	255	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	4,505	806,26		806,26	
18	N57P-3115	Kelių pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	1,34	1153,20	38,25	880,65	234,30

El. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Klaidis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
19	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsilijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,34	359,40	89,54	239,58	30,28
20	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelėlių rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsilijomis k9=1.15	100m2	1,34	1242,42	935,70	140,12	166,60
21	253	Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	8,04	1285,19		1285,19	
22		NAUJO ĮVAŽIAVIMO ĮRENGIMAS PAGAL DETALĘ 3.....		0,0				
23	N1P-0111	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	4,108	1346,92	131,52		1215,40
24	N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	4,108	1362,13			1362,13
25	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=4.000	100m3	4,108	632,62			632,62
26	N1P-0604	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,4108	73,13	14,06		59,07
27	N1P-0906	Galutinis plotų planavimas buldozeriu, kai buldozerio galia iki 45kW(62AJ) k9=1.15	t.m2	0,632	37,56			37,56
28	N57P-3102	Apsauginių šalčių atsparių kelių pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant prikabinamus kelio volus, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	100m3	4,93	8683,31	839,84	6743,99	1099,48
29	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 20 cm, dv sluoksnis) k9=1.15	100m2	6,32	5416,13	250,78	4016,04	1149,31
30	N27P-13-1	A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	6,32	11717,16	282,98	10801,17	633,01
31	N27P-18-2	0/16S-A ar 0/16-A asfaltbetonio dv sluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 7.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	6,32	10005,80	211,56	9404,76	389,48
32	N27P-19-2	0/11S-V asfaltbetonio dv sluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 5.00 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	6,32	7451,19	202,49	6830,89	417,81
33	R1	VEJIOS ĮRENGIMAS - atstatant pažeistą rangos metu.....						
34	R61P-0106	Sumindžiotų vejų atskirų vietų ištaisymas, dedant 5cm augalinio grunto ir užsėjant žolių sėklomis, kai atskirų vietų plotas 25m2	100m2	50,0	8797,00	7995,00	802,00	
35	573019	Gruntas augalinis	m3	945,0	9620,10		9620,10	
		Iš viso už skyrių 2 Dangų įrengimo darbai			214607,52	16487,23	165086,61	33033,68
		Skyrius 3 Kello bortų įrengimas						
1	N27P-24	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100m	0,27	288,99	143,62	143,21	2,16
2	N27P-24	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	0,19	332,36	112,06	216,83	3,47
		Iš viso už skyrių 3 Kello bortų įrengimas			621,35	255,68	360,04	5,63
1		Skyrius 4 Tvoros įrengimas						
		IŠORINIS APTVĖRIMAS - I etapas		0,0				
2	N1P-0503	Daugiau 0,5m iki 1m gylio duoblių grunte gręžimas rankiniu benziniu gręžtuvu, kai gruntas II grupės, gręžto skersmuo daugiau 0,2m k9=1.15	100vnt	8,32	2472,68	2203,20		269,48
3	N7P-0805	Metalinio tinklo tvoros įrengimas, kai stulpai metaliniai	m	1999,72	30856,13	30500,86	291,67	63,59
4	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	120,0	8652,00		8652,00	
5	90296	Armatūrinis plienas	kg	4956,79	3271,48		3271,48	
6	110065	Plieninės cinkuotos vielos storis 2,8mm. Padengtos PVC danga storis 4,00mm	m2	4399,38	13061,90		13061,90	

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
7	262016	Metaliniai stulpai 60x60, H-3,00m	vnt.	832,0	24702,08			
8	490028	Vielos pritraukimėjas prie žemės srūgtai į žemę	vnt	2000,0	4300,00		24702,08	
9	N47-64	Iki 12 eilių spygliuotos vielos tvirtinimas prie stulpelių, kai tvoros aukštis 2,2 m (100m vielos)	100m	99,986	5463,54	3506,31	4300,00	
10	120002	Nerūdijančio plieno viela	m	3999,44	13558,10		1957,23	
11	120107	Spygliuota viela 2mm	m	5999,16	1199,83		13558,10	
12	42	Vielos sujungimui	vnt	50,0	45,50		1199,83	
13		VIDINIS APTVĖRIMAS - II etapas					45,50	
14	N1P-0503	Daugiau 0,5m iki 1m gylio duobių grunte gręžimas rankiniu benziniu gręžtuvu, kai gruntas II grupės, grąžto skersmuo daugiau 0,2m k9=1.15	100vnt	1,51	448,77	399,86		48,91
15	N7P-0806	Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas, kai stulpai metaliniai PRITAIKYTA	m	343,3	2595,04	2410,31	49,98	134,75
16	320-9	Tvoros iš segmentų su skardos užpildu įrengimas k8=1.03						
17	90296	Betono mišiniai C25/30	m3	45,0	3244,50		3244,50	
18	71-21	Armatūrinis plienas	kg	1892,12	1248,80		1248,80	
19	572563	Tvoros segmentas, su skardos (0,6 mm) užpildu	m2	755,26	5445,81		5445,81	
20	N47-64	Metaliniai stulpai, H-3,00m 80x80mm	vnt	151,0	6277,07		6277,07	
21	120013	Iki 12 eilių spygliuotos vielos tvirtinimas prie stulpelių, kai tvoros aukštis 2,2 m (100m vielos)	100m	17,165	937,94	601,94	336,00	
22	120013	Nerūdijančio plieno viela	m	686,6	2327,57		2327,57	
23	120341	Spygliuota viela 2mm	m	1029,9	174,73		174,73	
24	180083	Vielos sujungimai	vnt	6,0	5,46		5,46	
25	N7-215	Vartai.....						
26	N7P-0808	Vartų įrengimas, pastatant metalinius stulpus k8=1.04	vnt	7,0	1472,67	1065,55	166,98	240,14
27	P-518	Vartelių įrengimas, pastatant metalinius stulpus k8=1.02	vnt.	1,0	193,95	63,30	129,36	1,29
31	262004	Metaliniai stulpai 60x60, H-3,00m	vnt	16,0	475,04		475,04	
		Varteliai - su skardos (0,6 mm) užpildu, V formos konstrukcijomis viršuje, trimis eilėmis spygliuotos vielos ir spiraline rite; H*2,20 m; Plotis varstomos dalis - 0,90m.						
		Iš viso už skyrių 4 Tvoros įrengimas			132634,18	40751,33	91124,69	758,16
		Skyrius 5 Esamų inžinerinių tinklų apsaugojimas						
1	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	0,25	39,76	39,76		
2	P-668	Sudedamas kabelių apsaugos vamzdis	m	25,0	650,00		650,00	
		Iš viso už skyrių 5 Esamų inžinerinių tinklų apsaugojimas			689,76	39,76	650,00	
		Skyrius 6 Kit						
1	N2P-0414	Automatinių kelio užtvartų montavimas, kai įrengti pamatai (užtvartų kelio plotis daugiau 5 m)	vnt	2,0	95,68	95,68		
2	R1	Automatinis kelio užtvartas	vnt	2,0	7240,00		7240,00	
3	N50-408	Trijų segmentų sukamųjų praejimo vartelių (turniketų) tipo "Tripod" montavimas	vnt	1,0	36,05	35,84		0,21
		Iš viso už skyrių 6 Kit			7371,73	131,52	7240,00	0,21
		Iš viso			395603,13	77326,94	264490,21	53785,98
		Pagalbinių medžiagų vertė			7934,71		3%	
		Papildomų mechanizmų vertė			1613,58			3%
		Papildomas darbo uždarbis			6186,16	8%		
		Iš viso			411337,57	83513,10	272424,91	55399,56
		Soc. draudimas			1494,88	1,79%		
		Statinio statybos išlaidos			412832,46	85007,98	272424,91	55399,56
		Statybvietės išlaidos			37154,92	9%	9%	9%
		Iš viso tiesioginės išlaidos			449987,38	92658,70	296943,16	60385,52
		Pridėtinės išlaidos			17454,24	20,9%		
		Pelnas			23372,08	5%	5%	5%
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai			490813,70	115618,59	311790,31	63404,80
		Bendra vertė be PVM			490813,70	115618,59	311790,31	63404,80
		PVM			103070,88	21%	21%	21%

UAB "INTI"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Bendra vertė su PVM					593884,58	139898,49	377266,28	76719,81



SAM-126 Kitos paskirties inžinerinių statinių
ir administracinės paskirties pastato -
pravažiavimo posto, Karinių oro pajėgų oro
gynybos batalione (Dariaus ir Girėno g. 144,

Lokalinė sąmata Nr. S002

Kompleksas: Radviliškis)

Objektas: 1 Rekonstrukcija ir statyba

Žiniaraštis: 1 Sklypas

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

35453 EUR

El. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
		Skyrius 4 Tvoros įrengimas						
28	R1	VARTAI V1 - I Etapas, H~2,20 m; Užpildas - vielos tinklas su PVC Padengimu. su V formos konstrukcijomis L-9m	kompl.	1,0	4500,00		4500,00	
29	R1	VARTAI V2 ir V6 - I Etapas, H~2,20 m; Užpildas vielos tinklas su PVC Padengimu, su V formos konstrukcijomis L-12m	kompl.	1,0	7000,00		7000,00	
30	R1	VARTAI V3- II Etapas su skardos (0,6 mm) užpildu, V formos konstrukcijomis viršuje, trimis eilėmis spygliuotos vielos ir spiraline rite; H~2,20 m, L-4,5m	kompl.	1,0	2900,00		2900,00	
32	R1	VARTAI V4, V5 - II Etapas su skardos (0,6 mm) užpildu, V formos konstrukcijomis viršuje, trimis eilėmis spygliuotos vielos ir spiraline rite; H~2,20	kompl.	2,0	5600,00		5600,00	
		Iš viso už skyrių 4 Tvoros įrengimas			20000,00		20000,00	
		Skyrius 6 Kiti						
4	R1	Turniketas su stogeliu, pilna komplektacija	vnt	1,0	9300,00		9300,00	
		Iš viso už skyrių 6 Kiti			9300,00		9300,00	
		Iš viso			29300,00		29300,00	
		Pagalbinių medžiagų vertė						
		Papildomų mechanizmų vertė						3%
		Papildomas darbo uždarbis				8%		
		Iš viso			29300,00		29300,00	
		Soc. draudimas				1,79%		
		Statinio statybos išlaidos			29300,00		29300,00	
		Statybvišetės išlaidos				9%		9%
		Iš viso tiesioginės išlaidos			29300,00		29300,00	
		Pridėtinės išlaidos				20,9%		
		Pelnas				5%		5%
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai			29300,00		29300,00	
		Bendra vertė be PVM			29300,00		29300,00	
		PVM			6153,00	21%	21%	21%
		Bendra vertė su PVM			35453,00		35453,00	



SAM-126 Kitos paskirties inžinerinių statinių
ir administracinės paskirties pastato -
pravažiavimo posto, Karinių oro pajėgų oro
gynybos batalione (Dariaus ir Girėno g. 144,
Kompleksas: Radvilūškis)
Objektas: 1 Rekonstrukcija ir statyba
Žiniaraštis: 2 Architektūra (pastatas 4B1p)

Lokalinė sąmata Nr. S003

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kalnomis

47795,61 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skyrius 1 Ardymo darbai								
1	R6-3	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	1,14	54,73	30,31		24,42
2	N46-132	Gelžbetoninių pamatų išardymas PRITAIKYTA Esamų laiptų demontavimas k8=1.17	m3	0,9	248,94	161,87		87,07
3	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis PRITAIKYTA Esamų PVC langų konstrukcijų demontavimas	100m2	0,0225	27,94	27,94		
4	N15P-1101	Pastatų išorinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, naudojant sausų klijų mišinį (kolonos, angokraščiai, piliastrai) PRITAIKYTA Esamos cokolio apdailos (plytelių) demontavimas k1=0.5, k2=0.5, k3=0.000, k9=1.15	m2	17,0	255,17	254,90		0,27
5	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,021	7,21	7,21		
6	R62P-0301	Nuogrindų ardymas, atkasant pamatus cokolio šiltinimui, kai nuogrindų danga betoninės plytelės k9=1.15	m2	35,0	72,26	72,26		
7	N46-137	Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas k8=1.17	m3	5,6	674,17	430,64	7,48	236,05
8	R8-97	Lietvamzdžių su fasoniniais elementais nuardymas, dirbant ant žemės, pastolių ar kopėčių	m	9,5	7,17	7,17		
9	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojant pastolių NUARDYMAS k1=0.5, k2=0.5, k3=0.0	m	16,0	20,00	19,64		0,36
10	N46-156	Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas	100m2	0,78	96,15	96,15		
11	N46-157	Gegnių išardymas PRITAIKYTA Esamų stogo konstrukcijų (medinių) demontavimas	m3	0,43	42,72	42,72		
12	R8-52	0,25-0,4m pločio sandrių, palangių nuolaidų ir atskirų karnizų dangos nuardymas	m	10,5	9,13	9,13		
13	N12P-0712	Parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras PRITAIKYTA Esamų stogo ir cokolio apskardinimų demontavimas k1=0.5, k2=0.5, k3=0.000	100m	0,6	73,82	70,98		2,84
14	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	0,28	62,64	62,64		
15	N46-31	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų k8=1.17	100m2	0,9	138,16	138,16		
16	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliu-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	22,0	532,98	161,22		371,76
17	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=25.000	t	22,0	258,17			258,17
Iš viso už skyrių 1 Ardymo darbai					2581,36	1592,94	7,48	980,94
Skyrius 2 Pertvarų montavimas								
1	F9-12-5	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100 m2	0,092	184,25	143,10	39,04	2,11
2	755	Gipskartonio plokštės atsparios drėgmei	t.m2	0,03864	81,25		81,25	
Iš viso už skyrių 2 Pertvarų montavimas					265,50	143,10	120,29	2,11
Skyrius 3 Angų užpildymas								

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kleids	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
1	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	3,78	402,13	63,78	333,00	5,35
2	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (išorės durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	4,2	428,72	61,21	362,86	4,65
3	N2P-0308	Durų uždarymo prietaisų montavimas (spygnos iškaluose lizduose)	vnt	4,0	27,12	26,63		0,49
4	R1	Vidaus durų blokai. Paviršiaus medžiaga - plienas, užpildo medžiaga - kartono korys, su įleidžiama spyga; garso izoliavimo rodiklis C klasei -30 Db	m2	3,78	809,30		809,30	
5	R1	Lauko plieninės duys. Spalva pilka su spyga	m2	4,2	935,17		935,17	
6	N23P-0708-1	Batų valymo grotelės montavimas , kai grotelės su vonele ir jungtimi prie vamzdžio k9=1.15	vnt	2,0	10,20	8,89	1,31	
7	R1	Batų valymo grotelės su vonele (komplekte) , 0,60x0,40 cm	vnt	2,0	137,26		137,26	
8	N2P-0103	Aluminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2	m2	1,58	330,18	27,87	301,39	0,92
9	N2P-0103	Aluminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2	m2	18,0	3695,60	255,41	3431,52	8,67
10	N2P-0103	Aluminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas daugiau 3 m2	m2	4,59	936,56	59,85	874,53	2,18
11	N2P-0105	Aluminio arba plastiko langų blokų su nevarstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas daugiau 3 m2	m2	4,59	931,28	54,57	874,53	2,18
12	N2P-0122	Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis (sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm2)	100 m	0,7122	70,36	48,64	21,72	
13	N2P-0114	Apsauginių susukamų žaluzijų montavimas , kai žaluzijų plotas daugiau 2 m2 PRITAIKYTA Roletų langams montavimas	vnt.	10,0	225,81	214,76	8,80	2,25
14	N2P-0114	Apsauginių susukamų žaluzijų montavimas , kai žaluzijų plotas iki 2 m2 PRITAIKYTA Roletų langams montavimas	vnt.	1,0	16,17	15,34	0,66	0,17
15	R1	Roletai langams	m2	29,0	695,42		695,42	
16	N13-139	Paviršių apklėjimas polimerinėmis plėvelėmis, naudojant 88-N klįjus PRITAIKYTA Matavimo ribojimo plėvelės apklėjimas	m2	10,0	66,07	37,75	28,32	
		Iš viso už skyrių 3 Angų užpildymas			9717,35	874,70	8815,79	26,86
		Skyrius 4 Grindų įrengimas						
1	N11P-0103	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai smėlio sluoksnio storis 300 mm	100m2	0,5243	351,90	98,48	226,25	27,17
2	N11P-0103	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai skaldo sluoksnio storis 150 mm	100m2	0,5243	329,14	71,08	242,30	15,76
3	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileno plėvelę	100m2	0,5243	18,70	4,86	13,84	
4	N26P-1101	Grindų ant grunto šiluminimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,5243	272,37	62,63	209,74	
5	N11P-1402	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	0,5243	207,15	170,03	27,89	9,23
6	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	4,278	290,35		290,35	
7	N11P-1508	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,15677	155,34	12,85	140,98	1,51
8	N11P-0202	Grindų tepinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus	m2	46,65	152,15	50,98	97,41	3,76

EH. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
9	N11P-0701	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus, kai dangą kelių spalvų paprasto piešinio PRITAIKYTA PVC dangos įrengimas	m2	5,78	34,25	26,15	7,89	0,21
10	650-127	"Polyflor" heterogeninė PVC dangą Expona 3.0mm (plyt.)	m2	6,358	163,21		163,21	
11	N11P-0705	Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims, kai grindjuostės PVC	m	9,7	9,13	8,35	0,78	
12	650-127	"Polyflor" heterogeninė PVC dangą Expona 3.0mm (plyt.)	m2	0,97	24,90		24,90	
13	N15P-0304	Grindų paviršių aptalsymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm, plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2 AKMENS MASĖS PLYTELĖS	m2	46,65	770,17	715,61	52,25	2,31
14	670-77	Akmens masės plytelės	m2	47,117	384,95		384,95	
15	820-9	"Ceresit" glaistas CE33 Super, plytelių tarpams (baltas)	kg	41,985	30,23		30,23	
16	N11P-0505	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis AKMENS MASĖS PLYTELĖS	m	60,0	239,35	225,50	8,45	5,40
17	670-77	Akmens masės plytelės	m2	6,12	50,00		50,00	
18	820-9	"Ceresit" glaistas CE33 Super, plytelių tarpams (baltas)	kg	4,2	3,02		3,02	
		Iš viso už skyrių 4 Grindų įrengimas			3486,31	1446,52	1974,44	65,35
		Skyrius 5 Vidus apdaila						
1	F15-3-2	Mūrinių vidaus paviršių labai geras tinkas k8=1.09	100m2	0,89	1315,37	1140,80	143,17	31,40
2	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,89	195,98	182,36	13,62	
3	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,89	123,28	78,55	44,61	0,12
4	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,89	123,28	78,55	44,61	0,12
5	F15-3-2	Mūrinių vidaus paviršių labai geras tinkas k8=1.09	100 m2	0,57	842,01	730,23	91,70	20,08
6	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100 m2	0,57	125,45	116,73	8,72	
7	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,57	78,89	50,29	28,52	0,08
8	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,57	78,89	50,29	28,52	0,08
9	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptalsymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2	m2	22,0	582,15	381,39	200,07	0,69
10	820-9	"Ceresit" glaistas CE33 Super, plytelių tarpams (baltas)	kg	7,7	5,54		5,54	
11	N15P-0315	Vidaus paviršių aptalsymas veidrodžiais (sienų)	m2	1,5	54,78	23,55	31,16	0,07
12	731-2	Veidrodis (skaidrus) 4mm	m2	1,5	29,49		29,49	
13	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	49,78	985,19	556,29	422,63	6,27
14	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	2,65	29,94	29,61		0,33
15	751-84	Pakabinamos mineralinės lubos drėgnoms patalpoms	m2	2,65	40,36		40,36	
		Iš viso už skyrių 5 Vidus apdaila			4610,61	3418,64	1132,73	59,24
		Skyrius 6 Išorės darbai						
1	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	19,5	128,61	28,42	100,19	
2	N26P-1205	Sienų šiltinimas, klijuojant, kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 150 mm	100m2	0,33	480,59	138,54	341,69	0,36
3	N15-104-12	Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinkelį smelgėmis ir apdailinant 3,0 mm storio struktūrinio tinku k8=1.15, k9=1.15	100m2	0,33	599,90	451,14	147,51	1,25
4	N26P-1205	Sienų šiltinimas, klijuojant, kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 150 mm	100m2	0,59	709,03	237,63	470,68	0,72

El. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
5	N15-104-12	Apšiltintų sienų plonasluoksnių tinkas, tvirtinantis tinkelį smelgėmis ir apdailinant 3,0 mm storio struktūriniu tinku k8=1.15, k9=1.15	100m2	0,59	1072,55	806,59	263,73	2,23
6	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	11,0	205,92	205,92		
7	N60-14	Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.5 m k9=1.15	m	22,0	68,79	63,45	4,84	0,50
8	260827	Cokolio profilis	m	22,0	82,06		82,06	
9	N26P-1201	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 120 mm	100m2	0,22	220,33	85,90	134,16	0,27
10	N7P-0108	Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, prilydant ritininę dangą be gruntavimo k8=1.14	m2	6,6	51,62	12,36	39,26	
11	N15-104-12	Apšiltintų sienų plonasluoksnių tinkas, tvirtinantis tinkelį smelgėmis ir apdailinant 3,0 mm storio struktūriniu tinku COKOLIO TINKAVIMAS k8=1.15, k9=1.15	100m2	0,033	59,99	45,11	14,76	0,12
12	F1-2-3	Trasėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	8,36	58,09	58,09		
13	N1-381-1	I-II grupės grunto tūrinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15	100m3	0,0836	10,78	8,12		2,66
14	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	38,0	312,34	93,27	217,36	1,71
15	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	21,0	216,58	59,60	156,03	0,95
16	261582	Latakų, lietvamzdžių laikikliai	vnt	59,0	79,65		79,65	
17	N9-335	Karnyzų aptaisymas metaliniais plonasieniais profiliais	100m	0,34	137,27	120,47	11,39	5,41
18	260	Metaliniai plonasieniai profiliai	m	34,0	63,92		63,92	
19	N12P-0704	Šlaitinių stogų karnizų apkalimas dailylentėmis	100m2	0,3	417,01	193,59	223,18	0,24
20	N12P-0604	Šlaitinių stogų dengimas plieniniais profiliuotais lakštais (lakštų jungtis perdengiant, kai lakštai čerpių imitacijos)	100m2	1,2	1864,13	232,31	1587,00	44,82
21	N12P-0201	Šlaitinių stogų grebėdavimas tašelėmis (32x100 mm)	100m	4,124	513,35	219,58	263,03	30,73
22	N10-67	Gėnių pastatymas ANTGEGNIAI 50x50mm k8=1.03	m3	0,4929	195,39	91,29	101,73	2,37
23	N9P-0406	Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant difuzinę plėvelę	100 m2	1,2	146,09	47,17	98,28	0,64
24	N26P-1301	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš viršaus, kai izoliacijos sluoksnio storis 200 mm	100m2	1,2	906,84	245,75	649,12	11,97
25	N26P-1301	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš apačios, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm	100m2	1,2	460,17	294,90	162,28	2,99
26	R62P-5206	Šlaitinių stogų plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš apačios	100m2	1,2	111,11	77,88	33,23	
27	N15P-1501	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73 m, aukštis iki 15 m (100 m2 vertikalios projekcijos)	100m2	1,3	153,37	130,49	22,88	
		Iš viso už skyrių 6 Išorės darbai			9325,48	3947,57	5267,97	109,94
		Skyrius 7 Kitai darbai						
1	N7-229	Metallinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04	100m	0,038	358,98	15,04	343,65	0,29
2	N13-147	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	100m2	0,76	34,61	34,61		
3	N13-67-1	Metallinių vamzdžių paviršių gruntavimas	100m2	0,076	8,85	6,32	2,53	
4	N15-172	Metallinių sijų, kolonų ir panašių paviršių aliejinis dažymas du kartus	100m2	0,076	32,21	22,89	9,32	
		Iš viso už skyrių 7 Kitai darbai			434,65	78,86	355,50	0,29

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
		Iš viso						
		Pagalbinų medžiagų vertė			30421,27	11502,34	17674,19	1244,73
		Papildomų mechanizmų vertė			530,23		3%	
		Papildomas darbo uždarbis			37,34			3%
		Iš viso			920,19	8%		
		Soc. draudimas			31909,02	12422,53	18204,42	1282,08
		Statinio statybos išlaidos			222,36	1,79%		
		Statybvietės išlaidos			32131,39	12644,89	18204,42	1282,08
		Iš viso tiesioginės išlaidos			2891,82	9%	9%	9%
		Pridėtinės išlaidos			95023,21	13782,93	19842,82	1397,46
		Pelnas			2596,31	20,9%		
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis			1880,98	5%	5%	5%
		Įrengimai			39500,50	17198,20	20834,96	1467,34
		Bendra vertė be PVM			39500,50	17198,20	20834,96	1467,34
		PVM			8295,11	21%	21%	21%
		Bendra vertė su PVM			47795,61	20809,82	25210,30	1775,48



SAM-126 Kitos paskirties inžinerinių statinių
ir administracinės paskirties pastato -
pravažiavimo posto, Karlinių oro pajėgų oro
gynybos batalione (Dariaus ir Girėno g. 144,
Kompleksas: Radviliškis)
Objektas: 1 Rekonstrukcija ir statyba
Žinliraštis: 3 Konstrukcijos

Lokalinė sąmata Nr. S004

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

16928,75 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kleikis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skyrius 1 Surenkami pamatai								
1	N7P-0102	Betoninių rūsio sienų blokų montavimas, kai bloko masė iki 0,5t	vnt.	35,0	393,45	145,75	61,52	186,18
2	R1	Juostiniai pamatų blokai FL 6-12-4 (ilgis 1180mm)	vnt	14,0	276,49		276,49	
3	R1	Juostiniai pamatų blokai FL 6-12-4 (ilgis 495mm)	vnt	1,0	18,52		18,52	
4	R1	Juostiniai pamatų blokai FL 6-12-4 (ilgis 510mm)	vnt	1,0	16,68		16,68	
5	R1	Juostiniai pamatų blokai FL 6-12-4 (ilgis 1095mm)	vnt	1,0	16,68		16,68	
6	R1	Rūsio sienų pamatų blokai B 12-6-3 (ilgis 1180mm)	vnt	13,0	263,51		263,51	
7	R1	Rūsio sienų pamatų blokai B 12-6-3 (ilgis 645mm)	vnt	1,0	20,27		20,27	
8	R1	Rūsio sienų pamatų blokai B 12-6-3 (ilgis 600mm)	vnt	1,0	20,27		20,27	
9	R1	Rūsio sienų pamatų blokai B 12-6-3 (ilgis 510mm)	vnt	1,0	20,27		20,27	
10	R1	Rūsio sienų pamatų blokai B 12-6-3 (ilgis 765mm)	vnt	1,0	20,27		20,27	
11	R1	Rūsio sienų pamatų blokai B 12-6-3 (ilgis 760mm)	vnt	1,0	20,27		20,27	
Iš viso už skyrių 1 Surenkami pamatai					1086,67	145,75	754,74	186,18
Skyrius 2 Monolitiniai laiptai								
1	N6-196-10	Inventoriniai metalo - faneros klojiniai laiptų maršų betonavimui	100m2	0,05	150,13	113,57	36,56	
2	N6-222-10	Laiptų maršų betonavimas, paduodant betoną slurbiliu k9=1.15	m3	2,2	190,98	170,81		20,17
3	320-10	Betono mišiniai C30/37	m3	2,233	170,98		170,98	
4	N6-199-5	Laiptų maršų ir aikštelių, balkonų armavimas, rišant atskirus armatūros strypus k8=1.17, k9=1.15	t	0,22	305,09	167,61	135,25	2,23
Iš viso už skyrių 2 Monolitiniai laiptai					817,18	451,99	342,79	22,40
Skyrius 3 Mūras								
1	N8P-0101	Silikatinių 88mm storio plytų paprastų sienų mūrijimas, kai mūro storis 250mm k8=1.12, k9=1.15	m3	1,71	338,76	150,65	160,18	27,93
2	N8P-0201	Silikatinių blokų sienų mūrijimas, kai blokai 250x150x238mm k8=1.12, k9=1.15	m3	12,11	2393,49	1011,73	1120,40	261,36
Iš viso už skyrių 3 Mūras					2732,25	1162,38	1280,58	289,29
Skyrius 4 G/b sąramos								
1	N7P-0306	Gelžbetoninių sąramų montavimas, atremiant sijų galus laisvai, kai sąramos masė iki 0,3t	vnt.	8,0	81,50	35,91	3,04	42,55
2	R1	Neįtemptai armuotos g/b sąramos 1SR 12-3	vnt	2,0	10,90		10,90	
3	R1	Neįtemptai armuotos g/b sąramos SR 14-37	vnt	2,0	27,54		27,54	
4	R1	Neįtemptai armuotos g/b sąramos SR 20-37	vnt	4,0	84,92		84,92	
Iš viso už skyrių 4 G/b sąramos					204,86	35,91	126,40	42,55
Skyrius 5 Plieninės sąramos								
1	R24-18	Plieninių sąramų, sijų iki 100 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,0525	90,56	7,92	82,64	
2	N13-197	Metallinių juostinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais 1250 mikronų sluoksniu teptuku k8=1.17	m2	1,456	6,93	5,78	1,15	
3	800-134	Dažai metalui karčiui atsparūs	kg	2,912	61,06		61,06	
Iš viso už skyrių 5 Plieninės sąramos					158,55	13,70	144,85	
Skyrius 6 Monolitinė sijos								

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
1	N6P-0501	Monolitinių geizbetoninių sijų betonavimas, kai sijų aukštis iki 500mm, sijų plotis daugiau 250mm, naudojant siurbį k8=1.04, k9=1.15	m3	0,26	25,81	4,31	18,16	3,34
2	N6P-0503	Staciokamplo profilio monolitinėms sijoms klojinų įrengimas, kai inventoriniai klojiniai iki 3,5m aukštyje k9=1.15	100 m2	0,0346	46,76	25,69	19,32	1,75
3	N6P-0506	Monolitinių geizbetoninių sijų armavimas karkasais, kai karkaso masė daugiau 20kg iki 50kg k8=1.17, k9=1.15	t	0,03	30,90	3,02	27,58	0,30
		Iš viso už skyrių 6 Monolitinės sijos			103,47	33,02	65,06	5,39
1	N6P-0801	Skyrius 7 Monolitinis ruožas						
		Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas k8=1.04, k9=1.15	m3	4,25	268,53	268,53		
2	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	4,335	309,48		309,48	
3	N6P-0802	Lentų klojinų įrengimas laiptų maršams k9=1.15	100m2	0,334	595,72	442,04	153,68	
4	N6P-0803	Mažų apimčių konstrukcijų armavimas atskirais strypais k9=1.15	t	0,49	492,12	185,89	301,26	4,96
		Iš viso už skyrių 7 Monolitinis ruožas			1665,85	896,46	764,42	4,96
		Skyrius 8 Plieninės sijos						
1	N9P-0103	Metallinių sijų ir ilginių montavimas, kai sijų ilginių masė iki 0,10t k8=1.03	t	0,0845	150,34	21,62	122,42	6,30
2	N13-197	Metallinių juostinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais 1250 mikronų sluoksniu teptuku k8=1.17	m2	2,89	13,76	11,47	2,29	
3	800-134	Dažai metalui karčiui atsparūs	kg	5,78	121,21		121,21	
		Iš viso už skyrių 8 Plieninės sijos			285,31	33,09	245,92	6,30
		Skyrius 9 Medinės konstrukcijos						
1	N10-67	Gegnių pastatymas k8=1.03	m3	5,49	2492,31	1068,74	1395,76	27,81
2	N10P-1102	Medinių konstrukcijų padengimas ugniai atspariais skiediniais, kai konstrukcijos plotis iki 250mm k8=1.17	100m2	2,414	717,76	228,92	488,84	
3	N10P-1101	Medinių paviršių antiseptinimas skiediniais (konstrukcijų ir konstrukcinių elementų) k8=1.17	100m2	2,414	128,55	77,04	51,51	
		Iš viso už skyrių 9 Medinės konstrukcijos			3338,62	1374,70	1936,11	27,81
		Skyrius 10 Tvirtinimo detalės						
1	N9-6	Padidinto stiprumo varžtų pastatymas, pridedama normatyvams N9-4 ir N9-5 k8=1.04	100 vnt	0,48	73,19	73,19		
2	120049	Varžtai su veržlėmis	kg	150,7	269,75		269,75	
		Iš viso už skyrių 10 Tvirtinimo detalės			342,94	73,19	269,75	
		Iš viso			10735,71	4220,19	5930,63	584,88
		Pagalbinių medžiagų vertė			177,92		3%	
		Papildomų mechanizmų vertė			17,55			3%
		Papildomas darbo uždarbis			337,62	8%		
		Iš viso			11268,79	4557,81	6108,55	602,43
		Soc. draudimas			81,58	1,79%		
		Statinio statybos išlaidos			11350,37	4639,39	6108,55	602,43
		Statybvietai išlaidos			1021,53	9%	9%	9%
		Iš viso tiesioginės išlaidos			12371,90	5056,94	6658,32	656,65
		Pridėtinės išlaidos			952,58	20,9%		
		Pelnas			666,22	5%	5%	5%
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai			13990,70	6309,99	6991,23	689,48
		Bendra vertė be PVM			13990,70	6309,99	6991,23	689,48
		PVM			2938,05	21%	21%	21%
		Bendra vertė su PVM			16928,75	7635,09	8459,39	834,27



SAM-126 Kitos paskirties inžinerinių statinių
ir administracinės paskirties pastato -
pravažavimo posto, Karinių oro pajėgų oro
gynybos batalione (Dariaus ir Girėno g. 144,

Lokalinė sąmata Nr. S005

Kompleksas: Radviliškis)

Objektas: 1 Rekonstrukcija ir statyba

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

Žiniaraštis: 4 Vidaus vandentiekis ir nuotekos

4220,75 EUR

El. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmas
		Skyrius 1 Buitinės nuotekos (F1)						
1	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	0,11	24,95	24,95		
2	N46-161	.Grunto kasimas pastate, keliant grindų lygį, kai gruntas II grupės	m3	11,0	340,34	340,34		
3	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdžio)	m	11,0	32,07	30,81	0,75	0,51
4	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdžio)	m	6,0	22,89	21,94	0,81	0,14
5	103D-20	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin. (vid. nuotek. Optima)	vnt	11,0	26,73		26,73	
6	103D-50	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum. tarpin. (vid. nuotek. Optima)	vnt	6,0	37,26		37,26	
7	F1-2-3	Tranšėjų ir duoblių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	11,0	77,48	77,48		
8	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15	100m3	0,11	14,36	10,82		3,54
9	N11P-1402	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	0,11	103,63	36,19	65,48	1,96
10	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmoninių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15	m	9,0	19,44	15,05		4,39
11	103D-59	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt	9,0	56,43		56,43	
12	R1	Plastikinio PVC vamzdžio fasoninės dalys (alkūnės, trišakiai, movos, perėjimai)	kompl.	1,0	96,20		96,20	
13	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	27,0	101,58	100,83		0,75
14	102D-97	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 20x2.25mm (Tigris Alupex)	m	13,0	22,49		22,49	
15	102D-98	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 25x2.5mm (Tigris Alupex)	m	10,0	34,60		34,60	
16	102D-99	Daugiasluoksniai vamzdžiai tiesūs 32x3.0mm (Tigris Alupex)	m	4,0	26,16		26,16	
17	R1	Plastikinių daugiasluoksnių presuojamų vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1,0	24,98		24,98	
18	R8-91	Ventiliacijos kaminių įrengimas ir sandarinimas k9=1.15	vnt	1,0	30,70	14,30	16,40	
19	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt	2,0	4,32	4,05	0,27	
20	103D-37	PVC pravalos d 110mm (vid. nuotek. Optima)	vnt	2,0	12,00		12,00	
21	N16P-1404	Splintų kolektoriniams mazgams montavimas PRITAIKYTA Revizinių durelių montavimas	vnt.	1,0	8,31	7,78	0,44	0,09
22	R1	Revizinės durelės aptarnavimui, 400x300 mm	vnt	1,0	33,07		33,07	
23	N16P-1407	Nuotekų vamzdinių hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0,53	44,82	44,21	0,61	
24	N16-178	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvedų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	1,0	36,02	13,96	22,06	
25	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	4,0	75,96	75,96		

El. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
26	N23P-0901	Pagrindų iš birlių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiams įrengimas (smėlio) k9=1.15	m3	0,4	9,82	5,86	3,96	
27	N23P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	0,6	11,16	4,01	5,93	1,22
28	F1-2-3	Trasėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	3,0	21,13	21,13		
29	N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvas montavimas, tvirtinant prie sienų ir grindų (praustuvus su atrama)	vnt	2,0	232,67	52,88	179,56	0,23
30	N16P-1006-1	Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt	1,0	106,80	16,33	90,35	0,12
Iš viso už skyry 1 Būtinės nuotekos (F1)					1688,37	918,88	756,54	12,95
Skyrius 2 Būtinis šaltas ir karštas vandentiekis (V1, T3)								
Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku k8=1.17								
1	N46-98	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m	0,05	10,46	6,96		3,50
2	N46-165	Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas II grupės	100m2	0,05	11,34	11,34		
3	N46-161	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m3	2,0	61,88	61,88		
4	N16P-0201	Daugiasluoksnių vamzdžių ritėse 16x2.0mm (Tigris Alupex)	m	22,0	82,77	82,16		0,61
5	1020-96	Daugiasluoksnių vamzdžių ritėse 20x2.25mm (Tigris Alupex)	m	15,0	17,40		17,40	
6	1020-97	Daugiasluoksnių vamzdžių ritėse 25x2.5mm (Tigris Alupex)	m	2,0	3,46		3,46	
7	1020-98	Plastikinių daugiasluoksnių presuojamų vamzdžių fasoninės dalys	m	5,0	17,30		17,30	
8	R1	Trasėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	kompl.	1,0	11,43		11,43	
9	F1-2-3	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15	m3	2,0	14,09	14,09		
10	N1-381-1	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m3	0,05	6,53	4,92		1,61
11	N11P-1402	Mūrinis vidaus paviršių geras tinkas k8=1.09	100m2	0,05	47,10	16,45	29,76	0,89
12	F15-3-1	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtai sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m2	0,05	49,77	42,53	5,96	1,28
13	N26P-0105	Putų polietileno antikondensacinė – šilumos izoliacija, iz18/9mm	100m	0,22	19,63	18,87	0,76	
14	R1	Putų polietileno antikondensacinė – šilumos izoliacija, iz122/9mm	m	15,0	6,75		6,75	
15	R1	Putų polietileno antikondensacinė – šilumos izoliacija, iz228/9mm	m	2,0	0,92		0,92	
16	R1	Tūrinis šildytuvų montavimas, kai šildytuvo talpa iki 200 l	m	5,0	2,50		2,50	
17	N16P-1206	Elektrinis karšto vandens šildytuvas montuojamas po kriaukle, 10l., 1,5kW, 230V	vnt	2,0	79,16	73,13	6,03	
18	R1	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2,0	161,46		161,46	
19	N16-61	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP V/V srigis su išardoma jungtimi	vnt	11,0	38,36	37,85	0,51	
20	2003-1	Atbulinis vožtuvas universalus su apsauginiu vožtuvu, DN15	vnt	4,0	22,48		22,48	
21	2003-8-1	Kampinis prietaisų pajungimo ventilis, DN15	vnt	2,0	66,84		66,84	
22	R1	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	vnt	5,0	25,30		25,30	
23	N16P-1406	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	0,22	19,85	18,69	0,08	1,08
24	N22P-0707	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	100m	0,22	8,92	8,50	0,42	
25	N16-61		vnt	3,0	10,46	10,32	0,14	

ER. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
26	2003-3	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4", PP V/V srlegis su išardoma jungtimi	vnt	1,0	8,22		8,22	
27	2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP V/V srlegis su išardoma jungtimi	vnt	1,0	5,62		5,62	
28	2003-1-9	Kontrolinis – ištutinimo ventilis, DN15	vnt	1,0	4,89		4,89	
29	N16P-0805	Vandens skaitiklį su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	1,0	4,40	4,23	0,11	0,06
30	260728	Šalto vandens skaitiklis, DN15, Q _{nom} =1,5m ³ /h, Q _{max} =3,0m ³ /h	vnt	1,0	34,95		34,95	
31	N18-105	Manometrų su trielgiu čiaupu montavimas	kompl.	1,0	15,21	2,29	12,92	
32	N16P-1404	Splintų kolektoriams mazgams montavimas PRITAIKYTA Spinta vandens apskaitos mazgui	vnt.	1,0	8,31	7,78	0,44	0,09
33	R1	Spinta vandens apskaitos mazgui	vnt	1,0	33,07		33,07	
Iš viso už skyrių 2 Buikinis šaltas ir karštas vandentiekis (V1, T3)					910,83	421,99	479,72	9,12
Iš viso					2599,20	1340,87	1236,26	22,07
Pagalbinų medžiagų vertė					37,09		3%	
Papildomų mechanizmų vertė					0,66			3%
Papildomas darbo uždarbis					107,27	8%		
Iš viso					2744,22	1448,14	1273,35	22,73
Soc. draudimas					25,92	1,79%		
Statinio statybos išlaidos					2770,14	1474,06	1273,35	22,73
Statybvietės išlaidos					249,31	9%	9%	9%
Iš viso tiesioginės išlaidos					3019,45	1606,73	1387,95	24,77
Pridėtinės išlaidos					302,66	20,9%		
Pelnas					166,11	5%	5%	5%
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimui					3488,22	2004,86	1457,35	26,01
Bendra vertė be PVM					3488,22	2004,86	1457,35	26,01
PVM					732,53	21%	21%	21%
Bendra vertė su PVM					4220,75	2425,88	1763,39	31,47



SAM-126 Kitos paskirties inžinerinių statinių
ir administracinės paskirties pastato -
pravažiavimo posto, Karinių oro pajėgų oro
gynybos batalione (Dariaus ir Girėno g. 144,
Kompleksas: Radviliškis)

Lokalinė sąmata Nr. S006

Objektas: 1 Rekonstrukcija ir statyba

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

Žiniaraštis: 5 Lauko vandentiekis ir nuotekos

12075,85 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
1	N1P-1401	Skylių 1 Bultinės nuotekos (F1) žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis iki 1,5m k9=1.15	km	0,048	416,47	146,07		270,40
2	N23P-0901	Pagrindų iš birlių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas (smėlio) k9=1.15	m3	4,8	140,29	83,74	56,55	
3	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15	m	33,5	86,21	66,73		19,48
4	N22P-0513	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus , kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 125-160 mm k9=1.15	m	14,5	137,83	123,59	1,53	12,71
5	1030-63	PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. nuotek.)	vnt	48,0	740,64		740,64	
6	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 315 mm k9=1.15	m	14,5	37,31	28,88		8,43
7	1031-24-8	PVC vamzdžiai klasė N 315x7.7x1000 (išor. nuotek.) (apsauginis dėklas)	vnt	14,0	924,28		924,28	
8	1031-24	PVC vamzdžiai klasė N 315x7.7x500 (išor. nuotek.)	vnt	1,0	66,02		66,02	
9	N23P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutėnkinant gruntą k9=1.15	m3	19,5	432,03	155,08	229,73	47,22
10	N23P-0302	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m H iki 1,1m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.04, k9=1.15	m3	0,48	334,47	105,69	189,70	39,08
11	N23P-0302	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m H iki 1,4m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.04, k9=1.15	m3	0,56	390,21	123,30	221,31	45,60
12	2050	Ketaus liukai	vnt	2,0	274,58		274,58	
13	R23-56	Skielių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17	vnt	4,0	139,54	83,24	1,19	55,11
14	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (k9=1.15)	100m	0,48	67,02	53,34	1,66	12,02
15	R19-247	Vamzdyno vidaus apžilūra, darant valzdo įrašą k9=1.15	100m	0,48	105,50	32,23		73,27
16	N22P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	2,0	19,76	15,17	4,59	
17	261118	Žymėjimo ženklas su metaliniu stulpu	vnt.	2,0	63,30		63,30	
18	R27P-1-2	Asfaltbetonio dangos išardymas pneumoplaktuku, kai dangos storis 100mm k8=1.09, k9=1.15	100m3	0,019	33,51	21,29		12,22
19	R16-1	Skaldos pagrindo, didesnio kaip 5 m2 plotu vienoje vietoje, ardymas pneumoplaktukais k8=1.09, k9=1.15	m3	2,85	122,84	83,81		39,03
20	F27-4-3	Kvartalinį gatvių 10 cm dvisuoksnė asfaltbetonio danga, 15 cm dolom. skaldos pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis k8=1.06, k9=1.15	100m2	0,19	639,11	16,89	548,24	73,98

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
21	R61P-Q106	Sumindžiotų vejų atskirų vietų ištaisymas, užsėjant žolį sėklomis kai ištaisomų vejų vietų plotas daugiau 25 m ² k9=1.15	100m ²	0,35	75,78	30,09	45,69	
		Iš viso už skyrių 1 Bultinės nuotakos (F1)			5246,70	1169,14	3369,01	708,55
1	N1P-1401	Skyrius 2 Lauko vandentekis (V1) Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 1,5m iki 2,0 m k9=1.15	km	0,036	435,84	117,36		318,48
2	N22P-0901	Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas (smėlio) k9=1.15	m ³	3,6	114,64	72,23	42,41	
3	N22P-0107	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm k9=1.15	m	23,5	67,14	44,47		22,67
4	N22P-0513	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 20-63 mm k9=1.15	m	12,5	93,73	83,91	1,30	8,52
5	N22P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą k9=1.15	m ³	8,1	189,08	74,04	95,43	19,61
6	N1P-0102	Grunto kasimas 0,15m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės DARBO DUOBIŲ KASIMAS k9=1.15	100m ³	0,08	19,37	0,81		18,56
7	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,15m ³ DARBO DUOBIŲ UŽPYLIMAS k9=1.15	100m ³	0,08	16,61			16,61
8	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15	100m ³	0,08	12,45	9,38		3,07
9	N22P-0510	Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį, kai vamzdžių skersmuo iki 63 mm (trasos ilgis) k9=1.15	m	22,0	1027,80	132,94	8,26	886,60
10	1020-52	PE 80 slėgio vandens vamzdžiai PN 10, SDR 13.6, 25x2.0mm (vand.)	m	58,0	53,36		53,36	
11	N22P-0107	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm k9=1.15	m	12,5	35,72	23,66		12,06
12	1020-47	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 50x3.0mm (vand.) (Apsauginis dėklas)	m	12,5	32,63		32,63	
13	N22P-0209	Ketinių flanšinių alkūnių, perėjimų iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai skersmuo 60 mm k9=1.15	vnt	1,0	1,49	1,49		
14	R1	Balnas PE vamzdžiams su vidiniu sriegiu DN50/1"	vnt	1,0	13,48		13,48	
15	N22-265	Polietileninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas k9=1.15	10 vnt.	1,0	55,89	55,89		
16	R1	Jungtis PE vamzdžiams mova – I šorinis sriegis DN25/1"	vnt	1,0	37,33		37,33	
17	N22P-0301	Flanšinės uždarnosios armatūros iki 400 mm skersmens montavimas, kai armatūros skersmuo 50 mm k9=1.15	vnt	1,0	13,58	10,12	3,46	
18	N22P-0309	Sklandžių prailginimo velenų montavimas, kai veleno ilgis daugiau 1,5m iki 2,0m k9=1.15	vnt.	1,0	3,98	3,98		
19	N22P-0905	Kapų (apsauginių gaubtų) su apsauginiais žiedais įrengimas k9=1.15	vnt	1,0	70,05	5,97	64,08	
20	R1	Įvadinė sklandė PE vamzdžiams mova – mova DN25 su prailginimo velenu ir kapa	kompl.	1,0	105,39		105,39	
21	N16-178	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	1,0	42,95	16,63	26,32	
22	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	0,58	73,14	57,45	0,21	15,48

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
23	N22P-0707	Vamzdinių iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	0,58	28,00	26,70	1,30	
24	N22P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt	1,0	9,87	7,58	2,29	
25	261118	Žymėjimo ženklas su metaliniu stulpu	vnt.	1,0	31,65		31,65	
26	R61P-0106	Sumindžiotų vejų atskirų vietų ištaisymas, užsėjant žolių sėklomis kai ištaisomų vejų vietų plotas daugiau 25 m2 k9=1.15	100m2	0,5	109,03	42,99	66,04	
Iš viso už skyrių 2 Lauko vandentiekis (V1)					2694,20	787,60	584,94	1321,66
Iš viso					7940,90	1956,74	3953,95	2030,22
Pagalbinų medžiagų vertė					118,62		3%	
Papildomų mechanizmų vertė					60,91			3%
Papildomas darbo uždarbis					156,54	8%		
Iš viso					8276,97	2113,28	4072,56	2091,12
Soc. draudimas					37,83	1,79%		
Statinio statybos išlaidos					8314,79	2151,11	4072,56	2091,12
Statybvietės išlaidos					748,33	9%	9%	9%
Iš viso tiesioginės išlaidos					9063,13	2344,71	4439,09	2279,32
Pridėtinės išlaidos					441,68	20,9%		
Pelnas					475,24	5%	5%	5%
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai					9980,04	2925,70	4661,05	2393,29
Bendra vertė be PVM					9980,04	2925,70	4661,05	2393,29
PVM					2095,81	21%	21%	21%
Bendra vertė su PVM					12075,85	3540,10	5639,87	2895,88



SAM-126 Kitos paskirties inžinerinių statinių
ir administracinės paskirties pastato -
pravažiavimo posto, Karinių oro pajėgų oro
gynybos batalione (Dariaus ir Girėno g. 144,
Kompleksas: Radviliškis)
Objektas: 1 Rekonstrukcija ir statyba
Žinioraštis: 6 Elektrotechnika

Lokalinė sąmata Nr. S007

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

66166,12 EUR

Ell. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
3	R1	Skyrius 1 Gaminiui						
4	R1	Automatinis jungiklis 400V, 100A	vnt	1,0	89,07		89,07	
		D klasės virš įtamplių iškroviklis 16A	vnt	1,0	25,00		25,00	
		Iš viso už skyrių 1 Gaminiui			114,07		114,07	
		Skyrius 2 Apšvietimo armatūra						
1	R1	1W evakuacinis krypties ženklas, IP54, su automatinio maitinimo šaltiniu 1val. darbo laikui, 5000K	vnt	2,0	33,92		33,92	
2	R1	[leidžiamas] sieną LED 20W panelio šviestuvai, IP20, 3500-4500K	vnt	2,0	13,58		13,58	
3	R1	Paviršinio montavimo LED 20W panelio šviestuvai, IP44, 3500-4500K3	vnt	1,0	23,75		23,75	
4	R1	Paviršinio montavimo LED 36W panelio šviestuvai, IP40, 3500-4500K3	vnt	11,0	279,94		279,94	
5	R1	Sieninis LED 100W panelio šviestuvai, IP65, 3500-4500K3	vnt	8,0	149,30		149,30	
6	R1	Paviršinio montavimo LED 50W panelio šviestuvai, IP54, 3500-4500K3	vnt	2,0	22,06		22,06	
		Iš viso už skyrių 2 Apšvietimo armatūra			522,55		522,55	
		Skyrius 3 Medžiagos						
1	R1	Paslėptos instaliacijos, IP20, 230V, 10A, 1 kl. jungiklis su plastikine dėžute ir rėmeliu	vnt	13,0	26,47		26,47	
2	R1	Paslėptos instaliacijos, IP20, 230V, 10A, 2 kl. jungiklis su plastikine dėžute ir rėmeliu	vnt	1,0	2,38		2,38	
3	R1	Paslėptos instaliacijos, IP20, 230V, 16A, dvipolis kištukinis lizdas su žeminančiu kontaktu, su plastikine dėžute ir rėmeliu	vnt	28,0	59,38		59,38	
4	R1	Paslėptos instaliacijos, IP44, 230V, 16A, dvipolis kištukinis lizdas su žeminančiu kontaktu, su plastikine dėžute ir rėmeliu	vnt	2,0	4,41		4,41	
5	R1	Avarinio mait. įdėkl. 18-58W (1h)	vnt	3,0	68,71		68,71	
6	R1	Paskirstymo dėžutės	vnt	30,0	15,27		15,27	
7	R1	Cu kabelis Cca, Dca kat., 3x1,5mm2	m	380,0	128,94		128,94	
8	R1	Cu kabelis Cca, Dca kat., 3x2,5mm2	m	540,0	288,59		288,59	
9	R1	Cu kabelis Cca, Dca kat., 5x4mm2	m	60,0	81,44		81,44	
10	R1	Ugniai atsparus Cu kabelis min 60min, 3x1,5mm2	m	100,0	71,26		71,26	
11	R1	PE arba PP varždžiai d20	m	800,0	122,15		122,15	
12	R1	PE ir PP varždžiai d32	m	55,0	16,33		16,33	
13	R1	Cinkuoti varždžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m	30,0	139,97		139,97	
14	R1	PE arba PP kabelių kanalai 50/25 mm	m	20,0	42,41		42,41	
15	R1	Plast. kabelinis lovelis 100/50mm su dangčiu	m	25,0	154,81		154,81	
16	R1	10 omų žemintuvai (8 vnt. pilieninių, atsparių korozijai, 1,5 m elektrodo; sujungimo movos - 6 vnt; antgaliai - 3 vnt; kalimo galvutė - 1vnt; kontrolinė dėžutė - 1 vnt; cinkuota juosta 4x40mm -15 m)	kompl.	1,0	98,40		98,40	
17	R1	1kV galios variniai kabeliai NYY-O 1x4RE	m	30,0	10,18		10,18	
18	R1	1kV galios variniai kabeliai NYY-O 1x16RE	m	15,0	17,81		17,81	
19	R1	Cinkuota juosta 25x4mm	m	5,0	5,94		5,94	

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darby ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
20	R1	Savireguliuojantis šildymo kabelis skirtas lietvamzdžių ir latakų apsaugai nuo aplėdėjimo ir varveklių, atsparus UV spinduliams, 230V, galimumas – 15W/m,	m	80,0	413,97		413,97	
21	R1	Savireguliuojančio šildymo kabelio sujungimo su maitinimo kabeliu ir šildymo kabelių užbaigimo movu komplektas	vnt	12,0	119,10		119,10	
22	R1	Apsauginis kronšteinas šildymo kabelio perėjimui iš horizontalaus latakų į vertikalų lietvamzdį	vnt	6,0	18,32		18,32	
		Iš viso už skyrių 3 Medžiagos			1906,25		1906,25	
3	R1	Skyrius 4 Išoriniams el. tinklams medžiagos Apšvietimo atramos pamatas	vnt	49,0	4198,21		4198,21	
5	R1	30 omų žemintuvas (4 vnt. pilninių, atspariu korozijai, 1,5 m elektrodo; sujungimo movos - 3 vnt; antgaliai - 1 vnt; kalimo galvutė - 1vnt; kontrolinė dėžutė - 1 vnt; cinkuota juosta 4x40mm -5 m)	kompl.	49,0	2618,69		2618,69	
6	R1	Al kabelis 5x50mm ²	m	2840,0	7950,22		7950,22	
7	R1	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x2.5	m	220,0	111,97		111,97	
8	R1	Al kabelis 5x70mm ²	m	85,0	274,00		274,00	
9	R1	Al kabelis 5x35mm ²	m	135,0	320,66		320,66	
10	R1	1 kV galinės movos Al 5 x 50	vnt	100,0	1145,20		1145,20	
11	R1	1 kV galinės movos Cu 5 x 70	vnt	2,0	23,24		23,24	
12	R1	1 kV galinės movos Cu 5 x 35	vnt	2,0	22,90		22,90	
13	R1	Signalinė juosta kabeliams	m	3200,0	461,47		461,47	
14	R1	Sustiprintas PE kabelių apsaugos vamzdis d20	m	110,0	27,99		27,99	
15	R1	Sustiprintas PE kabelių apsaugos vamzdis d40	m	10,0	4,24		4,24	
16	R1	Sustiprintas PE kabelių apsaugos vamzdis d63	m	350,0	267,21		267,21	
17	R1	Sustiprintas PE kabelių apsaugos vamzdis d110	m	50,0	59,38		59,38	
18	R1	PE kabelių apsaugos vamzdis, d63	m	2850,0	1571,47		1571,47	
		Iš viso už skyrių 4 Išoriniams el. tinklams medžiagos			19056,87		19056,87	
		Skyrius 5 Žalbosaugos medžiagos						
1	R1	Pilninė cinkuota viela D8mm	m	180,0	137,42		137,42	
2	R1	Laikikiai su tarpinėmis vielai	vnt	180,0	103,83		103,83	
3	R1	Pilninė cinkuota juosta 40x4mm	m	70,0	148,45		148,45	
4	R1	Antikorozinė pasta	kg	0,3	7,13		7,13	
5	R1	10 omų žemintuvas (8 vnt. pilninių, atspariu korozijai, 1,5 m elektrodo; sujungimo movos - 6 vnt; antgaliai - 3 vnt; kalimo galvutė - 1vnt; kontrolinė dėžutė - 1 vnt; cinkuota juosta 4x40mm -15 m)	kompl.	4,0	407,18		407,18	
6	R1	Nepalaikantis degimo (A1 ar A2 degumo klasės) vamzdis d16mm	m	20,0	30,54		30,54	
7	R1	1kV galios variniai kabeliai NYY-O 1x16RE	m	15,0	17,81		17,81	
8	R1	Žalbo iškrovų skaitiklis	vnt	1,0	279,94		279,94	
		Iš viso už skyrių 5 Žalbosaugos medžiagos			1132,30		1132,30	
		Skyrius 6 Vidaus darbai						
1	N21P-0209	Modulinių paskirstymo potėnkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (moduliu 108 vnt)	vnt.	1,0	131,15	130,11	1,04	
2	N21P-0203	Tranzitinių apskaitos spintų montavimas ant įrengtų pamatų arba atraminių konstrukcijų, tvirtinant varžtais (tranzitinių grupių 2 vnt)	vnt.	1,0	41,40	41,40		
3	N21-371	Dėžės su dvipolišiais automatiniais jungikliais iki 100 A srovės montavimas, tvirtinant prie k-jų ant sienos ar kolonos PRITAİKYTA Viršįtamplių ribotuvo montavimas	vnt	1,0	20,55	20,24	0,31	
4	N21P-0405	Galios automatinio jungiklio montavimas spintoje (dėžėje), kai nominali srovė iki 100 A	vnt.	1,0	13,87	13,80		0,07
5	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "Įėjimas", "Išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,02	12,78	12,39	0,39	

Ell. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Matav. vnt.	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
6	N21P-0709	Interjerinių kompaktinių luminescencinių lempų šviesuvų, tvirtinamų prie lubų, sienų montavimas	vnt.	24,0	105,99	104,46		1,53
7	N21P-0314	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,74	52,66	40,11		12,55
8	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,74	54,71	54,26	0,45	
9	N21P-0321	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100vnt	0,13	32,60	32,60		
10	N21P-0321	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų)	100vnt	0,01	2,51	2,51		
11	N21P-0322	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt	0,3	21,52	21,52		
12	N21P-0330	Iki 2,5 mm ² skerspjūvio laidų gyslių jungimas paskirstymo dėžutėse arba lizduose, kai jungiamųjų gyslių kiekis dėžutėje 4 vnt (dėžutė)	vnt.	30,0	53,76	53,76		
13	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	3,0	13,87	12,90	0,78	0,19
14	N21P-0328	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm ²	100m	8,55	351,21	336,35	14,86	
15	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	2,25	124,62	124,29	0,33	
16	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose	100m	5,0	440,55	413,10		27,45
17	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	5,0	930,35	801,15	127,85	1,35
18	N21P-0309	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	8,9	959,92	922,00	33,38	4,54
19	N21P-0302	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie betono sienos (kanalų skerspjūvio plotas daugiau 25 cm ² iki 60 cm ²)	100m	0,55	211,03	186,62	19,66	4,75
20	N21-127	Iki 50mm skersmens pilieninių vamzdžių montavimas, tvirtinant apkabomis k8=1.02	100m	0,3	159,87	156,24	3,63	
21	N33-66	Žemulinio kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia žemulinio šyna iki 1m ilgio	kompl.	50,0	715,35	496,64	104,71	114,00
22	N33-67	Kiekvienam papildomam elektrodo iki 5 m ilgio įrengimui pridėti	vnt	2,0	20,81	10,84	5,99	3,98
23	N33-68	Kiekvienam sekančiam elektrodo įgilinimo metrui virš 5 m pridėti	m	48,0	67,16	38,26	28,90	
24	N33-69	Kiekvienam sekančiam horizontalios žemulinio šynos metrui virš 1 m įrengimui pridėti	m	210,0	1143,49	1087,91	55,58	
25	N21-259-5	Žemulinio revizijos dėžių įrengimas	vnt.	1,0	8,91	4,19	0,53	4,19
26	N21-264	Žemulinio apvalaus pilieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skylės	100m	0,05	19,27	12,49	6,78	
27	N21-584	Šildymo kabelio stogo latakuose ir nutekėjimo vamzdžiuose montavimas nuo kopėčių (100m kabelio)	100m	0,8	111,16	110,48		0,68
28	R61P-2718	Iki 0,4 kV įtampos elektros instaliacijos pereinamosios varžos matavimas (taškas)	10vnt	5,6	8,60	8,60		
29	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	1,0	6,69	6,69		
30	R33-98	Žemulinio kontūro varžos matavimas iš viso už skyrių 6 VIDAUS DARBAI	vnt	50,0	174,25	174,25		
		SKYRIUS 7 LAUKO DARBAI			6010,61	5430,16	405,17	175,28
1	N1P-1502	Iki 1m gylio tranšėjų kabellams kasimas 0,07m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi II grupės grunte, kai kabelių skaičius 2.00 vnt k9=1.15	km	0,265	228,41	13,19		215,22
2	N1P-1517	Iki 1m gylio tranšėjų kabellams užpylimas iki 15 kW (21AJ) galios buldozeriais iš sąlinkos II grupės gruntu, kai kabelių skaičius 2.00 vnt k9=1.15	km	0,265	65,19			65,19
3	N1P-1526	Iki 1m gylio tranšėjų kabellams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte, kai kabelių skaičius 2.00 vnt k9=1.15	km	0,06	134,52	134,52		

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
4	N1P-1530	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu, kai kabelių skaičius 2.00 vnt k9=1.15	km	0,06	64,26	64,26		
6	R61P-0106	Sumindžiotų vejų atskirų vietų ištaisymas, užsėjant žolį sėklomis, kai ištaisomų vejų vietų plotas daugiau 5 m2 iki 25 m2 k9=1.15	100m2	0,1	20,93	8,31	12,62	
7	N57P-6317	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant, kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 8,5m iki 10,5m	vnt.	47,0	3511,39	1325,40	135,36	2050,63
8	N57P-6317	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant, kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 10,5m	vnt.	2,0	149,42	56,40	5,76	87,26
9	N57P-6320	Cinkuotų gembų montavimas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelių, kai gembės tiesios	vnt.	49,0	944,21	354,80		589,41
10	N21P-0701	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	49,0	2463,62	1009,79		1453,83
11	N21P-0701	Termosusitraukiančių jungiamųjų movų iki 1 kV įtampos 5 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 70-120 mm2	vnt.	2,0	100,56	41,22		59,34
12	N21P-0135	Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 5 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35-50 mm2	vnt.	102,0	960,51	936,16	24,35	
13	N21P-0135	Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 5 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 70-120 mm2	vnt.	3,0	40,32	39,39	0,93	
14	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	1,1	31,68	31,68		
15	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	32,1	1396,99	1396,99		
16	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	0,5	24,13	24,13		
17	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg	100m	33,2	2547,57	2044,99	293,19	209,39
18	N21P-0119	Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių, kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	3,2	76,51	76,51		
		Iš viso už skyrių 7 Lauko darbai			12760,22	7557,74	472,21	4730,27
1	N21-262-1	Skyrius 8 Žalbosaugos montavimo darbai žeminių laidininkų montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant nuo kopėčių	100m	1,8	531,82	522,91		8,91
2	N33-66	žeminių kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia žeminių šynų iki 1m ilgio	kompl.	4,0	91,54	63,55	13,40	14,59
3	N33-68	Kiekvienam sekančiam elektrodo įgilinimo metrui virš 5 m pridėti	m	28,0	39,18	22,32	16,86	
4	N33-69	Kiekvienam sekančiam horizontalios žeminių šynų metrui virš 1 m įrengimui pridėti	m	11,0	50,51	48,05	2,46	
5	N21-259-5	žeminių revizijos dėžių įrengimas	vnt.	4,0	54,25	25,50	3,24	25,51
6	R33P-2036-2	žeminių laidininkų (juostų) klojimas tranšėjose (su žemės darbais) k9=1.15	m	70,0	375,81	194,45	71,40	109,96
7	R33-98	žeminių kontūro varžos matavimas	vnt	4,0	16,05	16,05		
		Iš viso už skyrių 8 Žalbosaugos montavimo darbai			1159,16	892,83	107,36	158,97
		Iš viso			42662,02	13880,73	23716,77	5064,52
		Pagalbinių medžiagų vertė			711,50		3%	
		Papildomų mechanizmų vertė			151,94			3%
		Papildomas darbo uždarbis			1110,46	8%		
		Iš viso			44635,92	14991,19	24428,28	5216,46
		Soc. draudimas			268,34	1,79%		

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
		Statinio statybos išlaidos			44904,26	15259,59	24428,28	5216,46
		Statybvietės išlaidos			4041,98	9%	9%	9%
		Iš viso tiesioginės išlaidos			48945,65	16632,89	26626,82	5685,94
		Pridėtinės išlaidos			3133,16	20,9%		
		Pešas			2603,94	5%	5%	5%
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis			54682,74	20754,35	27958,16	5970,23
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis			54682,74	20754,35	27958,16	5970,23
		Bendra vertė be PVM			54682,74	20754,35	27958,16	5970,23
		PVM			11483,38	21%	21%	21%
		Bendra vertė su PVM			66166,12	25112,76	33829,37	7223,98



SAM-126 Kitos paskirties inžinerinių statinių
ir administracinės paskirties pastato -
pravežiamumo posto, Karinių oro pajėgų oro
gynybos batalione (Dariaus ir Girėno g. 144,
Kompleksas: Radviliškis)

Objektas: 1 Rekonstrukcija ir statyba
Žinlaraštis: 6 Elektrotechnika

Lokalinė sąmata Nr. S008

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

66790,79 EUR

El. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
		Skirius 1 Gaminiai						
1	R1	Išdėžiamas modulinis paskirstymo skydelis PS-1, nerakinamos durelės, 108 mod., IP31, su sumontuota įranga	kompl.	1,0	1400,00		1400,00	
2	R1	Pastatomas ant pamato paskirstymo skydelis PS-11, rakinamos durelės, IP54, su sumontuota įranga	kompl.	1,0	390,00		390,00	
		Iš viso už skyrių 1 Gaminiai			1790,00		1790,00	
		Skirius 4 Išoriniai el. tinkams medžiagos						
1	R1	Apšvietimo atrama (metalinė, cinkuota, h = 10 m); Cu 3x1,5mm ² -13m; bei prijungimo kontaktai, su gnybtynu ir 1FC6A automatiniu (iais) jungikliu(ais) – 1vnt	kompl.	47,0	14899,00		14899,00	
2	R1	Apšvietimo atrama (metalinė, cinkuota, h = 12 m); Cu 3x1,5mm ² -15m; bei prijungimo kontaktai, su gnybtynu ir 1FC6A automatiniu (iais) jungikliu(ais) – 1vnt	kompl.	2,0	1100,00		1100,00	
4	R1	Ant atramos tvirtinamas gatvių apšvietimo šviestuvai, ne mažiau IP65 apsaugos, ne mažiau IK08, komplekte su 288W LED lempa, ne mažiau 35000lm	vnt	49,0	36260,00		36260,00	
		Iš viso už skyrių 4 Išoriniai el. tinkams medžiagos			52259,00		52259,00	
		Skirius 7 Lauko darbai						
5	R1	Trasėsijos nužymėjimas, išpildomoji nuotrauka	kompl.	1,0	1150,00		1150,00	
		Iš viso už skyrių 7 Lauko darbai			1150,00		1150,00	
		Iš viso			55199,00		55199,00	
		Pagalbinių medžiagų vertė						
		Papildomų mechanizmų vertė						
		Papildomas darbo uždarbis				8%		3%
		Iš viso			55199,00		55199,00	
		Soc. draudimas				1,79%		
		Statinio statybos išlaidos			55199,00		55199,00	
		Statybvietės išlaidos				9%		9%
		Iš viso tiesioginės išlaidos			55199,00		55199,00	
		Pridėtinės išlaidos				20,9%		
		Pelnas				5%		5%
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis			55199,00		55199,00	
		Įrengimai						
		Bendra vertė be PVM			55199,00		55199,00	
		PVM			11591,79	21%	21%	21%
		Bendra vertė su PVM			66790,79		66790,79	



SAM-126 Kitos paskirties inžinerinių statinių
ir administracines paskirties pastato -
pravažiavimo posto, Karinių oro pajėgų oro
gynybos batalione (Dariaus ir Girėno g. 144,
Kompleksas: Radviliškis)

Lokalinė sąmata Nr. S009

Objektas: 1 Rekonstrukcija ir statyba
Žinlaraštis: 7 Elektroniniai ryšiai

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

79717,1 EUR

El. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
		Skyrius 1 Kompiuteriniai tinklai						
1	R1	15U 19" komutacinė spinta (komplekte su lentynomis; įžeminimo žarnos bei įžeminimo laidais, 230V kit. lizdu bloku, apšvietimu, vėdinimu, temp. regulatoriumi)	kompl.	1,0	261,27		261,27	
2	R1	Rezervinis maitinimo šaltinis, 1500kVA	vnt	1,0	159,48		159,48	
3	R1	Kabelių tvarkymo panelė	vnt	1,0	8,48		8,48	
4	R1	Optinė panelė ODF (montuojama KS-1 spintoje)	vnt	1,0	101,80		101,80	
5	R1	24 portų komunikacinė panelė	vnt	1,0	39,45		39,45	
6	R1	Komutaciniai kabeliai 6 cat. „RJ45/RJ45, 1m	vnt	4,0	19,00		19,00	
7	R1	Jungiamieji š. viesolaidžiai SC/SFP 3m ilgio	vnt	1,0	30,54		30,54	
8	R1	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (vienviečiai)	vnt	1,0	1,10		1,10	
9	R1	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (dviviečiai)	vnt	1,0	2,88		2,88	
10	R1	Kabelis 4x2x0,5 6 Cat.	m	100,0	33,93		33,93	
11	R1	Plastikinis kabelinis kanalas su atidaruomu dangteliu, matmenys 15x25mm	m	40,0	45,47		45,47	
12	R1	PE vamzdis d20	m	20,0	15,61		15,61	
13	R1	PE vamzdis d40	m	1,0	1,02		1,02	
14	R1	Revizinės durelės 500x500mm, raknamos	vnt	2,0	29,60		29,60	
		Iš viso už skyrių 1 Kompiuteriniai tinklai			749,63		749,63	
		Skyrius 2 Lauko ryšių tinklai						
1	R1	PE vamzdis D50 (450N)	m	355,0	289,10		289,10	
2	R1	PE vamzdis D50 sustiprintas, skirtas tiesti po važiuojamąja dalimi (750N)	m	145,0	104,55		104,55	
3	R1	PE vamzdis D110 (450N)	m	4660,0	6562,07		6562,07	
4	R1	PE vamzdis D110 sustiprintas, skirtas tiesti po važiuojamąja dalimi (750N)	m	215,0	322,82		322,82	
5	R1	PE vamzdis d40	m	70,0	56,41		56,41	
6	R1	Šulinys RK- 2-3	kompl.	53,0	22794,54		22794,54	
7	R1	Šulinys RK- 2-3 (po važiuojamąja dalimi)	kompl.	2,0	902,59		902,59	
8	R1	Hermetinė įvorė praėjime per pastato pamatą	vnt	2,0	242,61		242,61	
9	R1	Sandarinio masė	kompl.	1,0	131,49		131,49	
10	R1	Signalinė juosta kabeliams	m	3200,0	488,62		488,62	
11	R1	Signalinis laidas optiniam kabeliui	m	370,0	94,16		94,16	
12	R1	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 4x2.5	m	390,0	390,39		390,39	
13	R1	12 skaidulų Single-Mode optinis kabelis	m	440,0	265,01		265,01	
14	R1	Optinių kabelių sujungimo lauko mova	vnt	2,0	98,40		98,40	
		Iš viso už skyrių 2 Lauko ryšių tinklai			32742,75		32742,75	
		Skyrius 3 Vidaus darbai						
1	N50-397	Komutacinių spintų montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0	4,84	4,19	0,52	0,13
2	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1,0	4,62	4,30	0,26	0,06
3	N50-399	Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt.	3,0	48,56	48,38	0,18	
4	N51-92	Aparatūros pajungimas 14 kontaktų kištukine jungtimi	vnt.	5,0	7,62	7,62		
5	N21P-0314	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,02	1,42	1,08		0,34
6	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,02	1,48	1,47	0,01	
7	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose	100m	0,59	45,13	42,32		2,81

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
8	N21P-0316	Vagų užtalsymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,59	128,92	111,01	17,72	0,19
9	N21P-0328	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm ²	100m	0,21	8,62	8,26	0,36	
10	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio plotu tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	0,79	43,76	43,64	0,12	
11	N21P-0301	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinimas prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas daugiau 25 cm ² iki 60 cm ²)	100m	0,4	134,55	118,32	14,30	1,93
12	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinimas prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0,2	74,54	68,80	5,10	0,64
13	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinimas prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	0,01	4,37	4,03	0,30	0,04
14	N50-393-2	Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)	vnt	2,0	1,92	1,92		
		Iš viso už skyrių 3 Vidaus darbai			510,35	465,34	38,87	6,14
		Skyrius 4 Lauko darbai						
1	N1P-1526	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte, kai kabelių skaičius 2.00 vnt k9=1.15	km	0,25	552,25	552,25		
2	N1P-1530	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu, kai kabelių skaičius 2.00 vnt k9=1.15	km	0,25	309,23	309,23		
3	N1P-1502	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,07m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi II grupės grunte, kai kabelių skaičius 2.00 vnt k9=1.15	km	2,23	1676,77	96,70		1580,07
4	N1P-1517	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 15 kW (21AJ) galios buldozeriais iš sankasos II grupės gruntu, kai kabelių skaičius 2.00 vnt k9=1.15	km	2,23	378,32			378,32
5	N1P-1526	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte, kai kabelių skaičius 4.00 vnt k9=1.15	km	0,045	126,32	126,32		
6	N1P-1530	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu, kai kabelių skaičius 4.00 vnt k9=1.15	km	0,045	84,35	84,35		
7	N1P-1502	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,07m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi II grupės grunte, kai kabelių skaičius 4.00 vnt k9=1.15	km	0,357	388,83	18,53		370,30
8	N1P-1517	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 15 kW (21AJ) galios buldozeriais iš sankasos II grupės gruntu, kai kabelių skaičius 4.00 vnt k9=1.15	km	0,357	115,08			115,08
9	N1P-1526	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte, kai kabelių skaičius 8.00 vnt k9=1.15	km	0,08	300,07	300,07		
10	N1P-1530	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu, kai kabelių skaičius 8.00 vnt k9=1.15	km	0,08	150,02	150,02		
11	N34-89	Polietileno 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	53,75	4751,07	4751,07		
12	N21P-0119	Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių, kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	3,57	74,01	74,01		
13	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinimas prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	0,7	233,60	215,26	16,10	2,24
14	N1P-0102	Grunto kasimas 0,15m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, suveržiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15	100 m ³	1,1	226,08	9,47		216,61

El. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
15	N34-95	Surenkamų tipinių gelžbetonio mažų šulinių iš 2 dalių 6 kanalams įrengimas k9=1.15	vnt	55,0	6389,88	3992,67	1449,47	947,74
16	N1P-0701	Trasėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,15m³ k9=1.15	100m³	0,76	134,11			134,11
17	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15	100m³	0,76	94,37	71,09		23,28
18	N1P-0111	Grunto kasimas 0,25m³ kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m³	0,34	354,14	34,57		319,57
19	N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m³ kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100 m³	0,34	99,50			99,50
20	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=4,000	100 m³	0,34	11,55			11,55
21	N50-509	Šviesolaidinio kabelio įtraukimas į polietileninį vamzді k9=1.15	km	0,44	163,16	86,59	1,48	75,09
22	N50-512	12 skaidulų šviesolaidinio kabelio jungiamųjų movų montavimas, matuojant parametrus prieš montavimą ir sumontavus movą k9=1.15	vnt	2,0	464,92	163,31	0,91	300,70
23	N21P-0328	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm²	100m	3,7	124,92	119,64	5,28	
24	N21-1	Kabelio tiesimas paruoštose trasėjose, neuždengiant, kai 1m kabelio masė iki 3 kg k9=1.15	100m	3,9	431,97	363,17	14,21	54,59
25	N21-195	Skylių pramušimas mūrinėse pertvarose laidų pravedimui	100vnt	3,0	216,84	216,84		
26	N21-302	Kabelio praėjimų sienose, pertvarose užtaisymas skiediniu	vnt	300,0	644,34	427,38	216,96	
Iš viso už skylių 4 Lauko darbai					18495,70	12162,54	1704,41	4628,75
Iš viso					52498,43	12627,88	35235,66	4634,89
Pagalbinų medžiagų vertė					1057,07		3%	
Papildomų mechanizmų vertė					139,05			3%
Papildomas darbo uždarbis					1010,23		8%	
Iš viso					54704,77	13638,11	36292,73	4773,94
Soc. draudimas					244,12	1,79%		
Statinio statybos išlaidos					54948,90	13882,23	36292,73	4773,94
Statybvietės išlaidos					4945,40	9%	9%	9%
Iš viso tiesioginės išlaidos					59894,30	15131,63	39559,07	5203,59
Pridėtinės išlaidos					2850,37	20,9%		
Pelnas					3137,23	5%	5%	5%
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					65881,90	18881,10	41537,03	5463,77
Įrengimai								
Bendra vertė be PVM					65881,90	18881,10	41537,03	5463,77
PVM					13835,20	21%	21%	21%
Bendra vertė su PVM					79717,10	22846,13	50259,81	6611,16



SAM-126 Kitos paskirties inžinerinių statinių
ir administracinės paskirties pastato -
pravažiavimo posto, Karinių oro pajėgų oro
gynybos batalione (Dariaus ir Girėno g. 144,
Kompleksas: Radviliškis)
Objektas: 1 Rekonstrukcija ir statyba
Žiniaraštis: 8 Šildymas, vėdinimas, kondicionavimas

Lokalinė sąmata Nr. S010

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

24042,22 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
		Skyrius 1 Šildymas						
1	N21-247	Elektrinių rankšluosčių montavimas PRITAIKYTA Elektrinių radiatorių montavimas	vnt	13,0	243,49	243,49		
2	R1	Radiatoriai su elektroniniu termostatu 421W	vnt	2,0	196,99		196,99	
3	R1	Radiatoriai su elektroniniu termostatu 322W	vnt	1,0	96,84		96,84	
4	R1	Radiatoriai su elektroniniu termostatu 367W	vnt	1,0	96,84		96,84	
5	R1	Radiatoriai su elektroniniu termostatu 530W	vnt	5,0	492,71		492,71	
6	R1	Radiatoriai su elektroniniu termostatu 150W	vnt	1,0	96,84		96,84	
7	R1	Radiatoriai su elektroniniu termostatu 353W	vnt	1,0	96,84		96,84	
8	R1	Radiatoriai su elektroniniu termostatu 400W	vnt	1,0	96,84		96,84	
9	R1	Radiatoriai su elektroniniu termostatu 422W	vnt	1,0	98,50		98,50	
10	N21-247	Elektrinių rankšluosčių montavimas PRITAIKYTA Esamų elektrinių radiatorių demontavimas k1=0.5, k2=0.5, k3=0.0	vnt	3,0	11,88	11,88		
		Iš viso už skyrių 1 Šildymas			1527,78	255,36	1272,41	
		Skyrius 2 Vėdinimo sistema: P-1						
1	N20P-0602	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val., montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 1000 m3/val. iki 2000 m3/val.	vnt.	1,0	105,22	83,98	1,40	19,84
3	N20P-0813	Atraminę konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant prie grindų, kai konstrukcijos masė daugiau 20 kg iki 40 kg	kompl.	1,0	28,45	26,52	1,67	0,27
4	260793	Atraminės konstrukcijos	t	0,04	127,00		127,00	
5	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	2,0	52,42	31,93	20,17	0,32
6	R1	Apvalūs triukšmo slopintuvai d315, l-1200mm	vnt.	2,0	333,55		333,55	
7	N20-515	Ugnį sulaukančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	17,0	1776,89	242,60	1534,29	
8	R1	Ugniai atsparūs vožtuvai EI30, d200	vnt	8,0	718,42		718,42	
9	R1	Ugniai atsparūs vožtuvai EI30, d160	vnt	1,0	80,18		80,18	
10	R1	Ugniai atsparūs vožtuvai EI30, d125	vnt	4,0	307,89		307,89	
11	R1	Ugniai atsparūs vožtuvai EI30, d100	vnt	4,0	295,06		295,06	
12	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2,0	9,75	9,50	0,10	0,15
13	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2,0	14,57	14,14	0,20	0,22
14	R1	Oro srauto reguliavimo sklendės d125	vnt.	1,0	11,71		11,71	
15	R1	Oro srauto reguliavimo sklendės d160	vnt.	1,0	12,75		12,75	
16	R1	Oro srauto reguliavimo sklendės d250	vnt.	2,0	32,07		32,07	
17	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	2,0	21,46	19,25	2,21	
18	R1	Atbuliniai vožtuvai d315	vnt	2,0	45,23		45,23	
19	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	9,0	35,13	35,13		

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
20	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	8,0	43,53	43,53		
21	R1	Difuzoriai DVS/P-DVS 100	vnt	4,0	21,90		21,90	
22	R1	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt	4,0	26,13		26,13	
23	R1	Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt	1,0	8,11		8,11	
24	R1	Difuzoriai DVS/P-DVS 200	vnt	8,0	89,04		89,04	
25	N20P-0109	Plieninių sraigtinių ortaklių tiesių dalių montavimas, kai ortaklio skersmuo iki 160 mm	m	40,0	191,62	141,93	48,62	1,06
26	N20P-0109	Plieninių sraigtinių ortaklių tiesių dalių montavimas, kai ortaklio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	68,0	447,95	361,93	83,49	2,52
27	R1	Spiraliniai ortakliai OSL 100, L-3000	m	6,0	2,79		2,79	
28	R1	Spiraliniai ortakliai OSL 125, L-3000	m	24,0	84,38		84,38	
29	R1	Spiraliniai ortakliai OSL 160, L-3000	m	10,0	44,91		44,91	
30	R1	Spiraliniai ortakliai OSL 200, L-3000	m	16,0	87,82		87,82	
31	R1	Spiraliniai ortakliai OSL 250, L-3000	m	18,0	125,64		125,64	
32	R1	Spiraliniai ortakliai OSB 315, L-3000	m	34,0	286,27		286,27	
33	R1	Cinkuotos skardos ortaklių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1,0	290,51		290,51	
34	N26-214	Vamzdinių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	6,5	1061,89	975,18	86,71	
35	896-49	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	130,0	1455,13		1455,13	
36	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	2,0	20,19	18,34	1,67	0,18
37	R1	Lauko oro paėmimo grotelės 500x400	vnt	2,0	179,60		179,60	
38	D3-36	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 16 - 20 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	293,90	293,90		
39	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	17,0	43,09	43,09		
		Iš viso už skyrių 2 Vėdinimo sistema: P-1			8812,12	2340,95	6446,61	24,56
		Skyrius 3 Kondicionavimas. Sistema K1						
1	N20P-0805	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šildymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW	vnt.	1,0	21,74	20,61	1,13	
2	N20P-0812	Atraminų konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant prie sienos, kai konstrukcijos masė daugiau 10 kg iki 20 kg	kompl.	1,0	16,29	14,98	1,04	0,27
3	260793	Atraminės konstrukcijos	t	0,015	29,70		29,70	
4	R1	VRF tipo šilumos siurblys oras-oras Qc=8,2kW; Qh=2,9kW, 400V. Freonas R410A; vėsinimas, esant lauko oro temperatūrai iki +40°C; šildymo, esant lauko oro temperatūrai iki -5°C.	kompl.	1,0	2710,40		2710,40	
5	N20P-0801	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šildymo galia iki 5kW	vnt.	5,0	58,63	55,55	2,60	0,48
6	N20P-0812	Atraminų konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant prie sienos, kai konstrukcijos masė daugiau 3 kg iki 10 kg	kompl.	5,0	81,44	74,91	5,20	1,33
7	260793	Atraminės konstrukcijos	t	0,03	59,40		59,40	
8	N16P-0701	Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas PRITAIKYTA Kondensato siurbliuko montavimas	vnt.	5,0	65,65	61,18	3,99	0,48
13	N16P-0401	Vandentiekio, šildymo vamzdinių iš varinių 22mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų), tvirtinant prie konstrukcijų	m	84,0	280,26	278,48		1,78
14	R1	Variniai vamzdžiai gamykliškai izoliuoti sintetinio putų kaučiuko d6,35x6mm	m	28,0	41,73		41,73	
15	R1	Variniai vamzdžiai gamykliškai izoliuoti sintetinio putų kaučiuko d9,52x6mm	m	36,0	82,15		82,15	
16	R1	Variniai vamzdžiai gamykliškai izoliuoti sintetinio putų kaučiuko d12,7x6mm	m	6,0	18,32		18,32	
17	R1	Variniai vamzdžiai gamykliškai izoliuoti sintetinio putų kaučiuko d15,9x9mm	m	14,0	56,88		56,88	
18	R1	Varinių izoliuotų vamzdinių fasoninės dalys (trišakiai, alkūnės)	kompl.	1,0	149,10		149,10	

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
19	N22P-0107	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm k9=1.15	m	3,0	8,28	5,49		2,80
20	1022-293	PE 100 vamzdis d110x6.6 (futliaras)	m	3,0	19,74		19,74	
21	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	0,84	87,28	82,21	0,33	4,75
22	N20P-0811	Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia daugiau 7 kW iki 10 kW	vnt.	1,0	62,22	52,80		9,42
23	261054	Freonas R410A	kg	50,0	1608,55		1608,55	
24	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	1,0	21,87	21,87		
25	F1-2-3	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	1,0	8,11	8,11		
26	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15	100m3	0,01	1,50	1,13		0,37
27	D3-41	Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	116,38	116,38		
Iš viso už skyrių 3 Kondicionavimas. Sistema K1					5605,63	793,70	4790,27	21,66
Iš viso					15945,53	3390,01	12509,29	46,22
Pagalbinų medžiagų vertė					375,28		3%	
Papildomų mechanizmų vertė					1,39			3%
Papildomas darbo uždarbis					271,20	8%		
Iš viso					16593,39	3661,21	12884,57	47,61
Soc. draudimas					65,54	1,79%		
Statinio statybos išlaidos					16658,93	3726,75	12884,57	47,61
Statybvietės išlaidos					1499,30	9%	9%	9%
Iš viso tiesioginės išlaidos					18158,23	4062,16	14044,18	51,89
Pridėtinės išlaidos					765,19	20,9%		
Pelnas					946,17	5%	5%	5%
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					19869,60	5068,72	14746,39	54,49
Įrengimai								
Bendra vertė be PVM					19869,60	5068,72	14746,39	54,49
PVM					4172,62	21%	21%	21%
Bendra vertė su PVM					24042,22	6133,15	17843,13	65,93



SAM-126 Kitos paskirties inžinerinių statinių
ir administracinės paskirties pastato -
pravažavimo posto, Karinių oro pajėgų oro
gynybos batalione (Dariaus ir Girėno g. 144,
Kompleksas: Radviliškis)

Lokalinė sąmata Nr. S011

Objektas: 1 Rekonstrukcija ir statyba

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

Žinlaraštis: 8 Šildymas, vėdinimas, kondicionavimas

14858,8 EUR

El. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
		Skyrius 2 Vėdinimo sistema: P-1						
2	R1	Oro tiekimo/šalinimo įrenginys, vidaus versija, L=+1066/-1066m ³ /h, slėgiai: +300/-300Pa; elektrinė šildymo sekcija, 4,5kW; su automatika	vnt.	1,0	6500,00		6500,00	
		Iš viso už skyrių 2 Vėdinimo sistema: P-1			6500,00		6500,00	
		Skyrius 3 Kondicionavimas. Sistema K1						
9	R1	Siūninis vidinis kondicionierius, komplekte su: kondensato siurbliuku; distanciniu valdymo pultu, tvirtinimo elementais, freonas R410A, 230V; Qc=2684W; Qh=801W	vnt	2,0	3600,00		3600,00	
10	R1	Siūninis vidinis kondicionierius, komplekte su: kondensato siurbliuku; distanciniu valdymo pultu, tvirtinimo elementais, freonas R410A, 230V; Qc=702W; Qh=274W	vnt	1,0	850,00		850,00	
11	R1	Siūninis vidinis kondicionierius, komplekte su: kondensato siurbliuku; distanciniu valdymo pultu, tvirtinimo elementais, freonas R410A, 230V; Qc=656W; Qh=242W	vnt	1,0	650,00		650,00	
12	R1	Siūninis vidinis kondicionierius, komplekte su: kondensato siurbliuku; distanciniu valdymo pultu, tvirtinimo elementais, freonas R410A, 230V; Qc=1410W; Qh=764W	vnt	1,0	680,00		680,00	
		Iš viso už skyrių 3 Kondicionavimas. Sistema K1			5780,00		5780,00	
		Iš viso			12280,00		12280,00	
		Pagalbinių medžiagų vertė						
		Papildomų mechanizmų vertė						
		Papildomas darbo uždarbis				8%		3%
		Iš viso			12280,00		12280,00	
		Soc. draudimas				1,79%		
		Statinio statybos išlaidos			12280,00		12280,00	
		Statybvietės išlaidos				9%		9%
		Iš viso tiesioginės išlaidos			12280,00		12280,00	
		Pridėtinės išlaidos				20,9%		
		Pelnas				5%		5%
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai			12280,00		12280,00	
		Bendra vertė be PVM			12280,00		12280,00	
		PVM			2578,80	21%	21%	21%
		Bendra vertė su PVM			14858,80		14858,80	



SAM-126 kitos paskirties inžinerinių statinių
ir administracinės paskirties pastato -
pravažavimo posto, Karinių oro pajėgų oro
gynybos batalione (Dariaus ir Girėno g. 144,
Kompleksas: Radviliškis)

Lokalinė sąmata Nr. S012

Objektas: 1 Rekonstrukcija ir statyba
Žinlaštis: 9 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

3797,61 EUR

Ein. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skirius 1 Gaisrinės konvekcinės signalizacijos komponentai								
1	R1	Centralė 8 zonų, 24V	vnt	1,0	149,58		149,58	
2	R1	Klaviatūra PC5508 su 8-nių zonų LED indikacija	vnt	1,0	37,71		37,71	
3	R1	Maitinimo šaltinis centrinei, 24V	vnt	1,0	48,54		48,54	
4	R1	Akumulatoriai 12V, 9,0 Ah	vnt	2,0	44,62		44,62	
5	R1	ECO-1003 optinė dūmų jutiklinė, EN-54	vnt	6,0	67,80		67,80	
6	R1	Rankinis gaisro pavojaus mygtukas	vnt	2,0	18,54		18,54	
7	R1	Vidinė sirena su blykste	vnt	1,0	9,63		9,63	
8	R1	Blykstė montuojama ŽN WC patalpose	vnt	1,0	9,63		9,63	
9	R1	Lauko sirena su blykste	vnt	1,0	27,28		27,28	
10	R1	Galinis spindulio įrenginys	vnt	3,0	30,33		30,33	
11	R1	Analoginio šilumos jutrus kabelio valdiklis	vnt	1,0	1102,78		1102,78	
12	R1	Fiksuotas šilumos jutrus kabelis	m	22,0	117,04		117,04	
Iš viso už skyrių 1 Gaisrinės konvekcinės signalizacijos komponentai					1663,48		1663,48	
Skirius 2 Montажinės, instaliacinės medžiagos								
1	R1	Gaisrinės signalizacijos kabelis 4x0,5mm ²	m	120,0	43,20		43,20	
2	R1	Gofruoti PVC vamzdžiai RKGL20	m	100,0	19,00		19,00	
3	R1	Plastikinis kabelinis kanalas su atidaru dangteliu, matmenys 15x25mm	m	20,0	37,00		37,00	
4	R1	Dėžė apkabų su grūdinta vinimi kabeliu tvirtinimui, 4,5mm diametro (100 vnt)	vnt	1,0	2,52		2,52	
5	R1	Kabelių ir laidų žymėjimo ir numeravimo medžiagos (1 dėžė - 100 vnt)	vnt	1,0	6,09		6,09	
6	R1	Skylių užsąnderinimo medžiaga	kompl.	1,0	32,33		32,33	
Iš viso už skyrių 2 Montажinės, instaliacinės medžiagos					140,14		140,14	
Skirius 3 Darbai								
1	N50-303	8 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1,0	17,49	16,99	0,40	0,10
2	N50-311	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt.	1,0	9,17	8,57	0,48	0,12
3	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	3,0	13,87	12,90	0,78	0,19
4	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt.	6,0	23,98	22,04	1,56	0,38
5	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt.	2,0	9,43	8,78	0,52	0,13
6	N50-324	Alarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	2,0	9,01	8,22	0,64	0,15
7	N50-326	Alarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1,0	5,40	4,75	0,52	0,13
8	N21P-0301	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas daugiau 25 cm ² iki 60 cm ²)	100m	0,2	30,12	26,38	3,30	0,44
9	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	1,0	230,29	213,31	15,00	1,98
10	N21P-0328	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm ²	100m	1,0	20,27	19,41	0,86	
11	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio plotu tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	0,2	8,03	8,01	0,02	
12	N21-195	Skylių pramušimas mūrinėse pertvarose laidų pravedimui	100vnt	1,0	43,47	43,47		
13	N21-302	Kabelio praėjimų sienose, pertvarose užtaisymas skiediniu	vnt	100,0	216,43	142,46	73,97	
14	N51-108	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg	kompl.	1,0	14,00	12,72	1,28	

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
15	N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	0,22	4,55	3,90	0,53	0,12
16	N50-380	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių Iš viso už skyrių 3 Darbai	vnt	1,0	43,48	43,48		
		Iš viso			698,99	595,39	99,86	3,74
		Pagalbinių medžiagų vertė			2502,61	595,39	1903,48	3,74
		Papildomų mechanizmų vertė			57,10		3%	
		Papildomas darbo uždarbis			0,11			3%
		Iš viso			47,63	8%		
		Soc. draudimas			2607,46	643,02	1960,59	3,85
		Statinio statybos išlaidos			11,51	1,79%		
		Statybvietės išlaidos			2618,97	654,53	1960,59	3,85
		Iš viso tiesioginės išlaidos			235,71	9%	9%	9%
		Pridėtinės išlaidos			2854,68	713,44	2137,04	4,20
		Pelnas			134,39	20,9%		
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimui			149,45	5%	5%	5%
		Bendra vertė be PVM			3138,52	890,22	2243,89	4,41
		PVM			3138,52	890,22	2243,89	4,41
		Bendra vertė su PVM			659,09	21%	21%	21%
					3797,61	1077,17	2715,11	5,34



UAB „Inti“
Draugystės g. 61, LT-02001 Vilnius
Tel. +370 37 451 480

Faksas: +370 37 451 474
Mok. sk. +370 650 37080
E. paštas: info@inti.lt, www.inti.lt

Įstaigos kodas: 300000000
PVM Nr. LT000000000
M. K. 110000000

Akcininkų sąrašas: 2019-12-31
AB SEB bankas
Bendrojo kodas: 304031

Įmonės registracijos
numeris: 304031000
Įmonės kodas: 304031

Perkančiosioms organizacijoms

ĮGALIOJIMAS

2020 m. birželio 22 d. Nr. ĮG 14/2020

Kaunas

UAB „Inti“, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Raižio, veikiančio pagal Bendrovės įstatus, įgalioja komercijos direktorių ARMINĄ ŽMUIDINĄ, gim.data 1989 03 26:

Pasirašyti bendrovės teikiamus viešųjų pirkimų konkursų pasiūlymus ir visus kitus su šiais pirkimais susijusius dokumentus:

- Pasirašyti bendrovės teikiamų viešųjų pirkimų konkursų tiekėjų sąžiningumo ir kitas deklaracijas ar priesaikų pažymas, pasiūlymų užtikrinimų dokumentus, ketinimų protokolus.
- Teikti pirkimų pasiūlymus ir patvirtinti juos elektroniniu parašu, kai vykdomi elektroniniai viešieji pirkimai.
- Pateikti konkursų pasiūlymo dokumentus ir dalyvauti vokų atplėšimo procedūrose.
- Esant būtinybei, vokų atplėšimo procedūrų metu atlikti pasiūlymų koregavimus, tikslinimus ir atlikti visus kitus veiksmus, reikalingus tinkamam bendrovės atstovavimui.

Įgaliojimas galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d.

UAB „Inti“ užtikrina, kad teisėtai tvarko šiame įgaliojime nurodytų asmenų asmens duomenis ir turi teisę juos perduoti PERKANČIOSIOMS ORGANIZACIJOMS. Šie duomenys skirti naudoti atstovaujamojo atstovų identifikavimo tikslais. Prašome užtikrinti šių asmens duomenų apsaugą nuo sunaikinimo, pakeitimo, neteisėto platinimo arba neteisėtos prieigos, atitinkančių duomenų pobūdį ir su jais siejamos grėsmės lygį, taikant ne mažesnes asmens duomenų apsaugos priemones nei numatyta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679

Generalinis direktorius
A.V.



Rolandas Raižys

Monika Buividaitė, (8 37) 451 480, el. p. inti@inti.lt



Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

1.1. Infrastruktūros valdymo agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Kitos paskirties inžinerinių statinių ir administracinės paskirties pastato – pravažiavimo posto rekonstravimo ir statybos darbai

Trumpas aprašymas:

Planuojami įsigyti kitos paskirties inžinerinių statinių ir administracinės paskirties pastato – pravažiavimo posto rekonstravimo ir statybos darbus pagal UAB „EKSPLOIT“ 2019 m. parengtą ir atitinkamai patvirtintą techninį projektą, bei inžinerines paslaugas (žemės sklypų ir statinių kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos) (toliau- darbai). BVPŽ kodas: 45216200-6.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB "Inti"

Gatvė ir namo numeris:

Draugystės g. 8H

Pašto kodas:

LT-51264

Miestas:

Kaunas

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

www.inti.lt

E. paštas:

inti@inti.lt

Telefonas:

8 37 451480

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Arminas Žmuidina

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT331653917

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdytų sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui ją gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

www.sodra.lt

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Arminas

Pavardė

Žmuidina

Gimimo data

-

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

-

Pašto kodas:

-

Miestas:

Kaunas

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

-

Telefonas:

-

Pareigos arba statusas:

Komercijos direktorius

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

Įgaliojimas 2020-06-22 Nr. ĮG 14/2020

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsinimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

www.sodra.lt

Kodas

191630223

Emitentas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas aplinkos teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas socialinės teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas darbo teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Bankrotas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Nemokumas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojui taikoma nemokumo ar likvidavimo procedūra?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Susitarimas su kreditoriais VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstančioje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos procedūros?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Likvidatoriaus administruojamas turtas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius arba teismas?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sustabdyta verslo veikla VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

- a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;
- b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
- c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
- d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys,

vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors [interesų konfliktus](#), kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

●Ne

Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐Taip

●Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p., 46 str. 4 d. 8 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**,

nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.

b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

α. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tiksliai dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais,

kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

23-07-2020

Vieta

Kaunas

Parašas

KETINIMO ĮDARBINTI PROTOKOLAS

2020-07-23 Nr. KPSR-1

Kaunas

UAB „INTI“, įmonės kodas 133165398, Draugystės g. 8H, 51264 Kaunas atstovaujama komercijos direktoriaus Armino Žmuidino, toliau vadinama „Bendrovė“

ir
Saulius Rimavičius, gimęs 1982 m. gruodžio 18 d., Vičiūnų g. 18, Kaune, toliau – „Darbuotojas“, iš kitos pusės,

toliau Bendrovė ir Darbuotojas gali būti kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, pasirašė šį Ketinimo įdarbinti protokolą.

Kadangi, Bendrovė dalyvauja Respublikos Krašto apsaugos ministerijos vykdomame pirkime „Kitos paskirties inžinerinių statinių ir administracinės paskirties pastato – pravažiavimo posto rekonstravimo ir statybos darbai“, pirkimo Nr. 496065 (toliau Konkursas) ir laimėjimo atveju ketina pasirašyti Darbų sutartį su Infrastruktūros valdymo agentūra.

Kadangi Darbuotojas turi reikalingą patirtį ir kvalifikaciją šios sutarties įgyvendinimui.

Šalys susitaria:

1. Bendrovė įsipareigoja ir patvirtina, kad laimėjusi Konkursą, nedelsiant po Darbų sutarties pasirašymo su Infrastruktūros valdymo agentūra, įdarbins asmenį šio projekto įgyvendinimo laikotarpiui.
2. Darbuotojas sutinka atlikti išpildomasias geodezines nuotraukas, kadastrinių matavimų atlikimą, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos darbus šiame projekte visą Darbų sutarties galiojimo laiką, jeigu tokia sutartis bus pasirašyta.
3. Šalys susitaria, kad Darbuotojui už jo darbus apmokės jo darbdavys UAB „INTI“.
4. Darbuotojas patvirtina, kad turi atsakingų institucijų išduotus kvalifikacinius atestatus, licencijas ir kitus dokumentus, reikalingus sutarties įvykdymui užtikrinti bei turi teisę vykdyti topografinės nuotraukos, kontrolinės geodezinės nuotraukos, kadastrinių matavimų darbus.
5. Šalys susitaria, kad šis ketinimo įdarbinti protokolą netenka galios, jei ir kai tampa akivaizdu, oficialiai pareiškus arba esant kitam lygiaverčiam įrodymui, kad Darbų sutartis su Bendrove sudaroma nebus.

Šalių parašai:

UAB „Inti“

Komercijos direktorius Arminas
Žmuidina



Matininkas-geodezininkas
Saulius Rimavičius

2020 m. *spalis 29* d. Statybos rangos viešojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr. *16S-29/5.6*
2 priedas

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS (F-2 forma)

20.....m.d. Nr.

Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr:

Objektas:

Rangovas:

Užsakovas:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur		
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai Iš viso

Iš viso tiesioginės išlaidos:

Iš viso netiesioginės išlaidos:

Iš viso be PVM:

PVM proc.:

Iš viso su PVM:

Mes, užsakovo ir statybos rangovo atstovai, pasirašę šį atliktų darbų aktą, patvirtiname, kad už nurodytą sumą darbų kiekis yra atliktas.

Statybos rangovo atstovas:

.....
(pareigos)

.....
(parašas, vardas, pavardė)

.....
(data)

Užsakovo atstovas:

Statinio statybos techninės priežiūros
vadovo padėjėjas
(pareigos)

.....
(parašas, vardas, pavardė)

.....
(data)

Užsakovo atstovas:

Statinio statybos techninės priežiūros
vadovas
(pareigos)

.....
(parašas, vardas, pavardė)

.....
(data)

2020 m. spalio 29 d. Statybos rangos viešojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 165-28(5.6)
3 priedas

(Pažymos apie atliktų darbų vertę ir išlaidas (F-3) forma)

(dokumento sudarytojas)

PAŽYMA

APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ IR IŠLAIDAS (F-3 forma)

20... m.d. Nr. ...

.....

(sudarymo vieta)

Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr.:

Objektas:

Statybos rangovas:.....

Sutarties priežiūrą vykdanči šalis (kai statyba finansuojama iš NSIP numatytų lėšų):

Užsakovas:

Atliktų darbų akto (-ų) Nr. ir data (-os):

Darbų (išlaidų) aprašymas	Sutartyje numatyta darbų kaina, Eur	Atliktų darbų vertė ir išlaidos, Eur	
		nuo statybos pradžios, įskaitant ataskaitinį mėnesį	nuo metų pradžios, įskaitant ataskaitinį mėnesį
per ataskaitinį laikotarpį			
Statybos darbai			
Inžinieriai ir inventorius			
Inžinerinės paslaugos			
Iš viso be PVM:			
PVM proc.:			
Iš viso su PVM:			
Darbų tiekėjo atstovas:			
A. V.			
20.... m.d.			
Užsakovo atstovas:			
A. V.			
20.... m.d.			

2020 m. *spalio 29* d. Statybos rangos
viešojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr. *16S-29/5.6*
4 priedas

.....
(KAS institucijai, statinio naudotojas)

GARANTINIS RAŠTAS

Dėl.....garantinių įsipareigojimų vykdymo
(statinio pavadinimas)
.....
(data)

1. Rangovas(įmonės kodas),
atstovaujamas, išduoda šį garantinį raštą kuriuo:

1.1. Garantuoja, kad pagal statybos rangos sutartį Nr. (toliau – sutartis)
atlikti statybos darbai atitinka techninėje užduotyje (projektinė dokumentacija) numatytas savybes,
normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie atlikti be klaidų, kurios
panaikintų ar sumažintų atliktų statybos darbų vertę.

1.2. Atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl statinio
ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo arba dėl
(KAS institucija)

ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Garantija negalioja, jeigu statybos darbų defektai
atsiranda dėl to, kad nepaisė galiojančiuose teisės aktuose

(KAS institucija)

nustatytų statinio aptarnavimo, priežiūros ir eksploatacijos instrukcijų.

1.3. Įsipareigoja per pirmąsias 10 (dešimt) darbo dienų nuo sumontuotų įrenginių eksploatavimo
pradžios įrenginių tiekėjo atstovas į objektą atvyktų per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo
pranešimo apie tokio atvykimo reikalingumą bei papildomai instruktuoję statinio naudotojo
personala įrenginių eksploatavimo klausimais ir operatyviai šalintų nesklaidumus.

1.4. Įsipareigoja vykdyti kitus sutartyje nustatytus reikalavimus, susijusius su **Rangovo**
garantinių įsipareigojimų vykdymu ir užtikrinimu.

2. Statybos defektai nustatomi ir šalinami tokia tvarka:

2.1. **Statinio naudotojas**, statinio garantiniu laikotarpiu nustatęs statinio defektus, informuoja apie
tai **Rangovą**, pakviečia **Rangovo** įgaliotą atstovą ir surašo dvišalį defektų aktą, kuriame nurodo
statybos defektus ir dėl defektų atsiradusius padarinius bei su **Rangovu** suderina defektų ir jų
padarinių pašalinimo terminus. Jei **Rangovo** įgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirašyti
dvišalį defektų aktą, galioja **statinio naudotojo** surašytas vienašalis defektų aktas. **Statinio**
naudotojui pareikalavus, **Rangovas** privalo per **statinio naudotojo** nustatytą terminą pateikti
statybos defektų šalinimo technologiją. Statybos defektai laikomi pašalintais, kai **Rangovo** ir **statinio**
naudotojo įgalioti atstovai surašo defektų pašalinimo aktą, kuriame patvirtinama, kad statybos
defektai, nustatyti statinio garantiniu laikotarpiu, yra pašalinti.

2.2. **Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos (Užsakovas)**
dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir surašant dvišalį defektų aktą, bendrai

su statinio naudotoju kontroliuoja statybos defektų, nustatytų garantiniu laikotarpiu, šalinimą, o pašalinus statybos defektus, dalyvauja surašant defektų pašalinimo aktą.

2.3. Jei **Rangovas** nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos per defektų akte suderintą ar nurodytą

(KAS institucija)

protingą laiką (kai surašomas vienašalis defektų aktas), **Rangovui** taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.6 punkte numatyta atsakomybė.

2.4. Jei **Rangovas** nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos per akte suderintą ar nurodytą protingą laiką (kai

(KAS institucija)

surašomas vienašalis defektų aktas) ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų,gali

(KAS institucija)

pašalinti šiuos defektus savo sąskaita. Tokiu atveju **Rangovas** įsipareigoja atlyginti visas išlaidas, susijusias su statybos defektų šalinimu, ir sumokėti

(KAS institucija)

(KAS institucija)

20 proc. nuo visų turėtų išlaidų, susijusių su statybos defektų šalinimu, dydžio

(KAS institucija)

šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.

3. Jeigu garantiniu laikotarpiu nustatomi statybos defektai, kurie kelia

(KAS institucija)

pavojų žmonių sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, **Rangovas** įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo valandas nuo pranešimo gavimo, atvykti

(KAS institucija)

šalinti priežastis keliančias pavojų žmonių sveikatai, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.

4. Statiniui nustatomas 5 (penkerių) metų garantinis terminas, paslėptiems statinio elementams (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 (dešimties) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimties) metų. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo visų **Rangovo** atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (**Užsakovui**) dienos. Garantiniai terminai statinyje naudojamų statybos produktų ir įrenginių (išskyrus statybos produktus ir įrenginius paslėptose statinio konstrukcijose) nemokamam remontui ir priežiūrai nustatomas tiekėjo išduodamuose dokumentuose, tačiau šis garantinis terminas turi būti ne trumpesnis kaip 2 (du) metai ir jo pradžia pradedama skaičiuoti nuo visų **Rangovo** atliktų darbų perdavimo naudoti statytojui (**Užsakovui**) dienos.

5. Statinio garantinio termino metu išryškėję statybos defektai šalinami vadovaujantis Sutartyje, šiame garantiniame rašte, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka ir reikalavimais.

PRIDEDAMA:

1. Darbuotojų, apmokytų dirbti su statinio įrenginiais, pasirašyta pažyma (jei taikoma).

2. Statinio ir įrenginių garantinis terminas,lapų.

3. Įrenginių garantijos originalai,lapų.

Rangovas vadovas ar jo įgaliotas asmuo

Gauta:lapų

(KAS institucijai)

PASTABA: Pateikia konkursą laimėjęs rangovas iki pripažįstant statinį tinkamu naudo

spalis 28

2020 m. d. Statybos rangos viešojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-28/19.6
priedas

DARBŲ ATLIKIMO KALENDORINIS GRAFIKAS

Pirkimo objekto pavadinimas, adresas: Kitos paskirties inžinerinių statinių ir administracinės paskirties pastato - pravažiavimo posto, Karinių oro pajėgų oro gynybos batalione (Dariaus ir Girėno g. 144, Radviliškis), rekonstravimo ir statybos darbai

Rangovas: UAB "Inti"

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Darbų/paslaugų apimtis (Eur)	Darbų/paslaugų vykdymo terminai*	1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	7 mėn.	8 mėn.	9 mėn.
1.	Kitos paskirties inžinerinių statinių ir administracinės paskirties pastato – pravažiavimo posto rekonstravimo ir statybos darbai:		Sutarties specialiosios dalies 5.2 punkte nustatytu terminu									
1.1.	Sklypas	629 337,57	per 8 (aštuonis) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos									
1.2.	Architektūra (pastatas 4B1p)	47 795,61										
1.3.	Konstrukcijos	16 928,75										
1.4.	Vidaus vandentiekis ir nuotekos	4 220,75										
1.5.	Lauko vandentiekis ir nuotekos	12 075,85										
1.6.	Elektrotechnika	132 956,90										
1.7.	Elektroniniai ryšiai	79 717,10										
1.8.	Šildymas, vėdinimas, kondicionavimas	38 901,01										
1.9.	Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis	3 797,61										
2.	Statinio pripažinimo užbaigtu statyti procedūros ir inžinerinės paslaugos (kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos)	2 267,64	skirtas 1 (vieno) mėn. terminas pagal Sutarties specialiosios dalies 5.3 papunktį.									
Vykdymo sumos kas tris mėnesius:				50.000,00 Eur su PVM			600.000,00 Eur su PVM			317.998,79 Eur su PVM		
Iš VISO (suma Eur su PVM): 967 998,79			967.998,79 Eur su PVM (devyni šimtai šešiasdešimi septyni tūkstančiai devyni šimtai dešimtys eurų su PVM)									
Pastaba:												



Pastaba:
1. Vadovautis Konkurso sąlygų priedu „Darbų kiekių apimtys“.
2. Šios eilutės negali būti keičiamos teikiant pasiūlymą.

Užakovo vardu
(Vardas pavardė, parašas)
A.V.

Rankogovo vardu
(Vardas pavardė, parašas)
A.V.

Generalinis direktorius
Rolandas Raižys