

Kompleksas: Kauno lopšelis - darželis Varpelis
 Objektas: Kauno lopšelis - darželis Varpelis,
 S.Žukausko g.17, Kaunas
 Žiniaraštis: Sporto salės grindys (linoleumas), lubos, sienos

Lokalinė sąmata Nr. S009
 Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis *

Iš viso: **3484,58 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
1	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	0,570	51	29,05			29,05
2	R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	22,308	0,31	6,92			6,92
3	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	12,483	0,21	2,62			2,62
4	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	28,300	0,21	1,80		4,14	5,94
5	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100 m2	525,446	0,51	75,18	183,18	9,61	267,98
6	N11P-0702	Linoleumo grindų paprasto piešinio įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.)	m2	18,670	56,1	390,10	654,31	2,97	1047,38
7	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	54,892	0,1	3,77	1,72	0,00	5,49
8	N15P-0501 (K7=1,9974432; 7261106; S9=1,119)	Vidinių sienų vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas 5mm storio sluoksniu rankiniu būdu, ruošiant skiedinį	100m2	877,185	0,1	37,46	50,00	0,25	87,72
9	N15P-0207	Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	170,670	0,51	23,48	63,55	0,01	87,04
10	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 2 kartotini	100m2	544,181	0,51	94,78	182,63	0,12	277,53
11	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	54,892	0,91	34,28	15,65	0,02	49,95
12	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 2 kartotini	100m2	505,379	0,91	138,14	321,54	0,22	459,89
Iš viso						837,57	1472,59	17,36	2327,52
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		44,18
Papildomų mechanizmų vertė								3%	0,52
Papildomas darbo uždarbis							8%		67,01
Iš viso						904,57	1516,77	17,88	2439,22
Soc. draudimas						1,79%			16,19
Statinio statybos išlaidos						920,76	1516,77	17,88	2455,41
Statybietės išlaidos						4%	4%	4%	98,22
Iš viso tiesioginės išlaidos						957,59	1577,44	18,60	2553,63
Pridėtinės išlaidos						20,9%			189,06
Pelnas						5%	5%	5%	137,13
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						1203,98	1656,31	19,53	2879,82
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						1203,98	1656,31	19,53	2879,82
PVM						21%	21%	21%	604,76
Bendra vertė su PVM						1456,82	2004,14	23,63	3484,58

Sudarė:



Kompleksas: Kauno lopšelis - darželis Varpelis
 Objektas: Kauno lopšelis - darželis Varpelis,
 S.Žukausko g.17, Kaunas
 Žiniaraštis: Psichologijos kabinetas

Lokalinė sąmata Nr. S010
 Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis *

Iš viso: **1092,16 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
1	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	0,570	15	8,54			8,54
2	R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	22,308	0,1465	3,27			3,27
3	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	12,483	0,16	2,00			2,00
4	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	28,300	0,16	1,37		3,16	4,53
5	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100 m2	525,446	0,15	22,11	53,88	2,83	78,82
6	N11P-0702	Linoleumo grindų paprasto piešinio įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.)	m2	18,670	17	118,21	198,28	0,90	317,39
7	N15P-0207	Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	170,670	0,15	6,91	18,69	0,00	25,60
8	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 0 kartotini	100m2	338,279	0,15	9,94	40,77	0,04	50,74
9	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	54,892	0,54	20,34	9,29	0,01	29,64
10	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 0 kartotini	100m2	407,859	0,54	29,31	190,80	0,13	220,24
Iš viso						222,00	511,71	7,07	740,77
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		15,35
Papildomų mechanizmų vertė								3%	0,21
Papildomas darbo uždarbis							8%		17,76
Iš viso						239,76	527,06	7,28	774,09
Soc. draudimas						1,79%			4,29
Statinio statybos išlaidos						244,05	527,06	7,28	778,38
Statybvietės išlaidos						4%	4%	4%	31,14
Iš viso tiesioginės išlaidos						253,81	548,14	7,57	809,52
Pridėtinės išlaidos						20,9%			50,11
Pelnas						5%	5%	5%	42,98
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						319,11	575,55	7,95	902,61
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						319,11	575,55	7,95	902,61
PVM						21%	21%	21%	189,55
Bendra vertė su PVM						386,12	696,42	9,62	1092,16

Sudarė:



Kompleksas: Kauno lopšelis - darželis Varpelis
 Objektas: Kauno lopšelis - darželis Varpelis,
 S.Žukausko g.17, Kaunas
 Žiniaraštis: Tyrimų laboratorija

Lokalinė sąmata Nr. S011
 Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis *

Iš viso: 2538,1 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
1	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	0,570	24	13,67			13,67
2	R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	22,308	0,23	5,13			5,13
3	N15P-0803	Sienų vidinių paviršių apklėjimo tapetais nuplėšimas	100m2	138,000	0,47	64,86			64,86
4	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	12,483	0,18	2,25			2,25
5	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	28,300	0,18	1,54		3,55	5,09
6	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100 m2	525,446	0,24	35,38	86,20	4,52	126,11
7	N11P-0702	Linoleumo grindų paprasto piešinio įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.)	m2	18,670	27	187,75	314,91	1,43	504,09
8	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	54,892	0,1	3,77	1,72	0,00	5,49
9	N15P-0501 (K7=1,9974432 7261106; S9=1,119)	Vidinių sienų vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas 5mm storio sluoksniu rankiniu būdu, ruošiant skiedinį	100m2	877,185	0,1	37,46	50,00	0,25	87,72
10	N15P-0207	Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	170,670	0,24	11,05	29,91	0,01	40,96
11	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 2 kartotini	100m2	544,181	0,24	44,60	85,94	0,06	130,60
12	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	54,892	0,47	17,70	8,08	0,01	25,80
13	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniu arba polimeriniu glaistu, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 2 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	815,293	0,47	229,09	150,41	3,69	383,19
14	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	54,892	0,47	17,70	8,08	0,01	25,80
15	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 2 kartotini	100m2	505,379	0,47	71,35	166,07	0,11	237,53

Iš viso	743,30	901,33	13,65	1658,28
Pagalbinių medžiagų vertė		3%		27,04
Papildomų mechanizmų vertė			3%	0,41
Papildomas darbo uždarbis		8%		59,46
Iš viso	802,76	928,37	14,06	1745,20
Soc. draudimas		1,79%		14,37
Statinio statybos išlaidos	817,13	928,37	14,06	1759,56
Statybvietės išlaidos		4%	4%	70,38
Iš viso tiesioginės išlaidos	849,82	965,51	14,62	1829,95
Pridėtinės išlaidos		20,9%		167,78
Pelnas		5%	5%	99,89
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis	1068,47	1013,78	15,35	2097,60
Įrengimai				
Bendra vertė be PVM	1068,47	1013,78	15,35	2097,60
PVM		21%	21%	440,50
Bendra vertė su PVM	1292,85	1226,67	18,57	2538,10

Sudarė:

