

TERITORIJOS, ESANČIOS TARP KLAIPĖDOS M. VARNĖNŲ GATVĖS IR SMILTYNĖS GATVĖS,
INFRASTRUKTŪROS TVARKYMO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO
SUTARTIS

2020-11-10 Nr. 2F-20/84

Klaipėda

AB „Smiltynės perkėla“, juridinio asmens kodas 140285526, kurios registruota buveinė yra Nemuno g. 8., 91191 Klaipėda, telefonas (8 46) 367 003, faksas (8 46) 381 842, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Mindaugo Čiako, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau vadinama Užsakovas) ir

UAB „Kavesta“, juridinio asmens kodas 177388310, kurios registruota buveinė yra Tilžės g. 48, 99168 Šilutė, telefonas (8 441) 54 713, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Dionizo Liatuko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis teritorijos, esančios tarp Klaipėdos m. Varnėnų gatvės ir Smiltynės gatvės, infrastruktūros tvarkymo darbų viešojo pirkimo rezultatais, sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinama – Sutartimi:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, Rangovas įsipareigoja savo rizika ir lėšomis, savo medžiagomis pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą „Kelio, jungiančio Klaipėdos m. Varnėnų gatvę ir Smiltynės gatvę, sutampančią su jungiamuoju keliu Nr. 2254, įrengimas“ (toliau – Techninis projektas) atlikti teritorijos, esančios tarp Klaipėdos m. Varnėnų gatvės ir Smiltynės gatvės, infrastruktūros tvarkymo darbus ir perduoti juos Užsakovui bei parengti vykdomų darbų darbo projektinę bei išpildomąją dokumentaciją, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti tinkamai (kokybiškai) atliktų darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už darbus Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

II. SUTARTIES VERTĖ

2. Pradinė Sutarties vertė, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 1 446 928,91 eurai su PVM (vienas milijonas keturi šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt aštuoni eurai, 91 ct). Sutarties sumos sudėtinės dalys:

2.1. statybos darbų kaina be PVM 1 195 809,02 eurai (vienas milijonas vienas šimtas devyniasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai devyni eurai, 2 ct);


2.2. 21 proc. PVM- 251 119,89 eurai (du šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas devyniolia eurų, 89 ct).

3. Sutartyje nurodytų statybos darbų kaina priklausys nuo faktiškai nupirktų darbų apimčių, reikalingų pirkimo sutarčiai tinkamai įvykdyti, tačiau neviršys statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 (toliau – STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“).

4. Rangovas pats savo sąskaita vykdo visas mokestines prievoles ir (ar rinkliavas), kurios atsirado ar gali atsirasti vykdant šią Sutartį, ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių prievolių ir (ar) rinkliavų, jei tokių būtų, vykdymu. Užsakovas nekompensuoja Rangovui jokių pastarojo išlaidų, susijusių su šiame punkte nurodytų prievolių tinkamu vykdymu, išskyrus kitus atvejus, aptartus šioje Sutartyje (jei tokių būtų).

5. Sutarties galiojimo metu pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, Sutarčiai bus taikomas naujas pridėtinės vertės mokesčio tarifas.

Generalinis direktorius
Mindaugas Čiakas



Puslapis18

6. Sutarties kaina perskaičiuojama po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pradinė sutarties vertė be PVM dėl mokesčio pokyčio nebus keičiama. Šiuo atveju Sutarties kaina bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos pradinės sutarties vertės be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatyti kitaip.

7. Sutarties kainos ir PVM sumos pakeitimas, pasikeitus PVM, įforminamas papildomu susitarimu.

8. Sutarties kainos ir PVM suma tokiu atveju perskaičiuojama tiems darbams, kurie pagal Sutartį yra atliekami ir už juos sumokama po atitinkamo teisės akto įsigaliojimo.

9. PVM mokamas pagal privalomuosius norminius aktus, taikytinus Lietuvos Respublikos įstatymus ir tarptautinius susitarimus.

10. Statybos darbų kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojama nebus.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

11. Darbų terminas:

11.1. Darbų atlikimo laikas - 6 (šeši) mėnesiai nuo Statybvietės perdavimo Rangovui akto pasirašymo dienos iki visų statybos darbų užbaigimo (įskaitant galutinių finansinių dokumentų už atliktus darbus patvirtinimą) dienos ir prašymo dėl statybos užbaigimo akto (įskaitant visus tam reikalingus dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878) užregistravimo IS „Infostatyba“ dienos;

11.2. Objekto pridavimo terminas - iki 2 (dviejų) mėnesių terminas nuo prašymo dėl statybos užbaigimo akto (įskaitant visus tam reikalingus dokumentus) pateikimo dienos iki pasirašyto statybos užbaigimo akto įregistravimo IS „Infostatyba“ dienos (STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“).

12. Sutarties vykdymo metu dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl projektuotojų klaidų arba netikslumų, dėl atsiradusių papildomų darbų ne daugiau kaip 1 (vieną) kartą gali būti pratęstas darbų atlikimo terminas, bet ne ilgiau kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui, o darbų pratęsimas bus fiksuojamas papildomu susitarimu.

13. Sutarties vykdymo metu darbų atlikimas gali būti sustabdomas, bet ne ilgiau kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui, dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, finansavimo trūkumo, būtinybės atlikti gamtos apsaugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus, dėl priežasčių priskirtinų Užsakovui (tokių kaip, Užsakovo veiklos sezoniskumas, transporto ir keleivių srautų padidėjimas ir kt.). Išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų atlikimas sustabdytas, ir atnaujinus darbų atlikimą, darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį. Darbų atlikimo sustabdymas ir (ar) darbų atlikimo atnaujinimas įforminamas papildomu susitarimu.

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

14. Užsakovas įsipareigoja:

14.1. pateikti Rangovui parengtą Techninį projektą;

14.2. priimti iš Rangovo atliktus kokybiškus darbus Sutartyje nustatyta tvarka;

14.3. nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;

14.4. pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Rangovui už atliktų darbų kiekius.

15. Užsakovas turi teisę:

15.1. tikrinti Rangovo darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu ir nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;



15.2. be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei Rangovas laiku nepašalina darbų trūkumų, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius;

15.3. nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus arba atsiradus trūkumų ar defektų sustabdyti darbus, iki trūkumai ar defektai bus pašalinti;

15.4. raštu pranešęs Rangovui sustabdyti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartimi priimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

16. Rangovas įsipareigoja:

16.1. sudarant Sutartį užpildyti darbų grafiką ir pinigų srautų prognozę bei suderinti juos su Užsakovo atstovu;

16.2. atlikti darbus savo rizika pagal suderintą ir Užsakovo patvirtintą Techninį projektą. Techninio projekto sprendiniai turi būti detalizuojami Rangovo parengtu darbo projektu;

16.3. pradėti darbus tik gavus statybą leidžiančius dokumentus ir perėmus statybvietai įstatymų nustatyta tvarka;

16.4. darbus atlikti kokybiškai, laikantis statybos darbus reglamentuojančių teisės normų, taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą;

16.5. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;

16.6. prižiūrėti kelio (teritorijos) ruožą, kuriame vykdomi darbai, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, kad transporto priemonių eismas vyktų netrukdomai;

16.7. paskirti kvalifikuotus specialistus: statybos vadovą, specialiųjų statybos darbų vadovus (specialistus), statybos saugos ir sveikatos koordinatorių, bei kitus reikalingus sutarčiai įvykdyti specialistus, garantuoti ir koordinuoti Rangovų objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, pastatyti kelio ženklus, aptverti darbo vietą kelyje dirbant kelio juostoje;

16.8. visą darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus darbų dokumentus, kitą dokumentaciją ir medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas, praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti tuo padarytus nuostolius;

16.9. atlikdamas darbus Rangovas neturi trukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams, privalo leisti Užsakovo ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų darbų kokybę, būdą bei naudojamas medžiagas;

16.10. ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 5 (penktos) dienos pateikti Užsakovui pažymą apie atliktus darbus ir PVM sąskaitą faktūrą;

16.11. raštu pranešti apie darbų užbaigimą, bet ne vėliau kaip prieš dvi savaites, bei paruošti dokumentaciją ir organizuoti jų priėmimą;

16.12. Užsakovui pasinaudojus sutarties įvykdymo užtikrinimu, per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą;


16.13. savo sąskaita ištaisyti Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nustatytus darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus. Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodytu laiku nepašalinus defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus, ir atlyginti dėl to patirtus Užsakovo nuostolius;

16.14. raštu informuoti (įspėti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku vykdyti Sutartį;


16.15. pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;

16.16. atlikus darbus parengti ir perduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją ir kadastrinių matavimų bylas, parengtas pagal Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522;

Generalinis direktorius
Mindaugas Čiakas



Generalinis direktorius
Mindaugas Čiakas
318



16.17. Rangovas turi teisę darbus užbaigti ankščiau nustatyto termino.

V. ATSISKAITYMO TVARKA

17. Už faktiškai atliktus darbus, nurodytus darbų kiekių ir kainų žiniaraštyje, Užsakovas apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima pažymą apie atliktus darbus ir gauna PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą.

18. Bendra priimtų tarpinių darbų apmokėjimo suma neturi viršyti 90 % (devyniasdešimt procentų) užaktuotų darbų sumos. Likusieji 10 % (dešimt procentų) sumokami Sutartyje nustatytais terminais šia tvarka:

18.1. likusieji sulaikyti 10 % (dešimt procentų) nuo užaktuotos darbų sumos dydžio (be PVM) sumokami pridavus objektą eksploatacijai, Užsakovui priėmus pažymą apie atliktus darbus, gavus deklaraciją apie statybos užbaigimą ir gavus garantinio arba laidavimo draudimo raštą, nurodytą šios Sutarties 73 punkte.

19. Sutartyje nustatyta tvarka laiku ir tinkamai neįvykdžius bei nepridavus Užsakovui darbų (atitinkamos jų dalies) ir to nepatvirtinus atitinkama pažyma arba nepateikus tinkamos PVM sąskaitos faktūros, atitinkamos sumos dalies sumokėjimo terminai yra nukeliami tiek, kiek yra susivėlinama tai padaryti.

20. Pagal Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu į šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą. Rangovui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.

21. Užsakovas turi teisę be atskiros išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Rangovui pagal Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokiais nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t.y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienerūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštiškai informuoja Rangovą.

22. Vykdam šią Sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos (jei tokie būtų) turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis Užsakovui.

23. Jeigu Rangovas nepateikia šiame punkte nurodytų dokumentų informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, Užsakovas turi teisę neatlikti mokėjimų ir šiuo atveju nebus taikoma Sutarties 48 p. nustatyta atsakomybė.

VI. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

24. Rangovas privalo per 10 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui besąlyginį ir neatšaukiamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 proc. nuo Sutarties kainos (be PVM). Sutarties įvykdymo užtikrinimai turi būti pateikti Užsakovui suderinti.

25. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas draudimo bendrovėje arba banke ir jo galiojimo terminas privalo būti ne trumpesnis kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties galiojimo termino pabaigos, ir galioti, kol bus atliktos statybos užbaigimo procedūros pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Sutarties įvykdymo užtikrinimas privalo galioti visiems Rangovo įsipareigojimams pagal šią Sutartį, įskaitant baudas, delspinigius ar kitas netesybas, t. y. Sutarties įvykdymo užtikrinimas privalo būti besąlyginis. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama Užsakovui ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo užtikrintojui, kad Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus. Rangovas privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo apmokėjimo dokumento kopiją, kuri patvirtintų, kad Rangovas sumokėjo visas privalomas įmokas už Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

26. Tuo atveju, jei Rangovas vėluoja atlikti darbus per Sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą, Rangovas privalo pateikti pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio terminas privalo būti ne trumpesnis kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po visiško Sutarties įvykdymo.

27. Jei Rangovas per nurodytą laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

28. Rangovas, raštu suderinęs privalomojo draudimo sutarties sąlygas, privalo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita sudaryti ir pateikti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (sutartis) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio nustatytus reikalavimus ir pateikti Užsakovui draudimo bendrovės Rangovui išduoto Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokėjimo pavedimo patvirtintas kopijas, kad visa ar pirmą draudimo įmokos dalis yra sumokėta.

29. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos ir turi galioti visą statybvietėje vykdomų darbų laikotarpį iki rangovo atliktų statybos darbų rezultato perdavimo statytojui (užsakovui) dienos. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip numatyta Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje „Draudimo suma“ civilinės atsakomybės draudimo suma kiekvienam statiniui negali būti mažesnė kaip 100 500 Eur (šimtas tūkstančių penki šimtai eurų) suma vienam draudžiamajam įvykiui.

30. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita pratęsti (atnaujinti) sudarytą Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui šios draudimo sutarties pratęsimą (atnaujinimą) patvirtinančio dokumento ir mokėjimo pavedimo patvirtintas kopijas, kad visa ar pirmą draudimo įmokos dalis yra sumokėta, jeigu pateikto privalomojo draudimo liudijimo galiojimo pabaiga pasibaigs anksčiau nei sutartyje.

31. Rangovas per visą draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį nedelsdamas, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliarių draudimo įmokų mokėjimą.

VII. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

32. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti suderinimui ne stambiau nei savaičių tikslumu parengtą statybos darbų atlikimo ir statybos darbų pridavimo grafiką bei eismo organizavimo statybos darbų metu schemas. Turi būti pateikiamos grafinės eismo organizavimo schemas visiems darbų etapams, leidžiančios spręsti apie eismo organizavimą visą Sutarties įvykdymo laikotarpį pagal darbų įvykdymo grafiką.

33. Rangovas, suderinęs su Užsakovu, organizuoja darbus naudojamose teritorijose ir patalpose.

34. Užsakovas prižiūri darbų atlikimą pagal Sutartį ir teikia būtinus nurodymus Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

35. Rangovas nedelsdamas raštu privalo pateikti savo abejones Užsakovui:

35.1. dėl Užsakovo numatyto darbų atlikimo būdo tinkamumo ir kokybės;


35.2. dėl įvairių kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, kurios kelia grėsmę atliekamų darbų tinkamumui, tvirtumui, saugumui.

36. Rangovas visus darbo procesus turi vykdyti taip, kad esami statiniai nebūtų be reikalo arba netinkamai naudojami.

37. Rangovas privalo savo lėšomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami kaip netinkamai vykdomi arba neatitinkantys Sutarties, ir atlyginti dėl to susidariusius nuostolius. Rangovui nevykdant savo pareigų ir nepašalinus trūkumų, Užsakovas gali nustatyti atitinkamą terminą šiems trūkumams pašalinti.

38. Atlikus Sutartyje numatytus statybos rangos darbus, statybos aikštelę sutvarko Rangovas. Užsakovo ir suteiktos sandėliavimo, darbo vietos, privažiavimo keliai ir kt. suremontuojami pagal ankstesnę jų būklę.

Generalinis direktorius
Mindaugas Čiakas



Generalinis direktorius
Mindaugas Čiakas

39. Rangovas darbus privalo atlikti laikydamasis darbų grafike nustatytų terminų. Darbų grafiko pakeitimas yra galimas tik statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir (ar) Užsakovui pritarus ir tik dėl nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių papildomų darbų. Atnaujintas darbų grafikas yra neatskiriama Sutarties dalis. Tinkamą patvirtinto darbų grafiko vykdymą kontroliuoja statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Tuo atveju, jei keičiasi subrangovai (skiriamas naujas arba nusprendžiama nesudaryti sutarties su subrangovu, kuris buvo nurodytas Rangovo pasiūlyme) arba pasiūlyme nurodytam subrangovui, skiriama papildomų darbų, Rangovas turi atnaujinti darbų grafiką, nurodydamas jame naujus su subrangovais susijusius duomenis (darbus, kuriuos jie dirbs, planuojamas darbų vertes). Atnaujintą darbų grafiką turi suderinti statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir (ar) Užsakovas.

40. Darbų ar darbų dalies rezultatą Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydami per praėjusį mėnesį atliktų darbų aktą, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas perdavęs atliktų darbų kiekius.

41. Iki Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi: visiškai pašalinti Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodytus statybos darbų ar jų etapų trūkumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti statybos darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją. Netinkamai atlikti statybos darbai arba neužbaigti statybos darbai nepriimami, ir tai yra užfiksuojama Nepriimtų statybos darbų akte.

42. Darbai laikomi visiškai baigtais pasirašius statinio pridavimo eksploatacijai aktą arba deklaraciją.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

43. Rangovas, neužbaigęs darbų Sutartyje numatytu laiku ir taip pat nesilaikęs pagal darbų grafiką darbų atlikimo terminų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos priimtos Sutarties sumos ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM), kiekvieną kartą Rangovui pateikus PVM sąskaitą-faktūrą už faktiškai atliktus darbus. Delspinigių suma apskaičiuojama už apmokėjimui pateiktą laikotarpį. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

44. Užsakovui nustčius Darbų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita juos ištaisyti per laiką, raštu suderintą su Užsakovu ir kelio valdytoju (valstybės įmone), ir Užsakovui pareikalavus atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti ištaisius darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

45. Rangovas, nepašalinęs trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo nurodytą laiką, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos priimtos Sutarties sumos. Užsakovui pareikalavus Rangovas taip pat įsipareigoja sumokėti 20 % dydžio baudą nuo nustatytų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimo darbų kainos ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

46. Galutinis Rangovo atliktų statybos darbų įvertinimas ir atsiskaitymas atliekamas remiantis kontrolinių bandymų rezultatais. Ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių viršijimai laikomi defektais, už kuriuos taikomos piniginės išskaitos. Piniginės išskaitos už ribinių verčių ir leistinųjų nuokrypių nesilaikymą apskaičiuojami pagal IT ASFALTAS 08, apie tai raštu informuojant Rangovą.

47. Nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiuro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius.

48. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

Generalinis direktorius
Mindaugas Čiukas



Generalinis direktorius
Dionizas Liatukas
Puslapis 6 iš 18

49. Rangovui pagal šią Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutarties įsipareigojimus, kurie yra užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Rangovas yra visiškai atsakingas už AB „Smiltynės perkėla“ nepertraukiamos veiklos užtikrinimą Sutarties vykdymo metu. Jei Rangovas nevykdo pateiktos eismo organizavimo schemos ir aprašymo sprendinių, Rangovui taikoma 500 EUR bauda už kiekvieną nevykdymo dieną. Jei dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo AB „Smiltynės perkėla“ patiria nuostolių, visa AB „Smiltynės perkėla“ patirta žala bus išskaičiuota iš Rangovui mokėtinų sumų.

50. Rangovas, yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

51. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.

IX. KONFIDENCIALUMAS

52. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties šalį daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

53. Jeigu šalis, vykdydama sutartį, gavo iš kitos šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

X. NENUGALIMA JĖGA (force majeure)

54. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

55. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ bei juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

56. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

57. Užsakovas, raštu įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

57.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;


57.2. darbus atlieka nesilaikydamas nustatyto grafiko arba atlieka darbus taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

57.3. darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir (ar) medžiagas, kurios nurodytos projektinėje dokumentacijoje, arba Rangovas nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

57.4. per nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų;

57.5. nevykdo Sutarties VI skyriuje nustatytų reikalavimų;

57.6. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.



58. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

58.1. negavęs Užsakovo sutikimo, darbus paveda vykdyti subrangovui, ar kitaip perleidžia Sutartį;

58.2. bankrutuoja arba tampa nemokus;

58.3. siekdamas sudaryti sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją;

58.4. Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

59. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį Sutarties 57, 58 punktų pagrindu, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka. Taip pat Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

60. Paaiškęs, kad vykdomo statybos projekto įgyvendinimo finansavimas yra nenumatytas ar sustabdytas, ar dėl kitų svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštu įspėjęs Rangovą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

61. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

62. Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

XII. PAPILDOMI DARBAI

63. Įvertindamas perkamų statybos darbų pobūdį, nenumatytų aplinkybių atsiradimo vykdant statybos darbus riziką, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų arba neatliks kai kurių Sutartyje numatytų statybos darbų. Papildomi darbai – bet kurio atskiros statybos darbo, įtraukto į Sutartį, apimties (kiekio) pakitimai ir (ar) Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais statybos darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai. Neatliekami darbai – statybos darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas.

64. Papildomų darbų, o esant reikalui ir neatliekamų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl neatliekamų darbų, būtinybės ir jų pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų gali teikti ir statinio projekto Užsakovas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas prašo statinio projekto (dalies) rengėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių darbų būtinybės nurodant priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus ir nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, komisijos aktą, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdžiui, Rangovui).

65. Papildomus darbus Užsakovas įsigyja ne didesniais į kainiais nei buvo numatyti šioje Sutartyje su Rangovu, išskyrus tuos atvejus, kai pavieniai į kainiai sutartyje viršija Techniniame projekte esančius skaičiuojamuosius į kainius.



66. Įsigyjant papildomų darbų pagal šią Sutartį, Sutarties suma, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų darbų apimtį ir papildomus darbus.

67. Papildomų darbų kaina nustatoma:

67.1. papildomiems darbams naudojant Sutartyje numatytų darbų įkainius, jeigu įkainiai sutartyje nevirsija Techniniame projekte esančių skaičiuojamųjų įkainių arba

67.2. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatytų panašių darbų įkainius arba;

67.3. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio arba

67.4. jei įmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto įkainio sudėtinės dalis. Taikant šį papildomų darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi Sutartyje numatytais įkainiais arba įkainių išskaidymu;

67.5. jei neįmanoma pritaikyti 67.1 – 67.4 p. nurodytų papildomų darbų įkainių nustatymo metodų, konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo nustatytas kainas, kurios galiojo pasiūlymo teikimo metu arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų. Rangovo parengtos lokalinės sąmatos yra tikrinamos ir tvirtinamos Užsakovo.

68. Darbų pakeitimo aktas turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Rangovo. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus Užsakovui patvirtinus darbų pakeitimo aktą ir Šalims pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

69. Kai Užsakovas įsigyja darbus pagal Techninį projektą, o apskaičiavęs papildomų darbų sąmatą nustato, kad priimta Sutarties suma kartu su papildomais darbais viršys statinio statybos skaičiuojamąją kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, papildomiems darbams įsigyti turi vykdyti atskirą pirkimą.

70. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas pažymose apie atliktus darbus turi nurodyti atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetų, kiekių, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

XIII. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

71. Rangovas (kartu su statinio projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.

72. Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui užbaigimo aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai nuo statinio statybos kainos.

73. Dokumentas, garantinio laikotarpio metu užtikrinantis Rangovo prievolių vykdymą pagal Šalių patvirtintą Sutartį, gali būti išduotas:


73.1. neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo, besąlyginis, banko išduotas banko garantijos raštas;

73.2. neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo, besąlyginis, draudimo bendrovės išduotas laidavimo raštas.

74. Banko garantija turi būti išduota geros reputacijos banko (turinčio ne mažesnę kredito reitingą kaip Standard & Poor's – A-, ar Moody's – A3, ar Fitch – A-).

75. Visiems atliktiems darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones ir visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia 5 metų garantinį terminą, esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) - 10 metų, esant tyčia paslėptų defektų - 20 metų garantinį terminą.

Generalinis direktorius
Mindaugas Čiakas



Generalinis direktorius
LIONIDAS LATUKAS
Pildantis 2018

76. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

77. Rangovas per nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai nustatoma Užsakovo kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per nustatytą terminą po Užsakovo ar kelio valdytojo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.

78. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita, pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

79. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų defektų, tos darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

80. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus darbus, panaikinimo.

XIV. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR STATINIO STATYBOS VADOVO KEITIMO TVARKA

81. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: UAB „Įtampa“.

82. Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

83. Sutarties galiojimo metu papildomų subrangovų/specialistų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų/specialistų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

83.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla arba su pasiūlyme nurodytu specialistu nutraukiama darbo Sutartis ar specialisto ligos atveju;

83.2. subrangovas/specialistas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį ar juos vykdo netinkamai;

83.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių;

83.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

83.5. elektros tinklų arba dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria įmonę elektros tinklų arba dujotiekio rekonstravimo arba perkėlimo darbams atlikti;


84. Sutarties 82, 83 punktuose nurodytais atvejais statinio statybos techniniam prižiūrėtoju ir Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subrangovas gali pradėti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.

85. Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderinęs su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovu (pateikus statinio statybos vadovo keitimo ar papildomo statinio statybos vadovo reikalingumo) priežastį bei gavęs statinio statybos techninio prižiūrėtojo rašytinį pritarimą ir Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti ar skirti papildomus statinio statybos vadovus.


86. Statinio statybos vadovų keitimas ar naujų skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

86.1. Sutartyje numatytas statinio statybos vadovas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

Generalinis direktorius
Mindaugas Čiakas



Generalinis direktorius
Darius Liutikas
Pustapėtis



86.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

86.3. esant kitoms nenumatytoms pagrindoms aplinkybėms.

87. Tuo atveju Rangovas privalo pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtojų ir Užsakovui:

87.1. pagrindą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;

87.2. naujo statinio statybos vadovo dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus statinio statybos vadovui.

88. Naujo statinio statybos vadovo paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama statinio statybos techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui.

XV. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

89. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

90. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytas išimtis.

91. Užsakovas yra PVM mokesčio mokėtoju užsiregistravęs juridinis asmuo, todėl taikomas atvirkštinis statybos darbų apmokestinimas PVM.

92. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

93. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius ją ir Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

94. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško kitos Šalies sutikimo.

95. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

96. Pirkimo dokumentai, jų paaiškinimai, viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas ir Sutarties 97 punkte nurodyti priedai yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

97. Sutarties priedai:

97.1. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentas;

97.2. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo įmokų sumokėjimo patvirtintos kopijos;

97.3. Rangovo arba pasamdyto subrangovo turimo statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo įmokų sumokėjimo patvirtintos kopijos;

97.4. darbų grafikas;

97.5. darbų kiekių žiniaraštis (pateiktas su pasiūlymu).

97.6. Techninė specifikacija ir pasiūlymas.

XV. Šalių rekvizitai

Užsakovas

AB „Smiltynės perkėla“
Nemuno g. 8., LT-91191 Klaipėda
Tel. (8 46) 3677003,
Įmonės kodas 140285526
PVM mokėtojo kodas LT402855219
A.s. Nr. LT95 7300 0100 0232 4794
AB „Swedbank“, b. k. 73000

.....Generalinis direktorius.....
[pareigos, vardas, pavardė, parašas] A.V.

Rangovas:

UAB „Kavesta“
Tilžės g. 48, LT-99168 Šilutė
Tel. 8 441 54713
Įmonės kodas 177388310
PVM mokėtojo kodas LT773883113
A.s. Nr. LT84 7180 7000 0046 7636
AB „Šiaulių bankas“, b. k. 71807

.....Lėdaroji akcinė bendrovė.....
[pareigos, vardas, pavardė, parašas] A.V.

TERITORIJOS, ESANČIOS TARP KLAIPĖDOS M. VARNĖNŲ GATVĖS IR SMILTYNĖS GATVĖS, INFRASTRUKTŪROS TVARKYMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. ĮVADAS

Techninės specifikacijos nustato statinių projektinių sprendinių įgyvendinimui reikalingas sąlygas, užsakovo techninius reikalavimus kvalifikaciniams statybos rangovų ir subrangovų reikalavimams, paruošiamiesiems darbams, medžiagoms, gaminiams, įrengimams, darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui.

Statybos darbai turi būti vykdomi laikantis LR galiojančių įstatymų ir teisės aktų, kvalifikacinių reikalavimų rangovui ir statybos vadovams, reikalavimų darbo saugai, dirbančiųjų higienos poreikių užtikrinimo, aplinkosauginių reikalavimų ir trečių asmenų teisių nepažeidimo, rangovo ir subrangovo gautų leidimų žemės darbams ir kt.

Statomas statinys - Kelias, jungiantis Klaipėdos m. Varnėnų gatvę ir Smiltynės gatvę, sutampančią su jungiamuoju keliu Nr. 2254 priskiriamas ypatingųjų statinių kategorijai.

Darbų techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai) pateikiami UAB „Tvirta“ parengtose Kelio, jungiančio Klaipėdos m. Varnėnų gatvę ir Smiltynės gatvę, sutampančią su jungiamuoju keliu Nr. 2254 įrengimo darbų atskirų projekto dalių techninėse specifikacijose, darbų žiniaraščiuose, brėžiniuose ir kitoje raštu pateiktoje projektiniams sprendimams įgyvendinti reikalingoje dokumentacijoje, kas yra neatskiriama šios specifikacijos dalis.

Sutartyje nurodytų statybos darbų kaina priklausys nuo faktiškai nupirktų darbų apimčių reikalingų pirkimo sutarčiai tinkamai įvykdyti ir fiksuotų vienetinių įkainių, tačiau neturės viršyti statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708, (toliau – STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“).

Darbų kiekiai, įtraukti į darbų kiekių žiniaraščius, yra preliminarūs. Pasiūlymo vertinimo metu bendra pasiūlymo kaina (apskaičiuota pagal kiekius žiniaraščiuose ir tiekėjo siūlomus įkainius) skirta tik pasiūlymams palyginti. Sudarius sutartį tiekėjui bus mokama už faktiškai atliktų darbų kiekius ir fiksuotus vienetinius įkainius. Papildomų darbų įkainiai, negali viršyti, atitinkamo laikotarpio skaičiuojamųjų rinkos kainų lygio.

2. TECHNINIAI STANDARTAI

Visi šiose techninėse specifikacijose nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (LST) medžiagoms, darbams ir bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (EN) ir tarptautiniai standartai (ISO), priimti Lietuvos standartais. Toms medžiagoms ir gaminiams, kuriems dar nėra parengti Lietuvos standartai, naudojami EN ar ISO standartai arba lygiaverčiai. Standartų sąrašai ir nuorodos į juos pateikiami atskiruose TS dalių skyriuose.

Taip pat gali būti naudojami ir kiti standartai, užtikrinantys tokią pačią arba aukštesnę kokybę. Tokių kitų standartų naudojimą turi raštu patvirtinti Užsakovas. Skirtumai tarp nurodytų ir alternatyvių standartų turi būti rangovo išsamiai aprašyti ir pateikti Užsakovui.

Nesant nustatytiems kokybės reikalavimams įprastai taikomiems, kurios rūšies darbams, rangovas privalo vadovautis konkretaus gamintojo, kurio gaminy bus naudojamas statybos-montavimo darbams - instrukcijomis.

3. ATITIKTIES SERTIFIKATAI

Rangovas statybai naudoja tik tokias medžiagas ir gaminius, kurie užtikrina esminius statinio reikalavimus nurodytus LR Statybos įstatyme.

Neturinčios sertifikatų medžiagos turi turėti eksploatacinių savybių deklaracijas ir laboratorinių bandymų protokolus, kurių rezultatai rodikliai tenkintų Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimus.

Generalinis direktorius
Mindaugas Čiakas



Generalinis direktorius
DANIZAS LIATOKAS

Puslapis 12 iš 18

4. TECHNOLOGINĖ TVARKA

Technologiniai reikalavimai aprašyti projekto aiškinamajame rašte, techninėse specifikacijose ir atitinkamuose normatyviniuose dokumentuose.

Jeigu nėra reikalavimų nei sutarties punktuose, nei TS ar kituose techniniuose dokumentuose, kurie būtų susiję su medžiagų taikymo, paruošimo, saugojimo ir pan. reikalavimais, ir jeigu nėra nurodyti kokybės parametrai bei kokybės kontrolės būdai, rangovas turi pats paruošti dokumentus (statybos taisykles) ir prieš darbų pradžią pateikti juos Užsakovui.

5. DARBŲ KOKYBĖ

Statybos darbų kokybė išreiškiama pastatyto objekto savybių visuma, kuri užtikrintų normalią pastatyto objekto eksploataciją.

Kiekvienas rangovas turi įrodyti savo kompetenciją vykdyti nurodytus darbus pagal užsakovo reikalavimus ir atitinkamai pagal reikalavimus, nurodytus - brėžiniuose, TS, standartuose ir kituose įpareigojančiuose dokumentuose. Rangovas taip pat privalo pateikti, užsakovui pareikalavus, savo kokybės vadybos sistemos aprašymą.

Atliekami darbai ir atskiros medžiagos turi atitikti kokybės reikalavimus, aprašytus atskiruose TS, skyriuose arba nurodytuose standartuose. Kai atliekamų darbų ar atskirų medžiagų kokybė nenurodyta TS, tai darbai ir medžiagos turi atitikti analogiškų standartų ir nurodymų reikalavimus, arba turi turėti ypatumus, įprastus analogiškam statiniui, atsižvelgiant į jo naudojimą, ilgaamžiškumą ir aplinką, kurioje statiniai bus statomi.

Kiekvieną statybinę medžiagą arba konstrukcijos elementą, kurių kokybė detalčiau neaprašoma arba kurių savybės skiriasi nuo reikalavimų, nurodytų TS, galima naudoti tik raštiškai pritarus Užsakovui po to, kai bus nustatyti medžiagų kokybiniai parametrai ir jų tinkamumas naudojimui.

Visoms statybinėms medžiagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybės patikrinimus. Kokybės tikrinimo apimtis nurodytos Projekte.

Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir griežtomis kokybės vadybos priemonėmis įrodyti, kad įvykdytų darbų kokybė ir panaudotos statybvietėje medžiagos atitinka sutarties reikalavimus. Rangovas privalo šių kokybės bandymų rezultatus įrašyti į kasdien pildomą statybos darbų vykdymo žurnalą.

6. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZACIJA

Objektas priskiriamas ypatingųjų statinių kategorijai.

Kvalifikaciniai reikalavimai rangovams (subrangovams)

Ypatingus statinius statyti gali tik tai Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos verslo įmonė ar užsienio valstybės statybos firma, gavusios šios veiklos atestatą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos valstybės valdžios institucijos nustatyta tvarka.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos darbų vadovui

Pagrindinėms statybos techninės veiklos sritims gali vadovauti ir atlikti toms sritims priskirtas funkcijas tik atestuoti specialistai, turintys specialų techninį išsilavinimą ir profesinį patyrimą.

Kvalifikaciniai reikalavimai specialiujų darbų vadovams

Statybos specialiujų darbų vadovu gali būti fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitą aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.

Teritorijos, esančios tarp Klaipėdos m. Varnėnų gatvės ir Smiltynės gatvės, infrastruktūros tvarkymo darbai ribojasi su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinėmis Nr. 76 ir Nr. 79, kurias nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. planuojama rekonstruoti, t. y. bus atliekami krantinių rekonstrukcijos darbai (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 76, 79, 153 ir 156, įrengiant reguliuojamas rampas, rekonstravimo projektas). Atsižvelgiant į tai, Tiekėjas atliekantis Perkančiojo subjekto teritorijos

suvtarkymo darbus, privalės organizuoti darbus taip, kad užtikrintų trečiojo asmens, t. y. krantinių rekonstrukcijos rangovo darbuotojų ir autotransporto patekimą prie krantinių Nr. 76 ir Nr. 79.

7. BENDROS NUORODOS PRIEŠGAISRINEI SAUGAI IR SAUGUMO TECHNIKAI STATYBOJE

Statybos - montavimo darbai turi būti vykdomi besąlygiškai vadovaujantis saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5 - 00.

Statybos - montavimo darbai vykdomi pagal saugos reikalavimus, ypatingą dėmesį atkreipiant į tai, kad:

- duobės, grioviai, angos statinių viduje būtų aptveriamos ne žemesnėmis kaip 1 m aukščio tvorelėmis;

- žemės darbai prie esamų inžinerinių komunikacijų būtų vykdomi rankomis dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams;

- statybos teritorijoje būtų pažymėti praėjimai, pravažaiavimai, įrengtas apšvietimas;

- visi dirbantieji turi būti aprūpinti specialiais rūbais ir individualiomis priemonėmis (ausinėmis, pirštinėmis, apsaugos akiniais ir t. t.).

Statybos aikštelėje būtina vadovautis bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis BGST - 2010,

Rangovas, laimėjęs konkursą iki statybos pradžios parengia statybos darbų technologijos projektą. Projekte, remdamasis Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 3 priedo reikalavimais taip pat numato konkrečius statybos darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendinius. Vadovaudamasis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008-01-15 įsakymu Nr. A1-22/D1-34 "Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai" 13 priedo punktais rangovas prieš pradėdamas statybos darbus parengs saugos ir sveikatos darbe priemonių planą statybvietai.

Prieš pradėdamas statybvietai įrengimo darbus, statytojas užtikrina, kad rangovo statybos darbų technologijos projekto darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai ir konkrečios priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu parengti vadovaujantis statinio techniniu projektu.

Rangovo paskirtas Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius koordinuoja darboviečių įrengimo statybvietai nuostatų 12 punkto reikalavimų įgyvendinimą; parengia darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus ir priemones užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą statybos metu.

Rangovas, kiekvieną darbo dieną pildo statybos darbų žurnalą vadovaudamasis Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 4 priedu. Papildomi statybos darbų žurnalai reikalingi tada, kai pagrindiniame žurnale nepakanka išspausdintų formų; kai statybos darbų apimtys didelės, statybos darbus vykdo daug subrangovų tada jie pildo papildomus statybos darbų žurnalus (už jų pildymą ir saugojimą atsako subrangovai). Papildomų žurnalų forma turi atitikti pagrindinio žurnalo formą, numeruojami iš eilės chronologine tvarka. Pagrindinį ir papildomus žurnalus statytojas perduoda rangovui, užpildęs titulinį lapą ir F - 1 formą. Rangovas gautus papildomus žurnalus perduoda subrangovams, o perdavimo faktas įregistruojamas papildomo žurnalo tituliname lape ir pagrindinio žurnalo F - 6 formoje. Žurnalus pildo asmenys turintys atestatą ir įtraukti į žurnalo formą F - 3 kaip turintys teisę daryti įrašus. Statybos darbų žurnale rangovas išsamiai aprašo statinio statybos darbų eigą, panaudotus statybai produktus, atliktų statybos darbų kokybę, atskirų darbų perdavimą užsakovui, pažymimi statybos metu padaryti statinio projekto pakeitimai. Taip pat aprašo apie statybos vadovo, techninės priežiūros vadovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir valstybinės priežiūros institucijų atstovų nurodymų įvykdymą, statinio statybos metu. Žurnalo lapai turi būti susiūti ir sunumeruoti. Įrašai apie atliktus darbus žurnale daromi pasibaigus kiekvienai dienai (pamainai). Statinį pripažinus inkamu naudoti žurnalą kartu su kitais dokumentais rangovas perduoda užsakovui.

Darbo vietas objektuose įrengti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtintus „Darboviečių įrengimo statybvietai nuostatus.“

Generalinis direktorius
Mindaugas Čiakas

Generalinis direktorius
Mindaugas Čiakas
Puslapis 14 iš 18

Ištrauka iš Nuostatų:

15. Statytojo (užsakovo), statinio projekto valdytojo, statinio statybos valdytojo atsakomybė:

15.2. statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas, paskyręs statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių, neatleidžiamas nuo šių Nuostatų 14 punkte nurodytų pareigų vykdymo užtikrinimo;

15.3. statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus, statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus vykdomos pareigos, nurodytos šių Nuostatų atitinkamai 13 ir 14 punktuose, neatleidžia statytojo (užsakovo), statinio projekto valdytojo, statinio statybos valdytojo nuo pareigos sudaryti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas.

16. Statybos metu statybvietėje darbdavys privalo vykdyti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatytas darbdavio pareigas bei užtikrinti:

16.1. tvarką ir švarą;

16.2. tinkamą darbo vietų išdėstymą, atsižvelgdamas į priėjimo prie šių darbo vietų sąlygas bei nustatydamas judėjimo kelius arba zonas;

16.6. panaudotų pavojingų medžiagų tinkamą rūšiavimą, saugojimą ir perdavimą atliekų tvarkytojams;

16.7. statybinių ir kitų atliekų rūšiavimą, saugojimą ir perdavimą atliekų tvarkytojams;

16.8. darbų arba darbų etapų normalią trukmę ir eiliškumą, numatytus statybos darbų technologijos projektuose, darbų ar jų etapų trukmės koregavimą, atsižvelgdamas į darbų eigą;

44.2. būtina imtis apsaugos priemonių, kad laikinas konstrukcijų netvirtumas arba nestabilumas nesukeltų pavojaus darbuotojams;

44.3. klojiniai, laikinos sijos ir ramsčiai turi būti taip suprojektuoti ir apskaičiuoti, sumontuoti ir prižiūrimi, kad galėtų atlaikyti juos veikiančias apkrovas.

8. TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA STATYBOS METU.

Rangovas privalo užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.

Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Atkreiptinas dėmesys į šias sąlygas:

- 1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;
- 2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves;
- 3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais.

9. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI DARBO PROJEKTO RENGIMUI

Darbo projektas rengiamas statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ numatyta tvarka, darbo projektą prieš statybos darbų pradžią paruošia rangovas;


Statybos darbai turi būti atliekami pagal statytojo užsakymu parengto techninio projekto technines specifikacijas ir darbo projekto detalizuotus brėžinius;

Rengiant darbo projektą vadovautis suderintu ir ekspertizės rekomenduotu tvirtinti techniniu projektu ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais;


Jei Darbo projektą rengia kitas Projektuotojas (jeigu reikės), jis privalo paskirti statinio projekto vadovą, įvykdyti patvirtinto Techninio projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus, Darbo projekte nurodyti Techninį projektą parengusį Projektuotoją. Darbo projekto Projektuotojas atsako už parengto Darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį Techninio projekto sprendiniams;

Projekto keitimus ar papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas;

Generalinis direktorius
Mindaugas Čiakas



Generalinis direktorius
Dariusz Lis
Puslapis 15 iš 18



Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Jei Projekto dokumentai keičiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai įforminami LST nustatyta tvarka.

10. TIEKIAMŲ MEDŽIAGŲ, STATYBINIŲ ELEMENTŲ IR KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMAS

Visi projekte numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąrašė pateikiamiems normatyviniams dokumentams.

Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai ir įrengimai turi turėti atitikties dokumentus. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis vykdyti darbams su konkrečiomis medžiagomis, gaminiiais ir įrengimais.

11. MEDŽIAGŲ SANDĖLIAVIMAS

Rangovas atsako už tinkamą medžiagų ir gaminių saugojimą, kad nebūtų padaryta žala, laikosi visų gamintojo rekomendacijų. Visos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, kurie užtikrintų jų tinkamumą tolimesniam panaudojimui statyboms darbams.

12. BANDYMAI IR MATAVIMAI

Tinkamumo bandymas reiškia medžiagų nurodytų TS, standartuose ir sutartyje, tikrinimą prieš pradedant darbą. Savikontrolės bandymai nustato medžiagų, jų mišinių ir atliktų darbų kokybinių savybių atitikimą sutarties reikalavimams. Savikontrolės bandymus atlieka rangovas.

Kontroliniai bandymai ar matavimai Tai užsakovo, arba jo paskirtos institucijos, kuriais įsitikinama, kad naudojamų medžiagų ar atliktų darbų kokybiniai parametrai atitinka reikalaujamus. Jei atliekant kontrolinius bandymus gaunamas neigiamas rezultatas, už pakartotinius bandymus (pašalinus trūkumus) apmoka rangovas.

Tikrinant prieš darbų priėmimą, reikia nustatyti užbaigtų statinių, konstrukcijų kokybę kaip to reikalauja techninės specifikacijos.

Rangovas privalo užtikrinti efektyvų ir kvalifikuotą nurodytų bandymų ir matavimų atlikimą pagal kokybės vadybos sistemą ir TS reikalavimus.


Medžiagų, mišinių, atliktų darbų kokybinių savybių savikontrolės bandymus turi teisę atlikti nustatyta tvarka atestuotos laboratorijos, o kontrolinius bandymus – akredituotos laboratorijos.

13. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ

Teritorijos, esančios tarp Klaipėdos m. Varnėnų gatvės ir Smiltynės gatvės, infrastruktūros tvarkymo darbai turi būti vykdomi pagal Užsakovo parengtą ir patvirtintą techninį projektą ir rangovo parengtą darbo projektą, nustatyta tvarka pasirašant paslėptų darbų aktus, vykdant statinio statybos techninę priežiūrą atliekančių asmenų reikalavimus. Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nepažeistų trečiųjų asmenų (įskaitant AB „Smiltynės perkėla“ klientus) interesų; Darbų vykdymo procese būtina vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, sutarties sąlygomis.

Rangovo paruoštame statybos darbų technologijos projekte turi būti numatytos: eismo organizavimo statybos darbų metu schemos ir aprašymai. Turi būti pateikiamos grafinės eismo organizavimo schemos visiems darbų etapams, leidžiančios spręsti apie eismo organizavimą visą Sutarties vykdymo laikotarpį pagal darbų vykdymo grafiką. Eismo organizavimo sprendimai privalo užtikrinti, kad AB „Smiltynės perkėla“ pagrindinė veikla – keleivių (įskaitant neįgaliuosius) ir visų rūšių transporto perkėlimas per Kuršių marias vyktų pilnu pajėgumu be sutrikimų 24 val. per parą, 7 paras per savaitę ir nebūtų trikdomas eismas Minijos gatvėje. Turi būti numatyti visi būtini kelio ženklai, informaciniai ženklai, perspėjantys apie eismo ribojimus, saugumo reikalavimus atitinkantys praejimo takai visiems AB „Smiltynės perkėla“ klientams, duobių ir tranšėjų pažymėjimo sprendimai (matomi ir nakties metu). Turi būti aiškiai apibrėžta teritorija, kurioje tuo etapu bus vykdomi darbai. Turi būti nuosekliai pavaizduotas bei aprašytas visas judėjimo

Generalinis direktorius
Mindaugas Čiakas



Generalinis direktorius
Puslapis 16 iš 18

organizavimo procesas nuo asmenų ir transporto priemonių patekimo į Varnėnų gatvę iki patekimo į keltą ir atvirkščiai.

Prieš pradėdamas statybos darbus Rangovas privalo suderinti su Užsakovu eismo organizavimo schemą darbų vykdymo laikotarpiui taip, kad AB „Smiltynės perkėla“ pagrindinė veikla – keleivių ir transporto perkėlimas per Kuršių marias vyktų be sutrikimų 24 val. per parą, 7 paras per savaitę.

Rangovas privalo tinkamai įrengti visus reikiamus kelio ženklus ir užtikrinti gerą jų matomumą bet kuriuo paros metu ir esant bet kokioms eismo sąlygoms, eismo dalyvius informuoti apie eismo apribojimus.

Žmonių judėjimo vietose per tranšėjas įrengiami laikini mediniai tilteliai su aptvėrimu. Duobės ir tranšėjos turi būti pažymėtos gerai matomais ženklais (matomais ir nakties metu) ir aptvertos.

Projekto įgyvendinimo metu Rangovas privalo prižiūrėti privažiavimo kelius bei statybviets teritoriją.

Rangovas privalo vykdyti darbus pagal darbų vykdymo grafiką, kuris yra neatskiriama pirkimo sutarties priedas. Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo koordinavimą su subtiekejais bei kitais Rangovais, vykdančiais darbus pagal kitas sutartis su Užsakovu (elektros darbai, kuriuos vykdys ESO rangovai ir pan.). Užsakovas neprivalo papildomai sumokėti Rangovui už darbus, kurie yra atliekami iš naujo dėl Rangovo (subrangovo) aplaidumo.

14. STATYBOS UŽBAIGIMAS

Rangovas parengia visą dokumentaciją, reikalingą užbaigiant teritorijos, esančios tarp Klaipėdos m. Varnėnų gatvės ir Smiltynės gatvės, infrastruktūros tvarkymo darbų pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus, atlieka visus reikalingus bandymus, testavimus ir sertifikavimus.

Rangovas parengia visą dokumentaciją taip, kad būtų galima įregistruoti Statinį - kelią /gatvę (važiuojamosios dalies plotis: 21,0-58,0 (14x3,50), važiuojamosios dalies ilgis – 160 m, važiuojamosios dalies dangos (asfalto) plotas – 7804 m²) ir bet kokius registruotinus daiktus, esančius Statinio zonoje Nekilnojamojo turto registre - Užsakovo vardu.

Užbaigęs statybos darbus, Rangovas apie tai raštu praneša Užsakovui. Paruošiamas užbaigtų statybos darbų aktas su priedais.

Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkamas statinio naudojimas.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų darbų padarinius projekto įgyvendinimo metu ir per pirkimo sutartyje numatytą statinio garantinį laiką

15. PRIDEDAMOS AB „TVIRTA“ TECHNINIO PROJEKTO DALIŲ SPECIFIKACIJOS, BRĖŽINIAI IR KT. MEDŽIAGA:

1. Susisiekimo dalies techninės specifikacijos
2. Susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštis
3. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies techninės specifikacijos
4. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies darbų kiekių žiniaraštis
5. Elektrotechnika. Teritorijos apšvietimo dalies techninės specifikacijos
6. Elektrotechnika. Teritorijos apšvietimo dalies darbų kiekių žiniaraštis
7. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies vartotojų ryšių tinklai techninės specifikacijos
8. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies vartotojų ryšių tinklai darbų kiekių žiniaraštis
9. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies AB Teo LT tinklai techninės specifikacijos
10. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies AB Teo LT tinklai darbų kiekių žiniaraštis
11. Elektrotechnika. Eso dalies techninės specifikacijos (vykdymas ESO žinioje)
12. Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500


Generalinis direktorius
Mindaugas Čiakas




Generalinis direktorius
Mindaugas Čiakas
Puslapis 7 iš 18

13. Teritorijos dangų ir aukščių planas M1:500
14. Dangos konstrukcijos tipai
15. Eismo organizavimo planas M1:500
16. Griovimo (ardymo) planas M1:500
17. Perkėlos kasų planai ir pjūviai M 1:50 (Užsakovo tiekimo apimtys)
18. Perkėlos kasų fasadų išklotinės M 1:50(Užsakovo tiekimo apimtys)
19. Mažieji architektūros elementai
20. Rėminės santvaros projektas

Generalinis direktorius
Mindaugas Čiakas



Generalinis direktorius
Mindaugas Čiakas
Pustapis 1818



Priedas Nr. 1
Pasiūlymo forma

Uždaroji akcinė bendrovė „Kavesta“

(Tiekėjo pavadinimas)

**Tilžės g. 48, LT-99168 Šilutė, tel. 8-441-54713; duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi
įmonės kodas 177388310, PVM mokėtojo kodas LT773883113**

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

AB „Smiltynės perkėla“

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

**DĖL TERITORIJOS, ESANČIOS TARP KLAIPĖDOS M. VARNĖNŲ GATVĖS IR
SMILTYNĖS GATVĖS, INFRASTRUKTŪROS TVARKYMO DARBŲ PIRKIMO**

2019-09-06 Nr. P19/09-2

(Data)

Šilutė

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Kavesta“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/įmonės kodas, atsiskaitomoji sąskaita, bankas</i>	Tilžės g. 48, LT-99168 Šilutė / 177388310 / LT84 7180 7000 0046 7636, AB Šiaulių bankas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Dionizas Liatukas, generalinis direktorius
Telefono numeris	8-441-54713
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@kavesta.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro (supaprastinto) konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) atviro (supaprastinto) konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias paslaugas:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Kaina Eur be PVM	PVM suma	Kaina Eur su PVM
1	2	4	5	6
1	Teritorijos, esančios tarp Klaipėdos m. Varnėnų gatvės ir Smiltynės gatvės, infrastruktūros tvarkymo darbai	1 195 809,02	251 119,89	1 446 928,91

Prie pasiūlymo pateikiame užpildytus darbų kiekių žiniaraščius (priedas Nr. 5), užpildant visas darbų kiekių ir kainų žiniaraščiuose esančių lentelių pozicijas, tiksliai prisilaikant nurodytų darbų eiliškumo ir nurodant ties kiekviena pozicija siūlomų darbų kainas (skaičiais). Skaičiuojant kainą Rangovas privalo įsivertinti reikalingas medžiagas atitinkančias techniniame projekte nurodytus reikalavimus.

Įmonės kodas
177388310
PVM mok. Kodas
LT773883113

Ats. Sąskaita
LT84 7180 7000 0046 7636
AB Šiaulių bankas Šilutės filialas
Banko kodas 71807

UAB „KAVESTA“
Tilžės g. 48,
LT-99168 Šilutė
Lietuva

Tel. 8 441 54713
info@kavesta.lt
www.kavesta.lt

GENERALINIS DIREKTORIUS
DIONIZAS LIATUKAS



Pasiūlymo kaina žodžiais:

kaina eurai vienas milijonas vienas šimtas devyniasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai devyni eurai, 02 ct be PVM, PVM suma eurai du šimtai penkiasdešimt vienas tūkstančiai vienas šimtas devyniolika eurų, 89 ct, kaina eurai vienas milijonas keturi šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt aštuoni eurai, 91 ct su PVM.

*Pastaba. Jeigu PVM netaikomas, pateikti tiksliai nuorodas į tai patvirtinančius teisės aktus ir jų nuostatas: _____ . Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Teikdami šį pasiūlymą pripažįstame, kad įvertinome visus darbus, būtinus atlikti ir jų kainą įtraukėme į pasiūlymo kainą.

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subteikėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subteikėjus.

Iš kitas žinomas subteikėjus:				
Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos atlikti paslaugos/pristatyti prekes	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus	
			EUR su PVM	Proc.
Subteikėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
1.	UAB „Įtampa“ 177010129, Cintjoniškių g. 9, LT-99116 Šilutė	statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimo ir nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimo darbai	142 580, 39	9,85
Viso:				
Kiti žinomi subteikėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Kvalifikacinis reikalavimas, kurį tenkina siūlomas specialistas / ekspertas

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, pasiūlymo pateikimo metu, jie yra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subteikėjo (-ų) darbuotojai:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Kvalifikacinis reikalavimas, kurį tenkina siūlomas specialistas / ekspertas
1.	Donatas Stakvilevičius	ypatingo statinio statybos vadovas, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės). Specialistas, kuriam suteikta teisė vykdyti statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus funkcijas.
2.	Valdas Žemgulyš	ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas statinių grupėje: inžineriniai tinklai.




		vandentiekio ir nuotekų šalinimo.
3.	Gediminas Bekeris	ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas statinių grupėje - susisiekimo komunikacijos. Specialieji statybos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas statinių grupėje: inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių infrastruktūra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija ¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1.	Darbų kiekių žiniaraščiai (priedas Nr.5)	darbų kiekių žiniaraščiai ir jų santrauka (5 priedas) yra konfidenciali informacija	remiantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu 20 straipsniu - kainos sudedamosios dalys yra tiekėjo komercinė paslaptis, jos atskleidimas pažeistų teisėtus tiekėjo komercinius interesus ir turėtų neigiamą poveikį tiekėjo konkurencijai
2.	EBVPD UAB „Kavesta“		
3.	EBVPD UAB „Įtampa“		
4.	Pasiūlymo galiojimą užtikrinimo dokumentas		
5.	Ketinių protokolai		
6.	Įgaliojimas		

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Generalinis direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Dionizas Liatukas
(Vardas ir pavardė)

¹Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkantysis subjektas laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Įmonės kodas
177388310
PVM mok. Kodas
LT773883113

Ats. Sąskaita
LT84 7180 7000 0046 7636
AB Šiaulių bankas Šilutės filialas
Banko kodas 71807

UAB „KAVESTA“
Tilžės g. 48,
LT-99168 Šilutė
Lietuva

Tel. 8 441 54713
info@kavesta.lt
www.kavesta.lt

Generalinis direktorius
DIONIZAS LIATUKAS


DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIŲ PAGRINDINĖ SANTRAUKA

Kelio, jungiančio Klaipėdos m. Varnėnų gatvę ir Smiltynės gatvę, sutampančią su jungiamuoju keliu Nr. 2254 įrengimo

PASIŪLYMO SUDEDAMŲJŲ DALIŲ SANTRAUKA

Eil. Nr.	PAVADINIMAS	VERTĖ EUR
1.	SUSISIEKIMO DALIS	864608,32
2.	APŠVIETIMAS	82402,87
3.	LAUKO RYŠIO TINKLAI. TEO DALIS	1335,88
4.	LAUKO RYŠIO TINKLAI. VARTOTOJO TINKLAI	31149,11
5.	LAUKO BUITINIŲ NUOTEKŲ, VANDENTIEKIO, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ PAKLOJIMAS	183654,59
6.	KITI DARBAI	4544,93
7.	SANTVAROS ĮRENGIMAS	28113,32
IŠ VISO:		1195809,02
PVM 21%:		251119,89
IŠ VISO SU PVM (I PASIŪLYMĄ):		1446928,91

Generalinis direktorius Dionizas Liatukas



Generalinis direktorius
DIONIZAS LIATUKAS

A handwritten signature of Dionizas Liatukas, written in dark ink.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 19/04 KELIO, JUNGIANČIO KLAIPĖDOS M.VARNĖNŲ G. IR SMILTYNĖS G., SUTAMPANČIA SU
JUNGIAMUOJU KELIU NR.2254, STATYBA
Statinys 1 KELIO, JUNGIANČIO KLAIPĖDOS M. VARNĖNŲ G. IR SMILTYNĖS G. SUTAMPANČIA SU JUNGIAMUOJU
KELIU NR.2254, STATYBA
Žiniaraštis 1 SUSISIEKIMO DALIS

Suma žiniaraščiui 1046176,07 EUR

Sam.		Darbo	Darbų ir išlaidų	Mato	Kiekis	Kaina	EUR
eil.		kodas	aprašymai	vnt		Vieneto kaina	iš viso
1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI							
1	N7P-0805	Tvoros išardymas su stulpų demontavimu	m	169,0000	2,76	466,44	
2	N2P-0414	Kelio elektrinių užtvarų su pamatu demontavimas	vnt.	6,0000	61,31	367,86	
3	A1	Kasų išardymas (1,8x2,6x2,5) ir pamatų demontavimas	vnt.	3,0000	459,42	1378,26	
4	A2	Esamo tualetu-siublinės išardymas (4,5x13x4 mūro sienos) išardymas, pamatų iki 2 m gylio demonbtavimas, suobės užpylimas grunta sutankinnat sluoksniais po 30 cm, inžinerinių tinklų statybvietės ribose demontavimas ir galų užtaisymas	vnt.	1,0000	649,07	649,07	
5	R16-36	Šaligatvių iš betono plytelių/trinkelų ardymas	100m2	4,6560	321,59	1497,32	
6	N27-41	Bordiūrų išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	293,0000	6,43	1883,99	
7	R16-160	Asfaltbetonio dangos iki 150 mm storio sluoksnio frezavimas freza su pakrovimu	100m2	37,5000	224,2	8407,5	
8	N46-131	Gelžbetoninių, betoninių ir mūrinių požeminių konstrukcijų ardymas po įrengiamomis dangomis	m3	300,0000	36,75	11025,0	
9	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	2993,0000	8,28	24782,04	
10	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	2993,0000	2,3	6883,9	
						57341,38	
Skyriuje 1							
2 ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMAS							
1	H05K-1	Dirvožemio pašalinimas	t. m3	0,0050	1996,55	9,98	
2	H07K-28	Juodžemio kasimas ekskavatoriais,pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	t. m3	0,0050	2756,52	13,78	
3	H07K-26	II gr.grunto kasimas ekskavat,pakrov.į autosaviv., vežioj.iki 20 km ir darbas sąvartoje	t. m3	6,2000	5972,46	37029,25	
4	H11K-2	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas	100m3	34,0600	63,15	2150,89	
5	N1P-0907	Iškaskų arba pylimų paviršių planiravimas, kai gruntas II grupės	100m2	113,5400	96,15	10916,87	
6	H10K-14	Plotų planiravimas ir pagrindo vejai įrengimas	t.m2	1,5400	103,17	158,88	
7	H12K-3	20 cm dirvožemio sluoksnio įrengimas. paskleidžiant gruntą ir pasejant veja. Vejos priežiūra iki pirmo nupjovimo	100m2	15,4000	514,55	7924,07	
						58203,72	
Skyriuje 2							
3 DANGOS KONSTRUKCIJA. VAŽIUOJAMOJI DALIS - 1 DANGOS KONSTRUKCIJOS TIPAI							
1	N27P-66-1	Geotekstilės su geotinklu paklojimas	100m2	68,7800	402,02	27650,94	
2	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m3	2751,0000	13,78	37908,78	
3	H16K-113	Dvisluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš nesurištojo biriųjų medžiagų mišinio (SPS)	100 m2	68,7800	1056,67	72677,76	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
4	H16K-188B	10 cm storio pagrindo įrengimas, panaudojant asfaltbet.klotuvą su automat. a.regul. iš asfaltbetonio AC 22 PS mišinio	100 m2	68,7800	1499,55		103139,05
5	H16K-181B	6 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automat. a.regul. iš asfaltbet.miš. AC 16 AS	100 m2	68,7800	1206,44		82978,94
6	H16K-153B	3 cm storio dangos įreng., panaudojant asfaltbet.klotuvą su automat.a. regul. iš asfaltbet.mišinio SMA 11 S	100 m2	68,7800	768,15		52833,36
7	H16K-321	Dangų paviršiaus palaistymas bitumine emulsija	100m2	137,5600	41,35		5688,11
Skyriuje 3							382876,94
4 DANGOS KONSTRUKCIJA. VAŽIUOJAMOJI DALIS - 2 DANGOS KONSTRUKCIJOS TIPAS							
1	H16K-152B	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet.klotuvą su automat.a. regul. iš asfaltbet.mišinio AC 11 VS	100 m2	12,8000	1011,64		12948,99
2		Asfaltbetonio dangos frezavimas pagal projektinius aukščius ir statybinių atliekų išvežimas	100m2	12,8000	551,3		7056,64
3	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio (perkasų atstatymui)	m3	1,2800	16,8		21,5
4	H16K-113	Dvisluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš nesurištojo biriųjų medžiagų mišinio, perkass atstatymui (SPS)	100 m2	3,2000	1199,12		3837,18
5	H16K-188B	10 cm storio pagrindo įrengimas, panaudojant asfaltbet.klotuvą su automat. a.regul. iš asfaltbetonio AC 22 PS mišinio	100 m2	3,2000	1499,55		4798,56
6	H16K-23B	Išlyginamojo sl. iš asfaltbet.mišinio AC 11 VS įrengimas, panaudojant klotuvą su automat. aukščio reguliavimu	t	122,8800	101,47		12468,63
7	H16K-321	Dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	100m2	25,6000	41,35		1058,56
Skyriuje 4							42190,06
5 DANGOS KONSTRUKCIJA. VAŽIUOJAMOJI DALIS - 3 DANGOS KONSTRUKCIJOS TIPAS							
1	N27P-66-1	Geotekstilės su tinklu paklojimas k9=1.15	100m2	2,1100	402,02		848,26
2	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	78,0700	16,8		1311,58
3	H16K-113	Dvisluoksnio 25 cm storio pagrindo įrengimas iš nesurištojo biriųjų medžiagų mišinio (SPS)	100 m2	2,1100	1286,38		2714,26
4	N27-272	3,0 cm storio pasluoksnio iš smėlio- cemento mišinio įrengimas	100m2	2,1100	346,3		730,69
5	N27-133	H10x10x10 cm granitinių raudonų trinkelų (viena pusė pjauta, viršutinė pusė bučarduota, šonai skelti sudarant iki 1 cm tarpą tarp trinkelų) grindinio grindimas ir siūlių sandarinimas	10m2	21,1000	597,25		12601,98
Skyriuje 5							18206,77
6 AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO VIETŲ ĮRENGIMAS - 6 DANGOS KONSTRUKCIJOS TIPAS							
1	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	71,0000	13,78		978,38
2	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš nesurištojo biriųjų medžiagų mišinio (SPS)	100 m2	2,3800	719,91		1713,39
3	N27-272	3,0 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas (SPS)	100m2	2,3800	346,3		824,19
4	N27-133	8 cm storio betoninių pilkų trinkelų (su sumažinta nuožula) grindinio grindimas siūles užpilant nesurištųjų medžiagų mišiniu	10m2	23,8000	202,14		4810,93
Skyriuje 6							8326,89
7 ŠALIGATVIŲ ĮRENGIMAS - 4 DANGOS KONSTRUKCIJOS IR 8 DANGOS KONSTRUKCIJOS TIPAI							

Lietuvos kelių statybos departamentas

Sam.	Darbo	Darbu ir išlaidų	Mato	Kiekis	Kaina	EUR
eil.	kodas	aprašymai	vnt		Vieneto kaina	Iš viso
1	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m3	338,4500	13,78	4663,84
2	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš nesurištojo biriųjų medžiagų mišinio (SPS)	100 m2	24,1750	719,91	17403,82
3	N27-272	3,0 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas k9=1.15	100m2	24,1750	346,3	8371,8
4	N27-133	8 cm storio betoninių pilkų trinkelų (su sumažinta nuožūla) grindinio grindimas siūles užpilant nesurištųjų medžiagų mišiniu	10m2	197,4000	202,14	39902,44
5	N27-133	8 cm storio betoninių pilkų trinkelų reljefiniu paviršiumi grindinio grindimas siūles užpilant nesurištųjų medžiagų mišiniu	10m2	11,1000	241,87	2684,76
6	N11-157	Tamsiai pilkos spalvos granito plokščių danga (500x600x80) A klasės. Viršus bučarduotas.	100m2	3,3250	9647,82	32079,0
		Skyriuje 7				105105,66
		8 DVIRAČIŲ TAKO ĮRENGIMAS - 5 DANGOS KONSTRUKCIJOS TIPAS				
1	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m3	96,6000	13,78	1331,15
2	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš nesurištojo biriųjų medžiagų mišinio (SPS)	100 m2	6,9000	719,91	4967,38
3	H16K-187B	4 cm storio pagrindo įrengimas, panaudojant asfaltbet. klotuvą su automat. a. regul. iš asfaltbet. AC 16 PL mišinio	100 m2	6,9000	1227,57	8470,23
4	H16K-141B	3 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet. klotuvą su autom. a. reg. iš asfaltbet. mišinio AC 8 VL (raudonos spalvos)	100 m2	6,9000	1747,63	12058,65
5	H16K-321	Dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	100m2	6,9000	45,94	316,99
		Skyriuje 8				27144,4
		9 ĮVAŽIAVIMO Į KELEIVIŲ IR KROVINIŲ TERMINALĄ ĮRENGIMAS - 7 DANGOS KONSTRUKCIJOS TIPAS				
1	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	13,1400	13,78	181,07
2	H16K-113	Dvisluoksnio 25 cm storio pagrindo įrengimas iš nesurištojo biriųjų medžiagų mišinio (SPS)	100 m2	0,3550	1407,95	499,82
3	N27-272	3,0 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas	100m2	0,3550	346,3	122,94
4	N27-133	8 cm storio betoninių raudonų trinkelų (su sumažinta nuožūla) grindinio grindimas siūles užpilant nesurištųjų medžiagų mišiniu	10m2	1,8500	367,54	679,95
5	N27-133	8 cm storio betoninių pilkų trinkelų (su sumažinta nuožūla) grindinio grindimas siūles užpilant nesurištųjų medžiagų mišiniu	10m2	1,7000	202,14	343,64
		Skyriuje 9				1827,42
		10 BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS				
1	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300, 150x220mm	100m	9,9000	1929,56	19102,64
2	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm	100m	7,7200	1010,72	7802,76
3	HP2-1-35	Bituminės juostos karštas prie šalto įrengimas prie bortų	100m	10,3850	183,59	1906,58
4	N27P-24-1	Granito bordiūrų (su 7 cm nuožūla) įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x220mm	100m	0,4850	8728,98	4233,56
		Skyriuje 10				33045,54
		11 KELIO ŽENKLŲ PASTATYMAS				

BEVERLY S. BEVERIDGE
ORGANIZAS LIATUKAS

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	H18K-25	Kelio ženklų viestiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	26,0000	82,7	2150,2
2	H18K-30	Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas (atr.k.) k9=1.15	vnt.	6,0000	147,01	882,06
3	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viestiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	35,0000	82,7	2894,5
4	H18K-81	Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	6,0000	82,7	496,2
Skyriuje 11						6422,96
12 HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS						
1	H21K-30	Dangos ženklavimas termoplastu	m2	372,0000	16,54	6152,88
Skyriuje 12						6152,88
13 ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGOS ATSTATYMAS						
1	R27P-18-1	Šaligatvio pagrindo remontas, pridėdant 25% naujų medžiagų	100m2	1,4000	872,9	1222,06
2	R27P-20-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu (panaudojant demontuotas plyteles)	100m2	1,4000	3767,24	5274,14
Skyriuje 13						6496,2
14 KITI STATINIAI IR ĮRENGINIAI						
1	N27P-70-5	Dviejų sekcijų bloko šviesoforo ant stovo įrengimas	vnt.	17,0000	284,84	4842,28
2	N27P-70-6	Vieno bloko šviesoforo ant stovo įrengimas	vnt.	12,0000	275,65	3307,8
3	N2P-0414	Kelio užtvartų montavimas ir pajungimas	vnt.	5,0000	450,23	2251,15
4	N27P-38-1	Ažūrinės (pėstiesiems) tvorelės įrengimas aukštis 900 mm. Spalva RAL 7046	100m	1,0600	7166,95	7596,97
5	K1	Kasų įrengimas (be kasų ir įrangos kainos) su montavimu ir pajungimu prie inžinerinių tinklų	vnt.	5,0000	2297,1	11485,5
6	R16-130	Betoniniai lauko suoliukai, ilgis 2200 mm	vnt.	14,0000	403,42	5647,88
7	H24K-27	Šiuikšlių dėžės įrengimas	vnt.	14,0000	321,15	4496,1
8	N57P-5141	Dviračių stovėjimo stovai	vnt.	22,0000	127,37	2802,14
9	N57P-8112	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių d=110 mm paklojimas (rezerviniai futliarai) k9=1.15	100m	2,0000	918,84	1837,68
Skyriuje 14						44267,5
15 DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR PRIDAVIMO DOKUMENTACIJA						
1	1-	Darbo projektas ir statybos išpildomoji dokumentacija	vnt	1,0000	67000,0	67000,0
Skyriuje 15						67000,0

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%



Iš viso žiniaraštyje 1

864608,32

181567,75

1046176,07

Sudarė: A. Rainienė

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS



Statinių grupė 19/04 KELIO, JUNGIANČIO KLAIPĖDOS M. VARNĖNŲ G. IR SMILTYNĖS G., SUTAMPANČIA SU JUNGIAMUOJU KELIU NR.2254, STATYBA

Statinsys 1 KELIO, JUNGIANČIO KLAIPĖDOS M. VARNĖNŲ G. IR SMILTYNĖS G. SUTAMPANČIA SU JUNGIAMUOJU KELIU NR.2254, STATYBA

Žiniaraštis 2 APŠVIETIMAS

Suma žiniaraščiui EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 MONTAVIMO DARBAI				
1	R33-288	KABELIŲ DEMONTAVIMAS su reikalingai grunto kasimo darbais	100m	4,0000	90,46	361,84
2	R21-29	ŠVIESTUVŲ, KABINAMŲ ANT KRONŠTEINŲ, DEMONTAVIMAS	100vnt	0,0400	425,47	17,02
3	N1-422	TRANŠĖJŲ 1M GYLIO 1-2 KABELIAMS KASIMAS 0,25M3 TALPOS KAUSŲ EKSKAVATORIAIS I-II GRUPĖS GRUNTE k9=1.15	km	2,7610	602,05	1662,26
4	N1-425	TRANŠĖJŲ 1M GYLIO 1-2 KABELIAMS UŽPYLIMAS BULDOZERIAIS 59 KW(80AJ) I-II GRUPĖS GRUNTE IŠ SANKASOS k9=1.15	km	2,7610	167,08	461,31
5	N21P-0207	PASKIRSTYMO SPINTŲ (DĖŽIŲ) MONTAVIMAS ANT ĮRENGTŲ PAMATŲ ARBA ATRAMINIŲ KONSTRUKCIJŲ	vnt	1,0000	36,68	36,68
6	N21P-0207	PASKIRSTYMO SPINTŲ (DĖŽIŲ) MONTAVIMAS ANT ĮRENGTŲ PAMATŲ ARBA ATRAMINIŲ KONSTRUKCIJŲ, TVIRTINANAT VARŽTAIS	vnt	3,0000	36,68	110,04
7	N7-4	PAMATŲ PO SKYDAIS MONTAVIMAS	vnt.	4,0000	27,04	108,16
8	N21-24	KABELIO TIESIMAS VAMZDŽIUOSE, BLOKUOSE, LAIDADĖŽE, KAI KABELIO MASĖ IKI 3KG/m	100m	21,8100	288,01	6281,5
9	N21-23	KABELIO TIESIMAS VAMZDŽIUOSE, BLOKUOSE, LAIDADĖŽE, KAI KABELIO MASĖ IKI 1KG/m	100m	11,4000	207,69	2367,67
10	N21P-0116	KABELIŲ APSAUGOS PLASTIKINIŲ GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS TRANŠĖJOSE, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	22,3800	273,96	6131,22
11	N21P-0116	KABELIŲ APSAUGOS PLASTIKINIŲ GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS TRANŠĖJOSE, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	1,9400	248,67	482,42
12	N21-165	METALINIŲ LOVIŲ MONTAVIMAS ANT ANKSCIAU SUMONTUOTŲ ATRAMINIŲ KONSTRUKCIJŲ	100m	0,0400	469,64	18,79
13	N21-288	ATRAMINIŲ KABELINIŲ KONSTRUKCIJŲ STOVŲ IKI 3 KG MASES MONTAVIMAS PRIŠAUDANT	100vnt	0,0400	291,87	11,67
14	N22P-0510	UŽDARO PERĖJIMO IKI 50 M ILGIO ĮRENGIMAS KRYPTINIO GRĘŽIMO ĮRENGINIŲ, ĮTRAUKIANT PE PLASTIKINĮ VAMZDĮ, kai vamzdžių skersmuo 75-110 mm (trasos ilgis), arba tranšėjų kasimas ir HDPE vamdžių klojimas atviru būdu su dangų konstrukcijos atstatymu	m	64,0000	60,84	3893,76
15	N21P-0134	TERMOSUSITRAUKIANČIŲ GALINIŲ MOVŲ IKI 1 KV ĮTAMPOS 4 GYSLŲ KABELIAMS SU PLASTIKO IZOLIACIJA MONTAVIMAS, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 70-120 mm2	vnt	14,0000	23,26	325,64
16	N21P-0134	TERMOSUSITRAUKIANČIŲ GALINIŲ MOVŲ IKI 1 KV ĮTAMPOS 4 GYSLŲ KABELIAMS SU PLASTIKO IZOLIACIJA MONTAVIMAS, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 16-35 mm2	vnt	92,0000	15,95	1467,4
17	N21-51	DVIJŲ-KETURIŲ GYSLŲ KABELIO GALŲ PARUOŠIMAS GUMINĖJE PIRŠTINĖJE ĮTAMPAI IKI 1KV, KAI SKERSPJŪVIS IKI 16MM2	vnt.	16,0000	40,04	640,64
18	N21-31	Kabelio galų paruošimas	vnt.	2,0000	39,77	79,54
19	N51-123	Kabelinių įvadų įrengimas į skydus ir prietaisus, užsandarinant	vnt.	1,0000	22,59	22,59
20	N21P-0161	Kabelio gyslų su antgaliais pajungimas spintoje	100vnt	0,0400	223,73	8,95
21	N21P-0161	Kabelio gyslų su antgaliais prijungimas šviestentėje	100vnt	0,0400	223,73	8,95

Projekto sektorius
Techninės lietuvių

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	EUR Iš viso
22	N21P-0701	ŠVIESOS DIODŲ LEMPŲ ŠVIESTUVŲ GATVIŲ APŠVIETIMUI MONTAVIMAS ANT ĮRENGTŲ APŠVIETIMO ATRAMŲ	vnt	42,0000	59,51	2499,42
23	N21P-0703	LAUKO ŠVIESTUVŲ PARKŲ APŠVIETIMUI MONTAVIMAS ANT ĮRENGTŲ ATRAMŲ	vnt	8,0000	38,81	310,48
24	N33-94	APŠVIETIMO TINKLO METALINIŲ ATRAMŲ, KURIŲ MASĖ IKI 1 T, PASTATYMAS k9=1.15	vnt.	40,0000	97,45	3898,0
25	N57P-6320	Viengubų gembių montavimas	vnt	21,0000	14,53	305,13
26	N57P-6320	Dvigubų gembių montavimas	vnt	7,0000	21,63	151,41
27	N57P-6320	Trigubų gembių montavimas	vnt	1,0000	28,7	28,7
28	N33-420	IKI 1,5 T MASĖS SURENKAMŲ GELŽBETONIO GRYBO PAVIDALO PAMATŲ MONTAVIMAS	vnt	37,0000	94,05	3479,85
29	R62P-0102	DUOBIŲ, TRANŠEJŲ KASIMAS DALINAI RANKINIŲ BŪDU	m3	85,0000	12,3	1045,5
30	N6P-0303	Pavienių gelžbetoninių pamatų betonavimas	m3	3,0000	104,67	314,01
31	N6P-0305	INVENTORINIŲ KLOJINIŲ ĮRENGIMAS MONOLITINIAMS PAMATAMS (po kolonomis ir įrenginiais)	100m2	0,0300	1317,21	39,52
32	N1P-0703	TRANŠEJŲ, IŠKASŲ IR DUOBIŲ UŽPYLIMAS GRUNTU IŠ SANKASOS BULDOZERIU, PERSTUMIANT GRUNTĄ	100m3	0,5000	39,53	19,77
33	N1P-0801	GRUNTO TANKINIMAS MAŽOSIOS MECHANIZACIJOS PRIEMONėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas)	100m3	0,6000	158,04	94,82
34	N21-344	IŠORĖS APŠVIETIMO ŠVIESTUVŲ SU LED LEMPOMIS MONTAVIMAS	vnt.	52,0000	39,9	2074,8
35	N21-345	PALEIDIMO - REGULIAVIMO ĮTAISŲ SKYDELIŲ MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE ATRAMOS	vnt	52,0000	27,52	1431,04
36	N21-619	Laiko rėlės valdiklio sumontavimas spintoje zonų išjungimui/įjungimui ir kt k1=1.20,k2=1.10	vnt	5,0000	31,24	156,2
37	N21-173	DAUGIAGYSLIO LAIDO IKI 2 5MM2 SKERSPJŪVIO ĮTRAUKIMAS Į SUMONTUOTAS ATRAMAS	100m	5,6000	127,44	713,66
38	N33-66	ĮŽEMINIMO KONTŪRO ĮRENGIMAS IŠ VIENO ELEKTRODO IKI 5 M ILGIO SU HORIZONTALIA ĮŽEMINIMO ŠYNA IKI 1M ILGIO	kompl.	47,0000	29,89	1404,83
39	D1-374-2	KABELO IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS	vnt	41,0000	13,09	536,69
40	R33-98	ĮŽEMINIMO KONTŪRO VARŽOS MATAVIMAS	vnt.	47,0000	23,05	1083,35
Skyriuje 1						44085,23
2 MEDŽIAGOS						
1	N-11	PASKIRSTYMO SKYDAS PS	kompl.	1,0000	1192,59	1192,59
2	N-12	0,4 kV KABELIŲ SKYDAS KS-1	kompl.	1,0000	795,05	795,05
3	N-13	0,4 kV KABELIŲ SKYDAS KS-2	kompl.	1,0000	1490,72	1490,72
4	N-14	0,4 kV KABELIŲ SKYDAS KS-3	kompl.	1,0000	983,88	983,88
5	N-15	0,4kV JĖGOS KABELIS 4x120mm2	m	756,0000	5,86	4430,16
6	N-16	0,4kV JĖGOS KABELIS 4x25mm2	m	450,0000	1,38	621,0
7	N-17	0,4kV JĖGOS KABELIS 4x16mm2	m	520,0000	0,98	509,6
8	N-18	0,4kV JĖGOS KABELIS Cu GYSLOMIS 3x10mm2	m	355,0000	2,29	812,95
9	N-19	0,4kV JĖGOS KABELIS Cu GYSLOMIS 3x4mm2	m	580,0000	0,96	556,8
10	N-20	HDPE GOFRUOTAS VAMZDIS d-110mm	m	638,0000	1,29	823,02
11	N-21	HDPE GOFRUOTAS VAMZDIS d-75mm	m	1450,0000	0,8	1160,0
12	N-22	HDPE GOFRUOTAS VAMZDIS d-50mm	m	454,0000	0,49	222,46
13	N-23	KARŠTO CINKAVIMO KABELINĖS KOPEČIOS B-300mm, H-100mm, L-6m SU TVIRTINIMO MEDŽIAGOMIS	m	4,0000	7,94	31,76
14	N-24	VAMZDIS UŽDARAM PRAEJIMUI praėjimui arba atviram su dangų konstrukcijos atstatymu d-110mm	m	64,0000	1,24	79,36
15	M-25	0,4kV JĖGOS KABELIO 4x120mm2 GALINĖ MOVA SU VARŽTINIAIS ANTGALIAIS	vnt	14,0000	4,66	65,24
16	M-26	0,4kV JĖGOS KABELIO 4x25mm2 GALINĖ VIDAUS SU ANTGALIAIS	vnt	24,0000	3,48	83,52
17	M-27	0,4kV JĖGOS KABELIO 4x16mm2 GALINĖ VIDAUS SU ANTGALIAIS	vnt	68,0000	3,48	236,64
18	M-28	0,4kV JĖGOS KABELIO Cu GYSLOMIS 3x10mm2 GALINĖ MOVA SU ANTGALIAIS	vnt	16,0000	3,48	55,68
19	260391	Kabelių galūnės	kompl.	1,0000	12,92	12,92

DAINIUS LIUTIKAS

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	EUR iš viso
20	260509	Sandarinio movos	kompl.	1,0000	0,89	0,89
21	M-29	LED ŠVIESTUVAS, SKIRTAS PEREJŲ APŠVIETIMUI	vnt	4,0000	327,96	1311,84
22	M-30	4 kw LED GATVĖS ŠVIESTUVAS (skirtingų galingumų pagal apšvietimo skaičiavimus). Bendra šviestuvų galia <4kW, apšvietimo intensyvumas pagal schemą arba geresnis	vnt	38,0000	223,6	8496,8
23	M-31	DVIGUBAS LED PARKINIS ŠVIESTUVAS KOMPLEKTE SU ATRAMA ir pamatu (H-4m)	vnt.	2,0000	645,98	1291,96
24	M-32	VIENGUBAS LED PARKINIS ŠVIESTUVAS KOMPLEKTE SU ATRAMA ir pamatu (H-4m)	vnt	6,0000	596,29	3577,74
25	M-33	APŠVIETIMO ATRAMA h-4m SU PAMATU	vnt	4,0000	149,07	596,28
26	M-34	APŠVIETIMO ATRAMA h-8m SU PAMATU	vnt	29,0000	160,01	4640,29
27		PAMATAI APŠVIETIMO ATRAMOMS	vnt	29,0000	54,67	1585,43
28	262015-4	Metalinė ~1 m gembinė konstrukcija vienguba	vnt.	21,0000	32,79	688,59
29	262015-1	Metalinė ~1 m gembinė konstrukcija dviguba	vnt.	7,0000	61,62	431,34
30	262015-3	Metalinė ~1 m gembinė konstrukcija triguba	vnt.	1,0000	94,41	94,41
31	M-36	AUTOMATINIS JUNGIKLIS 1F C 6A	vnt	48,0000	1,69	81,12
32	M-37	VIENGYSLIS LAIDAS 1x1,5mm2	m	560,0000	0,3	168,0
33	M-40	Laiko rėlės valdiklis (išjungimui/išjungimui ir kt funkcijomis)	vnt	5,0000	24,85	124,25
34	M-38	SUJUNGIMO GNYBTYNAS SV-15	vnt	48,0000	14,9	715,2
35	M-39	IŽEMINIMO MEDŽIAGŲ KOMPLEKTAS	kompl.	47,0000	7,45	350,15
		Skyriuje 2				38317,64

žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%



Iš viso žiniaraštyje 2

82402,87


17304,6

99707,47

Sudarė: A. Rainienė

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS



Statinių grupė 19/04 KELIO, JUNGIANČIO KLAIPĖDOS M.VARNĖNŲ G. IR SMILTYNĖS G., SUTAMPANČIA SU JUNGIAMOJU KELIU NR.2254, STATYBA

Statinys 1 KELIO, JUNGIANČIO KLAIPĖDOS M. VARNĖNŲ G. IR SMILTYNĖS G. SUTAMPANČIA SU JUNGIAMOJU KELIU NR.2254, STATYBA

Žiniaraštis 3 LAUKO RYŠIO TINKLAI. TEO DALIS

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 MONTAVIMAS				
1	N1-268	II GRUPĖS GRUNTO KASIMAS RANKINIŲ BŪDU IKI 2M PLOČIO IR IKI 1M GYLIO SUTVIRTINTOSE TRANŠĖJOSE k9=1.15	100m3	0,01	2006,93	20,07
2	N6P-0103	PAGRINDŲ POSLUOKSNIŲ PO PAMATAIS ĮRENGIMAS iš skaldos mažų apimčių k8=1.03,k9=1.15	m3	0,20	63,94	12,79
3	N34-107	.Elektros/ryšių šulinių išardymas k8=1.09,k9=1.15	vnt.	3,00	348,1	1044,3
4	N1-428	TRANŠĖJŲ KASIMAS RANKINIŲ BŪDU 1-2 KABELIAMS I-II GRUPĖS GRUNTE IKI 1M GYLIO k9=1.15	km	0,01	5044,5	30,27
5	N1-431	TRANŠĖJŲ UŽPYLIMAS RANKINIŲ BŪDU 1-2 KABELIAMS I-II GRUPĖS GRUNTE k9=1.15	km	0,01	2016,91	12,1
6	N34-89	POLIETILENINIŲ 100 MM SKERSMENS VAMZDŽIŲ PAKLOJIMAS k9=1.15	100m	0,06	208,53	12,51
7	N50-72	TIESIŲ MOVŲ KAIMO RYŠIO KABELIAMS SU POLIETILENINIŲ APVALKALU 1X4 TALPUMO MONTAVIMAS ŠULINYJE k8=1.12,k9=1.15	vnt.	1,00	87,39	87,39
8	N50-123	KABELIO PAKLOJIMAS RANKINIŲ BŪDU,KAI 1M KABELIO MASĖ IKI 1KG	km	0,05	1451,29	72,56
		Skyriuje 1				1291,99
		2 MEDŽIAGOS				
1	R-1	PE LYGIASINIS VAMZDIS d-50mm	m	6,00	0,59	3,54
2	R-2	RYŠIŲ KABELIS VMOHBU3x2x0.5mm2	m	50,00	0,33	16,5
3	R-3	RYŠIO KABELIO VMOHBU 3x2x0,5mm2 JUNGIAMOJI MOVA	vnt	1,00	23,85	23,85
		Skyriuje 2				43,89

žiniaraštyje 3

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 3

1335,88

280,53

1616,41

Sudarė: A. Rainienė

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS



Statinių grupė 19/04 KELIO, JUNGIANČIO KLAIPĖDOS M.VARNĖNŲ G. IR SMILTYNĖS G., SUTAMPANČIA SU JUNGIAMUOJU KELIU NR.2254, STATYBA

Statinsys 1 KELIO, JUNGIANČIO KLAIPĖDOS M. VARNĖNŲ G. IR SMILTYNĖS G. SUTAMPANČIA SU JUNGIAMUOJU KELIU NR.2254, STATYBA

Žiniaraštis 4 LAUKO RYŠIO TINKLAI. VARTOTOJO TINKLAI

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 MONTAVIMO DARBAI				
1	N50-208	RYŠIO KABELIO DEMONTAVIMAS, KAI 1M KABELIO MASĖ IKI 1KG	100m	2,560	313,64	802,92
2	N1-422	TRANŠĖJŲ 1M GYLIO 1-2 KABELIAMS KASIMAS 0,25M3 TALPOS KAUSŲ EKSNAVATORIAIS I-II GRUPĖS GRUNTE k9=1.15	km	0,868	602,05	522,58
3	N1-425	TRANŠĖJŲ 1M GYLIO 1-2 KABELIAMS UŽPYLIMAS BULDOZERIAIS 59 KW(80AJ) I-II GRUPĖS GRUNTE IŠ SANKASOS k9=1.15	km	0,868	167,08	145,03
4	N1P-0103	GRUNTO KASIMAS 0,25M3 KAUSŲ TALPOS EKSNAVATORIUMI, SUVERČIANT GRUNTĄ I SANKASĄ, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,330	193,51	63,86
5	N1-300	II GR. GRUNTO KASIMAS RANK. BŪDU IKI 2M PLOČIO IR IKI 2M GYLIO NESUTVIRTINTOSE TRANŠĖJOSE IR IKI 1.5M GYLIO DUOBIŲ KASIMAS k9=1.15	100m3	0,330	2017,8	665,87
6	N34-91	SURENKAMŲ TIPINIŲ GELŽBETONIO DIDELIŲ ŠULINIŲ IŠ 2 DALIŲ 24 KANALAMS ĮRENGIMAS	vnt.	24,000	295,96	7103,04
7	N21P-0116	KABELIŲ APSAUGOS PLASTIKINIŲ GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS TRANŠĖJOSE, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	4,220	273,96	1156,11
8	N21P-0116	KABELIŲ APSAUGOS PLASTIKINIŲ GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS TRANŠĖJOSE, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	4,460	248,67	1109,07
9	N50-509	ŠVIESOLAIDINIO KABELIO ĮTRAUKIMAS Į POLIETILENINĮ VAMZDĮ k9=1.15	km	0,845	1260,14	1064,82
10	N50-401	KOMPIUTERINIŲ KOMUTATORIŲ MONTAVIMAS	vnt	2,000	5,48	10,96
11	N50-395	OPTINIO TINKLO SIGNALO KEITIKLIO MONTAVIMAS	vnt	2,000	7,07	14,14
12	N50-123	KABELIO PAKLOJIMAS RANKINIŲ BŪDU, KAI 1M KABELIO MASĖ IKI 1KG	km	1,725	1451,29	2503,48
13	N50-398	KOMUTACINIŲ SPINTŲ SURINKIMAS IŠ ATSKIRŲ ELEMENTŲ	vnt	5,000	19,58	97,9
14	N50-397	KOMUTACINIŲ SPINTŲ MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE SIENŲ	vnt	1,000	6,93	6,93
15	N21P-0315	Vagų iškirtimas sienose kabelių lovių įrengimui	100m	1,500	135,24	202,86
16	R61P-2701	Vagų iškirtimas kabelių lovių įrengimui sienose k1=1.25, k2=1.25, k8=1.17	100m	1,500	140,64	210,96
17	N50-204	Kabelio lovių tvirtinimas sienose	m	150,000	5,43	814,5
18	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus tinklo laidus sienų paviršiuose k1=1.25, k2=1.25, k8=1.17	100 m	1,500	386,09	579,14
19	N50-189	Esamos lauko švieslentės kabelių perjungimas (pritaikytas įkainis)	kompl.	1,000	196,19	196,19
		Skyriuje 1				17270,36
		2 MEDŽIAGOS				
1	N-1	RYŠIŲ ŠULINYS RKŠ-1 SU SUNKAUS TIPO KETINIŲ LIUKU	kompl.	16,000	288,2	4611,2
2	N-1/1	ELEKTROS KABELIŲ ŠULINYS RKŠ-2	kompl.	2,000	149,07	298,14
3	N-2	PE VAMZDIS d-100mm	m	543,000	4,57	2481,51
4	N-3	PE VAMZDIS d-40mm	m	446,000	0,54	240,84
5	N-4	RYŠIŲ OPTINIS KABELIS 12 SKAIDULŲ SM	m	1000,000	0,8	800,0
6	N-5	RYŠIŲ KABELIS EKRANUOTAS 5e KATEGORIJOS	m	2500,000	0,49	1225,0

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
7	N-7	24 PORTŲ KOMPIUTERINIS KOMUTATORIUS	kompl.	2,000	1192,59	2385,18
8	N-9	OPTINIO SIGNALO KEITIKLIS	kompl.	2,000	467,1	934,2
9	N-10	KOMUTACINE SPINTA 6U SU VENTILIATORIUMI, LENTYNA, MAITINIMU ...	kompl.	2,000	347,84	695,68
10	N/11	LOVELIAI KABELIAMS	m	150,000	1,38	207,0
		Skyriuje 2				13878,75

žiniaraštyje 4

31149,11

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

6541,31

Iš viso žiniaraštyje 4


37690,42

Sudarė: A. Rainienė




GENERALINIS DIREKTORIUS
LITVIZAS LIATIKAS

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS



Statinių grupė 19/04 KELIO, JUNGIANČIO KLAIPĖDOS M.VARNĖNŲ G. IR SMILTYNĖS G., SUTAMPANČIA SU JUNGIAMUOJU KELIU NR.2254, STATYBA

Statinyys 1 KELIO, JUNGIANČIO KLAIPĖDOS M. VARNĖNŲ G. IR SMILTYNĖS G. SUTAMPANČIA SU JUNGIAMUOJU KELIU NR.2254, STATYBA

Žiniaraštis 5 LAUKO BUITINIŲ NUOTEKŲ, VANDENTIEKIO, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ PAKLOJIMAS

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 BUITINĖS NUOTEKOS				
1	N1P-0103	Grunto kasimas ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100m3	7,9200	413,48	3274,76
2	N1P-0403	Grunto kasimas rankiniu būdu	100m3	0,1700	3675,36	624,81
3	N1P-0111	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius	100m3	0,5300	226,84	120,23
4	N1P-1310	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu	100m3	0,5300	298,17	158,03
5	N1P-1316	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais k4=19.000	100m3	0,2900	587,77	170,45
6	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos	100m3	8,3200	321,59	2675,63
7	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	13,4400	37,31	501,45
8	N1-382-1	Grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0,5920	249,57	147,75
9	N23-237	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant	m3	34,5600	32,16	1111,45
10	N22-468	Slėginių nuotekų vamzdynų PE 100 RCn TS SDR17 PN10 DN75 paklojimas su visomis reikalingomis jungtimis	m	22,5800	87,29	1971,01
11	N23-152	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas	100m	1,0937	4134,78	4522,21
12	N23-151	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas	100m	0,2080	3583,48	745,36
13	F23-4-9	Perkrito d=200 įrengimas	vnt.	1,0000	125,83	125,83
14	N23-94	Slėgio gesinimo detalės ir šulinio 137 įrengimas	m3	2,4600	505,36	1243,19
15	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas	m3	1,0100	909,65	918,75
16	R23-56	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose	vnt	7,0000	40,42	282,94
17	N23-196	Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas	vnt	2,0000	505,36	1010,72
18	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklas su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	13,0000	34,92	453,96
19	N22P-0701	Slėginių vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	6,0200	275,65	1659,41
20	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100m	3,6106	275,65	995,26
21	R19-4	Ketinių, iki 100 mm skersmens, išorinių vamzdynų ardymas	m	122,0000	4,59	559,98
22	R19-6	Ketinių, iki 150 mm skersmens, išorinių vamzdynų ardymas	m	98,0000	5,51	539,98
23	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių demontavimas (Nr. 188,187,232,233,234,236,235a,235b,237) k1=0.60,k3=0.000	m3	8,5500	415,25	3550,39
24	N23-133	Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų	vnt	4,0000	239,98	959,92
25	F1-11-1	Vandens pažeminimo įrenginio sumontavimas ir demontavimas (adatiniai filtrai)	komp.	1,0000	4300,17	4300,17

GENERALINIS DIREKTORIUS
JUNGAZAS LIATUKAS



Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
26		Panardinamo nuotekų siurblio montavimas ir prijungimas (su smulkintuvu Rexa CUT GE03.34/P-T39-2-540X) arba analogiško	vnt	2,0000	4741,3	9482,6
27		Siurblinės valdymo automatikos skydo montavimas, pajungimas ir derinimas (be duomenų perdavimo) su 4 lygio reguliatoriais MS-1 arba analogiško	vnt	1,0000	4134,78	4134,78
28		Elektromagnetinio skaitiklio montavimas	vnt	2,0000	5972,46	11944,92
		Skyriuje 1				58185,94
		2 VANDENTIEKIO TINKLAI				
1	N1P-0103	Grunto kasimas ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100m3	3,4400	275,65	948,24
2	N1P-0403	Grunto kasimas rankiniu būdu	100m3	0,1000	2747,15	274,72
3	N1P-0111	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius	100m3	0,4000	226,84	90,74
4	N1P-1310	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu	100m3	0,4000	298,17	119,27
5	N1P-1316	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais k4=19.000	100m3	0,4000	587,77	235,11
6	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos	100m3	3,7600	105,93	398,3
7	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	11,0000	37,31	410,41
8	N1-382-1	Grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0,1100	249,57	27,45
9	N6P-0103	Skaldos sluoksnio įrengimas 8/16	m3	0,5000	56,14	28,07
10	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas	100m2	0,0400	826,96	33,08
11	N23-237	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant	m3	38,5000	27,57	1061,45
12	N22-117	Slėginių vandentiekio PE100 RCn TS SDR17 PN10 D 110mm vamzdžių montavimas	m	99,3800	41,35	4109,36
13	N22-117	Slėginių vandentiekio PE 100 RCn TS SDR17 PN10 D50mm vamzdžių montavimas	m	1,1300	32,16	36,34
14	N23-196	Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas	vnt.	1,0000	505,36	505,36
15	N23-94	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 2m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose	m3	2,7500	1010,72	2779,48
16	N23-92	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1,5m kanalizacijos šulinių įrengimas	m3	5,4800	909,65	4984,88
17	R23-56	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose	vnt	6,0000	40,42	242,52
18	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	7,0000	34,92	244,44
19	N22-547	100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių trišakių montavimas	vnt.	2,0000	174,58	349,16
20	N22-314	Pasijungimas į esamus vandentiekio tinklus	vnt	1,0000	137,83	137,83
21	N22-539	100mm skersmens aklių montavimas	vnt.	2,0000	82,7	165,4
22	N22-523	100mm skersmens kaliojo ketaus adapterių montavimas	vnt.	7,0000	82,7	578,9
23	N22-270	Vandentiekio ketinių sklendžių D 100mm pastatymas	vnt	5,0000	156,2	781,0
24	N22-268	Vandentiekio ketinių sklendžių D 50mm pastatymas	vnt.	1,0000	55,13	55,13
25	N22P-0301	Greitos jungties montavimas	vnt	1,0000	55,13	55,13
26	N22-547	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių montavimas	vnt	2,0000	55,13	110,26
27	N22-523	50mm skersmens kaliojo ketaus požeminių adapterių montavimas	vnt	4,0000	55,13	220,52
28	N22-295	Priešgaisrinių hydrantų pastatymas	vnt	1,0000	1745,8	1745,8
29	N22P-0907	Vamzdžių jungčių betoninių atramų įrengimas	m3	1,8000	514,55	926,19
30	N22P-0701	Vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	3,3611	150,75	506,89

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
31	N22-214	Vamzdynų D 100mm praplovimas su dezinfekcija	km	0,3361	697,63	234,48
32	F16-6-3	Šalto vandens apskaitos mazgas D50mm	vnt.	1,0000	2021,45	2021,45
33	R19-4	Ketinių, iki 100 mm skersmens, išorinių vamzdynų ardymas	m	73,0000	7,7	562,1
34	F1-11-1	Vandens pažeminimo įrenginio sumontavimas ir demonravimas (adatiniai filtrai)	vnt.	1,0000	4300,29	4300,29
35	N23-94	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 2m kanalizacijos šulinių demontavimas (Nr.231) k1=0.60,k3=0.000	m3	2,4620	909,65	2239,56
36	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių demontavimas (Nr.250) k1=0.60,k3=0.000	m3	0,9500	1010,72	960,18
37	R19-4	Ketinių, iki 100 mm skersmens, išorinių vamzdynų ardymas	m	120,0000	7,7	924,0
Skyriuje 2						33403,29
3 LIETAUS NUOTEKOS						
1	N1P-0103	Grunto kasimas ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100m3	6,1400	413,48	2538,77
2	N1P-0403	Grunto kasimas rankiniu būdu	100m3	0,1200	2756,52	330,78
3	N1P-0111	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius	100m3	0,7100	597,25	424,05
4	N1P-1310	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu	100m3	0,7100	298,17	211,7
5	N1P-1316	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais k4=19.000	100m3	0,7100	587,77	417,32
6	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos	100m3	6,5300	105,93	691,72
7	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	24,1800	37,31	902,16
8	N1-382-1	Grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0,2400	258,76	62,1
9	N23-237	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant	m3	72,5400	32,16	2332,89
10	N23-200	Paviršinio vandens surinkimo sistemos betoninio pagrindo įrengimas	m3	6,6000	367,54	2425,76
11	N23-202	Paviršinio vandens surinkimo kanalų ant paruošto pagrindo įrengimas, hermetizuojant sandūras (Drain V100G)	100m	0,7000	11944,92	8361,44
12	N23-200	Cementbetonis ertmės užpildymui tarp latako sienlės ir naujai projektuojamos kietos dangos	m3	1,9800	826,96	1637,38
13	N23-200	Paviršinio vandens surinkimo sistemos betoninio pagrindo įrengimas	m3	8,9250	193,01	1722,61
14	N23-202	Paviršinio vandens surinkimo kanalų ant paruošto pagrindo įrengimas, hermetizuojant sandūras (Drain V200G)	100m	0,7200	22971,0	16539,12
15	N23-200	Cementbetonis ertmės užpildymui tarp latako sienlės ir naujai projektuojamos kietos dangos	m3	3,2800	826,96	2712,43
16	N23-152	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas	100m	1,1419	4134,78	4721,51
17	N23-155	400 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas	100m	1,3010	3307,82	4303,47
18	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas	m3	2,5500	909,65	2319,61
19	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 0,7m kanalizacijos šulinių įrengimas	m3	0,4600	909,65	418,44
20	R23-56	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose	vnt	13,0000	50,92	661,96
21	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	12,0000	34,92	419,04
22	N22-277	Peilinių ketinių sklendžių D 400mm pastatymas su antžeminiu valdymu	vnt	1,0000	3214,26	3214,26

GENERALINIS DIREKTORIUS
 UAB "LIETUVOS
 VANDENŲ TIEKIMO ĮMONĖ"


Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
23	N46-72-7	Krantinės inkarų tvirtinimo atraminės sienelės gręžimas	100vnt	0,0100	421747,56	4217,48
24	N23-179	400 mm skersmens protarpinio montavimas	vnt.	1,0000	81,78	81,78
26	N22-277	Lietaus nuotekų išleidėjų D400 įrengimas	vnt	1,0000	6248,11	6248,11
27	N22P-0701	Vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	3,9429	150,75	594,39
28	R19-247	Vamzdinio vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100m	3,9429	275,65	1086,86
29	N23-133	Kanalizacijos vamzdinių prijungimas prie veikiančių tinklų	vnt	1,0000	239,98	239,98
30	F1-11-1	Adatinių filtrų sumontavimas, eksploatacija, demontavimas	kompl.	1,0000	4300,29	4300,29
31	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių demontavimas (Nr.177,186,184,239,34,35,33,32,31,222,238) k1=0.60,k3=0.000	m3	10,4500	781,01	8161,55
32	R19-6	Ketinių, iki 150 mm skersmens, išorinių vamzdinių ardymas	m	32,0000	10,61	339,52
33	R19-6	Ketinių, iki 200 mm skersmens, išorinių vamzdinių ardymas	m	67,0000	10,61	710,87
34	R19-6	Ketinių, iki 400 mm skersmens, išorinių vamzdinių ardymas	m	146,0000	10,61	1549,06
35		Apvalaus D3000 kolektorinio šulinio GB plokštės demontavimas, šulinio žiedo pažeminimas iki 0,5 m ir naujos G/B plokštės sumontavimas su šulinių liuku	vnt	1,0000	735,07	735,07
36		Skylių gręžimas, D400 vamzdžio protarpinės įrengimas krantinėje (po vandeniu) ir krantinės inkarinėje sienelėje, siūlių hermetizavimas	vnt	2,0000	3215,94	6431,88
Skyriuje 3						92065,36
žiniaraštyje 5						183654,59
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						38567,46
Iš viso žiniaraštyje 5						222222,05

Sudarė: A. Rainienė

GENERALINIS DIREKTORIUS
PENAS LIATOKAS

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS



Statinių grupė 19/04 KELIO, JUNGIANČIO KLAIPĖDOS M.VARNĖNŲ G. IR SMILTYNĖS G., SUTAMPANČIA SU JUNGIAMUOJU KELIU NR.2254, STATYBA

Statiny's 1 KELIO, JUNGIANČIO KLAIPĖDOS M. VARNĖNŲ G. IR SMILTYNĖS G. SUTAMPANČIA SU JUNGIAMUOJU KELIU NR.2254, STATYBA

Žiniaraštis 6 KITI DARBAI


Suma žiniaraščiui EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		2 LAUKO BUITINIŲ NUOTEKŲ, VANDENTIEKIO IR LIETAUS NUOTEKŲ DALIS				
1	N1P-0111	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius k2=1.20,k9=1.15	100m3	0,3500	459,42	160,8
2	N1P-0403	Grunto kasimas rankiniu būdu (apie šulinio gofruotą DN425 multiflex vamzdį, vamzdynų pirminio (apsauginio) užpylimo smėliu išardymas) k1=1.15,k9=1.15	100m3	0,1060	3159,23	334,88
3	R19-32-15	Plastmasinių įmovinių vamzdžių pjovimas	vnt.	4,0000	11,03	44,12
4	N23-152	Plastmasinių įmovinių vamzdžių demontavimas (F1-8 iki F-5 ir F1-5 iki siurblinės) k1=0.60,k3=0.000,k9=1.15	100m	0,2500	505,36	126,34
5	N1P-0403	Grunto kasimas rankiniu būdu (smėlio pasluoksnio po demontuotu vamzdžiu išardymas) k1=1.15,k9=1.15	100m3	0,0300	4594,2	137,83
6	N23-196	Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens demontavimas (gofruoto vamzdžio ištraukimas iš kinetės) k1=0.60,k3=0.000,k9=1.15	vnt.	1,0000	119,45	119,45
7	T1-10	II grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0,4860	459,42	223,28
8	T1-17	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=19.000	100m3	0,4860	587,77	285,66
9	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,1000	826,96	82,7
10	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	0,1000	826,96	82,7
		Skyriuje 2				1597,76
		3 APŠVIETIMO DALIS				
1	N1P-0111	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k2=1.20,k9=1.15	100m3	0,4100	293,38	120,29
2	N1P-0403	Grunto kasimas rankiniu būdu k1=1.15,k9=1.15	100m3	0,1300	2609,37	339,22
3	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių demontavimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm k1=0.60,k2=0.00,k3=0.000	100m	1,7362	83,49	144,96
4	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių demontavimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm k1=0.60,k2=0.00,k3=0.000	100m	4,2559	75,91	323,07
5	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių demontavimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm k1=0.60,k2=0.00,k3=0.000	100m	1,8006	68,31	123,0


Generalinis direktorius
JUNZAS LIATUKAS

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6	N21-6-3	Apsauginės juostos demontavimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k1=0.60,k2=0.00,k3=0.000,k9=1.15	km	0.5094	32,36	16,48
7	T1-10	II grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0.5400	215,44	116,34
8	T1-17	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=19.000	100m3	0.5400	539,29	291,22
9	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.4000	31,68	12,67
10	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	0.4000	5,23	2,09
Skyriuje 3						1489,34
4 RYŠIŲ DALIS						
1	N1P-0111	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k2=1.20,k9=1.15	100m3	0.5100	293,38	149,62
2	N1P-0403	Grunto kasimas rankiniu būdu k1=1.15,k9=1.15	100m3	0.1500	2609,26	391,39
3	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių demontavimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm k1=0.60,k2=0.00,k3=0.000	100m	2.4127	83,49	201,44
4	N21-6-3	Apsauginės juostos demontavimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k1=0.60,k2=0.00,k3=0.000,k9=1.15	km	0.24127	32,36	7,81
5	N34-91	Surenkamų tipinių gelžbetonio didelių šulinių iš 2 dalių 24 kanalams demontavimas k1=0.80,k2=0.80,k3=0.000,k9=1.15	vnt.	1,0000	200,62	200,62
6	T1-10	II grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0.6600	215,44	142,19
7	T1-17	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=19.000	100m3	0.6600	539,29	355,93
8	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	0.5000	17,13	8,57
9	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	0.5000	0,52	0,26
Skyriuje 4						1457,83
žiniaraštyje 6						4544,93
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						954,44
Iš viso žiniaraštyje 6						5499,37

Sudarė: A. Rainienė

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS



Statinių grupė 19/04 KELIO, JUNGIANČIO KLAIPĖDOS M. VARNĖNŲ G. IR SMILTYNĖS G. SUTAMPANČIA SU JUNGIAMUOJU KELIU NR.2254, STATYBA

Statinys 1 KELIO, JUNGIANČIO KLAIPĖDOS M. VARNĖNŲ G. IR SMILTYNĖS G. SUTAMPANČIA SU JUNGIAMUOJU KELIU NR.2254, STATYBA

Žiniaraštis 7 SANTVAROS ĮRENGIMAS

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 SANTVAROS ĮRENGIMAS				
1	N1P-0403	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,1800	2756,52	496,17
2	H07K-26	II gr.grunto kasimas ekskavat.su 0,25 m3 kaušu,pakrov.j autosaviv., vežioj.iki 20 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,0180	9188,4	165,39
3	N27-96	15 cm storio viensl. dangos iš nesurištų medžiagų mišinio daugiau kaip 80 MPa atsparumo įrengimas k9=1.15	100m2	0,3700	1378,26	509,96
4	N23-92	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1,5m ir D 2,5m šulinių įrengimas k8=1.02,k9=1.15	m3	3,1200	909,65	2838,11
5	H72T-3	Pamatų atramoms betonavimas k8=1.04,k9=1.15	m3	15,3100	505,36	7737,06
6	H72T-4	Armatūros tinklų ir inkarinių detalių sudėjimas	vnt	5,0000	237,89	1189,45
7	N6P-0310	Santvaros atramos h-5,5 m montavimas	vnt	5,0000	233,93	1169,65
8	N6P-0311	Santvaros sijų montavimas L-43 m	m	43,0000	233,93	10058,99
9	N9P-0105	Santvaros sijų montavimas L-14 m	m	14,0000	175,71	2459,94
10	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu	vnt.	18,0000	82,7	1488,6

Skyriuje 1	28113,32
žiniaraštyje 7	28113,32
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	5903,8
Iš viso žiniaraštyje 7	34017,12

Sudarė A. Rainienė