

SUSITARIMAS NR. 4
DĖL 2019 M. LIEPOS 19 D. SUTARTIES NR. ŪS-127-19
„VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS KAUNO FAKULTETO PASTATŲ KOMPLEKSO,
ESANČIO MUITINĖS G. 2 REKONSTRAVIMAS, TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS
DARBŲ, TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ, ĮSKAITANT DARBO PROJEKTO
PARENGIMĄ IR ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ PASLAUGAS“ PAKEITIMO

2020-11-25

Viešojo įstaiga Vilniaus dailės akademija, juridinio asmens kodas 111950439, registruotos buveinės adresas Maironio g. 6, LT-01124, atstovaujama rektorės Ievos Skauronės, veikiančio pagal įstaigos statutą, (toliau - „**Užsakovas**“),

ir

MB „Virmalda“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrija, juridinio asmens kodas 134906131, kurios registruota buveinė yra Draugystės g. 20, LT-51257 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal bendrijos nuostatus (toliau - „**Rangovas**“),

Atsižvelgdami į tai, kad:

- (A) Šalys 2019 m. liepos 19 d. pasirašė Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto pastatų komplekso, esančio Muitinės g. 2 rekonstravimo tvarkomųjų paveldosaugos darbų, tvarkomųjų statybos darbų sutartį Nr. ŪS-127-19 (toliau – Sutartis);
- (B) Sutarties 8.1 punktas numato, kad atsiradus nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms, galimi Darbų pakeitimai (dalies Darbų neatlikimas ir (ar) papildomų Darbų poreikis), būtini Darbams užbaigti;
- (C) Sutarties 9.1.7 punktas numato, kad Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies darbų, jeigu vykdant sutartį atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima iš anksto numatyti, t. y. perkami darbai tapo nebereikalingi;
- (D) Kainodaros taisyklės numato Sutarties kainos perskaičiavimą dėl neatliekamų ir papildomų Darbų;
- (E) Užsakovo sudaryta Komisija, vadovaudamasi Sutarties 8.3 ir 8.6 punktais 2020-11-12 surašė Nenumatytų papildomų ir neatliekamų darbų aktą Nr. 2 ,

Šalys, vadovaudamosi Sutarties 3.1 punkto h dalies 8.4 punktu, Kainodaros taisyklių 1.1, 2.1- 2.3. punktų nuostatomis ir (A)-(E) punktuose išdėstytomis aplinkybėmis, susitaria:

1. Pakeisti Sutarties 11.1 punkte nurodytą Sutarties kainą, ją sumažinant neatliekamų Darbų kaina **75'942,65 Eur su PVM** ir padidinant papildomų Darbų kaina – **83'699,58 Eur su PVM** ir šį punktą išdėstyti taip:

„11.1. Bendra maksimali Sutarties kaina yra **4'176'039,88** (keturi milijonai vienas šimtas septyniasdešimt šeši tūkstančiai trisdešimt devyni eurai ir 88 ct) EUR ir PVM **876'968,38** (aštuoni šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai ir 38 ct) EUR, kaina iš viso su PVM yra **5'053'008,26** (penki milijonai penkiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni eurai ir 26 ct) EUR. Į Sutarties kainą įeina, darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, pirkimo dokumentus bei šią Sutartį, išlaidos. Į šią sumą yra įskaityti visi mokesčiai, kuriuos moka ir / ar turi mokėti Rangovas.

2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki šalys tinkamai įvykdė visus pagal šį susitarimą prisiimtus įsipareigojimus.
3. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

Susitarimo priedai:

1. Nenumatytų ir neatliekamų darbų aktas Nr. 2, 2 lapai;
2. Neatliekamų Darbų sąmatos, 9 vienetai;
3. Papildomų (nenumatytų) Darbų sąmatos, 18 vienetų.

Rangovas



(parašas)



Užsakovas

(parašas)

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Nenumatytų papildomų ir neatliekamų darbų aktas 2020-11-12 KEITIMAS NR.2

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Argumentai	Nevykdomų darbų suma su PVM	Papildomų darbų suma su PVM
1	Papildomos elektros galios įrengimas kūrybinėse dirbtuvėse	Įrengiant kūrybines dirbtuves, numatomas didesnis nei buvo TP elektros prietaisų ir įrangos kiekis, kuriems būtina numatyti papildomus atskirus elektros maitinimo taškus. Kūrybinėse dirbtuvėse įrengiami elektros galios atvadaai pagal vartotojų nurodytus prietaisų galingumus		20.853,22
3.	Perdangos stiprinimas B2.7, B2.3, A2.8 patalpose.	Išardžius esamas lentines grindis ir atidengus perdangos konstrukcijas atrastos pažeistos perdangos sijos. Kadangi būtina užtikrinti pastato esmines charakteristikas (konstrukcijų stabilumą), būtina pažeistas perdangos sijas keisti ir sustiprinti.		2.560,25
4	Nedaromos šildomos grindys B1.2 patalpoje.	Projekto vadovė patikslino patalpose B-1.2 ir B grindinio šildymo įrengimo sprendinį, nes TP buvo klaida: numatyta, kad šioje vietoje turi būti restauruojamos plytelės, todėl grindinio šildymo šioje vietoje įrengti nėra techninių galimybių. Nuspręsta, kad patalpoje B1.1 kur plytelės labai prastos būklės įrengti šildomas grindis ir sudėti naujas plyteles, o patalpoje B1.2 atsisakyti šildomų grindų ir restauruoti plyteles.	-2.338,90	841,87
5	G korpuso stogo konstrukcijos keitimas	Pradėjus G korpuso stogo keitimo darbus, nustatyta kad esamos konstrukcijos nesaugios, netinkamos eksploatuoti, nės neužtikrins pastato esminių savybių -stabilumo, todėl būtina pakeisti esamas konstrukcijas naujomis.		10.389,91
6	B1.4 ir A1.1 patalpose papildomai įrengiami turėklai	Projekto klaida. Atliekant statybos darbus, nustatyta, kad skiriasi pirmo aukšto grindų altitudės tarp B ir A korpusų, todėl užtikrinant saugų patalpų panaudojimą, bei neįgalųjų judėjimą, būtina šioje vietoje įrengti pandusą (nuovažą), kuriam yra privalomas turėklas.		1.886,66
7	Dujos. Suprojektuoti 6 taškai	Pasikeitus užsakovo poreikiams ir technologijoms dėl ko gamtinės dujos nebebus naudojamos, 2011 m. parengtame TP numatytų 6 vnt. dujų taškų patalpose įrenginėti yra netikslinga, todėl jų būtina atsisakyti.	-8.853,46	
8	Patalpos A2.8 perskyrimas, kriauklės įrengimas. Pertvara 2a A 2-8 PERTVARA DURYS	Susirinkimo metu užsakovas, dėl pasikeitusių akademijos patalpų poreikių, bei pandemijos metu išryškėjus poreikiui daugiau atskirti žmonių srautus, bei užtikrinti reikiamas higienos sąlygas, atsirado būtinybė įrengti papildomas pertvaras, kriaukles ir duris.		2.774,66
9	Sieninių plytelių įrengimas wc patalpose.	TP klaida: Projekte suprojektuota wc patalpų sienų dažymas, bet atsižvelgiant į wc patalpų (viešų) naudojimo pobūdį ir eksploataciją, siekiant užtikrinti reikiamą tokių patalpų dezinfekavimą, būtina įrengti sienines plyteles.	-3.580,55	9.153,61
10	Šlifluoto betono grindys. Medinės lentos keičiamos į šlifluotą betoną. Grindų detalė nr 6 keičiama į Detalę NR 7	Pasikeitus patalpų panaudojimo pobūdžiui (teorijos auditorijas pakeisti į praktinių užsiėmimų auditorijas) , mechaniniam poveikiui neatsparias TP numatytas medinės grindis būtina pakeisti į patvarias ir pagal patalpų paskirtį tinkamas tokioms patalpoms dėl jų eksploatacijos, šlifluoto betono grindis.	-54.595,42	25.627,18
11	Klozeto įrengimas A0.6 patalpoje	Techniniame projekte virtuvės sanitarinio mazgo patalpoje nebuvo numatytas klozetas. Tam, kad būtų užtikrintos virtuvės darbuotojų būtini higieniniai poreikiai ir virtuvės darbuotojų bei lankytojų srautų atskyrimas, būtina prie dušo įrengti klozetą.		406,03
12	Kriauklės įrengimas B2,4 patalpoje	Nuo TP parengimo (2011 m.) iki darbų pradžios pasikeitė remtuojamų patalpų poreikis, jų panaudojimo pobūdis, padidėjo studentų srautai, dėl pasaulinės pandemijos išaugo reiklavimai būtiniesiems higienos reikalavimams, todėl būtina įrengti papildomą kriauklę.		631,67

13	Multimedijos projektorių vietos įrengimas (19 vnt.)	Siekiant užtikrinti tinkamą ugdymo procesą ir pagerinti studijų kokybę, auditorijose būtina įrengti projektorius. Visame pastate yra 19 auditorijų, kuriose sėkmingam mokymo procesui yra būtini multimedijos vaizdo projektoriai. Projektorių įrengimo vietoms reikia suprojektuoti elektros maitinimo tašką ir HDMI kabelį nuo kompiuterizuotos darbo vietos patalpoje. Šiuos darbus būtina atlikti šiame darbų vykdymo etape, tokiu būdu išvengiant ateityje jau atliktų darbų ardymo, bei išlaidų dubliavimosi.		6.451,08
14	Minusuojamas L-7 langas ir jo keraminiai apvadai	Pradėjus statybos darbus ir atidengus senas langų angas, rasta ne 14vnt langų angų, kaip buvo numatyta TO, o 13vnt., todėl būtina vieno lango ir jo apvadų įrengimo atsisakyti.	-6.574,32	
15	Žeminamos rūšio patalpos A0.6 grindys 20 cm.	Patalpoje A0.6, kurioje numatyta virtuvės patalpa yra skliautinės lubos. Patikrinus faktines šios patalpos aukščio altitudes pastebėta, kad patalpos lubos yra per žemos. Esant tokiam aukščiui jose nebūtų galima jų naudoti, kaip virtuvės patalpos. Norint užtikrinti tinkamą patalpos naudojimą ir saugias darbo sąlygas, nutarta pažeminti patalpos grindis 20cm.		1.038,35
16	A2.2 patalpoje atradus angą įdėtas papildomas langas.	Statybos darbų metus atradus autentišką lango angą, pastato autentiškumo išsaugojimui, būtina šioje angoje įrengti langą.		1.085,09
Suma:			-75.942,65	83.699,58
Skirtumas:			7.756,93	

Vilniaus dailės akademijos 2020-10-27 įsakymu Nr. VĮ26-74 sudaryta komisija:


Pirmininkas

prof. Jonas Audėjaitis, VDA Kauno fakulteto dekanas (projekto vadovas)

Nariai:

Eglė Teličienienė, VDA Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

Antanas Ivanauskas, VDA Kauno fakulteto ūkio tarnybos vadovas



Lokalinė sąmata Nr. 4_1

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTRAS,
RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Tvarkybos darbai B korpusas (Minusuojama B1.1 patalpos grindų plytelių restauracija)

Iš viso: -1 105,29 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
		Skyrius Grindys B1.1 ir B1.2 patalpose						
107	R13-12	Aptaisyti poliruotomis plokštėmis sienų plovimas vandeniu * grindys B1.1 ir B1.2 patalpose	m2	-3,93	-5,69	0,00	0,00	-5,69
108	A4-377	Užteršimų (klajiniai, emulsiniai ir pan. uždažymai) nuvalymas rankiniu būdu, nepažeidžiant akmens paviršių * grindys B1.1 ir B1.2 patalpose	m2	-3,93	-25,23	0,00	0,00	-25,23
109	A3-261	Plyšių išvalymas ir glaistymas * grindys B1.1 ir B1.2 patalpose	m	-39,3	-478,56	-4,96	0,00	-483,52
110	R13-12	Aptaisyti poliruotomis plokštėmis sienų plovimas vandeniu * pakartotinis plovimas grindų B1.1 ir B1.2 patalpose	m2	-3,93	-5,69	0,00	0,00	-5,69
111	R5-46	Teracinių grindų poliravimas mechanizuotu būdu * grindys B1.1 ir B1.2 patalpose	100 m2	-0,0393	-18,38	-0,73	-3,37	-22,48
112	A9-56	I sudėtingumo kategorijos dirbtinio marmuro paviršiaus vaškovimas * grindys B1.1 ir B1.2 patalpose	išklotos paviršiaus m2	-3,93	-15,92	-8,07	0,00	-23,99
113	R5-32	Metlacho plytelių pakeitimas daugiau kaip 10 vienetų	vnt.	-62	-52,38	-6,62	0,00	-59,00
		Iš viso už skyrių Grindys B1.1 ir B1.2 patalpose			-601,85	-20,38	-3,37	-625,60
Iš viso #1					-601,85	-20,38	-3,37	-625,60 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			-48,15 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		-0,61 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	-0,10 €
Soc. draudimas					1,79%			-11,63 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					-661,63	-20,99	-3,47	-686,09 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	-48,02 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					-707,94	-22,46	-3,71	-734,11 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					-707,94	-22,46	-3,71	-734,11 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			-135,85 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	-43,50 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					-885,98	-23,58	-3,90	-913,46 €
PVM					21%	21%	21%	-191,83 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					-1072,04	-28,53	-4,72	-1 105,29 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

ABaup.

Statinio statybos techninių
prižiūrėtojas
Audrius
Kv. At. Nr. 6012

Jul

Lokalinė sąmata Nr.4_8

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statynys: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Šildymas (B1.2 patalpos grindinio šildymo įrengimo darbų minusavimas)

Iš viso: -1 233,61 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
		Skyrius Šildymo sistemos montavimas						
115	N16-114-1	Grindinio šildymo vamzdžio tiesimas iš polietileno vamzdžių, kurių d iki 32mm, klojant kanaluose	m	-70	-271,15	-8,56	0,00	-279,71
116	N16-114-1p	Daugiasluoksnis vamzdis d18	m	-70	0,00	-79,80	0,00	-79,80
119	N16-114-1	Apsauginio vamzdžio (šarvo) tiesimas	m	-70	-313,85	-8,56	0,00	-322,41
120	N16-114-1p	Apsauginis vamzdis (šarvas) daugiasluoksniam vamzdžiui d18	m	-70	0,00	-39,90	0,00	-39,90
		Iš viso už skyrių Šildymo sistemos montavimas			-585,00	-136,82	0,00	-721,82
Iš viso #1					-585,00	-136,82	0,00	-721,82 €
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			8,0%			-46,80 €
		Papildomų medžiagų vertė				3,0%		-4,10 €
		Papildomų mechanizmų vertė					3,0%	0,00 €
		Soc. draudimas			1,79%			-11,31 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					-643,11	-140,92	0,00	-784,03 €
		Statybivietės išlaidos			7,00%	7,00%	7,00%	-54,88 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					-688,13	-150,78	0,00	-838,91 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					-688,13	-150,78	0,00	-838,91 €
		Pridėtinės išlaidos			20,90%			-132,05 €
		Pelnas			5,0%	5,0%	5,0%	-48,55 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					-861,19	-158,32	0,00	-1 019,51 €
		PVM			21%	21%	21%	-214,10 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					-1042,04	-191,57	0,00	-1 233,61 €

Vyr. projektų vadovė
Sudarė: **Aurika Baltrušaitytė** ABaup.
Atest Nr. 38521

Statinio statybos techninis
žiūrėtojas
Audrius Šulga
Kv. At. Nr. 26012

Pr. R. Tuzgirdas

Lokalinė sąmata Nr. 7_15

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS,
RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Technologijų dalis

Iš viso: -8 853,46 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
2	DDDD	Dujos	taškas	-6	-2 064,98	-3 168,00	-528,00	-5 760,98
		Iš viso #1			-2064,98	-3168,00	-528,00	-5 760,98 €
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			8,0%			-165,20 €
		Papildomų medžiagų vertė				3,0%		-95,04 €
		Papildomų mechanizmų vertė					3,0%	-15,84 €
		Soc. draudimas			1,79%			-39,92 €
		Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)			-2270,10	-3263,04	-543,84	-6 076,98 €
		Statybvietės išlaidos			7,00%	7,00%	7,00%	-425,39 €
		Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)			-2429,01	-3491,45	-581,91	-6 502,37 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
		Po indeksacijos iš viso			-2429,01	-3491,45	-581,91	-6 502,37 €
		Pridėtinės išlaidos			20,90%			-466,11 €
		Pelnas			5,0%	5,0%	5,0%	-348,43 €
		Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)			-3039,88	-3666,02	-611,01	-7 316,91 €
		PVM			21%	21%	21%	-1 536,55 €
		Iš viso #5 (kaina su PVM)			-3678,26	-4435,88	-739,32	-8 853,46 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

ABaup.

Statinio statybos techninis
projektuotojas
Andrius Šulga
Kv. At. Nr. 2801

Pr. P. Tarypauči
Šulga

Lokalinė sąmata Nr. 9_1

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Statinių grupė: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Architektūrinė B korpusas (Minusuojami WC patalpų glaistymo ir dažymo darbai)

Iš viso: -908,56 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Sienų vidaus apdaila								
105	N15P-0101-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	-0,45	-96,57	-46,30	-1,33	-144,20
106	N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	-0,45	-15,77	-19,09	-0,01	-34,87
107	N15P-0101-2	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	-0,45	-55,99	-44,36	-1,17	-101,52
108	N15P-0202-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m2	-0,45	-15,77	-15,50	-0,01	-31,28
109	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	-0,45	-155,52	-89,04	0,00	-244,56
Iš viso už skyrių Sienų vidaus apdaila					-339,62	-214,29	-2,52	-556,43
Iš viso #1					-339,62	-214,29	-2,52	-556,43 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			-27,17 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		-6,43 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	-0,08 €
Soc. draudimas					1,79%			-6,57 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					-373,36	-220,72	-2,60	-596,68 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	-41,77 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					-399,50	-236,17	-2,78	-638,45 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					-399,50	-236,17	-2,78	-638,45 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			-76,66 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	-35,77 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					-499,98	-247,98	-2,92	-750,88 €
PVM					21%	21%	21%	-157,68 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					-604,97	-300,06	-3,53	-908,56 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

AB

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Šulga
Kv. At. Nr. 26017

Dr. R. Tupa

Lokalinė sąmata Nr. 9_2

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Architektūrinė C korpusas (Minusuojami WC patalpų glaistymo ir dažymo darbai)

Iš viso: -2 220,95 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Sienų vidaus apdaila								
118	N15P-0101-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	-1,1	-236,05	-113,18	-3,26	-352,49
119	N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	-1,1	-38,56	-46,66	-0,03	-85,25
120	N15P-0101-2	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	-1,1	-136,86	-108,42	-2,86	-248,14
121	N15P-0202-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m2	-1,1	-38,56	-37,90	-0,03	-76,49
122	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	-1,1	-380,16	-217,67	0,00	-597,83
Iš viso už skyrių Sienų vidaus apdaila					-830,19	-523,83	-6,18	-1 360,20
Iš viso #1					-830,19	-523,83	-6,18	-1 360,20 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			-66,42 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		-15,71 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	-0,19 €
Soc. draudimas					1,79%			-16,05 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					-912,66	-539,54	-6,37	-1 458,57 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	-102,11 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					-976,55	-577,31	-6,82	-1 560,68 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					-976,55	-577,31	-6,82	-1 560,68 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			-187,39 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	-87,43 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					-1222,16	-606,18	-7,16	-1 835,50 €
PVM					21%	21%	21%	-385,45 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					-1478,81	-733,48	-8,66	-2 220,95 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

AB

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Šulga
Kv. At. Nr. 6012

PV B. Tureckas

Lokalinė sąmata Nr. 9_3

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Architektūrinė E korpusas (Minusuojami WC patalpų glaistymo ir dažymo darbai)

Iš viso: -451,04 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Sienų vidaus apdaila								
104	N15P-0101-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	-0,2	-42,92	-38,08	-0,59	-81,59
105	N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	-0,2	-7,01	-8,48	-0,01	-15,50
106	N15P-0101-2	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	-0,2	-24,88	-36,51	-0,52	-61,91
107	N15P-0202-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m2	-0,2	-7,01	-6,32	-0,01	-13,34
108	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	-0,2	-69,12	-39,57	0,00	-108,69
Iš viso už skyrių Sienų vidaus apdaila					-150,94	-128,96	-1,13	-281,03
Iš viso #1					-150,94	-128,96	-1,13	-281,03 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			-12,08 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		-3,87 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	-0,03 €
Soc. draudimas					1,79%			-2,92 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					-165,94	-132,83	-1,16	-299,93 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	-21,00 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					-177,56	-142,13	-1,24	-320,93 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					-177,56	-142,13	-1,24	-320,93 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			-34,07 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	-17,76 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					-222,22	-149,24	-1,30	-372,76 €
PVM					21%	21%	21%	-78,28 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					-268,89	-180,58	-1,57	-451,04 €

Vyr. projektų vadov
Sudarė: **Aurika Baltrušaitytė**
Atest Nr. 38521

AB

Statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Šulga
Kv. At. Nr. 26012

Dr. P. Tuzgala

Lokalinė sąmata Nr. 10_1

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Architektūrinė D korpusas (Minusuojami grindų įrengimo darbai pagal grindų detalę Nr. 6)

Iš viso: -38 374,42 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Medinių grindų dangos įrengimas, pagal detalę Nr. 6								
38	N11-34	Šilumos ir garso izoliavimas keramzitu, paduodant medžiagas keltuvu./IŠLYGINAMASIS KERAMZITO SLUOKSNIS 80MM	m3	-30,4	-627,40	-2 046,53	0,00	-2 673,93
45	N11P-1201-1	Parketo lentelių grindų dangų įrengimas, klijuojant ant paruošto pagrindo. Lentelių kiekis 1 m2 iki 60 vnt./GRINDINIŲ MEDŽIO MASYVO LENTOS 3 CM	m2	-379,68	-3 549,25	-1 565,04	-139,42	-5 253,71
46	DDDD	GRINDINIŲ MEDŽIO MASYVO LENTOS 3 CM (pagal komercinį pasiūlymą)	kv.m	-387,2736	0,00	-15 866,60	0,00	-15 866,60
47	N11P-1205	Parketo grindų dangų lakavimas	m2	-379,68	-922,62	-1 243,46	-58,09	-2 224,17
Iš viso už skyrių Medinių grindų dangos įrengimas, pagal detalę Nr. 6					-5 099,27	-20 721,63	-197,51	-26 018,41
Iš viso #1					-5099,27	-20721,63	-197,51	-26 018,41 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			-407,94 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		-621,65 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	-5,93 €
Soc. draudimas					1,79%			-98,58 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					-5605,79	-21343,28	-203,44	-27 152,51 €
Statybvičės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	-1 900,68 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					-5998,20	-22837,31	-217,68	-29 053,19 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					-5998,20	-22837,31	-217,68	-29 053,19 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			-1 151,01 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	-1 510,20 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					-7506,66	-23979,18	-228,56	-31 714,40 €
PVM					21%	21%	21%	-6 660,02 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					-9083,05	-29014,81	-276,56	-38 374,42 €

Vyr. projektų vado.
Sudarė: **Aurika Baltrušaitytė**
Atest Nr. 38521

AB

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Šulga
Kv. At. Nr. 20

Pr. R. T...

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 10_2

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Architektūrinė E korpusas (Minusuojami grindų įrengimo darbai pagal grindų detalę Nr. 6)

Iš viso: -16 221,00 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso

Skyrius Medinių grindų dangos įrengimas, pagal detalę Nr. 6

60	N11-34	Šilumos ir garso izoliavimas keramzitu, paduodant medžiagas keltuvu./IŠLYGINAMASIS KERAMZITO SLUOKSNIS 80MM	m3	-12,9	-266,23	-868,43	0,00	-1 134,66
67	N11P-1201-1	Parketo lentelių grindų dangų įrengimas, klijuojant ant paruošto pagrindo. Lentelių kiekis 1 m2 iki 60 vnt./GRINDINIŲ MEDŽIO MASYVO LENTOS 3 CM	m2	-160,42	-1 499,61	-661,25	-58,91	-2 219,77
68	DDDD	GRINDINIŲ MEDŽIO MASYVO LENTOS 3 CM (pagal komercinį pasiūlymą)	kv.m	-163,6284	0,00	-6 703,86	0,00	-6 703,86
69	N11P-1205	Parketo grindų dangų lakavimas	m2	-160,42	-389,82	-525,37	-24,54	-939,73
Iš viso už skyrių Medinių grindų dangos įrengimas, pagal detalę Nr. 6					-2 155,66	-8 758,91	-83,45	-10 998,02

Iš viso #1					-2155,66	-8758,91	-83,45	-10 998,02 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			-172,45 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		-262,77 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	-2,50 €
Soc. draudimas					1,79%			-41,67 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					-2369,78	-9021,68	-85,95	-11 477,41 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	-803,42 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					-2535,66	-9653,20	-91,97	-12 280,83 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					-2535,66	-9653,20	-91,97	-12 280,83 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			-486,58 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	-638,38 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					-3173,36	-10135,86	-96,57	-13 405,79 €
PVM					21%	21%	21%	-2 815,21 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					-3839,76	-12264,39	-116,85	-16 221,00 €

Vyr. projektų vadovs
Sudarė: **Aurika Baltrušaitė**
Atest Nr. 38521

ABCB

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Audronas Šulga
26012

Pr R. Tarpalau

Lokalinė sąmata Nr. 18_1

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Tvarkybos darbai A korpusas (minusuojamas 1 komplektas langų apvadų)

Iš viso: -6 574,32 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Langai								
17	N10-92-2	Langų blokų įstatymas į mūro sienų angas, paduodant konstrukcijas keltuvu, kai angos plotas daugiau kaip 2m2, tvirtinant medsraigčiais	m2	-3,02	-39,62	-0,72	-0,65	-40,99
18	N2P-0119-2	Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos medinės dažytos arba faneruotos	m	-1,72	-20,10	-1,41	-0,13	-21,64
19	C1-470-2	Medinės palangių lentos	m	-1,72	0,00	-103,20	0,00	-103,20
24	DDDD	Langas L-7	vnt.	-1	0,00	-733,75	0,00	-733,75
31	N7-248-1	Staktų sandurų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100 m	-0,0706	-5,90	-1,69	0,00	-7,59
Iš viso už skyrių Langai					-65,62	-840,77	-0,78	-907,17
Skyrius Keraminiai apvada								
158	DDDD	Lango, susidedančio iš karnizo, palangės, sąramos, šoninių bareljefų ir tarpinių detalių apvado gamyba rankiniu būdu	kompl.	-1	0,00	-2 783,60	0,00	-2 783,60
159	A11-145-1	Koklių, plytelių aptaiso (cilindrinis paviršius) keitimas, kai kv.m aptaiso tenka nuo 10 iki 20 gaminių) * senų keraminių dirbinių demontavimas ir naujų gaminių montavimas	m2	-6,054	-721,88	-68,28	0,00	-790,16
Iš viso už skyrių Keraminiai apvada					-721,88	-2 851,88	0,00	-3 573,76

Iš viso #1

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai

Papildomų medžiagų vertė

Papildomų mechanizmų vertė

Soc. draudimas

Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)

Statybvietės išlaidos

Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)

Indeksas

Po indeksacijos iš viso

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)

PVM

Iš viso #5 (kaina su PVM)

-787,50	-3692,65	-0,78	-4 480,93 €
8,0%			-63,00 €
	3,0%		-110,78 €
		3,0%	-0,02 €
1,79%			-15,22 €
-865,72	-3803,43	-0,80	-4 669,95 €
7,00%	7,00%	7,00%	-326,90 €
-926,32	-4069,67	-0,86	-4 996,85 €
1,00	1,00	1,00	
-926,32	-4069,67	-0,86	-4 996,85 €
20,90%			-177,75 €
5,0%	5,0%	5,0%	-258,72 €
-1159,27	-4273,15	-0,90	-5 433,32 €
21%	21%	21%	-1 141,00 €
-1402,72	-5170,51	-1,09	-6 574,32 €

Sudarė: Vyr. projektų va
Aurika Baltrušė
Atest Nr. 38521

AB

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Šulcas
Kv. AL Nr. 260/2

PR. P. Turgaitis

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1_13

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Statinių grupė: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Apšvietimas (papildomai elektrotechnika)

Iš viso: 20 853,22 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
		Skyrius Elektros jėga						
15	N21-457	Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas	vnt.	1	183,70	2 482,16	19,90	2 685,76
		Iš viso už skyrių Elektros jėga			183,70	2 482,16	19,90	2 685,76
		Skyrius Kabeliai ir vamzdžiai						
18	R61P-2701-1	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai, vagotuvi tinkuotose sienose	100 m	3	199,26	0,00	14,04	213,30
19	R61P-2704-1	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus, sienų paviršiuose	100 m	3	526,05	89,87	0,94	616,86
23	N21-151	Iki 32mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100 m	5	602,88	369,92	0,00	972,80
24	N21-152	63 mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100 m	2	256,51	6,57	0,00	263,08
25	C1-1035-35	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 40/37.0mm	m	500	0,00	375,00	0,00	375,00
26	C1-1035-36	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 50/46.4mm	m	200	0,00	234,00	0,00	234,00
28	N21-173	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje, iki 2.5 mm ² skerspjuvio, įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100 m	18	743,17	0,00	0,00	743,17
30	N21-174	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje, iki 6 mm ² skerspjuvio, įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100 m	7	343,54	0,00	0,00	343,54
31	N21-175	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje, iki 16 mm ² skerspjuvio, įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100 m	5	303,81	0,00	0,00	303,81
32	N21-176	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje, iki 35 mm ² skerspjuvio, įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100 m	1,2	112,18	0,00	0,00	112,18
37	C1-3498-24	Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 3x2.5	m	600	0,00	372,00	0,00	372,00
39	C1-3498-47	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x2.5	m	800	0,00	1 016,00	0,00	1 016,00

40	C1-3498-48	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x4	m	400	0,00	692,00	0,00	692,00
41	C1-3498-49	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x6	m	300	0,00	723,00	0,00	723,00
42	C1-3500-5	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x10RE	m	300	0,00	1 293,00	0,00	1 293,00
43	C1-3550-6	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x16RE	m	200	0,00	1 326,00	0,00	1 326,00
45	C1-3555-37	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x35RM	m	120	0,00	1 717,20	0,00	1 717,20
Iš viso už skyrių Kabeliai ir vamzdžiai					3 087,40	8 214,56	14,98	11 316,94

Iš viso #1		3271,10	10696,72	34,88	14 002,70 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai	8,0%				261,69 €
Papildomų medžiagų vertė			3,0%		320,90 €
Papildomų mechanizmų vertė				3,0%	1,05 €
Soc. draudimas	1,79%				63,24 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)		3596,03	11017,62	35,93	14 649,58 €
Statybvietės išlaidos	7,00%		7,00%	7,00%	1 025,47 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)		3847,75	11788,85	38,45	15 675,05 €
Indeksas	1,00		1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso		3847,75	11788,85	38,45	15 675,05 €
Pridėtinės išlaidos	20,90%				738,35 €
Pelnas	5,0%		5,0%	5,0%	820,67 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)		4815,41	12378,29	40,37	17 234,07 €
PVM	21%		21%	21%	3 619,15 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)		5826,64	14977,73	48,85	20 853,22 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

AB *uab*

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Šulga
Kv. At N. 6012

PR R. R. R. R. R.

Lokalinė sąmata Nr. 3_1

Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-
Statinių grupė: KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO
PASKIRČIAI)

Statinsys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Perdangos stiprinimas B2.7, B2.3, A2.8 patalpose (2020 04 kainų lygis)

Iš viso: 419,94 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	N10P-0403-3 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Perdangų medinių sijų įrengimas iš tašų mūro sienų, kai sijų skerspjūvis daugiau 150 cm2 * pritaikyta perdangos sijų B2.7, B2.3, A2.8 patalpose demontavimui	m3	1,92	175,98	0,00	2,90	178,88

2	N46-128	Lizdų, vagų ir sijų galų užtaisymas plytomis, kai plytų kiekis vienoje vietoje 20 vnt.	m3	0,17	36,06	24,59	2,68	63,33
---	---------	--	----	------	-------	-------	------	-------

Iš viso #1		212,04	24,59	5,58	242,21 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai	8,0%				16,96 €
Papildomų medžiagų vertė			3,0%		0,74 €
Papildomų mechanizmų vertė				3,0%	0,17 €
Soc. draudimas	1,79%				4,10 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)		233,10	25,33	5,75	264,18 €
Statybvietės išlaidos	7,00%		7,00%	7,00%	18,49 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)		249,42	27,10	6,15	282,67 €
Indeksas	1,00		1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso		249,42	27,10	6,15	282,67 €
Pridėtinės išlaidos	20,90%				47,86 €
Pelnas	5,0%		5,0%	5,0%	16,53 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)		312,14	28,46	6,46	347,06 €
PVM	21%		21%	21%	72,88 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)		377,68	34,44	7,82	419,94 €

x 0,9

Vyr. projektų vadov:
Sudarė: **Aurika Baltrušaitė**
Atest Nr. 38521

ABauk

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 419,94 x 0,9 = 377,95 Eur.

Statinio statybos techninis
žiūrėtojas
Audrius Šulga
Kv. At. Nr. 26012

Pr. R. Jurgutis

Lokalinė sąmata Nr. 3_2

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS,
RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Perdangos stiprinimas B2.7, B2.3, A2.8 patalpose (2019 03 kainų lygis)

Iš viso: 2 182,30 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Perdanga								
1	N10-222	Hidroizoliacijos įrengimas po mediniais tašeliais	100 m	0,03	0,43	0,14	0,00	0,57
2	N10-250	Perdangų medinių sijų įrengimas iš tašų mūro sienose	m3	1,92	524,28	496,47	5,63	1 026,38
3	N10-206-2	Medinių atskirų detalių ir atskirų vietų antiseptikavimas pasta (100 m2 antiseptikuoto paviršiaus)	100 m2	0,3216	34,95	73,41	0,00	108,36
4	R62P-6106-1	Medinių konstrukcijų padengimas ugniai atspariais dažais, kai konstrukcijos plotis iki 250 mm	100 m2	0,3216	55,05	122,83	1,72	179,60
Iš viso už skyrių Perdanga					614,71	692,85	7,35	1 314,91
Skyrius Šiukšlių išvežimas								
5	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų/STATYBINIŲ	t	1,56	17,99	0,00	0,00	17,99
6	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,56	12,35	0,00	29,55	41,90
7	R23-66 (K4=10)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	1,56	0,00	0,00	8,21	8,21
Iš viso už skyrių Šiukšlių išvežimas					30,34	0,00	37,76	68,10
Iš viso #1					645,05	692,85	45,11	1 383,01 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			51,60 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		20,79 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	1,35 €
Soc. draudimas					1,79%			12,47 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					709,12	713,64	46,46	1 469,22 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	102,84 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					758,76	763,59	49,71	1 572,06 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					758,76	763,59	49,71	1 572,06 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			145,60 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	85,89 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					949,58	801,77	52,20	1 803,55 €
PVM					21%	21%	21%	378,75 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					1149,00	970,14	63,16	2 182,30 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

AB ufp

Statinio statybos techninis
priziūretojas
Audrius Štikonas
Kv. Al. Nr. 28012
PI R. Tiespam

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 4_1

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.


PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinsys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Grindų plytelių įrengimas B1.1 patalpoje (2019 03 kainų lygis)

Iš viso: 627,71 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	0,0393	7,97	0,00	0,00	7,97
2	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas/BETONO GRINDŲ 221,76m2	m3	0,393	17,80	0,00	6,35	24,15
3	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0,8	9,23	0,00	0,00	9,23
4	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,8	6,33	0,00	15,15	21,48
5	R23-66 (K4=10)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	0,8	0,00	0,00	4,21	4,21
6	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis/ESAMO GRUNTO	100 m3	0,00393	0,31	0,00	0,29	0,60
7	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas	100 m2	0,0393	0,66	2,42	0,00	3,08
8	F11-2-2	Skaldos (žvyro) pasluoksnis/ 80mm	m3	0,3144	7,44	11,05	0,04	18,53
9	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis/PASLUOKSNIO	100 m3	0,003144	0,25	0,00	0,12	0,37
10	N26-87-1	Horizontalių paviršių izoliavimas vienu polistirolu plokščių sluoksniu (sausu būdu)/150MM	m2	3,93	4,64	0,00	0,00	4,64
11	DDDD	Putų polistirolis/Ekstruzinis polistirolas Finnfoam FI-300 1250x600x100 (pagal komercinį pasiūlymą)	m3	0,59	0,00	57,17	0,00	57,17
12	N11P-0201-1	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles	m2	3,93	1,74	3,11	0,00	4,85
13	N11P-0406	Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais/150x150x4	t	0,005	0,44	5,13	0,00	5,57
14	N11-48	50 mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu.	100 m2	0,0393	11,68	15,51	0,00	27,19
15	N11-49 (K4=2)	Kiekvieniems 5 mm betono užtepo, atliekamo rankiniu būdu, storio pokyčio pridėti ar atimti pagal N11-48.	100 m2	0,0393	1,77	3,16	0,00	4,93
16	N11P-0202-1	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	3,93	15,66	21,38	0,06	37,10
17	N15P-0304-1	Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm, plytelės plotas, m2 iki 0,012/KLINKERIO	m2	3,93	72,19	12,25	0,16	84,60



 statybos techninis
 patvirtėjas
 Pranas Šulga
 Kv. At. Nr. 26012

18	DDDD	KLINKERINĖS GRINDŲ PLYTELĖS SHA DOW RED 30X30 (pagal komercinį pasiūlymą)	kv.m	3,93	0,00	78,60	0,00	78,60
19	N11P-0505-1	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, naudojant grindjuostines keramines plyteles/KLINKERIO	m	3	6,01	3,36	0,00	9,37

Iš viso #1					164,12	213,14	26,38	403,64 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			13,13 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		6,39 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,79 €
Soc. draudimas					1,79%			3,17 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					180,42	219,53	27,17	427,12 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	29,90 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					193,05	234,90	29,07	457,02 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					193,05	234,90	29,07	457,02 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			37,05 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	24,70 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					241,60	246,65	30,52	518,77 €
PVM					21%	21%	21%	108,94 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					292,33	298,45	36,93	627,71 €

Sudarė: Vyr. projektų vad.
Aurika Baltrušaitė
Atest Nr. 3857

ABaup-

statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Štikonas
Kv. At. Nr. 26912

Pv R. Trepas

Lokalinė sąmata Nr.4

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Radiatoriaus įrengimas B1.2 patalpoje (2019 03 kainų lygis)

Iš viso: 214,16 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
		Skyrius Šildymo sistemos montavimas						
1	N18-54-1	Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medšraigčiais*apatinio paj.	kW	1,428	9,41	10,08	0,13	19,62
8	N18-54-1p	Plieniniai radiatoriai 11-300-1200	vnt.	1	0,00	71,24	0,00	71,24
41	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	1	3,70	0,03	0,00	3,73
42	N16-61p	Termostatinė galva su apsauga nuo vandalizmo	vnt.	1	0,00	20,28	0,00	20,28
43	N16-114-4	Radiatoriaus prijungimo mazgo montavimas	vnt.	1	21,45	0,00	0,00	21,45
44	N16-114-4p	Radiatoriaus prijungimo mazgas	vnt.	1	0,00	7,22	0,00	7,22
		Iš viso už skyrių Šildymo sistemos montavimas			34,56	108,85	0,13	143,54
Iš viso #1					34,56	108,85	0,13	143,54 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			2,76 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		3,27 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			0,67 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					37,99	112,12	0,13	150,24 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	10,52 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					40,65	119,97	0,14	160,76 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					40,65	119,97	0,14	160,76 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			7,80 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	8,43 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					50,87	125,97	0,15	176,99 €
PVM					21%	21%	21%	37,17 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					61,56	152,42	0,18	214,16 €

Sudarė: Vyr. projektų vad.
Aurika Baltrušaitė
Atest Nr. 38521

AB

statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Šulga
Kv. At. Nr. 26012

pr L. Nagas

Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-
Statinių grupė: KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Papildomi darbai susiję su G korpuso stogu (2020 04 kainų lygis)

Iš viso: 8 498,48 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	N10-67-1 (K1=0,7 K2=0,7 K3=0)	Gegnių (150x50), stygų ir murlotų gamyba ir montavimas * pritaikyta medinių gegnių ardymui	m3	2,8	787,45	0,00	0,00	787,45
2	N10P-0702-3 (K1=0,7 K2=0,7 K3=0)	Lubų karkasų apkalimas statybinėmis plokštėmis tolesnei apdailai medžio drožlių * pritaikyta lubų apkalo išardymui	100 m2	1,98	596,51	0,00	13,22	609,73
3	N26P-1301-1 (K1=0,7 K2=0,7 K3=0)	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, kai 150 mm storio izoliacijos sluoksnis, klojant iš viršaus * pritaikyta apšiltinamojo sluoksnio išardymui	100 m2	1,98	309,30	0,00	12,11	321,41
4	N10-67-1	Gegnių (150x50), stygų ir murlotų gamyba ir montavimas * keičiamos visos medinės konstrukcijos	m3	2,8	1 124,93	718,70	0,00	1 843,63
5	N10-67-1	Gegnių (150x50), stygų ir murlotų gamyba ir montavimas * medinių sijų 150x250 mm įrengimas	m3	1,05	421,85	269,51	0,00	691,36
6	N12-140-1	Medinių ir plieninių detalių tvirtinimas parapetų apskardinimui * pritaikyta detalių karnyzo tvirtinimui įrengimas	100 m	0,28	133,90	142,99	3,12	280,01
7	N9-336	Karnyzų aptaisymas metaliniais plonasieniais profiliais, dirbant iš autobokštelių	100 m	0,28	117,18	344,74	123,88	585,80

Iš viso #1	3491,12	1475,94	152,33	5 119,39 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai	8,0%			279,29 €
Papildomų medžiagų vertė		3,0%		44,28 €
Papildomų mechanizmų vertė			3,0%	4,57 €
Soc. draudimas	1,79%			67,49 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)	3837,90	1520,22	156,90	5 515,02 €
Statybvietės išlaidos	7,00%	7,00%	7,00%	386,05 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)	4106,55	1626,64	167,88	5 901,07 €
Indeksas	1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso	4106,55	1626,64	167,88	5 901,07 €
Pridėtinės išlaidos	20,90%			788,02 €
Pelnas	5,0%	5,0%	5,0%	334,45 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)	5139,30	1707,97	176,27	7 023,54 €
PVM	21%	21%	21%	1 474,94 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)	6218,55	2066,64	213,29	8 498,48 €

x0,9

Vyr. projektų vadovė
 Sudarė: **Aurika Baltrušaitytė**
 Atest Nr. 38521

AB

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 8 498,48 x 0,9 = 7 648,63 Eur.

Audrius Šulga
 Kv. At. Nr. 26012

Lokalinė sąmata Nr. 5_2

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Papildomi darbai susiję su G korpuso stogu (2019 03 kainų lygis)

Iš viso: 2 741,28 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
		Skyrius Šiukšlių išvežimas						
1	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų/STATYBINIŲ	t	40	461,32	0,00	0,00	461,32
2	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	40	316,54	0,00	757,73	1 074,27
3	R23-66 (K4=10)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	40	0,00	0,00	210,48	210,48
		Iš viso už skyrių Šiukšlių išvežimas			777,86	0,00	968,21	1 746,07
Iš viso #1					777,86	0,00	968,21	1 746,07 €
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			8,0%			62,23 €
		Papildomų medžiagų vertė				3,0%		0,00 €
		Papildomų mechanizmų vertė					3,0%	29,05 €
		Soc. draudimas			1,79%			15,04 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					855,13	0,00	997,26	1 852,39 €
		Statybvietės išlaidos			7,00%	7,00%	7,00%	129,67 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					914,99	0,00	1067,07	1 982,06 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					914,99	0,00	1067,07	1 982,06 €
		Pridėtinės išlaidos			20,90%			175,58 €
		Pelnas			5,0%	5,0%	5,0%	107,88 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					1145,10	0,00	1120,42	2 265,52 €
		PVM			21%	21%	21%	475,76 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					1385,57	0,00	1355,71	2 741,28 €

Vyr. projektų vadovė
 Sudarė: **Aurika Baltrušaitytė** ABauib.
 Atest Nr. 38521

Statinio statybos techninis
 prižiūrėtojas
Audrius Štoma
 Kv. Nr. 0020012

PO R. Tuzgė

Lokalinė sąmata Nr. 6

Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-
Statinių grupė: KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO
PASKIRČIAI)

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Turėklo įrengimas B1.4 ir A1.1 patalpose (2020 04 kainų lygis)

Iš viso: 2 096,29 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	N7-229	Metaliųjų turėklų įrengimas	100 m	0,144	63,88	400,80	1,29	465,97
2	DDDD	Turėklai neigaliesiems (pagal komercinį pasiūlymą)	m	14,4	0,00	1 013,76	0,00	1 013,76
Iš viso #1					63,88	1414,56	1,29	1 479,73 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			5,11 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		42,44 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,04 €
Soc. draudimas					1,79%			1,23 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					70,22	1457,00	1,33	1 528,55 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	107,00 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					75,14	1558,99	1,42	1 635,55 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					75,14	1558,99	1,42	1 635,55 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			14,42 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	82,50 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					94,04	1636,94	1,49	1 732,47 €
PVM					21%	21%	21%	363,82 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					113,79	1980,70	1,80	2 096,29 €

Sudarė: Vyr. projektų vad.
Aurika Baltruša
Atest Nr. 38521

ABaupn

x0,9

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 2 096,29 x 0,9 = 1 886,66 Eur.

statinio statybos techninis
peržiūrėtojas
Audrius Šulga
Kv. AL Nr. 2607

Pr. L. Trepini

Lokalinė sąmata Nr. 8_1

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Statinių grupė: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinsys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Patalpos A2.8 perskyrimas, kriauklės įrengimas (2019 03 kainų lygis)

Iš viso: 537,94 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	N16-138-3	50 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdyno stovų tarp aukštų montavimas	m	4	17,70	4,78	0,08	22,56
2	N16-138-3p	Stovai iš PVC vamzdžių d50	m	4	0,00	12,04	0,00	12,04
3	N16P-0207-2	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras klįjuojant, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 32 iki 63	vnt.	4	7,68	14,08	0,00	21,76
4	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių d 50-100 mm, tiesimas	m	4	16,70	4,56	0,00	21,26
5	N16-138p	PVC vamzdžiai d50	m	4	0,00	12,04	0,00	12,04
6	N16P-0207-2	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras klįjuojant, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 32 iki 63	vnt.	3	5,76	10,56	0,00	16,32
7	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileningų vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	8	66,80	4,66	0,00	71,46
8	N16-114p	Daugiasluoksnis vamzdis d20	m	8	0,00	14,44	0,00	14,44
9	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100 m	0,08	7,35	0,32	0,00	7,67
10	N26-262p	Polietileno arba porėtos gumos kevalai d20 vamzdžiui (13 mm storio)	100 m	0,08	0,00	7,51	0,00	7,51
11	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	21,71	116,23	0,07	138,01

Iš viso #1

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai
Papildomų medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Soc. draudimas

143,70	201,22	0,15	345,07 €
8,0%			11,50 €
	3,0%		6,04 €
		3,0%	0,00 €
1,79%			2,78 €

Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)

Statybietės išlaidos

157,98	207,26	0,15	365,39 €
7,00%	7,00%	7,00%	25,58 €

Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)

Indeksas

169,04	221,77	0,16	390,97 €
1,00	1,00	1,00	

Po indeksacijos iš viso

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

169,04	221,77	0,16	390,97 €
20,90%			32,44 €
5,0%	5,0%	5,0%	21,17 €

Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)

211,55	232,86	0,17	444,58 €
--------	--------	------	----------

PVM
Iš viso #5 (kaina su PVM)

21%	21%	21%	93,36 €
255,97	281,76	0,21	537,94 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

AB

Statinio statybos techninis
įvertinimo
Audrius Šulga
Kv. AL Nr. 26012

Pv R. Trepinai

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 8_2

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Statinių grupė: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinsys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Pertvara ir durys A2.8 patapoje (2019 03 kainų lygis)

Iš viso: 2 236,72 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius GIPSO KARTONO PERTVARŲ ĮRENGIMO DARBAI								
1	F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100 m2	0,0986	167,35	159,23	2,61	329,19
2	N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	0,1973	6,92	8,37	0,01	15,30
3	N15P-0101-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	0,1973	42,34	20,30	0,58	63,22
4	N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	0,1973	6,92	8,37	0,01	15,30
5	N15P-0101-2	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	0,1973	24,55	19,45	0,51	44,51
6	N15P-0202-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m2	0,1973	6,92	6,80	0,01	13,73
7	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,1973	68,19	39,04	0,00	107,23
Iš viso už skyrių GIPSO KARTONO PERTVARŲ ĮRENGIMO DARBAI					323,19	261,56	3,73	588,48
Skyrius Durys								
8	N2P-0301-2	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai vidinės durys daugiau 2,0 iki 3,0 m2/PRIEŠGAISRINIŲ DURŲ BLOKŲ	m2	2,2	32,33	1,05	2,77	36,15
9	DDDD	PRIEŠGAISRINĖS DURYS (PAGAL KOMERCINĮ PASIŪLYMĄ)	m2	2,2	0,00	869,00	0,00	869,00
10	N7-248-1	Staktų sandurų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100 m	0,054	4,51	1,29	0,00	5,80
Iš viso už skyrių Durys					36,84	871,34	2,77	910,95
Iš viso #1					360,03	1132,90	6,50	1 499,43 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			28,80 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		33,99 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,20 €
Soc. draudimas					1,79%			6,96 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					395,79	1166,89	6,70	1 569,38 €
Statybietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	109,86 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					423,50	1248,57	7,17	1 679,24 €

Indeksas
 Po indeksacijos iš viso
 Pridėtinės išlaidos
 Pelnas
 Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)
 PVM
 Iš viso #5 (kaina su PVM)

1,00	1,00	1,00	
423,50	1248,57	7,17	1 679,24 €
20,90%			81,27 €
5,0%	5,0%	5,0%	88,02 €
530,00	1311,00	7,53	1 848,53 €
21%	21%	21%	388,19 €
641,30	1586,31	9,11	2 236,72 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitė
 Atest Nr. 38521

AB

Statinio statybos techninis
 priežiūrėtojas
Audrius Štira
 Kv. At. Nr. 26017

Štira
 PV R. Stupura

Lokalinė sąmata Nr. 9_1

Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-
Statinių grupė: KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO
PASKIRČIAI)

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Sieninių plytelių įrengimas WC patalpose (B, C, E korpusai) (2020 04 kainų lygis)

Iš viso: 10 170,68 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius B korpusas								
2	N15P-0301-2	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas, m2 daugiau 0,012 iki 0,05	m2	45	910,80	132,35	1,67	1 044,82
3	C1-670-4	Keraminės sienų plytelės (pagal komercinį pasiūlymą)	kv.m	45,9	0,00	575,13	0,00	575,13
Iš viso už skyrių B korpusas					910,80	707,48	1,67	1 619,95
Skyrius C korpusas								
4	N15P-0301-2	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas, m2 daugiau 0,012 iki 0,05	m2	110	2 226,40	323,51	4,08	2 553,99
5	C1-670-4	Keraminės sienų plytelės (pagal komercinį pasiūlymą)	kv.m	112,2	0,00	1 405,87	0,00	1 405,87
Iš viso už skyrių C korpusas					2 226,40	1 729,38	4,08	3 959,86
Skyrius E korpusas								
6	N15P-0301-2	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas, m2 daugiau 0,012 iki 0,05	m2	20	404,80	58,82	0,74	464,36
7	C1-670-4	Keraminės sienų plytelės (pagal komercinį pasiūlymą)	kv.m	20,4	0,00	255,61	0,00	255,61
Iš viso už skyrių E korpusas					404,80	314,43	0,74	719,97
Iš viso #1					3542,00	2751,29	6,49	6 299,78 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			283,36 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		82,54 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,19 €
Soc. draudimas					1,79%			68,47 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					3893,83	2833,83	6,68	6 734,34 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	471,41 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					4166,40	3032,20	7,15	7 205,75 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					4166,40	3032,20	7,15	7 205,75 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			799,50 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	400,27 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					5214,20	3183,81	7,51	8 405,52 €
PVM					21%	21%	21%	1 765,16 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					6309,18	3852,41	9,09	10 170,68 €

Vyr. projektų vadovė
Sudarė: **Aurika Baltrušaitytė**
Atest Nr. 38521

AB uuf.

pažiūrėtojas
Audrius
Kv.

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 10 170,98 x 0,9 = 9 153,61 Eur.

AB uuf.

Lokalinė sąmata Nr. 10_1

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinsys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Papildomi darbai (Grindų įrengimas D ir E korpuuose) (2019 03 kainų lygis)

Iš viso: 8 806,26 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
		Skyrius Liejamo betono grindų dangos įrengimas, pagal detalę Nr. 7						
80	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis/ESAMO GRUNTO	100 m3	1,0802	85,94	0,00	40,00	125,94
82	F11-2-2	Skaldos (žvyro) pasluoksnis/ 150mm	m3	81,02	1 916,93	2 847,85	10,53	4 775,31
83	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis/PASLUOKSNIO	100 m3	0,8102	64,46	0,00	30,00	94,46
86	N11P-0201-1	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles	m2	540,1	239,16	426,68	0,00	665,84
		Iš viso už skyrių Liejamo betono grindų dangos įrengimas, pagal detalę Nr. 7			2 306,49	3 274,53	80,53	5 661,55
Iš viso #1					2306,49	3274,53	80,53	5 661,55 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			184,52 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		98,24 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	2,42 €
Soc. draudimas					1,79%			44,59 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					2535,60	3372,77	82,95	5 991,32 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	419,39 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					2713,09	3608,86	88,76	6 410,71 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					2713,09	3608,86	88,76	6 410,71 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			520,62 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	346,57 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					3395,40	3789,30	93,20	7 277,90 €
PVM					21%	21%	21%	1 528,36 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					4108,44	4585,05	112,77	8 806,26 €

Sudarė: Vyr. projektų vad. **Aurika Baltrušaitė**
Atest Nr. 38521

AB *aurika*

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Šulga
Kv. AL Nr. 260

R. Jurgis

Lokalinė sąmata Nr. 10_2

Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-
Statinių grupė: KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO
PASKIRČIAI)

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Papildomi darbai (Grindų betonavimas D ir E korpusuose) (2020 04 kainų lygis)

Iš viso: 18 689,91 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	N11P-1503-1	Fibrobetoninių grindų įrengimas. 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu (pagal komercinį pasiūlymą)	100 m2	5,401	3 393,56	8 382,57	648,29	12 424,42

Iš viso #1

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai

Papildomų medžiagų vertė

Papildomų mechanizmų vertė

Soc. draudimas

Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)

Statybvietės išlaidos

Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)

Indeksas

Po indeksacijos iš viso

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)

PVM

Iš viso #5 (kaina su PVM)

3393,56	8382,57	648,29	12 424,42 €
8,0%			271,48 €
	3,0%		251,48 €
		3,0%	19,45 €
1,79%			65,60 €
3730,64	8634,05	667,74	13 032,43 €
7,00%	7,00%	7,00%	912,26 €
3991,78	9238,43	714,48	13 944,69 €
1,00	1,00	1,00	
3991,78	9238,43	714,48	13 944,69 €
20,90%			765,99 €
5,0%	5,0%	5,0%	735,53 €
4995,66	9700,35	750,20	15 446,21 €
21%	21%	21%	3 243,70 €
6044,75	11737,42	907,74	18 689,91 €

x0,9

Sudarė:

Vyr. projektų vad.
Aurika Baltrušaitė
Atest Nr. 38521

AB Baltrušaitė

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 18 689,91 x 0,9 = 16 820,92 Eur.

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Šulga
Kv. At. Nr. 38521

PI R. J. Jurgaitis

L o k a l i n ė s a m a t a N r . 11

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Statinių grupė: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Klozeto įrengimas A0.6 patalpoje (2019 03 kainų lygis)

Iš viso: 406,03 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	N46-91 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0,8)	Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai skylės D iki 100 mm ir gylis 200 mm	100 vnt.	0,01	6,09	1,93	1,15	9,17
2	N46-96 (K4=24)	Kai gylis daugiau kaip 200 mm ir skylės D iki 100 mm, kiekvieniems 10 mm pridėti	100 vnt.	0,01	3,55	2,90	0,66	7,11
3	N46-110	Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm ² , pramušant pneumatiniu plaktuku	100 m	0,02	10,48	0,00	9,66	20,14
4	N46-119 (K4=6)	Kai vagų skersp.plotas daugiau kaip 100 cm ² , kiekvien.20 cm ² pridėti, pramušant rankiniu būdu (sienose ir grindyse)	100 m	0,02	28,42	0,00	0,00	28,42
5	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių d 50-100 mm, tiesimas	m	2	8,35	2,28	0,00	10,63
6	N16-138p	PVC vamzdžiai d110	m	2	0,00	17,34	0,00	17,34
7	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	17,54	95,95	0,13	113,62
8	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	2	16,70	1,17	0,00	17,87
9	N16-114p	Daugiasluoksnis vamzdis d20	m	2	0,00	3,61	0,00	3,61
10	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	1	3,70	0,03	0,00	3,73
11	N16-61p	Ventilis DN20	vnt.	1	0,00	3,70	0,00	3,70
12	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt.	2	12,34	0,49	0,00	12,83
13	N46-128	Lizdų, vagų ir sijų galų užtaisymas	m3	0,03	5,90	4,33	0,46	10,69
14	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,01	0,08	0,00	0,19	0,27
15	R23-66 (K4=10)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	0,01	0,00	0,00	0,05	0,05

Iš viso #1

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai

Papildomų medžiagų vertė

Papildomų mechanizmų vertė

Soc. draudimas

Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)

113,15	133,73	12,30	259,18 €
8,0%			9,05 €
	3,0%		4,01 €
		3,0%	0,37 €
1,79%			2,19 €
124,39	137,74	12,67	274,80 €

Statybviētės išlaidos	7,00%	7,00%	7,00%	19,24 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)	133,10	147,38	13,56	294,04 €
Indeksas	1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso	133,10	147,38	13,56	294,04 €
Pridėtinės išlaidos	20,90%			25,54 €
Pelnas	5,0%	5,0%	5,0%	15,98 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)	166,57	154,75	14,24	335,56 €
Įrenginiai		0,00		0,00 €
PVM	21%	21%	21%	70,47 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)	201,55	187,25	17,23	406,03 €

Sudarė: Vyr. projektų vad.
Aurika Baltruš
Atest Nr. 385

AB

statybos techninis
žiurotojas
Audrius Sulga
kv. At. Nr. 26012
Dr. L. Jurgutis

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 12

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

**PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS,
RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)**

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Kriauklės įrengimas B2.4 patalpoje (2019 03 kainų lygis)

Iš viso: 631,67 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	N16-138-3	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdyno stovų tarp aukštų montavimas	m	1	4,43	1,20	0,02	5,65
2	N16-138-3p	Stovai iš PVC vamzdžių d110	m	1	0,00	8,67	0,00	8,67
3	N16-116-5	Plastikinių slėginių trišakių D75-110 mm montavimas	vnt.	1	3,42	7,56	0,00	10,98
4	N16P-0207-3	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras klijuojant, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 63	vnt.	3	6,51	10,63	0,00	17,14
5	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių d 50-100 mm, tiesimas	m	6	25,05	6,84	0,00	31,89
6	N16-138p	PVC vamzdžiai d50	m	1	0,00	3,01	0,00	3,01
7	N16-138p	PVC vamzdžiai d110	m	5	0,00	43,35	0,00	43,35
8	N16P-0207-2	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras klijuojant, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 32 iki 63	vnt.	3	5,76	10,56	0,00	16,32
9	N16P-0207-3	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras klijuojant, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 63	vnt.	1	2,17	3,54	0,00	5,71
10	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileningų vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	10	83,50	5,83	0,00	89,33
11	N16-114p	Daugiasluoksnis vamzdis d20	m	10	0,00	18,05	0,00	18,05
12	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100 m	0,1	9,19	0,40	0,00	9,59
13	N26-262p	Polietileno arba porėtos gumos kevalai d20 vamzdžiui (13 mm storio)	100 m	0,1	0,00	9,39	0,00	9,39
14	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizaciją plastikinių vamzdžių	kompl.	1	21,71	116,23	0,07	138,01

Iš viso #1

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai
Papildomų medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Soc. draudimas

161,74	245,26	0,09	407,09 €
8,0%			12,94 €
	3,0%		7,36 €
		3,0%	0,00 €
1,79%			3,13 €
177,81	252,62	0,09	430,52 €

Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)

Statyb vietės išlaidos	7,00%	7,00%	7,00%	30,14 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)	190,26	270,30	0,10	460,66 €
Indeksas	1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso	190,26	270,30	0,10	460,66 €
Pridėtinės išlaidos	20,90%			36,51 €
Pelnas	5,0%	5,0%	5,0%	24,87 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)	238,11	283,82	0,11	522,04 €
PVM	21%	21%	21%	109,63 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)	288,12	343,42	0,13	631,67 €

Sudarė: Vyr. projektų vad.
Aurika Baltrušaitė
Atest Nr. 38521

AB *ausp*

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Sulga
Kv. At. Nr. 0012

[Signature]

[Signature]
P. P. *[Signature]*

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 13

Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-
Statinių grupė: KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO
PASKIRČIAI)

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Multimedijos projektorių paruošimas.

Iš viso: 7 167,87 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	N46-98	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm ² , pramušant pneumatiniu plaktuku	100 m	1,33	182,24	0,00	107,33	289,57
2	R61P-2704-1	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus, sienų paviršiuose	100 m	0,76	143,00	22,83	0,24	166,07
3	R61P-2704-2	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus, lubų paviršiuose	100 m	0,57	148,11	17,12	0,18	165,41
4	N21P-0308-1	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100 m	1,33	457,53	262,15	4,23	723,91
5	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėpta	100 vnt.	0,19	30,81	90,83	0,00	121,64
6	N21-516	Rozetės su triukšmo slopintuvais montavimas* HDMI kištukiniai lizdai	vnt.	19	124,49	1 216,00	211,36	1 551,85
7	N21-173	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje, iki 2.5 mm ² skerspjūvio, įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100 m	3,9	173,01	0,00	0,00	173,01
8	DDDD	Jungiamieji HDMI kabeliai 10 m	vnt.	19	0,00	1 425,00	0,00	1 425,00
9	C1-3498-279	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x2.5RE	m	200	0,00	160,00	0,00	160,00

Iš viso #1

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai	1259,19	3193,93	323,34	4 776,46 €
Papildomų medžiagų vertė	8,0%			100,74 €
Papildomų mechanizmų vertė		3,0%		95,82 €
Soc. draudimas			3,0%	9,70 €
	1,79%			24,34 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)	1384,27	3289,75	333,04	5 007,06 €
Statybvietsės išlaidos	7,00%	7,00%	7,00%	350,49 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)	1481,17	3520,03	356,35	5 357,55 €
Indeksas	1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso	1481,17	3520,03	356,35	5 357,55 €
Pridėtinės išlaidos	20,90%			284,22 €
Pelnas	5,0%	5,0%	5,0%	282,09 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)	1853,66	3696,03	374,17	5 923,86 €
PVM	21%	21%	21%	1 244,01 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)	2242,92	4472,20	452,75	7 167,87 €

Sudarė:

Vyr. projektų vadovė

Aurika Baltrušaitytė

Atest Nr. 38521

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 7 167,87 x 0,9 = 6 451,08 Eur.

x0,9

Statinio techninis

Andrius Silius

Techn. V. Kung

Lokalinė sąmata Nr. 15_1

Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-
Statinių grupė: KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO
PASKIRČIAI)

Statinsys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Rūsio patalpos A0.6 grindų pažeminimas 20 cm (2020 04 kainų lygis)

Iš viso: 1 153,72 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	N46-162	Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas III grupės	m3	8,45	393,60	0,00	0,00	393,60
2	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų * įkainis pritaikytas iškastop grunto išnešimui iš patalpos	t	12,84	160,28	0,00	0,00	160,28
3	N1P-1301-2	Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė II	100 m3	0,0845	0,00	0,00	27,33	27,33
4	N1P-1314-1 (K4=29)	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 6 t autosavivarčiais, kai grunto grupė I-II	100 m3	0,0845	0,00	0,00	92,02	92,02

Iš viso #1

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai

Papildomų medžiagų vertė

Papildomų mechanizmų vertė

Soc. draudimas

Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)

Statybvietės išlaidos

Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)

Indeksas

Po indeksacijos iš viso

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)

PVM

Iš viso #5 (kaina su PVM)

553,88	0,00	119,35	673,23 €
8,0%			44,31 €
	3,0%		0,00 €
		3,0%	3,58 €
1,79%			10,71 €
608,90	0,00	122,93	731,83 €
7,00%	7,00%	7,00%	51,23 €
651,52	0,00	131,54	783,06 €
1,00	1,00	1,00	
651,52	0,00	131,54	783,06 €
20,90%			125,02 €
5,0%	5,0%	5,0%	45,41 €
815,37	0,00	138,12	953,49 €
21%	21%	21%	200,23 €
986,59	0,00	167,13	1 153,72 €
			x0,9

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

AB

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 1 153,72 x 0,9 = 1 038,35 Eur.

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Šulga
Kv. At. Nr. 26012

Pr. R. Trepšius

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 16

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
Statinių grupė: (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Lango keitimas A2.2 patalpoje (2019 03 kainų lygis)

Iš viso: 1 085,09 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Ardymo darbai								
3	N46-37	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm	m3	0,8	54,86	0,00	51,52	106,38
8	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,44	11,40	0,00	27,28	38,68
10	R23-66 (K4=10)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	1,44	0,00	0,00	7,58	7,58
Iš viso už skyrių Ardymo darbai					66,26	0,00	86,38	152,64
Skyrius Langai								
17	N10-92-2	Langų blokų įstatymas į mūro sienų angas, paduodant konstrukcijas keltuvu	m2	1	13,12	0,24	0,22	13,58
18	DDDD	Langas	m2	1	0,00	400,00	0,00	400,00
19	N2P-0119-2	Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos medinės dažytos arba faneruotos	m	1	11,69	0,82	0,08	12,59
20	C1-470-2	Medinės palangių lentos	m	1	0,00	60,00	0,00	60,00
25	DDDD	Langas L-7	vnt.	14	0,00	0,00	0,00	0,00
32	N7-248-1	Staktų sandurų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100 m	0,04	3,34	0,96	0,00	4,30
Iš viso už skyrių Langai					28,15	462,02	0,30	490,47
Skyrius Vidaus apdaila								
103	A8-12	Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas	m2	2,4	70,14	7,38	0,29	77,81
104	N15P-0202-1	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku * angokraščių	100 m2	0,024	1,42	0,76	0,00	2,18
105	A10-17	Architektūrinio dekoro detalių ir lipdinių kalkinis dažymas 2 kartus * angokraščių	10 m2	0,24	4,73	0,66	0,00	5,39
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila					76,29	8,80	0,29	85,38

Iš viso #1

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai

Papildomų medžiagų vertė

Papildomų mechanizmų vertė

Soc. draudimas

Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)

Statybvietės išlaidos

Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)

170,70	470,82	86,97	728,49 €
8,0%			13,66 €
	3,0%		14,12 €
		3,0%	2,61 €
1,79%			3,30 €
187,66	484,94	89,58	762,18 €
7,00%	7,00%	7,00%	53,36 €
200,80	518,89	95,85	815,54 €

Indeksas	1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso	200,80	518,89	95,85	815,54 €
Pridėtinės išlaidos	20,90%			38,53 €
Pelnas	5,0%	5,0%	5,0%	42,70 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)	251,30	544,83	100,64	896,77 €
PVM	21%	21%	21%	188,32 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)	304,08	659,24	121,77	1 085,09 €

Sudarė: Vyr. projektų vadov:
Aurika Baltrušaitė
Atest Nr. 38521

AB *unif.*

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Šulga
Kv. 38, Nr. 16012

Dr. R. Tyskūnas
Šulga