

**RANGOS SUTARTIS NR.**

2015 m. rugpjūčio 31 d.  
Vilnius

YIT-15/0881  
LITUWOS NACIONALINĖJE  
M. MAŽVYDO BIBLIOTEKOJE  
Gauta Nr. TR-237  
2015 08 mėn. 31 d.

**AB „YIT Kausta“**, įmonės kodas 133556411, buveinė Naglio g. 4A, Kaunas, toliau vadinama „Rangovu“, atstovaujama generalinio direktoriaus Kęstučio Vanago veikiančio pagal įmonės įstatus, ir

**Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka**, įmonės kodas 290757560, toliau vadinama „Užsakovu“, atstovaujama generalinio direktoriaus Renaldo Gudausko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, **s u s i t a r i a :**

## I. SUTARTIES OBJEKTAS IR DARBŲ KAINA

1.1. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, priemonėmis, medžiagomis bei rizika atlikti Elektrotechnikos įrengimo darbus (toliau - „Darbai“) ir perduoti atliktų Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir sumokėti už juos šioje Sutartyje nustatytą kainą.

1.2. Darbų apimtis pateikta šios sutarties priede Nr. 2 „Techninė specifikacija“.

1.3. Visa sutarties Darbų kaina yra **681 818,18** Eur ir 21 % PVM **143 181,82** Eur. Iš viso su PVM sudaro **825 000,00 Eur (aštuoni šimtai dvidešimt penki tūkstančiai, 00 ct)**. Darbų kaina, jos sudėtinės dalys bei Darbai detalizuojami šios Sutarties Priede Nr. 1 „Lokalinė sąmata“.

1.4. Šios Sutarties sudarymo metu už Darbus taikomas 21 % (dvidešimt vieno procento) pridėtinės vertės mokesčio (toliau - „PVM“) tarifas. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Darbų kaina su PVM atitinkamai didinama arba mažinama. PVM mokestis perskaičiuojamas tik tiems Darbams, kurie yra atliekami po PVM tarifo pakeitimo. Darbų kaina be PVM negali būti keičiama.

1.5. Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus, nurodytus šios sutarties 2.1 ir 2.2 punktuose, sumoka Rangovui per 5 dienas po Rangovo išrašytos sąskaitos pateikimo dienos Užsakovui. Už likusius faktiškai atliktus Darbus Užsakovas sumoka Rangovui per 30 dienų po Rangovo išrašytos sąskaitos pateikimo dienos Užsakovui.

1.6. Užsakovas patvirtina, kad jis yra apmokestinamasis asmuo, įregistruotas PVM mokėtoju ir vykdomas ekonominę veiklą. Remiantis LR PVM įstatymo 96 str. PVM už atliktus statybos darbus į valstybės biudžetą sumokės Užsakovas.

## II. SUTARTIES SĄLYGOS, DARBŲ ATLIKIMO TVARKA, TERMINAI IR ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

2.1. Darbų, kurių vertė – 268 135,90 Eur be PVM, atlikimo terminas yra 2015 m. rugsėjo 24 d. Šis terminas negali būti pratęstas.

2.2. Darbų, kurių vertė – 330 578,51 Eur be PVM, atlikimo terminas yra 2015 m. gruodžio 23 d. Šis terminas negali būti pratęstas.

2.3. Likusių Darbų terminas yra 2016 m. birželio 30 d., iki kurio Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus laikydamasis Darbų vykdymo grafike nustatytų terminų bei galutinai užbaigti Darbus. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsimas, bet ne ilgiau nei iki 2008 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pagrindinio pastato rekonstrukcijos darbų rangos sutarties Nr. 1-09/08/TR-1139 (toliau - Pagrindinė rangos sutartis) galiojimo pabaigos ir ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

2.4. Darbų atlikimo užtikrinimo suma yra lygi 10 (dešimt) procentų šios Sutarties sumos. Darbų atlikimo užtikrinimo forma – garantija (Priedas Nr. 3). Užtikrinimo įrodymui pateikti nustatomas 10 dienų laikotarpis.



2.5. Kompensacija dėl Darbų uždelsimo – 0,05 (penkios šimtosios) procento Pagrindinės rangos sutarties kainos per dieną ta valiuta ir proporcijomis, kuriomis mokėta sutarties kaina. Sutarta didžiausia kompensacija dėl uždelsimo suma – 10 (dešimt) procentų Pagrindinės rangos sutarties kainos.

2.6. Darbų atlikimą ir Šalių atsakomybę reglamentuoja Pagrindinės rangos sutarties nuostatos.

2.7. Sąlygoms, kurių nereglamentuoja ši sutartis, taikomos Pagrindinės rangos sutarties nuostatos, tai yra:

2.7.1. Pagrindinės rangos sutarties nuostatos taikomos visa apimtimi;

2.7.2. Pagrindinės rangos sutarties pakeitimai ir papildymai taikomi tiek, kiek nereglamentuoja ši sutartis.

### III. SUTARTIES GALIOJIMO SĄLYGOS

3.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei iki Pagrindinės rangos sutarties galiojimo pabaigos ir ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

3.2. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos raštu ir tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Sutartis nutraukiama šiais atvejais:

3.3.1. pasibaigus Pagrindinės rangos sutarties galiojimui ar ją nutraukus;

3.3.2. kitais Pagrindinėje rangos sutartyje numatytais atvejais ir tvarka.

3.4. Sutarties priedai:

3.4.1. Priedas Nr. 1 – Lokalinė sąmata;

3.4.2. Priedas Nr. 2 „Techninė specifikacija“;

3.4.3. Priedas Nr. 3 „Darbų atlikimo užtikrinimo forma“.

3.5. Sutarties priedai yra sudėtinė ir neatsiejama šios sutarties dalis.

3.6. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

3.7. Šalys, pasirašydamos šią sutartį, patvirtina, kad yra susipažinusios su šios sutarties ir Pagrindinės rangos sutarties nuostatomis ir supranta jų turinį.

3.8. Atsakingas už šios sutarties tinkamą vykdymą Užsakovo darbuotojas - Aidas Sinkevičius, generalinio direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai. Kontaktiniai duomenys - tel.: +370 5 239 8504, tel. paštas: [a.sinkevicius@lnb.lt](mailto:a.sinkevicius@lnb.lt).

### IV. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

#### RANGOVAS:

AB „YIT Kausta“

Naglio g. 4A, LT-52600 Kaunas

Įmonės kodas 133556411

PVM mokėtojo kodas LT335564113

A.s. LT 04 2140 0300 0001 3446

Generalinis direktorius  
Kęstutis Vanagas

A.V.



#### UŽSAKOVAS:

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo  
biblioteka

Gedimino pr. 51, LT-01604 Vilnius

Įmonės kodas 290757560

PVM mokėtojo kodas LT 1000 00031710

A.s. LT 78 7044 0600 0128 4138

Generalinis direktorius  
Renaldas Gudauskas

A.V.



Vyriausiojo buhalterio  
pavaduotoja

Jelena Rodionova

Generalinio direktoriaus  
pavaduotojas infrastruktūrai

Aidas Sinkevičius

Generalinio direktoriaus pavaduotoja  
ekonomikai ir finansams

Genovaitė Šabtauskienė

Teisės ir personalo  
skyriaus vedėja

Janina Marcinkevičienė

pavaduotoja  
101-vedėja

## LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2009.03 kainas

YIT-15/0881

SĄMATA

Statinių grupė

1 LIETUVOS NACIONALINĖS M.Mažvydo Bibliotekos rek-ja 2015 m

Statinys

3 PAPILDOMI DARBAI pagal DP

Žiniaraštis

39 Elektrotechnika. Vidaus šviestuvai ir papildomi darbai

2015.08.25

Suma žiniaraščiui 825000.00 EUR (2848560.00 Lt.)

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
<b>1 Vidaus šviestuvai pagal DP</b>								
1	N21-227	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0.41	280.91	2235.57	98.4	2614.88
2	N21-235	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų	100vnt	0.22	192.76	4030.13	52.8	4275.69
3	N21-243	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	6.59	12286.42	32561.19	790.8	45638.41
4	N21-229	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0.11	130.44	580.11	26.4	736.95
5	N21-243	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.1	186.44	569.7	12.0	768.14
6	N21-242	2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	3.59	5487.01	12809.12	430.8	18726.93
7	N21-227	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	1.05	719.41	4445.29	252.0	5416.7
8	N21-227	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0.03	20.55	138.89	7.2	166.64
9	N21-227	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0.52	356.28	3753.68	124.8	4234.76
10	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	1.04	499.82	4649.71		5149.53
11	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	1.37	658.42	4578.37		5236.79
12	N21-231	Iki 6 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0.04	61.67	1534.61	9.6	1605.88
<b>Skiryje 1</b>					20880.13	71886.37	1804.80	94571.30
<b>2 Vidaus šviestuvai pagal interjero projektą</b>								
1	N21-235	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų	100vnt	5.29	6002.86		1269.6	
2	N21-237	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų	100vnt	1.92	3178.0	138641.75	460.8	145914.21
3	N21-351	Prožektorių su LED lempomis montavimas, tvirtinant prie metalo konstrukcijų	100vnt	2.04	5500.07	57698.6	244.8	63443.47
4	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	1.253	182.82	1501.1	304.78	1988.7
5	N21-341	LED juostinių šviestuvų montavimas	m	125.3	574.59	7709.46	300.72	8584.77
6	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	17.0	590.58	1197.82		1788.4
<b>Skiryje 2</b>					16028.92	333143.84	2580.70	351753.46
<b>3 Elektros lizdai</b>								
1	N21-562	36 modulių paskirstymo skydelių	vnt	3.0	109.43			109.43



Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	
2	N21-563	demontavimas k1=0.5 48 modulių paskirstymo skydelių	vnt	1.0	47.25			47.25
3	N21-563	demontavimas k1=0.5 48 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	4.0	377.97		0.46	378.43
4	N21-564	Už kiekvieną papildomą modulį prie normatyvų N21-560 - N21-563 pridėti arba atimti	vnt	12.0	20.84			20.84
5	N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	2.0	21.4		0.13	21.53
6	K13	Modulinis skydelis 48 mod	vnt	2.0		82.14		82.14
7	K14	Modulinis skydelis 60 mod.	vnt	1.0		50.02		50.02
8	K15	Nulinė įžeminimo šyna skydams	vnt	3.0		10.58		10.58
9	K01-1	Automatinis jungiklis 3C16A	vnt	6.0		59.99		59.99
10	K02	Automatinis jungiklis 3C20A	vnt	1.0		10.8		10.8
11	K03	Automatinis jungiklis 3C32A	vnt	7.0		80.18		80.18
12	K04	Automatinis jungiklis 3C50A	vnt	2.0		32.41		32.41
13	K16	Automatinis jungiklis 3C63A	vnt	2.0		38.88		38.88
14	K05	Srovės nuotėkio apsaugos relė 4P25A30mA	vnt	6.0		172.22		172.22
15	N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0.13	37.81	0.39		38.2
16	K06	Kištukinis lizdas PCE 115-6r 3F16A	vnt	6.0		23.95		23.95
17	K07	Kištukinis lizdas PCE 125-6r 3F32A	vnt	6.0		24.35		24.35
18	K08	Kištukinis lizdas PCE 1252-6 3F32A	vnt	1.0		8.75		8.75
19	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	5.05	439.16		30.3	469.46
20	K09	Kabelis Cu5x6	m	236.0		595.43		595.43
21	K10	Kabelis Cu5x4	m	49.0		85.55		85.55
22	K11	Kabelis Cu5x2,5	m	220.0		247.28		247.28
23	N21-151	Iki 32mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100m	2.5	251.51	4.44		255.95
24	K12	PVC vamzdis 32 mm	m	250.0		118.0		118.0
25	N46-99	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm <sup>2</sup> , pramušant rankiniu būdu	100m	4.0	648.96			648.96
26	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	4.0	583.63	127.78	1.1	712.51

## Skyriuje 3

2537.96 1773.14 31.99 4343.09

## 4 Apšvietimo valdymo papildymas

1	N21-392	Spintinio varianto skydelio, valdymo bloko ar punkto, aukštis ir plotis iki 1000x600 mm montav., tvirtinant prie sienos	vnt.	1.0	14.01	0.36		14.37
2	P01	Skydas su Delta Controls įranga (BACnet Ethernet arba BACnet MS/TP magistrale, 44 diskretiniai įėjimai, 44 reliniai išėjimai, 8 analoginiai įėjimai)	kompl.	1.0		8409.0		8409.0
3	D1-366	Dispečerinio valdymo skydo mnemoschema iki 50 priėmimo signalų (schema)	vnt	1.0	2133.0			2133.0
4	N21-379	Atskirų magnetinių paleidiklių iki 40 A srovei montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ant sienos ar kolonos	vnt	38.0	497.32	6.48		503.8
5	P02	Kontaktorai iki 25A apšvietimo	vnt	38.0		845.5		845.5



Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
6	N21-388	valdymui Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt	38.0	396.04	4.86		400.9
7	P03	Apšvietimo valdymo perjungimo relės	vnt	38.0		723.14		723.14
8	N50-315	Judesio jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	58.0	165.22	12.76	3.2	181.18
9	P04	Judesio jutiklis apšvietimo valdymui 220V, IP20	vnt	58.0		2086.84		2086.84
10	N21-144	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	1.2	114.63	38.78		153.41
11	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	67.4	5861.21			5861.21
12	P05	Kabelis 3x1,5	m	2370.0		1208.7		1208.7
13	P06	Kabelis 3x2,5	m	4370.0		3801.9		3801.9
14	N46-99	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant rankiniu būdu	100m	8.0	1297.92			1297.92
15	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	8.0	1167.26	255.57	2.21	1425.04
<b>Skyriuje 4</b>					11646.61	17393.89	5.41	29045.91
<b>5 Papildomi akcentiniai šviestuvai</b>								
1	N21-343	Šviestuvų montavimas	vnt	2.0	119.45			119.45
2	P09	Profilinis šviestuvas vitražo apšvietimui iš vidaus, komplektuojamas su LED moduliais, 5,5m ilgio, plati simetrinė sklaida, Zumtobel (Austrija)	vnt	2.0		2931.74		2931.74
3	N21-144	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	0.6	57.32	19.39		76.71
4	N46-99	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant rankiniu būdu	100m	1.5	243.36			243.36
5	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	1.5	218.86	47.92	0.41	267.19
6	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	10.8	939.19			939.19
7	P05	Kabelis 3x1,5	m	1080.0		550.8		550.8
8	P13	Papildomos apšvietimo grupės	kompl.	6.0		407.1		407.1
<b>Skyriuje 5</b>					1578.18	3956.95	0.41	5535.54
<b>Viso žiniaraštyje 39</b>					52671.80	428154.19	4423.31	485249.30
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						12844.63		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							132.70	
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(52671.80)					4213.74			
<b>Viso:</b>					56885.54	440998.82	4556.01	502440.37
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(52671.80+4213.74)					17634.52			
<b>Statinio statybos išlaidos</b>				<b>Viso:</b>	74520.06	440998.82	4556.01	520074.89
Statybvietės išlaidos 15.00%								78011.23
<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>								598086.12
Netiesioginės išlaidos 14.00%								83732.06
<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>								83732.06

Bendra vertė be PVM 681818.18

143181.82

Bendra vertė su PVM 825000.00

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Genė Kurcevičienė  
Statybos inžinierė  
ekonomistėGeneralinio direktoriaus  
pavadootojas infrastruktūrai

Aidas Sinkevičius

Projektų vadovas  
Česlovas Žukas

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## ELEKTROTECHNIKOS ĮRENGIMO DARBŲ

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Tipas / žymuo	Mato vnt.	Kiekis
	<b>Šviestuvai</b>			
1	Industrinio šviestuvo AquaForce II 2x28W IP65 IK08 su lempomis, Thorn Lighting montavimo darbai	2.2.2	100 vnt.	0.41
2	Šviestuvo netiesioginės / tiesioginės sklaidos Indigo Clivus 1x28W IP20 su dekoratyviniu pašvietimu į viršų, Fagerhult (Švedija) montavimo darbai	2.5.1	100 vnt.	0.22
3	Šviestuvo įleidžiamo į lubas Relax 4x14W PAR EVG su lempomis, OMS (Slovakija) montavimo darbai	2.6.1	100 vnt.	6.59
4	Šviestuvo paviršinio Modul LMD PAR-V FDH G5 2x28W, OMS (Slovakija) montavimo darbai	2.7.1	100 vnt.	0.11
5	Šviestuvo įleidžiamo į lubas Relax 4x14W opalinis IP54, OMS (Slovakija) montavimo darbai	2.8.1	100 vnt.	0.1
6	Šviestuvo Downlight 201 Basic 2x26W IP20 su lempomis, OMS (Slovakija) montavimo darbai	2.9.1	100 vnt.	3.59
7	Šviestuvo Tubus 1x26W EVG IP20 montavimo darbai	2.11.1	100 vnt.	1.05
8	Šviestuvo Tubus 2x18W EVG IP40 montavimo darbai	2.12.1	100 vnt.	0.03
9	Šviestuvo paviršinio Perlan 2x49W opalinis IP20, Thorn Lighting (Švedija) montavimo darbai	2.17.1	100 vnt.	0.52
10	Evakuacinio šviestuvo Ontec LED dvipuso IP65 3h, TM Technologie (Lenkija) montavimo darbai	2.19.1	100 vnt.	1.04
11	Avarinio šviestuvo evakuacijai Ontec S M5 LED IP65 3h, TM Technologie (Lenkija) montavimo darbai	2.19.3	100 vnt.	1.37
12	Šviestuvo paviršinio Titan 950mm 6x36W IP44 1-10V valdymas su lempomis, Osmont (Čekija) montavimo darbai	2.23.2	100 vnt.	0.04
	<b>Vidaus šviestuvai pagal interjero projektą</b>			
13	Maxispy on hp 83035 AD B (Ø90mm, h-165mm, 25W, 3000K, 35°) montavimo darbai	8.1	vnt.	158
14	Boxy R 83033 AD B (Ø90mm, h-118mm, 9W, 3000K, 33°) montavimo darbai	8.2	vnt.	46
15	CHIARO2 LED5000-765 (LED 36W, 134lm/W, 6500K, Dim DALI, IP 65, l-1600mm) montavimo darbai	8.3	vnt.	74
16	Femtoline 25 F (30x25mm) montavimo darbai	8.4	m	79.5
17	FLEX 24V stand. (72LED, 22W, 4100K, IP20) 8,5cm cut montavimo darbai	8.5	m	125.3
18	Transformatoriaus MB200 (192W, 24V 152x104x46mm) montavimo darbai	8.6	vnt.	17



19	FTL25 F- end cap (2vnt) montavimo darbai	8.7	vnt.	1
20	FTL25 F- fix.set (10vnt) montavimo darbai	8.8	vnt.	8
21	Lina - light source ( 1x24W) montavimo darbai	8.9	vnt.	4
22	Lina - light source ( 1x35/49/80W multibalast) montavimo darbai	8.10	vnt.	76
23	Lina - light source ( 1x39W) montavimo darbai	8.11	vnt.	48
24	Lina - light source (2x35/49/80W multibalast) montavimo darbai	8.12	vnt.	3
25	Lina - X coupler montavimo darbai	8.13	vnt.	14
26	Lina - aluminium refl. montavimo darbai	8.14	vnt.	76
27	Lina - aluminium refl. l-1445mm montavimo darbai	8.15	vnt.	6
28	Lina - end cap montavimo darbai	8.16	vnt.	206
29	Lina - ceiling cup montavimo darbai	8.17	vnt.	2
30	Lina - ceiling fastening montavimo darbai	8.18	vnt.	252
31	Lina - straight connector montavimo darbai	8.19	vnt.	56
32	Lina - traans.cable 3x0,75mm, l-2000mm montavimo darbai	8.20	vnt.	2
33	Lina - wire suspens. L-2000mm montavimo darbai	8.21	vnt.	16
34	Lina down profile (1478x79mm, h-90m, 49W) montavimo darbai	8.22	vnt.	32
35	Lina down profile (1478x79mm, h-90m, 80W) montavimo darbai	8.23	vnt.	44
36	Lina down profile (2856x79mm, h-90m, 2x80W) montavimo darbai	8.24	vnt.	3
37	Lina down profile (578x79mm, h-90m, 24W) montavimo darbai	8.25	vnt.	4
38	Lina down profile (878x79mm, h-90m, 39W) montavimo darbai	8.26	vnt.	48
39	MASTER TL5 HO 24W/840/G5 montavimo darbai	8.27	vnt.	31
40	MASTER TL5 HO 39W/840/G5 montavimo darbai	8.28	vnt.	135
41	MASTER TL5 HO 49W/840/G5 montavimo darbai	8.29	vnt.	539
42	MASTER TL5 HO 54W/840/G5 montavimo darbai	8.30	vnt.	408
43	MASTER TL5 HO 80W/840/G5 montavimo darbai	8.31	vnt.	158
44	Saza - ceiling fastening montavimo darbai	8.32	vnt.	218
45	Saza - end cap montavimo darbai	8.33	vnt.	16
46	Saza - straight connector montavimo darbai	8.34	vnt.	100
47	Saza down asym. (1220x79mm, h-90m, 54W) montavimo darbai	8.35	vnt.	104
48	Saza down asym. (920x79mm, h-90m, 39W) montavimo darbai	8.36	vnt.	5
49	Pajung k. montavimo darbai	8.37	vnt.	12
50	Sura - transparent cable 3x0,75mm, l-2000mm montavimo darbai	8.38	vnt.	83
51	Sura - transparent cable 5x0,75mm, l-2000mm montavimo darbai	8.39	vnt.	23
52	Sura - straight connector montavimo darbai	8.40	vnt.	122
53	Sura - wire susp. l-2000mm montavimo darbai	8.41	vnt.	749
54	Sura - ceiling cup montavimo darbai	8.42	vnt.	106
55	Sura - end cap montavimo darbai	8.43	vnt.	268
56	Sura jungtis montavimo darbai	8.44	vnt.	20
57	Sura paj.laidas 3x0,75mm, l-2000mm montavimo darbai	8.45	vnt.	12
58	Sura pak.det l-2000mm montavimo darbai	8.46	vnt.	163
59	Sura straight connect. montavimo darbai	8.47	vnt.	212
60	Sura tvirt.det l-2000mm montavimo darbai	8.48	vnt.	38
61	Sura - X coupler (199x199mm, h-89mm) montavimo darbai	8.49	vnt.	20



62	Sura L coupler (139x139mm, h-89mm) montavimo darbai	8.50	vnt.	30
63	Sura up/3-circ. (1220x79mm, h-146mm, 1x28/54W) montavimo darbai	8.51	vnt.	16
64	Sura up/3-circ. (1250x79mm, h-146mm, 1x35/49/80W) montavimo darbai	8.52	vnt.	10
65	Sura up/3-circ. (1520x79mm, h-146mm, 1x35/49/80W) montavimo darbai	8.53	vnt.	98
66	Sura up/3-circ. (620x79mm, h-146mm, 1x14/24W) montavimo darbai	8.54	vnt.	19
67	Sura up/3-circ. (920x79mm, h-146mm, 1x21/39W) montavimo darbai	8.55	vnt.	38
68	Sura up/down (1178x79mm, h-146m, 2x28/54W) montavimo darbai	8.56	vnt.	4
69	Sura up/down (1475x79mm, h-146m, 2x35/49/80W) montavimo darbai	8.57	vnt.	4
70	Sura up/down (1478x79mm, h-146m, 2x35/49/80W) montavimo darbai	8.58	vnt.	6
71	Sura up/down (1653x79mm, h-146m, 4x21/39W) montavimo darbai	8.59	vnt.	2
72	Sura up/down (1656x79mm, h-146m, 2x21/39W) montavimo darbai	8.60	vnt.	2
73	Sura up/down (2253x79mm, h-146m, 4x28/45W) montavimo darbai	8.61	vnt.	12
74	Sura up/down (2256x79mm, h-146m, 4x28/54W) montavimo darbai	8.62	vnt.	58
75	Sura up/down (2853x79mm, h-146m, 4x35/49/80W) montavimo darbai	8.63	vnt.	12
76	Sura up/down (2853x79mm, h-146m, 4x49/80W) montavimo darbai	8.64	vnt.	6
77	Sura up/down (2856x79mm, h-146m, 4x35/49/80W) montavimo darbai	8.65	vnt.	78
78	Sura up/down (2856x79mm, h-146m, 4x49/80W) montavimo darbai	8.66	vnt.	24
79	Sura up/down (575x79mm, h-146m, 2x14/24W) montavimo darbai	8.67	vnt.	2
80	Sura up/down (578x79mm, h-146m, 2x14/24W) montavimo darbai	8.68	vnt.	2
81	Sura up/down (875x79mm, h-146m, 2x21/39W) montavimo darbai	8.69	vnt.	2
82	Sura up/down (878x79mm, h-146m, 2x21/39W) montavimo darbai	8.70	vnt.	12
83	Sura X det (199x199mm, h-89mm) montavimo darbai	8.71	vnt.	5
84	Aliuminio profilio LED juostelės tvirtinimui montavimo darbai	8.72	m	125.3
	<b>Papildomi akcentiniai šviestuvai</b>			
85	PVC vamzdžio Æ16-25 mm montavimo darbai	9.1	m	60.6



86	El. kabelio varinėmis gyslomis su dviguba izoliacija 3x1,5 mm <sup>2</sup> montavimo darbai	9.2	m	1080
87	Profilinio šviestuvo vitražo apšvietimui iš vidaus, komplektuojamo su LED moduliais, 5.5 m ilgio, plačia simetrine sklaida, Zumtobel (Austrija) montavimo darbai	9.3	vnt.	2
88	Papildomos apšvietimo grupės montavimo darbai	9.4	kompl.	6
<b>Apšvietimo valdymo papildymas</b>				
89	PVC vamzdžio Æ16-25 mm montavimo darbai	10.1	m	121.2
90	Skydo su Delta Controls įranga (BACnet Ethernet arba BACnet MS/TP magistrale, 44 diskretiniai įėjimai, 44 reliniai išėjimai, 8 analoginiai įėjimai) montavimo darbai	10.2	kompl.	1
91	Kontaktorių iki 25A apšvietimo valdymui montavimo darbai	10.3	vnt.	38
92	Apšvietimo valdymo perjungimo relės montavimo darbai	10.4	vnt.	38
93	Judesio jutiklio apšvietimo valdymui 220V, IP20 montavimo darbai	10.5	vnt.	58
94	El. kabelio varinėmis gyslomis su dviguba izoliacija 3x1,5 mm <sup>2</sup> montavimo darbai	10.6	m	2370
95	El. kabelio varinėmis gyslomis su dviguba izoliacija 3x2,5 mm <sup>2</sup> montavimo darbai	10.7	m	4370
<b>Elektros lizdai</b>				
96	Automatinio jungiklio 3C16A montavimo darbai	11.1	vnt.	6
97	Automatinio jungiklio 3C20A montavimo darbai	11.2	vnt.	1
98	Automatinio jungiklio 3C32A montavimo darbai	11.3	vnt.	7
99	Automatinio jungiklio 3C50A montavimo darbai	11.4	vnt.	2
100	Srovės nuotėkio apsaugos relės 4P25A30mA montavimo darbai	11.5	vnt.	6
101	Kištukinio lizdo PCE 115-6r 3F16A montavimo darbai	11.6	vnt.	6
102	Kištukinio lizdo PCE 125-6r 3F32A montavimo darbai	11.7	vnt.	6
103	Kištukinio lizdo PCE 1252-6r 3F32A montavimo darbai	11.8	vnt.	1
104	El. kabelio varinėmis gyslomis su dviguba izoliacija 5x6 mm <sup>2</sup> montavimo darbai	11.9	m	236
105	El. kabelio varinėmis gyslomis su dviguba izoliacija 5x4 mm <sup>2</sup> montavimo darbai	11.10	m	49
106	El. kabelio varinėmis gyslomis su dviguba izoliacija 5x2,5 mm <sup>2</sup> montavimo darbai	11.11	m	220
107	PVC vamzdžio Æ32 mm mm <sup>2</sup> montavimo darbai	11.12	m	250
108	Modulinio skydelio VUxxNE IP 30 48 mod mm <sup>2</sup> montavimo darbai	11.13	vnt.	2
109	Modulinio skydelio VUxxNE IP 30 60 mod. mm <sup>2</sup> montavimo darbai	11.14	vnt.	1
110	Nulinės įžeminimo šynos skydams mm <sup>2</sup> montavimo darbai	11.15	vnt.	3
111	Automatinio jungiklio 3C63A mm <sup>2</sup> montavimo darbai	11.16	vnt.	2



PERFORMANCE/ ĮVYKDYMO  
ON DEMAND/ PAREIKALAVUS

## PERFORMANCE GUARANTEE NO.

## ĮVYKDYMO GARANTIJA Nr.

BUYER: Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, identity code 290757560, Gedimino ave. 51, LT-01504 Vilnius, Lithuania

PIRKĖJAS: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, įmonės kodas 290757560, Gedimino pr. 51, LT-01504 Vilnius, Lietuva

SUPPLIER: AB "YIT Kausta", identity code 133556411, Naglio st. 4A, LT-52600 Kaunas, Lithuania

TIEKĖJAS: AB "YIT Kausta", įmonės kodas 133556411, Naglio g. 4A, LT-52600 Kaunas, Lietuva

CONTRACT SPECIFIED: \_\_\_\_\_

SUTARTIES OBJEKTAS:

CONTRACT AMOUNT:

SUTARTIES SUMA: MAKSIMALI

MAXIMUM AMOUNT OF THE GUARANTEE:

GARANTIJOS SUMA:

EXPIRY DATE:

GALIOJIMO PABAIGOS DATA:

We have been informed of the above specified contract and we understand that, according to the terms of the contract, a performance guarantee is required.

Mes buvome informuoti apie aukščiau nurodytą sutartį ir suprantame, kad pagal sutarties sąlygas reikalaujama įvykdymo garantija.

At the request of the Supplier we hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total the above mentioned maximum amount of the guarantee upon receipt by us of your first demand in writing and your duly signed statement stating:

Tiekėjo prašymu, mes neatšaukiamai įsipareigojame sumokėti Pirkėjui bet kurią sumą (-as), neviršijančią sumoje aukščiau nurodytos maksimalios garantijos sumos gavus jūsų pirmą raštišką pareikalavimą ir jūsų tinkamai pasirašytą patvirtinimą nurodant:

- that the Supplier is in breach of his obligation(s) under the underlying contract; and
- the respect in which the Supplier is in breach.

- kad Tiekėjas yra pažeidęs savo prievolę (-es) pagal atitinkamą sutartį ir
- kokius įsipareigojimus Tiekėjas yra pažeidęs.

This guarantee is not assignable.

Ši garantija yra neperleistina.

This guarantee shall expire at the latest on the above expiry date. On or before that date all claims must be presented to us in writing (letter by registered mail or courier service) in order to be taken into consideration. A claim may be made also by tested telex or authenticated swift message through your bankers confirming that the signature(s) on your claim is/are authentic and legally binding upon your company. Upon expiry this guarantee shall be considered null and void whether returned to us for cancellation or not and any claim or statement received after expiry shall be ineffective. If the expiry date falls on a non-banking day in Finland, claims must reach us on the first banking day after such expiry date.

Ši garantija galioja iki aukščiau pažymėtos galiojimo pabaigos datos įskaitytinai. Nurodytą arba iki nurodytos datos visos pretenzijos turi būti pateiktos mums raštu (laiškas registruotu paštu arba kurjerio paslauga) tam, kad būtų pradėtos svarstyti. Pretenzija gali būti pateikta taip pat patikrintu teleksu arba autentifikuotu SWIFT pranešimu per jūsų bankininkus patvirtinančius, kad parašas (-ai) jūsų pretenzijoje yra autentiškas (-i) ir teisiškai įpareigojantis pagal jūsų įmonę. Ši garantija bus laikoma niekine pasibaigus galiojimui bei negaliojanti, jei gražinta mums panaikinimui arba ne, bei bus laikoma negaliojanti bet kokia pretenzija ar patvirtinimas gautas po galiojimo pabaigos. Jei galiojimo pabaigos data sutampa su Suomijos banko nedarbo diena, pretenzijos turi pasiekti mus pirmą banko darbo dieną po garantijos galiojimo pabaigos.

This guarantee shall be governed by and construed according to the laws of Lithuania and shall be subject to the jurisdiction of Lithuanian court

Ši garantija turi būti reglamentuojama ir aiškinama pagal Lietuvos įstatymus ir turi būti taikoma Lietuvos teismo jurisdikcija.

In case of variances between the Lithuanian and English version guarantee text, the English version shall prevail.

Esant neatitikimų tarp lietuviško ir angliško garantijos tekstų, pirmenybė teikiama garantijos tekstui anglų kalba.

Any written communication shall be delivered to YIT Corporation (Finnish Business Identity Code: 0112650-2), P.O. Box 36, Panuntie 11, FI 00621 Helsinki, Finland

Visi rašytiniai pranešimai turi būti pateikti YIT Corporation (įmonės kodas: 0112650-2), P.O. Box 36, Panuntie 11, FI 00621 Helsinki, Suomija.

Helsinki, DD.MM.YYYY

Helsinki, YYYY.MM.DD

YIT Corporation

YIT Corporation

