

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2020 m. balio mėn. 23 d. Nr. R5-(4.1.5.)-805

Šilutės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, **atstovaujama Administracijos direktoriaus Virgilijaus Pozingio**, veikiančio pagal Šilutės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas)

ir **uždaroji akcinė bendrovė „Kavesta“**, juridinio asmens kodas 177388310, kurios registruota buveinė yra Tilžės g. 48, LT-99168 Šilutėje, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, **atstovaujama generalinio direktoriaus Dionizo Liatuko**, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į atviro (supaprastinto) pirkimo, pirkimo numeris 507372, įvykusio 2020-09-28, rezultatus, sudarė šią darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas – **Šilutės miesto Pelkės gatvės rekonstravimas (toliau – Darbai)**.

1.2. Perkamų Darbų/Paslaugų savybės, apimtys ir reikalavimai nurodyti Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“, 2 priede „Lokalinės darbų sąmatos“, 3 priede „Įkainotų veiklų sąrašas“ ir 4 priede „Techninis projektas“.

1.3. Pagrindinės darbų apimtys:

1.3.1. Rekonstruojamos Pelkės gatvės atkarpos ilgis – 261,0 m., važiuojamosios dalies plotis – 5,5 m;

1.3.2. Tiekėjas turės statybos darbus vykdyti pagal parengtą techninį projektą;

1.3.3. Parengti gatvės darbo projektą;

1.3.4. Parengti ESO dalies projektą ir suderinti su ESO;

1.3.5. Parengti gatvės kadastrinę bylą ir išpildomąją nuotrauką.

1.3.6. Rangovas statybos darbus privalo atlikti vadovaujantis Statybos įstatymo 18 straipsnio 7 punktu.

1.4. Darbams atlikti naudojamos medžiagos ir mechanizmai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus (aktualias redakcijas). Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji. Statybos produktai privalo turėti atitikties deklaracijas (gamintojo techniniai dokumentai arba lygiaverčiai įrodymai).

1.5. Darbų vykdymo vieta – Šilutės miestas Pelkės gatvė.

2. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. Kainodaros taisyklės nustatytos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika) (aktuali redakcija). **Sutarčiai bus taikoma fiksuotos kainos kainodara.**

2.2. Sutarties kaina, nustatyta atlikus atvirą (supaprastintą) pirkimą, yra:

Paslaugų ir darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Bendra kaina su PVM, Eur
Šilutės miesto Pelkės gatvės rekonstravimo darbai	164 219,31	34 486,06	198 705,37
Darbo projekto parengimas	7 200,00	1 512,00	8 712,00
Energijos skirstymo generatoriaus projekto dalies parengimas	800,00	168,00	968,00
Topografinės nuotraukos parengimas	600,00	126,00	726,00
Kadastrinės matavimų bylos parengimas	600,00	126,00	726,00

2.3. Bendra sutarties kaina – **209 837,37 su PVM** (du šimtai devyni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt septyni eurai ir 37 ct.).

2.4. Jeigu pagal pirkimo dokumentus Sutarties tikslui pasiekti turi būti atliekami tam tikri darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo pasiūlyme, pateiktame pirkimui, tačiau Rangovas, kaip savo srities žinovas, galėjo ir turėjo tokius darbus numatyti, Sutarties šalys susitaria, kad tokie darbai nėra papildomi darbai ir už juos

negali būti sumokama papildomai ar dėl jų keičiama bendra Sutarties kaina, o jie turi būti atlikti už Sutartyje numatytą fiksuotą bendrą darbų kainą.

2.5. Rangovas privalo atlikti darbus už pasiūlyme nurodytą bendrą darbų kainą, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodytų darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 2 procentai, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės.

2.6. Pirkimo sutarties galiojimo terminas – sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), šalys sutaria ją nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais.

2.6.1. Darbų atlikimo terminas – iki 2021 m. gruodžio 1 d. Numatoma galimybė darbų atlikimo ir sutarties terminą pratęsti 1 kartą 6 mėn. laikotarpiui.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais.

3.2. Užsakovo teisės ir pareigos:

3.2.1. Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

3.2.2. Atsiskaityti už tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas ir atliktus darbus.

3.3. Rangovo teisės ir pareigos:

3.3.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai.

3.3.2. Darbus atlikti vykdam sutartinius įsipareigojimus vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybinių nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, statybos rekomendacijomis, standartais.

3.3.3. Darbams atlikti naudoti medžiagas ir mechanizmus, kurie atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus.

3.3.4. Kad visos medžiagos bei montuojami įrenginiai būtų nauji, statybos produktai turėtų atitikties deklaracijas (gamintojo techninius dokumentus arba kitus lygiavėčius įrodymus).

3.3.5. Rangovo civilinę atsakomybę apdrausti privalomuoju draudimu LR Statybos įstatymo 11 skirsnyje nustatyta tvarka ir reikalavimais.

4. ATSISKAITYMŲ TVARKA

4.1. Visi atsiskaitymai su rangovu už atliktas paslaugas/darbus vykdomi bankiniu pavedimu į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą banke.

4.2. Už atliktas paslaugas/darbus perkančioji organizacija su rangovu atsiskaito per 30 (trisdešimt) dienų, kai Ūkio skyriui pateikiama: atliktų paslaugų/darbų aktai F-2 ir F-3 (po 3 egz.) formomis, šių aktų pagrindu išrašyta PVM sąskaita faktūra. Dokumentuose turi būti pilnai nurodytas užsakovo pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto išrašymo laikotarpis, data. Užsakovui pateikiamų atliktų darbų aktai turi būti pasirašyti (antspauduoti) techninio priežiūrėtojo (jeigu toks bus paskirtas) ir rangovo. Avansinis mokėjimas nenumatomas.

4.3. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

4.4. Visos Rangovo sąskaitos apmokėjimui turi būti pateikiamos Užsakovui naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Kitomis priemonėmis pateikiamos sąskaitos nebus priimanamos ir apmokamos.

4.5. Finansavimo šaltinis – Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos ir Savivaldybės biudžeto lėšos.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas už pavėluotai atliktus darbus moka Užsakovui 0,03 % dydžio delspinigius su Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų. Delspinigiai skaičiuojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo garantija.

5.2. Rangovui, vėluojant atlikti sutartinius įsipareigojimus daugiau kaip 1 (vieną) mėnesį, gali būti taikoma 5 000,00 Eur bauda.

5.3. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus, Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,03 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

6. SUBRANGOVAI

6.1. Sutarties vykdymui subrangovai nepasitelkiami.

7. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

7.1. Šalys sieks, kad visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp šalių dėl šios sutarties, būtų sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus, visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

8. SUTARTIES SUSTABDYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

8.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

8.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

8.2. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama per 5 darbo dienas nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu.

8.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą, kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Užsakovas.

8.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktas paslaugas/darbus, šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už jau atliktas paslaugas/darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

8.5. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį, Rangovas Užsakovo reikalavimu privalo sumokėti 2 procentų baudą nuo visos Sutarties kainos su PVM.

8.6. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku abiejų šalių susitarimu.

8.7. **Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių, vilkina darbų atlikimą, neužtikrina darbų kokybės ar daugiau nei 30 kalendorinių dienų pažeidžia nustatytą prievolių vykdymo terminą.**

9. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

9.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

9.2. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Sutarties šalių nuo tinkamo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

9.3. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka toliau galios.

9.4. Užsakovas, ne vėliau kaip per 10 dienų, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbia informaciją apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius Rangovas (Rangovų grupės atveju – visus grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas ir kurie su Rangovu prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti. Paskelbusi tokią informaciją, Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja Rangovą.

9.5. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

9.6. Užsakovas, ne vėliau kaip per 10 dienų, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbia informaciją apie Rangovą, kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnį.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu arba el. paštu.

10.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.

10.3. Sutarties priedai yra neatsiejama šios Sutarties dalis:

10.3.1. 1 priedas – Techninė specifikacija;

10.3.2. 2 priedas – Lokalinės darbų sąmatos;

10.3.3. 3 priedas – Įkainotų veiklų sąrašas;

10.3.4. 4 priedas – Techninis projektas.

11. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS:	RANGOVAS:
Šilutės rajono savivaldybės administracija Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133, Šilutė Įmonės kodas 188723322 A. s. LT137300010113194651 AB „Swedbank“ Tel. (8 441) 79 266 / faks. (8 441) 51 517 el.p. administracija@silute.lt	Uždaroji akcinė bendrovė „Kavesta“ Tilžės g. 48, LT-99168, Šilutė Įmonės kodas 177388310 A. s. LT847180700000467636 AB Šiaulių bankas Tel. (8 441) 54713 el.p. info@kavesta.lt
Administracijos direktorius Virgilijus Pozingis	Generalinis direktorius Dionizas Liatukas

Eglė Limbienė
2020-10-15

Stanislova Dilertienė
2020-10-15

Edita Serovienė
2020-10-13

Vita Stulgienė
2020-10-14

Už sutarties vykdymą atsakingas
Mindaugas Oželis
2020-10-14

Sutartį rengė
Diana Benkunskienė
2020-10-13

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(pridedama)

|

PELKĖS GATVĖS ŠILUTĖS MIESTE REKONSTRAVIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. **Pirkimo objektas:** Pelkės gatvės Šilutės mieste rekonstravimas ir darbo projekto parengimas.
2. **Užsakovas:** Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutės, Dariaus ir Girėno g. 1.
3. **Statybos vieta:** Šilutės miesto Pelkės gatvė
4. **Statybos rūšis:** Rekonstravimas
5. Darbai atliekami pagal techninį projektą.
6. Kategorija: Neypatingasis

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
PELKĖS GATVĖ			
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės			
1. Gatvės: Pelkės gatvė			
1.1. kategorija		Ds	
1.2. ilgis*	km	0,261	
1.3. važiuojamosios dalies plotis	m	5,50	
1.4. eismo juostų skaičius	vnt.	2,0	
1.5. eismo juostos plotis	m	2,75	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
2. Lietaus nuotėkų tinklai			
2.1. inžinerinių tinklų ilgis	m;	305	
2.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	mm	d110; d250	

*Žvaigždute pažymėti rodikliai, baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų

Darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais statybą. Rangovas privalo vadovautis ir visais kitais su šio kelio rekonstravimu susijusiais teisės aktais ir kitais dokumentais, taip pat naujausiais pakeitimais ir papildymais.

2020-10-10 rangos darbų sutarties
Nr. R5- (4.1.0.1-805)
2 priedas

**LOKALINĖS DARBŲ ŠAMATOS
(pridedama)**

2020-10-13 rangos darbų sutarties
Nr. R5- (4.15.1)-805
3 priedas

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS
(pridedamas)

Šilutės miesto Pelnės gatvės rekonstravimas

[illegible]

2020-10-23 rangos darbų sutarties
Nr. R5- (4.1.5.)-805
4 priedas

TECHNINIS PROJEKTAS
(pridedamas)

Kompleksas: Šilutės rajono sav.adm.


Lokalinė sąmata Nr. 507372

Objektas: ŠILUTĖS MIESTO PELKĖS GATVĖS
REKONSTRAVIMAS

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

Žiniaraštis: 1. Susisiekimo dalis

TURTO Nr.: 147598,01
Ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas
Mindaugas Oželis



Iš viso: 147598,01 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius 1. Paruošiamieji ir ardymo darbai						
1	N57P-0124	Krūmų kirtimas ir smulkinimas kombainais, surenkant susmulkintą masę į bunkerius, kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	ha	0,00211	10000,000	21,10
2	N1-329	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo didesnis kaip 32cm k9=1.15	100 vnt	0,03	1300,000	39,00
3	N1-340	Minkštų veislių medžių didesnio kaip 34cm skersmens kelmų rovimas kelmarove, transportuojant iki 10 m k9=1.15	100 vnt	0,03	5000,000	150,00
4	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	5	13,240	66,20
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	5	0,650	3,25
6	R16-50	Bordūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	54,9	10,000	549,00
7	R16-52	Bordūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	16,4	8,620	141,37
8	R16-36	Šaligatvių iš betono plytelių/trinkelų ardymas k9=1.15	100 m2	1,163	124,273	144,53
9	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	28,5	13,240	377,34
10	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	28,5	0,650	18,53
11	K16-401	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza w350 (S9=1,17)	100 m2	0,485	377,278	182,98
12	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	0,1	13,200	1,32
13	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	0,1	0,700	0,07
14	K18-25	Kelio ženklų viensteinčių metalinių atramų demontavimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k9=1.15	vnt	1	21,650	21,65
15	K18-80	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo viensteinčių atramų rankiniu būdu k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt	1	4,510	4,51
16	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	0,1	13,200	1,32
17	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	0,1	0,700	0,07

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Iš viso už skyrių 1. Paruošiamieji ir ardymo darbai						1722,24
Skyrius 2. Žemės darbai						
18	K9-2	1 grupės grunto kasimas ir perstumimas iki 50 m 79 kW buldozeriais k9=1.15	1000 m3	0,0762	2499,999	190,50
19	K7-1	I gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	1000 m3	0,0762	5499,999	419,10
20	K7-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 25 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	1000 m3	1,6884	7684,550	12974,59
21	N1P-0402	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1,0m k9=1.15	100 m3	1,878	725,040	1361,63
22	N1P-0803	I-II grupės grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu iki iki 10t masės	100 m3	5,317	51,999	276,48
23	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu (I-II grupės gruntas) k8=1.14, k9=1.15	100 m3	0,591	200,998	118,79
24	N1-247	Sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai k9=1.15	1000 m2	1,7722	51,202	90,74
25	N1P-0907	Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100 m2	1,969	113,880	224,23
26	N48-261	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k3=0.000, k9=1.15	100 m2	1,496	600,000	897,60
27	N48-266	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti k3=0.000, k4=-1.000, k9=1.15	100 m2	1,496	246,798	369,21
28	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100 m2	1,496	82,340	123,18
29	K7-1	I gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 25 km ir darbas sąvartoje. Nepanaudoto dirvožemio išvežimas k9=1.15	1000 m3	0,0612	7860,620	481,07
30	K16-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas. PRITAIKYTA. Žemės sankasos įrengimas užpilant F2 klasės gruntais k9=1.15	m3	664	19,670	13060,88
Iš viso už skyrių 2. Žemės darbai						30588,00
Skyrius 3. Vandens nuvedimo sprendiniai						
31	N57P-7103	Kelio važiuojamosios dalies (kelkraščiuose) drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su filtru įrengimas, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm k9=1.15	100m	2,428	700,000	1699,60
32	MN3-152	75-100 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoniniu ar polietilenu vamzdžiu	vnt	7	36,440	255,08
33	K7-19	Drenažo tranšėjos kasimas ir grunto išvežimas į rangovo pasirinktą vietą 25 km atstumu	1000 m3	0,1165	1999,650	232,96
34	N23P-0903	Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu	m3	113,5	10,000	1135,00
Iš viso už skyrių 3. Vandens nuvedimo sprendiniai						3322,64
Skyrius 4. Bordinių įrengimo darbai						
35	N57P-3601	Betono bordinių 100.15.30 įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	5,424	2200,000	11932,80
36	N57P-3601	Betono bordinių 100.15.22 įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,652	2100,000	1369,20

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
37	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm k9=1.15	100m	6,49	1000,000	6490,00
38	N57P-7307	Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisyimas amortizacine (sandinimo) juosta	100m	6,074	256,120	1555,67
Iš viso už skyrių 4. Bordiūrų įrengimo darbai						21347,67
Skyrius 5. Šaligatvių ir techninių šaligatvių dangos konstrukcijos įrengimas						
39	K16-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas k9=1.15	m3	196,2	16,040	3147,05
40	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	7,133	700,220	4994,67
41	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	7,133	210,000	1497,93
42	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų h-8cm rankiniu būdu, užpilant siūles akmenimis k9=1.15	100m2	5,462	1200,010	6554,45
43	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų h-8cm rankiniu būdu, užpilant siūles akmenimis. Silpnaregių įspėjimo ir vedimo sistema k9=1.15	100m2	1,671	1700,070	2840,82
Iš viso už skyrių 5. Šaligatvių ir techninių šaligatvių dangos konstrukcijos įrengimas						19034,92
Skyrius 6. Gatvės dangos konstrukcijos įrengimas						
44	K16-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas k9=1.15	m3	474,11	19,670	9325,74
45	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	11,649	1000,000	11649,00
46	N57P-3223	.Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 6.00 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	11,649	1434,000	16704,67
47	N57P-3235	Rišiklis sujungimui "karštas prie šalčio" (200g/m) k8=1.17,k9=1.15	100m	0,32	49,330	15,79
48	N27P-66	Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	20,849	102,170	2130,14
Iš viso už skyrių 6. Gatvės dangos konstrukcijos įrengimas						39825,34
Skyrius 7. Kelio ženklų įrengimas kelio juostoje						
49	K18-25	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt	5	72,200	361,00
50	K18-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu	vnt	10	70,093	700,93
Iš viso už skyrių 7. Kelio ženklų įrengimas kelio juostoje						1061,93
Skyrius 8. Horizontaliojo ženklinimo įrengimas ženklinant termoplastu						
51	N57P-6103	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais ištisine linija iki 30cm pločio kelių ženklinimo mašinomis (linijos plotis 12.00 cm) k9=1.15	1000m	0,176	2500,000	440,00
52	N57P-6105	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais pertraukiama linija iki 30cm pločio kelių ženklin. mašinomis (brūkšnio ir tarpo santykis 1:1, linijos plotis 12 cm) k9=1.15	1000m	0,0782	1500,000	117,30
53	N57P-6113	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu , kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15	m2	1,4	600,000	840,00
Iš viso už skyrių 8. Horizontaliojo ženklinimo įrengimas ženklinant termoplastu						1397,30
Skyrius 9. Esami inžineriniai tinklai						

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
54	R27P-25-1	Plaukiojančio "sunkaus" tipo šulinio dangčio pakeitimas ir pakėlimas iki projekcinio dangos lygio k8=1.05,k9=1.15	vnt	1	200,000	200,00
55	N34-101	liukas plaukiojančio tipo 40t	vnt	1	212,690	212,69
56	N57P-8112	Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm k9=1.15	100m	1,813	700,000	1269,10
Iš viso už skyrių 9. Esami inžineriniai tinklai						1681,79
Skyrius 10. Mažosios architektūros įrengimas						
57	K24-7	Suolo įrengimas	vnt	4	160,000	640,00
58	K24-27	Šiukšlių dėžės įrengimas	vnt	4	50,000	200,00
59	AJ3	Suoliukas	vnt	4	240,000	960,00
60	AJ4	Šiukšliadėžė	vnt	4	50,000	200,00
Iš viso už skyrių 10. Mažosios architektūros įrengimas						2000,00
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						121981,83
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						121981,83
PVM						25616,18
Bendra vertė su PVM						147598,01

Sudarė: G. Riepšaitė



Kompleksas: Šilutės rajono sav.adm.

Lokalinė sąmata Nr. 507372

Objektas: ŠILUTĖS MIESTO PELKĖS GATVĖS
REKONSTRAVIMAS

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

Žiniaraštis: 2. Lietaus nuotekų dalis

TVIRTINU: 37107,35
Ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas
Mindaugas Oželis




Iš viso: 37107,35 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius 1. Žemės darbai						
1	N1P-0104	II grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą (S10=1,15)	100 m3	8,17	545,922	4460,18
2	N22P-0901	Pagrindų po vamzdynais ir pirminis vamzdžių užpylimas (esamu gruntu) k3=0.000,k9=1.15	m3	38,25	3,001	114,79
3	N22P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k3=0.000,k9=1.15	m3	114,75	5,400	619,65
4	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15	100 m3	6,63	99,000	656,37
5	F1-2-4	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15	m3	663	3,000	1989,00
Iš viso už skyrių 1. Žemės darbai						7839,99
Skyrius 2. Lietaus nuotekų tinklų montavimas						
6	N23P-0301	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių 1,0m skersmens įrengimas sausuose gruntuose (surenkamos g/b konstrukcijos)	m3	5,83	700,000	4081,00
7	N23P-0301	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių 1,5m skersmens įrengimas sausuose gruntuose (surenkamos g/b konstrukcijos)	m3	1,58	776,900	1227,50
8	CALC1-1	Pož. komun. dangčiai važ. daliai ECON SN iš atsp. ketaus, plauk. (apkr. iki 40t)	vnt	3	200,410	601,23
9	CALC1-1	Ketinis liukas	vnt	6	200,400	1202,40
10	CALC1-1	Protarpinis 200, ilgas (išor. nuotek.)	vnt	8	24,400	195,20
11	CALC1-1	Protarpinis 250, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	16	19,300	308,80
12	N23P-0306	.Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm k9=1.15	vnt	9	620,000	5580,00
13	N16P-1207	Akumuliacinės 600l talpos montavimas	vnt	1	1100,000	1100,00
14	N27P-66	Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	0,85	102,200	86,87
15	N57P-4113	Geomembranos klojimas k9=1.15	100m2	0,85	684,800	582,08
16	N23-150	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų k9=1.15	100m	0,02	3200,000	64,00
17	N23-151	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų k9=1.15	100m	0,02	4500,000	90,00
18	N23-152	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų k9=1.15	100m	0,19	3000,000	570,00

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
19	N23-153	250 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų k9=1.15	100m	2,82	2262,348	6379,82
20	N22P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant metalinių stulpelių įrengimas (S10=1,15)	vnt	7	59,540	416,78
21	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	2,85	34,211	97,50
22	N16P-1407	Lietaus nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	3,05	80,020	244,06
Iš viso už skyrių 2. Lietaus nuotekų tinklų montavimas						22827,24
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						30667,23
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						30667,23
PVM						6440,12
Bendra vertė su PVM						37107,35

Sudarė: G. Riepšaitė



Kompleksas: Šilutės rajono sav.adm.

Lokalinė sąmata Nr. 507372

Objektas: ŠILUTĖS MIESTO PELKĖS GATVĖS
REKONSTRAVIMAS

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

Žiniaraštis: 3. Elektrotechnikos dalis

TVIRTINĄ: 14000,00 EUR

Ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas
Mindaugas Oželis

Iš viso: 14000 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius 1. Medžiagos						
1	3550-2	Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x25	m	324	2,290	741,96
2	3498-38	Variniai kabeliai 3x1.5	m	120	0,530	63,60
3	1035	PE/HDPE kabelių apsaugos vamzdžiai 50mm	m	264	1,320	348,48
4	262200	Universali galinė mova	vnt.	20	9,160	183,20
5	9826-G	Pamatas (6-10m atramoms) VGAP-3	kompl.	10	52,640	526,40
6	262015	Vienguba gembė	vnt.	10	38,900	389,00
7	260528	Apšvietimo atrama H-9,0m	kompl.	10	286,080	2860,80
8	P-863	Šviestuvai LED 50W	vnt	10	137,320	1373,20
9	2850-137	Saugiklis	vnt	10	40,050	400,50
10	P-307-1	Ižeminimo komplektas R<=30Ω omų	kompl.	10	40,050	400,50
11	810083	Signalinė juosta kabeliams	m	264	0,250	66,00
12	825-24	Sandarinio puto (visiems metų laikams)	l	15	0,930	13,95
Iš viso už skyrių 1. Medžiagos						7367,59
Skyrius 2. Darbai						
13	N1-428	Tranšėjų iki 1 m gylio 1-2 kabeliams kasimas rankiniu būdu I-II grupės grunte (S10=1,15)	1000 m	0,106	4829,532	511,93
14	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės gruntu (S10=1,15)	1000 m	0,106	1946,311	206,31
15	N1-422	Tranšėjų 1 m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25 m3 talpos kaušu ekskavatoriaus I-II grupės grunte (S10=1,15)	1000 m	0,158	714,611	112,91
16	N1-425	Tranšėjų 1 m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldožeriais 59 kW (80 AJ) I-II grupės gruntu iš sankasos	1000 m	0,158	199,280	31,49
17	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	1000 m	0,264	34,520	9,11
18	N21P-0122	Kabelių iki 1,0kg tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu	100m	0,6	231,990	139,19
19	N21P-0117	Kabelių apsaugos daugiau 32 iki 63mm plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose	100m	2,64	199,640	527,05
20	N1-360	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės (S10=1,15)	100 m2	0,58	127,220	73,79
21	N1-357	Plotų išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m2	0,085	52,610	4,47
22	N21-24	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	2,64	228,730	603,85
23	N57P-6317	Cinkuotų apšvietimo stulpų 8,5 m iki 10,5 aukščio montavimas gelžbetonuose pamatuose, gręžiant duobes	vnt	10	40,090	400,90

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
24	N21P-0701	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt	10	44,200	442,00
25	N21-24	Kabelio tiesimas atramoje	100m	1,2	161,132	193,36
26	N21-606	Galinės movos montavimas	vnt	20	12,900	258,00
27	N33-66	Įžeminimo įrenginio montavimas	kompl.	10	26,320	263,20
28	R33-98	Įžeminimo įrenginio varžos matavimas	vnt	10	10,970	109,70
29	N21-418	Saugiklių montavimas	vnt	10	12,900	129,00
30	D1-390	Elektros linijų arba transformatorių fazavimas, kai įtampa tinkle iki 1kW (fazavimas)	vnt	10	12,420	124,20
31	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt	10	6,220	62,20
Iš viso už skyrių 2. Darbai						4202,66
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						11570,25
Bendra vertė be PVM						11570,25
PVM						2429,75
Bendra vertė su PVM						14000,00

Sudarė: G. Riepšaitė

