

SUTARTIS

2020 m. lapkričio 5 d. Nr. S- 341

Varėna

Varėnos rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „Parama“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties objektas - Merkinės miestelio gatvių kapitalinio remonto darbai (I etapas): Merkinės mstl. Gilšės gatvės, Jagmino gatvės (I etapo), Jazminų gatvės, Kalno gatvės, Kalvių gatvės, Sodų gatvių, Šarūno gatvės, Taurakalnio gatvės, Vilties gatvės, asfaltavimo darbus, įrengiant paviršinio vandens nuvedimo sistemas, atliekant ženklavinimą (toliau – Darbai). Darbai atliekami pagal UAB „Inžinerinis projektavimas“ parengtus statinio projektus.

1.2. Darbų preliminarūs kiekiai ir reikalavimai Darbams nurodyti statinio projektuose. Statinio projekto techninėse specifikacijose, brėžiniuose ar darbų kiekių žiniaraščiuose paminėti gaminių, medžiagų ar gamintojų pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (analogiška, ne žemesnės kokybės) kitų gamintojų produkcija.

1.3. Užsakovas atsiskaito sutartyje nurodytomis sąlygomis už tinkamai atliktus darbus. Darbus planuojama finansuoti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Sutartis įsigalioja, kai sutartį pasirašo sutarties šalys ir galioja 3 metus arba iki visų šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo laikantis įstatymų ar šioje Sutartyje numatytų sąlygų ir tvarkos.

2.2. Dėl kiekvienų metų darbų apimčių pasirašomas atskiras susitarimas. 2020 m. turi būti atlikta darbų už ne mažiau kaip 222,3 tūkst. eurų su PVM: Merkinės miestelio Kalno gatvės kapitalinio remonto darbų už ne mažiau kaip 42,5 tūkst. eurų su PVM, Merkinės miestelio Šarūno gatvės kapitalinio remonto darbų už ne mažiau kaip 55,5 tūkst. eurų su PVM, Merkinės miestelio Sodų gatvės kapitalinio remonto darbų už ne mažiau kaip 59,4 tūkst. eurų su PVM, Merkinės miestelio Vilties gatvės kapitalinio remonto darbų už ne mažiau kaip 50,4 tūkst. eurų su PVM, Merkinės miestelio Jagmino gatvės kapitalinio remonto darbų už ne mažiau kaip 14,5 tūkst. eurų su PVM.

3. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Sudaroma fiksuoto įkainių su peržiūra Sutartis. Atsiskaitoma už faktinį atliktų, sutartyje numatytų, darbų kiekį pagal darbų įkainius, neviršijant pradinės sutarties vertės bei pokyčio sumos. Darbų įkainiai nurodyti Sutarties 2 priede. Užsakovas neįsipareigoja pirkti pirkimo dokumentuose nurodyto preliminaraus kiekio. Vykdam Sutartį, preliminarini darbų apimtis gali kisti (gali būti įsigyta mažiau arba daugiau pirkimo dokumentuose nurodytų darbų apimtys). Pradinė sutarties vertė 824 320,50 eurų be PVM. Galimas pradinės sutarties vertės pokytis iki 30 proc. Jei fiksuotas įkainis buvo peržiūrėtas pagal sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinami (didėja arba

mažėja) pradinėje sutartyje numatyti įkainių dydžiai ir, esant poreikiui, patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė.

3.2. Įkainis perskaičiuojamas pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo galimybę ir galėjo juos numatyti pagal pirkimo dokumentus, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3.4. Užsakovas, įvertinęs, kad Darbai atlikti be trūkumų, priima atliktus Darbus pasirašydamas atliktų Darbų aktą.

3.5. Galutinis darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus darbus ir perdavus techninę-išpildomąją dokumentaciją. Rangovas praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti darbus. Užsakovas organizuoja galutinį darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirašo Galutinis darbų perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu pagrįstas pretenzijas dėl atliktų darbų. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pagrįstai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medžiagas. Ištaisius darbų defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

3.6. Užsakovas Rangovui už tinkamai atliktus darbus apmokės per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai atliktų darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.

3.7. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

3.8. Apmokėjimo diena laikoma apmokėjimo operacijos įvykdymo diena Užsakovo banke. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti Darbų defektai.

3.9. Jeigu vykdant darbus atsiras būtinybė atlikti darbus, kurių įkainis nėra nupirktas, ir šie darbai atsirado nuo Sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių abi šalys negalėjo numatyti, tai šių darbų įkainis apskaičiuojamas taip:

3.9.1. pritaikant tiekėjo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;

3.9.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio;

3.9.3. pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų įkainius;

3.9.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statybietės ir pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. IS-95 „Dėl kainodaros taisyklių metodikos patvirtinimo“, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

3.10. Jeigu Sutarties pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiame pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal šio įstatymo reikalavimus.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

4.2. Vienai Sutarties šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

- 4.2.1. reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
- 4.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
- 4.2.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius ir baudas;
- 4.2.4. nutraukti Sutartį.

4.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl trečiųjų asmenų veiksmų.

4.4. Jei Užsakovas pasirašius sutartį, ilgiau kaip 1 savaitę vėluoja perduoti privalomuosius dokumentus statybos darbams pradėti: patvirtintą statinio projektą, statybą leidžiantį dokumentą (jeigu privalomas pagal galiojančius teisės aktus), suderintą archeologinių tyrimų ataskaitą (jeigu tyrimai privalomi pagal galiojančius teisės aktus), statybviетę, tai atitintamai tokiame laikotarpiui persikelia objekto (gatvės), kurio dokumentus vėluojama perduoti, statybos darbų terminas ir Rangovo šia sutartimi prisiimti įsipareigojimai.

4.5. Šalys dėl aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų gali bet kada sustabdyti Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Aplinkybės, dėl kurių Užsakovo iniciatyva gali būti stabdomi darbai, yra:

- 4.5.1 oro sąlygos;
- 4.5.2. reikalingos papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
- 4.5.3. trečiųjų šalių įtaka;
- 4.5.4. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
- 4.5.5. atsiradęs papildomų darbų poreikis, kai jiems nupirkti yra būtina įvykdyti viešąjį pirkimą;

4.6. Jei darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti sutartį.

4.7. Jeigu rangovas nesilaiko Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas apskaičiavęs baudą gali, prieš tai raštu įspėję Rangovą:

- 4.7.1. išskaičiuoti baudos sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;
- 4.7.2. nutraukti Sutartį.

4.8. Rangovas užtikrina, kad už nustatytą kainą ir per Sutartyje numatytą terminą bus tinkamai ir kokybiškai atlikti Darbai. Tuo atveju, jeigu dėl Rangovo kaltės ar nerūpestingumo šie Darbai nebus atlikti tinkamai, Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius.

4.9. Rangovas įsipareigoja:

4.9.1. Už nustatytą kainą ir per Sutartyje numatytą terminą tinkamai ir kokybiškai, laikydamasis galiojančių teisės aktų, normų, taisyklių ir standartų atlikti Darbus.

4.9.2. Atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, tuo atveju, jeigu dėl Rangovo kaltės ar nerūpestingumo šie Darbai nebus atlikti tinkamai.

4.9.3. savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už naudojamų medžiagų kokybę;

4.9.4. garantuoti darbo saugumą, priešgaisrinę saugą ir aplinkos ekologinę apsaugą Darbų atlikimo vietoje;

4.9.5. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

4.9.6. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

4.9.7. **neatlikus darbų nustatytais terminais, sumokėti Užsakovui baudą, kuri sudaro 30 proc. nuo neatliktų darbų vertės su PVM.**

4.10. Užsakovas įsipareigoja:

4.10.1. sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus su sąlyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

4.10.2. Atlyginti Rangovui jo turėtas pagrįstas darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, kai Sutartis nutraukiama ne dėl Rangovo kaltės.

4.10.3. Perduoti Rangovui privalomuosius dokumentus statybos darbams vykdyti: Užsakovo patvirtintus statinio projektus, statybą leidžiančius dokumentus (jeigu privalomas pagal galiojančius teisės aktus), suderintas archeologinių tyrimų ataskaitas (jeigu tyrimai privalomi pagal galiojančius teisės aktus).

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

5.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) nurodytais rekvizitais.

5.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

6. SUBRANGA, SUBTIEKĖJAI

6.1. Rangovas, sutarties galiojimo metu, suderinęs su Užsakovu (pateikus Subtiekėjo keitimo priežastį) bei gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti Subtiekėjus. Pakeistas subtiekėjas turi atitikti konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.

6.2. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos VPI 88 straipsnio 5 dalies nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

6.3. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie subtiekėjus gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui.

7. KITOS NUOSTATOS

7.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti

rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines pirkimo Sutarties sąlygas.

7.2. Rangovas prieš pradėdamas darbus turi pasirengti visus darbams vykdyti reikalingus dokumentus ir gauti reikiamus leidimus, o pabaigęs darbus turi pasirengti visus darbams užbaigti reikalingus dokumentus, atlikti visus reikiamus tyrimus, matavimus, būtinus tinkamai atlikti ir užbaigti statybos darbus, parengti dangų išpildomąją nuotrauką. Šie dokumentai turi būti parengti per 30 dienų nuo galutinio atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius teisės aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

7.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitoms Šalims raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kitos Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami papildomu susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

7.4. Sutartis keičiama Šalių susitarimu, pakeitimą įforminant raštu bei patvirtinant parašais ir antspaudu susitarimo, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis, tikrumą.

7.5. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

7.5.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

7.5.2. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

7.6. Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių pagal sutartį, taip pat visos kitos sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

7.7. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius teisės aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.

7.8. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus.

7.9. Užsakovas skiria Turto valdymo skyriaus vyr. specialistą Vytautą Jotautą, atsakingu asmeniu už sutarties vykdymą, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistę Vilną Bingelienę, asmeniu atsakingu už sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas.

7.10. Sutartis pasirašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais kiekvienai iš Šalių.

7.11. Sutartis yra perskaityta Šalių, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

7.12. Sutarties priedai:

7.11.1. Sutarties priedas Nr. 1 – „Rangovo pasiūlymas dėl Merkinės miestelio gatvių kapitalinio remonto darbų (I etapas)“.

7.11.2. Sutarties priedas Nr. 2 – „Darbų kiekių žiniaraščiai“.

7. ŠALIŲ REKVIZITAI IR ADRESAI

Užsakovas

Varėnos rajono savivaldybės administracija

Vytauto g. 12, Varėna

Istaigos kodas 188773873

PVM mokėtojo kodas LT100013324717

Tel. 8 310 32 005

El. p. info@varena.lt

A. s. LT79 7181 2000 0113 0793

AB Šiaulių bankas,

banko kodas 71812

Administracijos direktorius

Alvydas Verbickas

(parašas)



Rangovas

UAB „Parama“

Gardino g. 30, LT-62154 Alytus

Juridinio asmens kodas 165108836

PVM mokėtojo kodas LT651088314

Tel. 8 315 74 640

El. p. info@alytausparama.lt

A.s. LT20 7181 2000 0346 7712

AB Šiaulių bankas

Banko kodas 71812

Generalinis direktorius

Raimondas Juodsnukis

(parašas)





Pirkimo sąlygų 2 priedas



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PARAMA“

Gardino g. 30, LT-62154 Alytus, El. paštas info@alytausparama.lt, www.alytausparama.lt, Tel. (8-315) 74 640, Faks. (8-315) 52 335
Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Alytaus filiale. Kodas 165108836. PVM kodas LT 651088314.
Atsiskaitomoji sąskaita LT27 7044 0600 0194 1552 AB SEB bankas. Atsiskaitomoji sąskaita LT20 7181 2000 0346 7712 AB Šiaulių bankas.

Varėnos rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS DĖL MERKINĖS MIESTELIO GATVIŲ KAPITALINIO REMONTO DARBŲ (I ETAPAS)

2020-10-01 Nr. 10/01

(Data)

Alytus

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Parama“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Gardino g. 30, LT-62154 Alytus
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Daiva Aliulienė
Telefono numeris	(8-315) 74640
Fakso numeris	(8-315) 52335
El. pašto adresas	info@alytausparama.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	UAB „Nivelsta“ UAB „Alkesta“ UAB „Metrum LT“
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	Pramonės g. 9, LT-62175 Alytus Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus Vytauto g. 34A, LT-68295 Marijampolė
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	Vandens nuvedimo įrengimas Grunto pagrindo stabilizavimas Išpildomųjų nuotiekų ir kadastrinių bylų parengimas

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) šiuose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome atlikti šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, EUR
1.	Merkinės mstl. Gilšės g. kapitalinio remonto darbai	52050,14
2.	Merkinės mstl. Jagmino g. (I etapas) kapitalinio remonto darbai	209098,10
3.	Merkinės mstl. Jazminių g. kapitalinio remonto darbai	39170,33
4.	Merkinės mstl. Kalno g. kapitalinio remonto darbai	79342,98
5.	Merkinės mstl. Kalvių g. kapitalinio remonto darbai	122881,08
6.	Merkinės mstl. Sodų g. kapitalinio remonto darbai	103750,87
7.	Merkinės mstl. Šarūno g. kapitalinio remonto darbai	66355,92
8.	Merkinės mstl. Taurakalnio g. kapitalinio remonto darbai	59102,25
9.	Merkinės mstl. Vilties g. kapitalinio remonto darbai	92568,83
Viso be PVM, EUR		824320,50
PVM, EUR		173107,31
Viso su PVM, EUR		997427,81

Bendra pasiūlymo kaina: 997 427,81 Eur (devyni šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt septyni eurai 81 centas).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas teikti pasiūlymą	1
2.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	16
3.	Subrangovų dokumentai	18
4.	Darbų kiekių žiniaraščiai	19

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“ atskirai):

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Igaliojimas teikti pasiūlymą	Įkeltas

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija, kuri negalėtų būti skelbiama viešai. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jeigu Teikėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios teikėjo pasiūlyme nėra.



Techninės tarnybos vadovė
(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Daiva Aliulienė
(Vardas ir pavardė)

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Merkinės mstl. Gilšės g. kapitalinio remonto darbai

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR	Suma, EUR
1	2	3	4	5	6
1. Paruošiamieji darbai					
1.1.	Trasos nužymėjimas	m	210	0,55	115,50
1.2.	Kello ženklų ant viensiebių atramų išardymas	vnt.	1	25,85	25,85
1.3.	Vidutinio tankumo krūmų rovimas	ha	0,2	1596,53	319,31
1.4.	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas	t	1,5	22,27	33,41
1.5.	Asfaltbetonio dangos frezavimas	m ²	8	3,47	27,76
1.6.	Požeminių komunikacijų šulinių liukų išardymas ir sumontavimas į projektinę padėtį, įrengiant plaukiojančio tipo liukus sunkiajai apkrovai	vnt.	4	194,96	779,84
1.7.	Demontuojami ir atstatomi sargšuliai	vnt.	4	62,17	248,68
1.8.	Sudėtinių apsauginių vamzdžių DN110 įrengimas	m	32	17,17	549,44
1.9.	Asfalto dangos suvedimas	m ²	2,5	11,8	29,50
2. Žemės darbai					
2.1.	Dirvožemio kasimas 0,65 m ³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas rangovo pasirinktu atstumu	m ³	26	7,35	191,10
2.2.	II grupės kasimas 0,65 m ³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir transportavimas į išlyktą rangovo pasirinktu atstumu	m ³	606	11,08	6714,48
2.3.	Kelio sankasos planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	756	0,19	143,64
2.4.	30 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu	m ³	227	1,47	333,69
2.5.	Dirvožemio pakrovimas ir atsivežimas	m ³	10	7,35	73,50
2.6.	Pažeistų pakelės plotų atstatymas 10 cm dirvožemio sluoksniu paskleidžiant gruntą ir apsėjant žoles rankiniu būdu	m ²	84	4,22	354,48
3. Dangos konstrukcijos įrengimas					
3.1.	30 cm šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas	m ³	250	14,53	3632,50
3.2.	25 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldos fr. 0/45	m ²	525	13,69	7187,25
3.3.	Viršutinio asfalto sluoksnio AC 16 PD įrengimas, h=8 cm	m ²	525	19,92	10458,00
3.4.	Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę	m	430	0,45	193,50
3.5.	Kelkraščio iš 85% skaldos ir 15% dirvožemio mišinio fr 11/22 įrengimas h=0,10 m	m ²	220	4,78	1051,60
3.6.	Akmenų grindinys su cemento skiediniu S15 h=0,10 m	m ²	25	48,26	1206,50
3.7.	Drenuojančio grunto sluoksnio po kelkraščiu įrengimas	m ³	94	14,08	1323,52

3.8.	Įvažiavimo bortų 1000x150x220 įrengimas ant betoninio pagrindo	m	440	21,52	9468,80
3.9.	Vejos bortų 1000x80x200 įrengimas ant betoninio pagrindo	m	50	11,86	593,00
4. Nuovažų įrengimas					
4.1.	5 tipo nuovažų įrengimas	vnt.	10	130,81	1308,10
4.2.	8 cm storio viensluoksnės asfalto dangos sluoksnio mišinio AC 16 PD įrengimas nuovažose	m ²	91	19,92	1812,72
4.3.	Akmenų grindinys su cemento skiediniu S15 h=0,10 m	m ²	4	48,26	193,04
5. Vandens nuvedimas					
5.1.	PVC DN200mm (SN8) vamzdžių įrengimas	m	72	8,94	643,68
5.4.	Šulinio 425x1500 su kvadratinėmis grotelėmis komplektas	vnt.	2	291,92	583,84
5.9.	Šulinio 425x3500 be grotelių komplektas	vnt.	1	437,13	437,13
5.13.	Pajungimas į g/b šulinį	vnt.	1	105,54	105,54
6. Baigiamieji darbai					
6.1.	Kelio ženklų viensteinčių metalinių 76,1 mm skersmens atramų pastatymas ant betoninio pagrindo	vnt.	4	68,37	273,48
6.2.	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinčių atramų	vnt.	9	52,90	476,10
6.3.	Išpildomoios nuoraukos parengimas	kompl.	1	580,83	580,83
6.4.	Kadastrinės bylos parengimas	kompl.	1	580,83	580,83
Viso be PVM, EUR					52050,14

Tiesioginės tarnybos
vedovė
Dalia Aliullienė



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Merkinės mstl. Jagmino g. (I etapas) kapitalinio remonto darbai

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR	Suma, EUR
1	2	3	4	5	6
1. Paruošiamieji darbai					
1.1.	Trasos nužymėjimas	m	576	0,55	316,80
1.2.	Vidutinio tankumo krūmų rovimas	ha	0,5	1596,53	798,27
1.3.	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas	t	2,5	22,27	55,68
1.4.	Asfaltbetonio dangos frezavimas	m ²	9	3,47	31,23
1.5.	Požeminiu komunikacijų šulinių liukų išardymas ir sumontavimas į projektinę padėtį, įrengiant naujus plaukiojančio tipo liukus sunkiajai apkrova	vnt.	5	194,96	974,80
1.6.	Demontuojami ir atstatomi sargšuliai	vnt.	5	62,17	310,85
1.7.	Sudėtinių apsauginių vamzdžių DN110 įrengimas	m	180	17,17	3090,60
2. Žemės darbai					
2.1.	Dirvožemio kasimas 0,65 m ³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas rangovo pasirinktu atstumu	m ³	60	7,35	441,00
2.2.	II grupės kasimas 0,65 m ³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir transportavimas į išlykį rangovo pasirinktu atstumu	m ³	2115	11,08	23434,20
2.3.	Kelio sankasos planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	2525	0,19	479,75
2.4.	30 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu	m ³	580	1,47	852,60
2.5.	Dirvožemio pakrovimas ir atsivežimas	m ³	35	7,35	257,25
2.6.	Pažeistų pakelės plotų atstatymas 10 cm dirvožemio sluoksniu paskleidžiant gruntą ir apsėjant žolės rankiniu būdu atsivežant iš sandėliavimo aikštelės	m ²	130	4,22	548,60
2.7.	Šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	540	0,13	70,20
2.8.	Šlaitų tvirtinimas PP tinklu	m ²	540	5,12	2764,80
3. Dangos konstrukcijos įrengimas					
3.1.	30 cm šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas	m ³	889	14,53	12917,17
3.2.	25 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldos fr. 0/45	m ²	1920	13,69	26284,80
3.3.	Viršutinio asfalto sluoksnio AC 16 PD įrengimas, h=8 cm	m ²	2080	19,92	41433,60
3.4.	Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę	m	1300	0,45	585,00
3.5.	Kelkraščio iš 85% skaldos ir 15% dirvožemio mišinio fr 11/22 įrengimas h=0,10 cm	m ²	1150	4,78	5497,00
3.6.	20 cm storio skaldos viršutinio sluoksnio įrengimas	m ²	59	12,38	730,42
3.7.	Latakas iš tašytų akmenų grindinio su cemento skiediniu S15 h=0,10 m	m ²	160	48,26	7721,60
3.8.	Drenuojančio grunto sluoksnio po kelkraščiu įrengimas	m ³	570	14,08	8025,60

3.9.	[važiavimo bortų 1000x150x220 įrengimas ant betoninio pagrindo	m	1250	21,52	26900,00
3.10.	Vejos bortų 1000x80x200 įrengimas ant betoninio pagrindo	m	165	11,86	1956,90
3.11.	30 cm skersgatvio šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas	m3	84	14,53	1220,52
3.12.	25 cm skersgatvio pagrindo įrengimas iš skaldos fr. 0/45	m2	176	13,69	2409,44
3.13.	Skersgatvio viršutinio asfalto sluoksnio AC 16 PD įrengimas, h-8 cm	m2	176	17,56	3090,56
3.14.	Skersgatvio kelkraščio iš 85% skaldos ir 15% dirvožemio mišinio fr 11/22 įrengimas h=0,10 cm	m2	38	4,78	181,64
3.15.	Skersgatvio drenuojančio grunto sluoksnio po kelkraščiu įrengimas	m3	34	14,08	478,72
3.16.	Skersgatvio [važiavimo bortų 1000x150x220 įrengimas ant betoninio pagrindo	m	148	21,52	3184,96
4. Nuovažų įrengimas					
4.1.	4 tipo nuovažų įrengimas	vnt.	2	238,35	476,70
4.2.	5 tipo nuovažų įrengimas	vnt.	21	130,81	2747,01
4.3.	8 cm storio viensluoksnės asfalto dangos sluoksnio mišinio AC 16 PD įrengimas nuovažose	m2	296	19,92	5896,32
4.4.	Akmenų grindinys su cemento skiediniu S15 h=0,10 m	m2	18	48,26	868,68
5. Vandens nuvedimas					
5.1.	PVC DN200mm (SN8) vamzdžių įrengimas	m	342	8,94	3057,48
5.2.	PVC DN250mm (SN8) vamzdžių įrengimas	m	99	13,27	1313,73
5.3.	PVC DN315mm (SN8) vamzdžių įrengimas	m	96	20,21	1940,16
5.4.	Šulinio 425x1500 su kvadratinėmis grotelėmis komplektas	vnt.	10	291,92	2919,20
5.5.	Šulinio 425x2500 su kvadratinėmis grotelėmis komplektas	vnt.	1	373,24	373,24
5.6.	Šulinio 425x1500 be grotelių komplektas	vnt.	3	233,84	701,52
5.7.	Šulinio 425x2000 be grotelių komplektas	vnt.	3	268,69	806,07
5.8.	Šulinio 425x3000 be grotelių komplektas	vnt.	1	402,28	402,28
5.9.	Šulinio 425x3500 be grotelių komplektas	vnt.	1	437,13	437,13
5.10.	Gelžbetoninio šulinio komplektas, Ø-1,00m, h-1,50 m	vnt.	1	709,49	709,49
5.11.	Gelžbetoninio šulinio komplektas, Ø-1,00m, h-2,00 m	vnt.	3	1493,11	4479,33
5.12.	Gelžbetoninio šulinio komplektas, Ø-1,00m, h-3,00 m	vnt.	1	1341,31	1341,31
5.13.	Pajungimas į g/b šulinį	vnt.	18	105,54	1899,72
6. Baigiamieji darbai					
6.1.	Kelio ženklų viensteinų metalinių 76,1 mm skersmens atramų pastatymas ant betoninio pagrindo	vnt.	3	68,37	205,11
6.2.	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų	vnt.	6	52,9	317,40
6.3.	Išpildomoios nuoraukos parengimas	kompl.	1	580,83	580,83
6.4.	Kadastrinės bylos parengimas	kompl.	1	580,83	580,83
Viso be PVM, EUR					209098,10

Techninės tarnybos
vadovė
Daina Aliušienė

[Signature]

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Merkinės mstl. Jazminių g. kapitalinio remonto darbai

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR	Suma, EUR
1	2	3	4	5	6
1. Paruošiamieji darbai					
1.1.	Trasos nužymėjimas	m	160	0,55	88,00
1.2.	Vidutinio tankumo krūmų rovimas	ha	0,1	1596,53	159,65
1.3.	Kelio ženklų ant viens tiebių atramų išardymas	vnt.	1	25,85	25,85
1.4.	Statybinių šlukslių pakrovimas ir išvežimas	t	0,4	22,27	8,91
1.5.	Asfaltbetonio dangos išardymas	m ²	20	3,47	69,40
1.6.	Asfaltbetonio drožėnų pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	t	1,2	22,27	26,72
1.7.	Asfaltbetonio dangos frezavimas	m ²	3	3,47	10,41
1.8.	Požeminių komunikacijų, buitinių šulinių liukų ir dangčių atstatymas	vnt.	6	194,96	1169,76
1.9.	Asfalto dangos suvedimas	m ²	3,5	11,8	41,30
2. Žemės darbai					
2.1.	Dirvožemio kasimas 0,65 m ³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas rangovo pasirinktu atstumu	m ³	30	7,35	220,50
2.2.	Dirvožemio pakrovimas ir atsivežimas	m ³	30	7,35	220,50
2.3.	Pažėistų pakelės plotų atstatymas 10 cm dirvožemio sluoksniu paskleidžiant gruntą ir apšėjant žolės rankiniu būdu	m ²	30	4,22	126,60
3. Dangos konstrukcijos įrengimas					
3.1.	30 cm storio grunto pagrindo stabilizavimas rišamosiomis medžiagomis, mechanizuotu būdu	m ²	800	7,26	5808,00
3.2.	Viršutinio asfalto sluoksnio AC 16 PD įrengimas, h=8 cm	m ²	581	19,92	11573,52
3.3.	Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę	m	330	0,45	148,50
3.4.	Kelkraščio iš 85% skaldos ir 15% dirvožemio mišinio fr 11/22 įrengimas h=0,10 cm	m ²	113	4,78	540,14
3.5.	Akmenų grindinio su cemento skiediniu S15 h=0,10 m	m ²	50	48,26	2413,00
3.6.	Įvažiavimo bortų 1000x150x220 įrengimas ant betoninio pagrindo	m	336	21,52	7230,72
3.7.	Vejos bortų 1000x80x200 įrengimas ant betoninio pagrindo	m	100	11,86	1186,00
4. Nuovažų įrengimas					
4.1.	4 tipo nuovažų įrengimas	vnt.	2	238,35	476,70
4.2.	5 tipo nuovažų įrengimas	vnt.	5	130,81	654,05
4.3.	8 cm storio viensluoksnės asfalto dangos sluoksnio mišinio AC 16 PD įrengimas nuovažose	m ²	91	19,92	1812,72
5. Vandens nuvedimas					

5.1.	PVC DN200mm (SN8) vamzdžių įrengimas	m	32	8,94	286,08
5.2.	Šulinio 425x1500 su kvadratinėmis grotelėmis komplektas	vnt.	2	291,92	583,84
5.3.	Infiltracinio šulinio įrengimas, Ø-2,00m, h-4,00 m	vnt.	1	2235,51	2235,51
5.4.	Pajungimas į g/b šulinį	vnt.	2	105,54	211,08
6. Baigiamieji darbai					
6.1.	Kelio ženklų viensteinčių metalinių 76,1 mm skersmens atramų pastatymas ant betoninio pagrindo	vnt.	3	68,37	205,11
6.2.	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinčių atramų	vnt.	9	52,9	476,10
6.3.	Išpildomoios nuoraukos parengimas	kompl.	1	580,83	580,83
6.4.	Kadastrinės bylos parengimas	kompl.	1	580,83	580,83
Viso be PVM, EUR					39170,33

Techninis tarnybos
vadovas
Daila Aliutienė



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Merkinės mstl. Kalno g. kapitalinio remonto darbai

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR	Suma, EUR
1	2	3	4	5	6
1. Paruošiamieji darbai					
1.1.	Trasos nužymėjimas	m	145	0,55	79,75
1.2.	Kelio ženklų ant viestiebių atramų išardymas	vnt.	1	25,85	25,85
1.3.	Statybinių šlukslių pakrovimas ir išvežimas	t	0,4	22,27	8,91
1.4.	Asfaltbetonio dangos išardymas	m ²	25	3,47	86,75
1.5.	Asfaltbetonio drožėnų pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	t	3	22,27	66,81
1.6.	Asfaltbetonio dangos frezavimas	m ²	4	3,47	13,88
1.7.	Požeminių komunikacijų, buitinių šulinių ir dangčių atstatymas	vnt.	9	194,96	1754,64
1.8.	Demontuojami ir atstatomi sargšuliai	vnt.	9	62,17	559,53
1.9.	Sudėtinių apsauginių vamzdžių DN110 įrengimas	m	131	17,17	2249,27
1.10.	Asfalto dangos suvedimas	m ²	5,5	11,8	64,90
2. Žemės darbai					
2.1.	Dirvožemio kasimas 0,65 m ³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas rangovo pasirinktu atstumu	m ³	30	7,35	220,50
2.2.	II grupės kasimas 0,65 m ³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir transportavimas į išlykį rangovo pasirinktu atstumu	m ³	768	11,08	8509,44
2.3.	Kelio sankasos planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	972	0,19	184,68
2.4.	30 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu	m ³	292	1,47	429,24
2.5.	Dirvožemio pakrovimas ir atsivežimas	m ³	30	7,35	220,50
2.6.	Pažeistų pakelės plotų atstatymas 20 cm dirvožemio sluoksniu paskleidžiant gruntą ir apšėjant žolės rankiniu būdu	m ²	30	4,22	126,60
3. Dangos konstrukcijos įrengimas					
3.1.	30 cm šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas	m ³	351	14,53	5100,03
3.2.	25 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldos fr. 0/45	m ²	807	13,69	11047,83
3.3.	Viršutinio asfalto sluoksnio AC 16 PD įrengimas, h-8 cm	m ²	811	19,92	16155,12
3.4.	Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę	m	300	0,45	135,00
3.5.	Akmenų grindinys su cemento skiediniu S15 h=0,10 m	m ²	291	48,26	14043,66
3.6.	Drenuojančio grunto sluoksnio po kelkraščiu įrengimas	m ³	135	14,08	1900,80
3.7.	Įvažiavimo bortų 1000x150x220 įrengimas ant betoninio pagrindo	m	210	21,52	4519,20

3.8.	Vejos bortų 1000x80x200 įrengimas ant betoninio pagrindo	m	240	11,86	2846,40
4. Nuovažų įrengimas					
4.1.	4 tipo nuovažų įrengimas	vnt.	1	238,35	238,35
4.2.	5 tipo nuovažų įrengimas	vnt.	6	130,81	784,86
4.3.	Akmenų grindinys su cemento skiediniu S15 h=0,10 m	m2	35	48,26	1689,10
4.4.	Nuovažų viršutinio asfalto sluoksnio AC 16 PD įrengimas, h-8 cm	m2	75	19,92	1494,00
5. Vandens nuvedimas					
5.1.	PVC DN200mm (SN8) vamzdžių įrengimas	m	14	8,94	125,16
5.2.	PVC Šulinio 425x1500 su kvadratinėmis grotelėmis komplektas	vnt.	2	291,92	583,84
5.3.	Infiltracinių šulinių d-2,0 m, h-4,0 m įrengimas (pagal pateiktus brėžinius)	vnt.	1	2235,51	2235,51
6. Baigiamieji darbai					
6.1.	Kelio ženklų viensteinų metalinių 76,1 mm skersmens atramų pastatymas ant betoninio pagrindo	vnt.	3	68,37	205,11
6.2.	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų	vnt.	9	52,9	476,10
6.3.	Išpildomoios nuoraukos parengimas	kompl.	1	580,83	580,83
6.4.	Kadastrinės bylos parengimas	kompl.	1	580,83	580,83
Viso be PVM, EUR					79342,98

Techninės tarnybos
vadovė
Daiva Alinaitienė



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Merkinės mstl. Kalvių g. kapitalinio remonto darbai

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR	Suma, EUR
1	2	3	4	5	6
1. Paruošiamieji darbai					
1.1.	Trasos nužymėjimas	m	275	0,55	151,25
1.2.	Kelio ženklų ant viensiebių atramų išardymas	vnt.	2	25,85	51,70
1.3.	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas	t	0,8	22,27	17,82
1.4.	Asfaltbetonio dangos išardymas	m ²	8	3,47	27,76
1.5.	Asfaltbetonio drožėnų pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	t	1	22,27	22,27
1.6.	Asfaltbetonio dangos frezavimas	m ²	6	3,47	20,82
1.7.	Požeminių komunikacijų, buitinių šulinių ir dangčių atstatymas	vnt.	15	194,96	2924,40
1.8.	Sudėtinių apsauginių vamzdžių DN110 įrengimas	m	10	17,17	171,70
2. Žemės darbai					
2.1.	Dirvožemio kasimas 0,65 m ³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas rangovo pasirinktu atstumu	m ³	18	7,35	132,30
2.2.	II grupės kasimas 0,65 m ³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir transportavimas į išlykį rangovo pasirinktu atstumu	m ³	1517	11,08	16808,36
2.3.	Kelio sankasos planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	2627	0,19	499,13
2.4.	30 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu	m ³	789	1,47	1159,83
2.5.	II grupės grunto pakrovimas ir atsivežimas atstatymui	m ³	124	7,35	911,40
2.6.	Dirvožemio pakrovimas ir atsivežimas	m ³	10	7,35	73,50
2.7.	Pažeistų pakelės plotų atstatymas 10 cm dirvožemio sluoksniu paskleidžiant gruntą ir apšėjant žolės rankiniu būdu	m ²	100	4,22	422,00
3. Dangos konstrukcijos įrengimas					
3.1.	30 cm šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas	m ³	765	14,53	11115,45
3.2.	25 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldos fr. 0/45	m ²	1627	13,69	22273,63
3.3.	Viršutinio asfalto sluoksnio AC 16 PD įrengimas, h=8 cm	m ²	1560	19,92	31075,20
3.4.	Kelkraščio iš 85% skaldos ir 15% dirvožemio mišinio fr 11/22 įrengimas h=0,10 cm	m ²	295	4,78	1410,10
3.5.	Drenuojančio grunto sluoksnio po kelkraščiu įrengimas	m ³	78	14,08	1098,24
3.6.	Įvažiavimo bortų 150x220x1000 (nusklembtas) įrengimas ant betoninio pagrindo	m	285	21,52	6133,20

3.7.	Asfalto dangos suvedimas su esama	m2	8	11,8	94,40
4. Šaligatvio dangų įrengimas					
4.1.	Šaligatvio ŠNS įrengimas	m3	92	14,53	1336,76
4.2.	Pasluoksnio įrengimas, h-3 cm	m3	10	96,43	964,30
4.3.	Trinkelų įrengimas (pilkos spalvos), h-8 cm	m2	265	24,57	6511,05
4.4.	Reljefinių trinkelų (vedimo juostelių ir kauburėlių), įrengimas, h-8 cm	m2	7	33	231,00
4.5.	Gatvės bortų 150x300x1000 įrengimas ant betoninio pagrindo	m	250	23,47	5867,50
4.6.	Vejos bortų 80x200x1000 įrengimas ant betoninio pagrindo	m	240	11,86	2846,40
5. Nuovažų įrengimas					
5.1.	5 tipo nuovažų įrengimas	vnt.	8	130,81	1046,48
5.2.	4 tipo nuovažų įrengimas	vnt.	1	238,35	238,35
5.3.	8 cm storio viensluoksnės asfalto dangos sluoksnio mišinio AC 16 PD įrengimas nuovažose	m2	102	19,92	2031,84
6. Vandens nuvedimas					
6.1.	Infiltracinių šulinių d-2,0 m, h-4,0 m įrengimas (pagal pateiktus brėžinius)	vnt.	1	2235,51	2235,51
6.2.	PVC DN200mm (SN8) vamzdžių įrengimas	m	5	8,94	44,70
6.3.	PVC DN250mm (SN8) vamzdžių įrengimas	m	33	13,27	437,91
6.4.	PVC Šulinio 425x1500 su kvadratinėmis grotelėmis komplektas	vnt.	2	291,92	583,84
6.5.	Pajungimas į g/b šulinį	vnt.	1	105,54	105,54
7. Baigiamieji darbai					
7.1.	Kelio ženklų viensteinėlių metalinių 76,1 mm skersmens atramų pastatymas ant betoninio pagrindo	vnt.	4	68,37	273,48
7.2.	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinėlių atramų	vnt.	7	52,9	370,30
7.3.	Išpildomoios nuoraukos parengimas	kompl.	1	580,83	580,83
7.4.	Kadastrinės bylos parengimas	kompl.	1	580,83	580,83
Viso be PVM, EUR					122881,08

Techninės tarnybos
vadovė
Daiva Aliušienė




DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Merkinės mstl. Sodų g. kapitalinio remonto darbai

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR	Suma, EUR
1	2	3	4	5	6
1. Paruošiamieji darbai					
1.1.	Trasos nužymėjimas	m	191	0,55	105,05
1.2.	Tankių krūmų rovimas	ha	0,25	2550,31	637,58
1.3.	Kelio ženklų ant viestiebių atramų išardymas	vnt.	2	25,85	51,70
1.4.	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas	t	2	22,27	44,54
1.5.	Asfaltbetonio dangos išardymas	m2	20	3,47	69,40
1.6.	Asfaltbetonio droženių pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	t	2,5	22,27	55,68
1.7.	Požeminių komunikacijų, buitinių šulinių liukų ir dangčių atstatymas	vnt.	12	194,96	2339,52
1.8.	Sudėtinių apsauginių vamzdžių DN110 įrengimas	m	70	17,17	1201,90
1.9.	Asfalto dangos suvedimas	m2	5,5	11,8	64,90
2. Žemės darbai					
2.1.	Dirvožemio kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas rangovo pasirinktu atstumu	m3	40	7,35	294,00
2.2.	II grupės kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir transportavimas į išlykį rangovo pasirinktu atstumu	m3	1010	11,08	11190,80
2.3.	Kelio sankasos planiravimas mechanizuotu būdu	m2	1300	0,19	247,00
2.4.	30 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu	m3	390	1,47	573,30
2.5.	Dirvožemio pakrovimas ir atsivežimas	m3	12	7,35	88,20
2.6.	Pažeistų pakelės plotų atstatymas 10 cm dirvožemio sluoksniu paskleidžiant gruntą ir apšėjant žolės rankiniu būdu	m2	77	4,22	324,94
3. Dangos konstrukcijos įrengimas					
3.1.	30 cm šalčiui nejautrus sluoksnis	m3	465	14,53	6756,45
3.2.	25 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldos fr. 0/45	m2	1054	13,69	14429,26
3.3.	Asfalto sluoksnio AC 16 PD įrengimas, h-8 cm	m2	1054	19,92	20995,68
3.4.	Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę	m	400	0,45	180,00
3.5.	Kelkraščio iš 85% skaldos ir 15% dirvožemio mišinio fr 11/22 įrengimas h=0,10 cm	m2	105	4,78	501,90
3.6.	Akmenų grindinys su cemento skiediniu S15 h=0,10 m	m2	294	48,26	14188,44
3.7.	Drenuojančio grunto sluoksnio po kelkraščiu įrengimas	m3	159	14,08	2238,72

3.8.	Įvažiavimo bortų 1000x150x220 įrengimas ant betoninio pagrindo	m	400	21,52	8608,00
3.9.	Vejos bortų 1000x80x200 įrengimas ant betoninio pagrindo	m	300	11,86	3558,00
3.10.	Šaligatvio dangos atstatymas	m2	4	13,63	54,52
4. Nuovažų įrengimas					
4.1.	5 tipo nuovažų įrengimas	vnt.	12	130,81	1569,72
4.2.	4 tipo nuovažų įrengimas	vnt.	1	238,35	238,35
4.3.	8 cm storio viensluoksnės asfalto dangos sluoksnio mišinio AC 16 PD įrengimas nuovažose	m2	133	19,92	2649,36
4.4.	Akmenų grindinys su cemento skiediniu S15 h=0,10 m	m2	91	48,26	4391,66
5. Vandens nuvedimas					
5.1.	Polimerbetoninio latako „Monoblock RD300“ įrengimas	m	4	448,74	1794,96
5.2.	Infiltracinių šulinių d-2,0 m, h-4,0 m įrengimas (pagal pateiktus brėžinius)	vnt.	1	2235,51	2235,51
5.3.	Pajungimas į g/b šulinį	vnt.	1	105,54	105,54
5.4.	PVC DN200	m	2	8,94	17,88
5.5.	Vamzdžių pajungimas prie latako	vnt.	1	105,54	105,54
6. Baigiamieji darbai					
6.1.	Kelio ženklų viensteinčių metalinių 76.1 mm skersmens atramų pastatymas	vnt.	3	68,37	205,11
6.2.	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinčių atramų	vnt.	9	52,9	476,10
6.3.	Išpildomoios nuoraukos parengimas	kompl.	1	580,83	580,83
6.4.	Kadastrinės bylos parengimas	kompl.	1	580,83	580,83
Viso be PVM, EUR					103750,87

Techninės tarnybos
vadovė
Daiva Aliulienė




DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Merkinės mstl. Šarūno g. kapitalinio remonto darbai

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR	Suma, EUR
1	2	3	4	5	6
1. Paruošiamieji darbai					
1.1.	Trasos nužymėjimas	m	345	0,55	189,75
1.2.	Vidutinio tankumo krūmų rovimas	ha	0,1	1596,53	159,65
1.3.	Kelio ženklų ant viensteinų atramų išardymas	vnt.	3	25,85	77,55
2. Žemės darbai					
2.1.	Dirvožemio kasimas 0,65 m ³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas rangovo pasirinktu atstumu	m ³	50	7,35	367,50
2.2.	Dirvožemio pakrovimas ir atsivežimas	m ³	7	7,35	51,45
2.3.	Pažeistų pakelės plotų atstatymas 10 cm dirvožemio sluoksniu paskleidžiant gruntą ir apsėjant žolės rankiniu būdu	m ²	70	4,22	295,40
3. Dangos konstrukcijos įrengimas					
3.1.	30 cm storio grunto pagrindo stabilizavimas rišamosiomis medžiagomis, mechanizuotu būdu	m ²	1495	7,26	10853,70
3.2.	Viršutinio asfalto sluoksnio AC 16 PD įrengimas, h=8 cm	m ²	1044	19,92	20796,48
3.3.	Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę	m	700	0,45	315,00
3.4.	Kelkraščio iš 85% skaldos ir 15% dirvožemio mišinio fr 11/22 įrengimas h=0,10 cm	m ²	330	4,78	1577,40
3.5.	Akmenų grindinio su cemento skiediniu S15 h=0,10 m	m ²	90	48,26	4343,40
3.6.	Įvažiavimo bortų 1000x150x220 įrengimas ant betoninio pagrindo	m	700	21,52	15064,00
3.7.	Vejos bortų 1000x80x200 įrengimas ant betoninio pagrindo	m	165	11,86	1956,90
4. Nuovažų įrengimas					
4.1.	4 tipo nuovažų įrengimas	vnt.	3	238,35	715,05
4.2.	5 tipo nuovažų įrengimas	vnt.	10	130,81	1308,10
4.3.	8 cm storio viensluoksnės asfalto dangos sluoksnio mišinio AC 16 PD įrengimas nuovažose	m ²	130	19,92	2589,60
4.4.	Akmenų grindinys su cemento skiediniu S15 h=0,10 m	m ²	10	48,26	482,60
5. Vandens nuvedimas					
5.1.	PVC DN200mm (SN8) vamzdžių įrengimas	m	105	8,94	938,70
5.2.	PVC Šulinio 425x1500 su kvadratinėmis grotelėmis komplektas	vnt.	2	291,92	583,84
5.3.	PVC Šulinio 315x1500 be grotelių komplektas	vnt.	1	173,32	173,32
5.4.	Gelžbetoninio šulinio komplektas Ø-1,00m, h-3,00m	vnt.	1	1341,31	1341,31
5.5.	Reinforcements / h šuliniai	vnt.	2	105,54	211,08

6. Baigiamieji darbai					
6.1.	Kelio ženklų viensteinų metalinių 76,1 mm skersmens atramų pastatymas ant betoninio pagrindo	vnt.	4	68,37	273,48
6.2.	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų	vnt.	10	52,9	529,00
6.3.	Išpildomoios nuoraukos parengimas	kompl.	1	580,83	580,83
6.4.	Kadastrinės bylos parengimas	kompl.	1	580,83	580,83
Viso be PVM, EUR					66355,92

Techninės Bėnydos
vadovė
Daina Aliulienė



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Merkinės mstl. Taurakalnio g. kapitalinio remonto darbai

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR	Suma, EUR
1	2	3	4	5	6
1. Paruošiamieji darbai					
1.1.	Trasos nužymėjimas	m	233	0,55	128,15
1.2.	Vidutinio tankumo krūmų rovimas	ha	0,1	1596,53	159,65
1.3.	Kelio ženklų ant vienstiebių atramų išardymas	vnt.	1	25,85	25,85
1.4.	Požeminių komunikacijų, buitinių šulinių ir dangčių atstatymas	vnt.	10	194,96	1949,60
1.5.	Sudėtinių apsauginių vamzdžių DN110 įrengimas	m	250	17,17	4292,50
2. Žemės darbai					
2.1.	Dirvožemio kasimas 0,65 m ³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas rangovo pasirinktu atstumu	m ³	45	7,35	330,75
2.2.	Dirvožemio pakrovimas ir atsivežimas	m ³	6	7,35	44,10
2.3.	Pažeistų pakelės plotų atstatymas 10 cm dirvožemio sluoksniu paskleidžiant gruntą ir apsėjant žolės rankiniu būdu	m ²	55	4,22	232,10
3. Dangos konstrukcijos įrengimas					
3.1.	30 cm storio grunto pagrindo stabilizavimas rišamosiomis medžiagomis, mechanizuotu būdu	m ²	1190	7,26	8639,40
3.2.	Viršutinio asfalto sluoksnio AC 16 PD įrengimas, h-8 cm	m ²	830	19,92	16533,60
3.3.	Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę	m	500	0,45	225,00
3.4.	Kelkraščio iš 85% skaldos ir 15% dirvožemio mišinio fr 11/22 įrengimas h=0,10 cm	m ²	230	4,78	1099,40
3.5.	Akmenų grindinio su cemento skiediniu S15 h=0,10 m	m ²	80	48,26	3860,80
3.6.	Įvažiavimo bortų 1000x150x220 įrengimas ant betoninio pagrindo	m	500	21,52	10760,00
3.7.	Vejos bortų 1000x80x200 įrengimas ant betoninio pagrindo	m	150	11,86	1779,00
4. Nuovažų įrengimas					
4.1.	5 tipo nuovažų įrengimas	vnt.	14	130,81	1831,34
4.2.	8 cm storio viensluoksnės asfalto dangos sluoksnio mišinio AC 16 PD įrengimas nuovažose	m ²	93	19,92	1852,56
4.3.	Akmenų grindinys su cemento skiediniu S15 h=0,10 m	m ²	9	48,26	434,34
5. Vandens nuvedimas					
5.1.	PVC DN200mm (SN8) vamzdžių įrengimas	m	37	8,94	330,78
5.2.	PVC Šulinio 425x1500 su kvadratinėmis grotelėmis komplektas	vnt.	2	291,92	583,84
5.3.	Pajungimas į g/b šulinį	vnt.	2	105,54	211,08

5.4.	Infiltracinio šulinio įrengimas, Ø-2,00m, h-4,00 m	vnt.	1	2235,51	2235,51
6. Baigiamieji darbai					
6.1.	Kelio ženklų viensteinčių metalinių 76,1 mm skersmens atramų pastatymas ant betoninio pagrindo	vnt.	2	68,37	136,74
6.2.	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinčių atramų	vnt.	5	52,9	264,50
6.3.	Išpildomoios nuoraukos parengimas	kompl.	1	580,83	580,83
6.4.	Kadastrinės bylos parengimas	kompl.	1	580,83	580,83
Viso be PVM, EUR					59102,25

Techninės tarnybos
vadovė
Daiva Aliuliene



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Merkinės mstl. Vilties g. kapitalinio remonto darbai

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR	Suma, EUR
1	2	3	4	5	6
1. Paruošiamieji darbai					
1.1.	Trasos nužymėjimas	m	316	0,55	173,80
1.2.	Skersgatvio, trasos nužymėjimas	m	24	0,55	13,20
1.3.	Vidutinio tankumo krūmų rovimas	ha	0,3	1596,53	478,96
1.4.	Kelio ženklų ant viensteinų atramų išardymas	vnt.	1	25,85	25,85
1.5.	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	t	0,2	22,27	4,45
1.6.	Asfaltbetonio dangos frezavimas	m ²	7	3,47	24,29
1.7.	Požeminių komunikacijų šulinių liukų išardymas ir sumontavimas į projektinę padėtį, įrengiant plaukiojančio tipo liukus sunkiajai apkrovai	vnt.	15	194,96	2924,40
1.8.	Sudėtinių apsauginių vamzdžių DN110 įrengimas	m	70	17,17	1201,90
1.9.	Demontuojami ir atstatomi sargšuliai	vnt.	15	62,17	932,55
2. Žemės darbai					
2.1.	Dirvožemio kasimas 0,65 m ³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas rangovo pasirinktu atstumu	m ³	39	7,35	286,65
2.2.	Skersgatvio, dirvožemio kasimas 0,65 m ³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas rangovo pasirinktu atstumu	m ³	2	7,35	14,70
2.3.	II grupės kasimas 0,65 m ³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir transportavimas į išlykį rangovo pasirinktu atstumu	m ³	941	11,08	10426,28
2.4.	Skersgatvio, II grupės kasimas 0,65 m ³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir transportavimas į išlykį rangovo pasirinktu atstumu	m ³	73	11,08	808,84
2.5.	Kelio sankasos planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	1135	0,19	215,65
2.6.	Skersgatvio, kelio sankasos planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	87	0,19	16,53
2.7.	30 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu	m ³	342	1,47	502,74
2.8.	Skersgatvio, 30 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu	m ³	27	1,47	39,69
2.9.	Dirvožemio pakrovimas ir atsivežimas	m ³	14	7,35	102,90
2.10.	Skersgatvio, dirvožemio pakrovimas ir atsivežimas	m ³	1	7,35	7,35
2.11.	Pažeistų pakelės plotų atstatymas 10 cm dirvožemio sluoksniu paskleidžiant gruntą ir apšėjant žolės rankiniu būdu atsivežant iš sandėliavimo aikštelės	m ²	128	4,22	540,16

2.12.	Skersgatvio, pažeistų pakelės plotų atstatymas 10 cm dirvožemio sluoksniu paskleidžiant gruntą ir apsėjant žoles rankiniu būdu atsivežant iš sandėliavimo aikštelės	m2	10	4,22	42,20
3. Dangos konstrukcijos įrengimas					
3.1.	30 cm šalčiui nejautraus sluoksniu įrengimas	m3	385	14,53	5594,05
3.2.	Skersgatvio, 30 cm šalčiui nejautraus sluoksniu įrengimas	m3	39	14,53	566,67
3.3.	25 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldos fr. 0/45	m2	820	13,69	11225,80
3.4.	Skersgatvio, 25 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldos fr. 0/45	m2	78	13,69	1067,82
3.5.	Viršutinio asfalto sluoksniu AC 16 PD įrengimas, h-8 cm	m2	820	19,92	16334,40
3.6.	Skersgatvio, viršutinio asfalto sluoksniu AC 16 PD įrengimas, h-8 cm	m2	78	19,92	1553,76
3.7.	Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę	m	660	0,45	297,00
3.8.	Skersgatvio, siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę	m	55	0,45	24,75
3.9.	Kelkraščio iš 85% skaldos ir 15% dirvožemio mišinio fr 11/22 įrengimas h=0,10 cm	m2	335	4,78	1601,30
3.10.	Skersgatvio, kelkraščio iš 85% skaldos ir 15% dirvožemio mišinio fr 11/22 įrengimas h=0,10 cm	m2	40	4,78	191,20
3.11.	Akmenų grindinys su cemento skiediniu S15 h=0,10 m	m2	53	48,26	2557,78
3.12.	Drenuojančio grunto sluoksniu po kelkraščiu įrengimas	m3	195	14,08	2745,60
3.13.	Skersgatvio, drenuojančio grunto sluoksniu po kelkraščiu įrengimas	m3	17	14,08	239,36
3.14.	Įvažiavimo bortų 1000x150x220 įrengimas ant betoninio pagrindo	m	640	21,52	13772,80
3.15.	Skersgatvio, įvažiavimo bortų 1000x150x220 įrengimas ant betoninio pagrindo	m	55	21,52	1183,60
3.16.	Vejos bortų 1000x80x200 įrengimas ant betoninio pagrindo	m	106	11,86	1257,16
3.17.	Asfalto dangos suvedimas su esama danga	m2	7	11,8	82,60
4. Nuovažų įrengimas					
4.1.	4 tipo nuovažų įrengimas	vnt.	1	238,35	238,35
4.2.	5 tipo nuovažų įrengimas	vnt.	12	130,81	1569,72
4.3.	Netipinės nuovažos, 30 cm šalčiui nejautraus sluoksniu įrengimas	m3	16	14,53	232,48
4.4.	Netipinės nuovažos, 25 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldos fr. 0/45	m2	50	13,69	684,50
4.5.	Netipinės nuovažos, 8 cm storio viensluoksnės asfalto dangos sluoksniu mišinio AC 16 PD įrengimas	m2	45	19,92	896,40
4.6.	4 ir 5 tipų, 8 cm storio viensluoksnės asfalto dangos sluoksniu mišinio AC 16 PD įrengimas nuovažose	m2	125	19,92	2490,00

4.7.	Netipinės nuovažos, kelkraščio iš 85% skaldos ir 15% dirvožemio mišinio fr 11/22 įrengimas h=0,10 m	m2	12	4,78	57,36
4.8.	Netipinės nuovažos, drenuojančio grunto sluoksnio po kelkraščiu įrengimas	m3	8	14,08	112,64
4.9.	Akmenų grindinys su cemento skiediniu S15 h=0,10 m	m2	6	48,26	289,56
5. Vandens nuvedimas					
5.1.	PVC DN200mm (SN8) vamzdžių įrengimas	m	68	8,94	607,92
5.2.	PVC DN250mm (SN8) vamzdžių įrengimas	m	25	13,27	331,75
5.4.	Šulinio 425x1500 su kvadratinėmis grotelėmis komplektas	vnt.	2	291,92	583,84
5.5.	Šulinio 425x2500 su kvadratinėmis grotelėmis komplektas	vnt.	1	373,24	373,24
5.6.	Šulinio 425x1500 be grotelių komplektas	vnt.	2	233,84	467,68
5.11.	Gelžbetoninio šulinio komplektas, Ø-1,00m, h-2,00 m	vnt.	1	1493,11	1493,11
5.13.	Pajungimas į g/b šulinį	vnt.	2	105,54	211,08
6. Baigiamieji darbai					
6.1.	Kelio ženklų viensteinų metalinių 76,1 mm skersmens atramų pastatymas ant betoninio pagrindo	vnt.	8	68,37	546,96
6.2.	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų	vnt.	17	52,9	899,30
6.3.	Skersgatvio, kelio ženklų viensteinų metalinių 76,1 mm skersmens atramų pastatymas ant betoninio pagrindo	vnt.	2	68,37	136,74
6.4.	Skersgatvio, kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų	vnt.	2	52,9	105,80
6.5.	Išpildomoios nuoraukos parengimas	kompl.	1	580,83	580,83
6.6.	Kadastrinės bylos parengimas	kompl.	1	580,83	580,83
Viso be PVM, EUR					92568,83

Techninės įrašymo
vadovė
Dainė Aliulienė

