

Lokalinė sąmata Nr. 1
VŠĮ Mažeikių ligoninės
direktorius
Sudarė 2020.04 kainų lygiu.
Sigitas Kaktys



Kompleksas: **VŠĮ Mažeikių ligoninė**
Objektas: **J. Basanavičiaus g. 24 Mažeikių m.**
Žiniaraštis: **Psichiatrijos skyriaus procedūrinės palatos įrengimas**

Iš viso už **3,269.27 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su priskaičiavimais			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	15				613.60
2	N15P-0202-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais	100 m2	0.68				50.97
3	N15P-0102-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio	100 m2	0.68				275.85
4	N15P-0102-2	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	0.68				175.15
5	N15P-0104-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	0.68				273.85
6	N15-130	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0.68				510.94
7	N15P-0708-2	Durų paviršių dažymas, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	0.02				4.25
8	N11P-0403-1	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius, 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant	100 m2	0.16				158.79
9	N11P-0702-1	Tarketo grindų įrengimas	m2	19				458.07
10	N15-33-1	Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	3.4				129.07
11	N11P-0104-3	Betono pasluoksnio įrengimas	100 m2	0.01				14.69
12	N11P-0501-1	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio. Plytelės plotas	m2	0.9				36.65
Iš viso #1								2701.88
PVM								567.39
Iš viso su PVM								3269.27

Sudarė: