

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2020 M. BALANDŽIO 2 D. RANGOS SUTARTIES NR. AS-102

Marijampolė, du tūkstančiai dvidešimtų metų gruodžio mėnesio 1 diena

Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, atstovaujama Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikiančio pagal Marijampolės savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Alkesta“, įmonės kodas 249672710, atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto Morkūno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į UAB „Alkesta“ 2020-11-11 raštą Nr. 20-1-901 „Dėl papildomų darbų“ ir vadovaudamiesi 2020 m. balandžio 2 d. Rangos sutarties Nr. AS-102 (toliau – Sutartis) 1 priedo pagrindinių bendrųjų sutarties sąlygų 10.4.1 ir 10.9 punktais bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 3 punktu, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties:

1. Šalys susitaria:

1.1. atsisakyti darbų, įkainotų rangovo pateiktuose žiniaraščiuose 77 443,48 Eur be PVM vertei ir įsigyti papildomų darbų, įkainotų rangovo pateiktuose žiniaraščiuose ir lokalinėse sąmatose 182 494,95 Eur be PVM vertei (Papildomo susitarimo priedas Nr. 1).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 3 punktu – „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

3) kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiرو pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.“

Šio pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės Sutarties vertės ir sudaro apie 28,97 proc. pradinės Sutarties vertės, pakeitimu nėra keičiamas Sutarties pobūdis.

1.2. pakeisti Sutarties 6 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (papildomo susitarimo priedas Nr. 2);

1.3. Pakeisti Sutarties 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Pradinės sutarties vertė 1.002.375,84 EUR pagal įkainuotų veiklų sąrašą bei Rangovo pirkimo metu pateiktą pasiūlymą be PVM; PMV (21 %) 210 498,92 EUR. Bendra sutarties kaina 1.212.874,76 EUR su PVM nustatyta supaprastinto atviro konkurso metu.

2. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.


3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

4. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Šalys pareiškia, kad perskaitė susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

6. PRIDEDAMA:

6.1. lokalinė sąmata, Papildomo susitarimo priedas Nr. 1, 3 lapai;

viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjas

Linas Griška


Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Eugenijus Palavinskas

6.2. įkainotų veiklų sąrašas, tilto per Šešupę Vilkaviškio g. kapitalinio remonto darbai,
Papildomo susitarimo priedas Nr. 2, 1 lapas.

7. Susitarimo Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS:

Marijampolės savivaldybės administracija
J. Basanavičiaus a. 1, LT – 68307 Marijampolė
Įstaigos kodas: 188769113
PVM mokėtojo kodas: -
A.s. LT68 7044 0600 0207 5838
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel.: 8 343 90011

RANGOVAS:

UAB „Alkesta“
Naujoji g. 118, LT-62154 Alytus
Įmonės kodas: 249672710
PVM mokėtojo kodas: LT 496727113
A.s. LT46 7044 0600 0193 2383
AB SEB, banko kodas 7044
Tel.: 8 315 77725

(parašas)

Marijampolės savivaldybės
administracijos direktorius

Karolis Podofskis

A.V.



(parašas)

UAB „Alkesta“
Generalinis direktorius

Rimantas Morkūnas

Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Eugenijus Palavinskas



Aplinkotvarkos ir infrastruktūros
skyriaus vyriausioji specialistė

Kristina Kasparavičienė

Resursų pirkimų skyriaus
vedėjas

Linas Griška

Buhalterijos skyriaus vedėja-
vyriausioji buhalterė

Darja Ivanauskienė

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros
skyriaus vedėjas

Jonas Kurtinaitis

Užsakovas: Marijampolės savivaldybės administracija, kodas 188769113

Rangovas: UAB "Alkesta", kodas 249672710

Objektas: Tilto per Šešupę Vilkaviškio g. kapitalinio remonto darbai

Sutartis: As-102, data 2020-04-03

LOKALINĖ SAMATA

Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Viso
	NEVYKDOMI DARBAI				
1.	Tilto per Šešupę Vilkaviškio g. kapitalinio remonto darbai:				
1.2.	Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai:				
	konstrukcinė dalis:				
1.2.1.	paruošiamieji darbai				
	Kelio ženklų įrengimas	vnt.	-4,00	162,75	-651,00
1.2.5.	perdangos ir pakloto įrengimas				
	Cementinis skiedinys, h= 3 cm	m2	-444,00	5,00	-2 220,00
	Betoninės trinkelės, h=6 cm	m2	-444,00	60,50	-26 862,00
1.2.6.	kūgiai, prieigos prie tilto				
	Kūgio šlaitų tvirtinimas geotekstile užpilant dirvožemiu ir apšėjant žole	m2	-21,84	9,50	-207,48
	architektūrinė dalis (dangos (kelio, šaligatvių), turėklai, apsauginės metalinės atitvaros):				
1.2.9.	kelio asfalto dangą (510 m2)				
	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN	t	-46,00	100,00	-4 600,00
	Apatinio asfaltbetonio dangos sluoksnio h=10cm iš asfaltbetonio AC 22 PS įrengimas	m2	-510,00	20,00	-10 200,00
	Viršutinio asfaltbetonio dangos sluoksnio h=4cm iš asfaltbetonio AC 11 VN įrengimas	m2	-510,00	9,30	-4 743,00
1.2.14.	praėjimo po tiltu dangos įrengimas				
	Betonavimas	m3	-6,70	316,80	-2 122,56
	Cemento mišinys, h=3cm	m2	-64,00	6,00	-384,00
	Klinkerio trinkelės	m2	-64,00	70,21	-4 493,44
1.2.18.	praėjimo po tiltu turėklo įrengimas				
	Praėjimo po tiltu turėklo įrengimas	kg	-2 075,00	4,00	-8 300,00
	Visų metalinių elementų dažymas	kompl.	-1,00	1 700,00	-1 700,00
1.2.19.	turėklų ant tilto įrengimas				
	Apsauginės metalinės atitvaros tarp važiuojamosios dalies ir šaligatvio įrengimas	kg	-2 740,00	4,00	-10 960,00
	IŠ VISO 1.2.				-77 443,48
	IŠ VISO NEVYKDOMI DARBAI:				-77 443,48
	VYKDOMI DARBAI				
	1 punktas				
1.3.	Elektros darbai (tilto apšvietimo tinklai):				
Kalk. Nr. 2 N50-203	Kabelio apsaugos sudedamais vamzdžiais montavimas	m	75,00	15,36	1 152,00
Kalk. Nr. 2 N21P-0307	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas ant grindų pagrindo, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 63 mm	m	78,00	5,96	464,88
Kalk. Nr. 2 BAND	10 kV kabelio bandymai	vnt.	1,00	352,73	352,73
	IŠ VISO 1 punktas				1 969,61
	2 punktas				
1.2.	Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai:				
1.2.2.	ardymo darbai				

Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Viso
Kalk. Nr. 1 R19-43	Asbesto vamzdžių ardymas	m	369,0000	6,07	2 239,83
Kalk. Nr. 1 H06P-1	Asbesto šiukšlių kasimas ekskavatoriais, pakrovimas ir išvežimas į savartyną iki 45 km atstumu	t	2,3800	13,61	32,39
Kalk. Nr. 1 Utilizavim o mokestis	Asbesto utilizavimo mokestis	t	2,3800	100,24	238,57
IŠ VISO 2 punktas					2 510,79
3 punktas					
R27P-17-1	Esamų plytelių 500x500mm ant tilto šlaito demontavimas į Kudirkos g.	m3	28,0000	261,82	7 330,96
R27P-17-1	Esamų plytelių 500x500mm ant tilto šlaito demontavimas į Vilkaviškio g.	m3	36,0000	261,82	9 425,52
N46-137	Esamų monolitinių ruožų demontavimas į Kudirkos g.	m3	18,0000	315,90	5 686,20
N46-137	Esamų monolitinių ruožų demontavimas į Vilkaviškio g.	m3	16,0000	315,90	5 054,40
R23-65	Statybinio laužo iškėlimas kranu	t	106,2000	27,21	2 889,70
R23-65	Statybinio laužo išvežimas savivarčiais	t	186,2000	25,12	4 677,34
IŠ VISO 3 punktas					35 064,12
4 punktas					
1.2.	Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai:				
1.2.2.	ardymo darbai				
	Pažeisto betono nuardymas ir statybinio laužo išvežimas	m3	0,9600	210,00	201,60
1.2.6.	kūgiai, prieigos prie tilto				
	Sandarinimo juosta	m	17,8000	18,00	320,40
	Inžinerinių tinklų tvirtinimo metalinės konstrukcijos	kg	445,0000	5,00	2 225,00
	Tarpinių atramų rostverkų apibetonavimas betonu	m3	0,9600	580,00	556,80
	Tarpinių atramų rostverkų apibetonavimas betonu	m3	3,2000	580,00	1 856,00
IŠ VISO 4 punktas					5 159,80
5 punktas					
1.2.	Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai:				
1.2.4.	tarpinės atramos				
MN8-189	Esamo praėjimo po tiltu išardymas	m3	17,0000	205,49	3 493,33
N21-451	Metallinių konstrukcijų, esančių po tiltu, demontavimas kl=0.80	t	2,0000	1 919,15	3 838,30
R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais	t	50,0000	50,78	2 539,00
N27-40	Klinkerio plytelių išardymas	100m2	0,0900	1 184,12	106,57
N57P-3505	Dangos įrengimas iš klinkerio plytelių (panaudojant esamas plyteles)	100m2	0,0900	2 936,21	264,26
R16-130	Suolų įrengimas	vnt	2,0000	1 684,82	3 369,64
H24K-27	Šiukšlių dėžių įrengimas	vnt.	2,0000	574,21	1 148,42
N42-1	Šlaitų tvirtinimas akmenimis iki 1 m storio sluoksniu, kai šlaito nuolydis 1:3 ir mažesnis	100m3	0,0500	22 195,16	1 109,76
IŠ VISO 5 punktas					15 869,28
6 punktas					
1.2.3.	kraštinės atramos				
N5P-0603	Gręžtinių polių įrengimas	m3	0,2000	585,55	117,11
N30-8	Laiptų betonavimas	m3	0,5000	3 666,27	1 833,14
N46-132	Gelžbetoninių pamatų išardymas	m3	2,2000	435,23	957,51
R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais	t	5,5000	50,78	279,29
N6-149	Gelžbetoninių laiptų maršų įrengimas	m3	0,8000	3 328,37	2 662,70
IŠ VISO 6 punktas					5 849,75
7 punktas					
1.2.	Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai:				
1.2.5.	perdangos ir pakloto įrengimas				

Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Viso
	Monolitinių šaltitilčių įrengimas	m3	106,0000	1 000,00	106 000,00
	IŠ VISO 7 punktas				106 000,00
	8 punktas				
1.2.	Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai:				
1.2.5.	perdangos ir pakloto įrengimas				
	Apsauginės metalinės atitvaros tarp važiuojamosios dalies ir šaligatvio įrengimas (Pastaba: Įkainis pritaikytas iš sutarties As-102, deformacinių pjūvių uždengimo metalinių elementų įrengimui)	kg	1 200,0000	4,00	4 800,00
	IŠ VISO 8 punktas				4 800,00
	9 punktas				
1.2.	Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai:				
1.2.5.	perdangos ir pakloto įrengimas				
	Inžinerinių tinklų tvirtinimo metalinės konstrukcijos	kg	280,0000	5,00	1 400,00
	Turėklų ant tilto išardymas, perdarymas ir sumontavimas	kg	800,0000	4,00	3 200,00
	Visų metalinių elementų dažymas	kompl.	0,3800	1 700,00	646,00
1.2.7	baigiamieji darbai				0,00
	Plotų planiravimas ir paruošimas rekultivacijai	kompl.	0,0200	530,00	10,60
	Plotų rekultivacija	m2	15,0000	1,00	15,00
	IŠ VISO 9 punktas				5 271,60
	IŠ VISO VYKDOMI DARBAI (1-9 punktai):				182 494,95
	IŠ VISO € be PVM:				105 051,47

Užsakovas:

Rangovas:

Techninis priežiūrėtojas:

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA, AT Nr. 6005

M. Ražinskis

Ypatingo statinio statybos

vadovas

Arūnas Visockas

Atest. Nr. 63967

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros
skyriaus vyriausioji specialistė

Kristina Kasperavičienė

papildomo sumavimo
mušto Nr. 2

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

Statybos rangos sutarties 6 priedas

TILTO PER ŠEŠUPĘ VILKAVIŠKIO G. KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Etapo Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos išskaidymas mėnesiais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą (Eurais)					Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM [Pildo rangovas]
		2020-06	2020-07	2020-08	2020-09	2020-12	
1.	Tilto per Šešupę Vilkaviškio g. kapitalinio remonto darbai:						
1.1.	<i>Požeminės dalies darbai (lauko lietaus vandens nuotekų tinklai L1):</i>						
1.1.2.	Statybos-montavimo darbai		14 489,50	9 580,50	180,00		24 250,00
1.2.	<i>Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai:</i>						
	<i>konstrukcinė dalis:</i>						
1.2.1.	paruošiamieji darbai		77,07	241,11	530,82	651,00	1 500,00
1.2.2.	ardymo darbai	17 015,00	7 035,00	950,00			25 000,00
1.2.3.	kraštinės atramos		8 319,47	5 013,15	27 167,38		40 500,00
1.2.4.	tarpinės atramos		20 009,23	16 155,77	135,00		36 300,00
1.2.5.	perdangos ir pakloto įrengimas	41 000,00	212 741,43	99 737,24	46 413,70	29 082,00	428 974,37
1.2.6.	kūgiai, prieigos prie tilto		5 356,61	11 622,32	11 301,07	1 520,00	29 800,00
1.2.7.	baigiamieji darbai				1 100,00		1 100,00
	<i>architektūrinė dalis (dangos (kelio, šaligatvių), turėklai, apsauginės metalinės atitvaros):</i>						
1.2.8.	paruošiamieji (ardymo) darbai	5 900,00					5 900,00
1.2.9.	kelio asfalto dangą (510 m2)			457,00		19 543,00	20 000,00
1.2.10.	klinkerio trinkelį dangą ant tilto (525 m2)			20 856,00	6 144,00		27 000,00
1.2.11.	kelio dangos (asfalto) atstatymas (70 m2)			7 000,00			7 000,00
1.2.12.	šaligatvio dangos (betono trinkelį) atstatymas (75 m2)			6 687,50	312,50		7 000,00
1.2.13.	betoninių trinkelį dangą prie tilto (10,5 m2)			1 000,00			1 000,00
1.2.14.	praėjimo po tiltu dangos įrengimas					7 000,00	7 000,00
1.2.15.	laiptelių ant tilto šlaito, vakarinėje upės pusėje, atnaujinimas				1 000,00		1 000,00
1.2.16.	laiptelių ant tilto šlaito, vakarinėje upės pusėje, turėklo įrengimas				2 000,00		2 000,00
1.2.17.	laiptelių ant tilto šlaito, rytinėje upės pusėje, turėklo atnaujinimas				500,00		500,00
1.2.18.	praėjimo po tiltu turėklo įrengimas					10 000,00	10 000,00
1.2.19.	turėklų ant tilto įrengimas				39 040,00	10 960,00	50 000,00
1.3.	<i>Elektros darbai (tilto apšvietimo tinklai):</i>						
1.3.1.	Statybos-montavimo darbai				37 000,00		37 000,00
1.3.2.	kabelio atvedimas nuo esamo šviestuvo iki turėklų po tiltu				500,00		500,00
2.	Tilto atramų apačios blogos būklės konstrukcijų remontas:						
2.1.	<i>Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai:</i>						
	<i>konstrukcinė dalis:</i>						
2.1.1.	tarpiinių atramų (Nr. 2, Nr. 3) apačia	53 060,00	13 614,40	15 600,00	17 725,60		100 000,00
2.1.2.	kraštinės atramos Nr. 4 apačia			11 000,00			11 000,00
2.1.3.	paruošiamieji darbai	9 375,00	12 631,68	595,58	397,74		23 000,00
3	Darbų pakeitimas Nr. 1					105 051,47	105 051,47
Suma be PVM*:							1 002 375,84
PVM (21%) suma*:							210 498,92
BENDRA SUMA su PVM*:							1 212 874,76

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.

** parengus projektą, kiekvieno etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant įkainotą veiklų sąrašą.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

UAB "Alkesta" rinkotyras direktorius Aidias Zablackas

[Signature]

[Signature]
Aplinkotvarkos ir infrastruktūros
skyriaus vyriausioji specialistė

Kristina Kasparavičienė