

Pasiūlymas konkursui Nr. CPO153257

Gerviškės

2020 m. lapkričio 4 d. 10:15:18

Rangos darbai be projektavimo paslaugos			
Ar objektai, kuriuose ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje?			Ne
1. Energinio efektyvumo priemonės			
1.9. Šlaitinio stogo šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą			
Darbų sąrašas	Kiekis (Mato vnt.)	Vieneto kaina	Suma
1.9.13. Šlaitinių stogų dangos keitimas, esamą dangą keičiant lakštinių medžiagų dangą	1465 m ²	65.26	95605.90
1.10. Perdangos pastogėje šiltinimas			
Darbų sąrašas	Kiekis (Mato vnt.)	Vieneto kaina	Suma
1.10.2. "Perdangų nešiltintoje pastogėje šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant praėjimo takus. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,19 > U \geq 0,10 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ "	1040 m ²	18.77	19520.80
1.17. Bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūšio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus)			
Darbų sąrašas	Kiekis (Mato vnt.)	Vieneto kaina	Suma
1.17.4. "Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,7 > U \geq 1,4 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ "	6 m ²	391.00	2346.00
1.19. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus			
Darbų sąrašas	Kiekis (Mato vnt.)	Vieneto kaina	Suma
1.19.1. "Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas iki 1,5 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,3 > U \geq 1,1 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ "	2 m ²	193.00	386.00
1.19.2. "Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,3 > U \geq 1,1 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ "	412 m ²	187.00	77044.00
1.19.42. "Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,6 > U \geq 1,3 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ "	8 m ²	287.00	2296.00
1.22. Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (led) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas)			
Darbų sąrašas	Kiekis (Mato vnt.)	Vieneto kaina	Suma
1.22.15. Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių,	1 laiptinė	328.44	328.44

prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų			
2. Kitos priemonės			
2.23. Priešgaisrinės saugos sistemos atnaujinimas ar keitimas			
Darbų sąrašas	Kiekis (Mato vnt.)	Vieneto kaina	Suma
2.23.2 Priešgaisrinės signalizacijos sistemos įrengimas (1 jutiklis).	21 vnt.	47.48	997.08
Suma Eur be PVM :			198524.22

Pirkimo sąlygos	
Pasiūlymo pateikimo terminas:	7 pilnos d.d.
Įprastinės darbo valandos:	8 - 17 val.
Darbų atlikimo terminas (mėn.):	5 mėn.
Užsakovo pageidaujamas sutarties įvykdymo užtikrinimas:	Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimas
Kontaktinis asmuo, įpareigotas suteikti galimybę apžiūrėti objektą (vardas, pavardė, pareigos, tel.nr., el.paštas):	Piotras Žemaitis, vyriausiasis specialistas, 852716809, piotras.zemaitis@vpgt.lt; Kęstutis Nalivaika, vyriausiasis specialistas, 852716813, kestutis.nalivaika@vpgt.lt; Žygimantas Velikianecas, vyriausiasis specialistas, 852716598, zygimantas.velikianecas@vpgt.lt
Užsakymo maksimali kaina visai Darbų apimčiai (Eur be PVM):	295000.00
Atsakingas asmuo (vardas,pavardė,pareigos.tel.nr.,el.paštas):	Česlava Voitechovič Direktorius,+37060611214 info@jaraks.lt
Subtiekėjai, kurių pajėgumais ketinama remtis Užsakymo vykdymo metu:	

Statybos objekto duomenys	
Pastato paskirtis	Administracinės paskirties
Pastato adresas	Švitrigailos 18, Vilnius
Pastato kadastro bylos Nr.	1094-0414-1019
Ar reikalinga parengti kadastrinę bylą?	Taip
Ar techninis projektas bus rengiamas pagal BETA tipinį projektą?	Ne
Ar tiekėjas turi įrengti informacinį stendą?	Ne

Pasiūlymą pateikęs tiekėjas:

JARAKS, UAB, Centrinė g. 8, 17146 Gerviškės, Vilniaus apskritis

Pasiūlymą pateikęs naudotojas:

Česlava Voitechovič, direktorė