

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. LAPKRIČIO 5 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS
SUTARTIES NR. DA – 231**

2020 m. gruodžio 1 d. Nr. DA-256
Zarasai

Zarasų profesinė mokykla, kodas 190808954, atstovaujama direktorės Nijolės Guobienės, veikiančios pagal Zarasų profesinės mokyklos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V – 1027 (toliau – Užsakovas) ir UAB „Langaza“, atstovaujama direktoriaus Arūno Gudavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi. Vadovaudamiesi viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalimi, 2020 m. lapkričio 5 d. statybos rangos sutarties Nr. DA – 231 (toliau – Rangos sutartis) 10.1.4., 10.2.2. ir 10.4 punktais ir atsižvelgdami į 2020-11-12 defektinį aktą Nr.1 ir papildomų darbų sąmatą, susitariame dėl pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti:

1. Neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal 2020-11-12 defektinį aktą Nr.1 ir papildomų darbų sąmatą atlikti papildomus darbus, papildomų darbų suma 27000,00 Eur su PVM.

2. Pakeisti Sutarties 3.4. punktą ir jį išdėstyti taip:

Sutarties kaina,	9.1.	117024,00 eurų (šimtas septyniolika tūkstančių dvidešimt keturi eurai, 00 ct.)
iš kurių PVM sudaro	9.1.	20309,95 eurų (dvidešimt tūkstančių trys šimtai devyni eurai, 95 ct.)

3. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama 2020 m. lapkričio 5 d. statybos rangos sutarties Nr. DA – 231 dalis.

4. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki pagrindinės sutarties galiojimo pabaigos. Jis sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, vienas Užsakovui ir vienas Rangovui.

5. Šalių adresai, telefonų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimai, kodai:

Užsakovo: Šaltinių g.46, Diraitriškių k., 32100 Zarasų r, telefonas (8 385) 30 502, atsiskaitomoji sąskaita LT107300010133003560, „Swedbank“, AB bankas, banko kodas 73000.

Rangovo: Dariaus ir Girėno g. 28A, Zarasai, telefonas (8 385) 30 543, atsiskaitomoji sąskaita LT907300010074067539, „Swedbank“, AB bankas, banko kodas 73000.

UŽSAKOVAS

Direktorė Nijolė Guobienė



RANGOVAS

Direktorius Arūnas Gudavičius



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. 11 MĖN. 16 D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.


ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. 11 MĖN. 16 D.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas



Statinių grupė

Statinsys

Žiniaraštis

4 Zarasų profesinė mokykla, Šaltinių g. 46, Dimitriškių k., Zarasų r.

16 ZPM bendrabučio III a. paprasis remontas. Papildomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 27000.00 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Langai						
1 N2P-0122		Langų staktų sandūrų su siena (pasenusio, savo funkcijos neatliekančio) izoliavimo montavimo putomis pašalinimas k1=0.60,k3=0.000	100 m	3,0	102,612	307,84
2 R62P-3402		Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis	100m	3,0	213,7646	641,29
3 R62P-3403		Langų sandūrų sandarinimo uždengimas PVC juostomis	m	60,0	5,6325	337,95
4 R62P-3501		Langų vidaus angokraščių įrengimas iš putų polistireno k9=1.15	100m2	0,5	2066,5242	1033,26
5 R62P-2304		Angokraščių šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100vnt	1,5	93,7883	140,68
6 R62P-3502		Langų angokraščių, aptaisyty izoliacinėmis plokštėmis, tinkavimas, armuojant dvigubais sintetiniiais tinkleliais k9=1.15	100m	1,2	1117,2832	1340,74
7 N15P-0601		Angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	1,2	252,7028	303,24
Skyriuje 1						
2 Sienos						
1 R6-3		Mūrinių pertvarų išardymas k8=1.17	m3	1,5	77,9008	116,85
2 R23-199		Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūkle k1=1.25,k2=1.25,k8=1.17	m	80,0	5,9282	474,26
3 N46-37		Angų pramušimas plytų konstrukcijose k1=1.20,k2=1.20,k8=1.17	m3	6,0	252,2175	1513,31
4 N46-25		Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos k8=1.07	m3	10,0	434,1214	4341,21
5 N9-218		Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių k1=1.25,k2=1.25	100m	0,8	515,4591	412,37
6 N15P-0406		Vamzdynų aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės 2 sl. gipskartonio k4=2.000	m2	15,0	28,774	431,61
Skyriuje 2						
3 Santechnika						
1 N16-138		Plast.kanalizac.vamzdžių su fasoninėmis dalimis, kurių D 50-100mm ardymas k1=0.60,k3=0.000	m	45,0	4,119	185,36
2 R63P-3103		Vagų iškirtimas vidaus vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynams plytų sienose k8=1.14	m	50,0	10,5328	526,64

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų m ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)		90,0	12,4679	1122,11
4	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų vnt (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm		100,0	9,4629	946,29
5	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 50 mm	vnt	26,0	64,7066	1682,37
6	R19-35	Ketinių lietaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	15,0	11,1163	166,74
7	N16-138-3	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdyno stovų tarp aukštų montavimas	m	27,0	19,3322	521,97
8	N16P-0201	Vandentiekio vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	80,0	11,5947	927,58
9	N46-35	Angų pramušimas gelžbetoninėse konstrukcijose m3 vamzdynų praėjimo vietose k1=1.10,k2=1.10,k8=1.17		0,4	649,4754	259,79
10	N46-122	Skylių užtaisymas gelžbetoniniuose perdenginiuose	m3	0,2	1684,9543	336,99
Skyriuje 3						
4 Elektrotechnika						6675,84
1	N21P-0201	Esamos įvadinės paskirstymo dėžės atjungimas, vnt demontavimas ir naujos sumontavimas, ją užmaitinant		1,0	723,3642	723,36
2	88016003	Karščiui atsparus kabelis 3x1,5 mm saunos valdymui	m	15,0	2,9589	44,38
3	88016004	Ugniai atsparus kabelis 3x1,5 mm evakuaciniams šviestuvams	m	40,0	3,5129	140,52
Skyriuje 4						
5 Įvairūs darbai						908,26
1	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	20,0	19,119	382,38
2	R23-73	Statybinių medžiagų ir statybinio laužo panešimas 60 m atstumu k4=5.000	t	38,0	77,7095	2952,96
Skyriuje 5						
Žiniaraštyje 16						3335,34
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						22314,05
Iš viso žiniaraštyje 16						4685,95
						27000,0

Sudarė :

/Pavardė/