

Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (bendrojo lavinimo ir neformalaus ugdymo įstaigų) vidaus patalpų remonto darbų pirkimo Preliminariosios sutarties 2019-06-13 Nr. SR-445 (Kvietimo į atnaujintą varžymąsi 1 priedėlis)

PASIŪLYMAS ATNAUJINTAM VARŽYMUISI

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ PASTATŲ (BENDROJO LAVINIMO IR NEFORMALAUŠ UGDYMO ĮSTAIGŲ) VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBŲ*

2020.11.10

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas (pagal įmonės registravimo pažymėjimo duomenis) <i>jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.</i>	UAB Kauno butų ūkis, 132532496
Tiekėjo adresas, pašto kodas <i>jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.</i>	Chemijos g. 18, LT-51339, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Kristina Rimkuvienė
Telefono numeris	861554215
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@kbu.lt, kristina.rimkuviene@kbu.lt

1. Išnagrinėję Kvietimo informaciją, Konkurso dokumentus, dokumentų priedus ir reikalavimus nurodytiems Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (bendrojo lavinimo ir neformalaus ugdymo įstaigų) vidaus patalpų remonto darbams atlikti, mes siūlome darbus atlikti už bendrą planuojamą kainą:

12404,05

Eur su PVM

kaina su PVM (lentelės I ir II skyriuose nurodytų darbų įkainių suma su PVM, o jei II skyrius netaikomas - I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma su PVM)

10251,28

Eur be PVM

kaina be PVM (lentelės I ir II skyriuose nurodytų darbų įkainių suma be PVM, o jei II skyrius netaikomas - I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM) (tats atvejis, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodyti juridinį pagrindą)

Bendrą planuojamą kainą sudaro:

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	PVM tarifo dydis, proc.	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	(be Bendra planuojama kaina Eur (be PVM))
1	2	3	4	5	6	7
I. Darbai nurodyti preliminariosios sutarties 2 priede						
32	Durų su stakomis mūrinėse sienose išėmimas	kv.m.	3,6	21		
33	Durų angų platinimas (plytų mūro pjovimas diskiniu pjūklų)	m	0,4	21		
50	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,15	21		
51	Cementinio skiedinio grindų dangos 80 mm storio įrengimas	kv.m.	14,4	21		
43	Laminuotų ar medinių lentinių grindų dangos demontavimas	kv.m.	65	21		
3	Sienų vidaus paviršiaus aptaisymo medinėmis dailylentėmis išardymas	kv.m.	62,2	21		
45	Betoninių grindų demontavimas	m3	0,4	21		
16	Sienų paviršiaus aptaisymas (klijuojant) gipskartonio plokštėmis (gipskartonio plokštės storis 12 mm)	kv.m.	40,1	21		
61	Grindų aptaisymas akmenų masės plytelėmis (1 rūšis, slidumo klasė R10, dilumo klasė 4, spalva ir matmenys derinama su užsakovu). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų akmenų masės plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami.	kv.m.	15,1	21		
18	Sienų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijujimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu), išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keramininių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami.	m2	65,1	21		
29	Pakabinamų lubų su metalo konstrukcija (Armstrong tipo arba analogiškos plokštės 600x600 mm; Atsparumas ugniai: Degumo klasė A1 pagal EN 13501-1; Garso izoliacija D klasė pagal EN ISO 11654-1 įrengimas	m2	15,1	21		

35	Vidinių plieninių, lengvo tipo vidaus durų įstatymas į durų angas (iki 3 m2). Reikalavimai durims: ZK tipo arba analogas; III klimato klasė; S apkrovimo grupė; durų plokštė 40 mm storio, iš trijų pusių falcuota, skardos storis 0,6 mm, gruntuota miltelinio būdu arba padengta laminatu; durų varčia su rankena ir užraktu; šilumos laidumo koeficientas $U=2,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; triukšmo izoliacija R_w 25 dB; durų varstymo patikimumas ne mažiau kaip 100000 varstymo ciklų; durys rakinamos mechaniniu būdu (raktas turi atitikti Europrofilio DIN standartą). Gamintojo garantija ne mažiau 10 metų. Durys turi būti pateiktos pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais, rankena, spyna, raktais. Apvadu, varčios ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi. Durų spalvą ir darinėjomą kryptį (dešininę ar kairinę) derinti su užsakovu.	kv.m.	2	21	
88	Elektros instaliacijos plastikinių kanalų demontavimas	m	22	21	
105	Kabelio Cu 3x2,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidinėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridorai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti kas 50 žmonių, Dca s2, d2, a2)	m	22	21	
82	Jungiklių, perjungiklių, kištukinių lizdų demontavimas	vnt.	11	21	
117	Jungiklių, perjungiklių 230V, 10A, su rėmeliu, tvirtinimo elementais (montažinėmis dėžutėmis) montavimas, kai instaliacija naslentoji	vnt.	11	21	
84	Plafonų ir sieninių šviestuvų demontavimas	vnt.	11	21	
123	LED panelių 40W $\pm 10\%$ (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), 60x60 cm, IP20 (IP44), 3500-4500K, $\geq 3500 \text{lm}$, CRI > 80 montavimas pakabinamų lubų anuose	vnt.	3	21	
141	Esamų apasuginių ir priešgaisrinių daviklių permontavimas (tuo atveju kai įrenginėjamos pakabinamos lubos ir daviklius reikalinga permontuoti žemiau pakabinamų lubų)	vnt	1	21	
159	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentekio - dujotekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	25	21	
161	Vidaus vandentekio vamzdymo tiesimas iš polietileno vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm	m	41	21	
149	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio sanтехkabinose montavimas	m	10,3	21	
150	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio sanтехkabinose montavimas	m	12,2	21	
179	Unitazų montavimas su prijungtais nuplovimo bakeliais. Unitazas pastatomas. Medžiaga-sanтехnine keramika. Spalva- balta. Komplektuojamas su unitazo dangčiu. Spalva (unitazo, bakelio, dangčio) - balta. Sanitarinis prietaisas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9000 serijos standartą ir atitikti EN nustatytus dydžius. Komplektuojami su jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis.	vnt	5	21	
180	Pisuarų montavimas, tvirtinamų prie sienų. Pisuarai komplekte kartu su montavimo rinkiniu, nuleidimo mechanizmu ir sifonu. Medžiaga-sanтехnine keramika. Spalva- balta	vnt	4	21	
181	Plautuvų su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas vieno skyriaus. Plautuvės spalva - nerūdijančio plieno ar sidabro, pagaminta iš nerūdijančio plieno. Maišytuvas: spalva chromo, pagamintas iš žalvario, snapas ne mažiau kaip 20 cm, srovės intensyvumas ir vandens temperatūra kontroliuojami pakeliama rankenėle, maišytuvas jungiamas lankčiomis žarnelėmis, kurios įeina į komplektą.	komp.	3	21	
40	Surenkamų WC pertvarų kabinų su durimis iš LMDP įrengimas (atskiros kabino su durimis ir užraktais)	kv.m.	12,8	21	

219	Statybinių atliekų (mišrios statybinės ir buitinės atliekos) išvežimas (įvertinant pakrovimo, panešimo, transportavimo ir utilizavimo sąnaudas). Dokumentai pagrindžiantys statybinių atliekų utilizavimą bus reikalaujami	t	2	21	
3-čio aukšto WC įrengimas (3-10 patalpa)					
32	Durų su staktomis mūrinės sienose išėmimas	kv.m.	1,6	21	
33	Durų angų platinimas (plytų mūro pjūvimas diskiniu pjūklų)	m	0,4	21	
50	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,015	21	
51	Cementinio skiedinio grindų dangos 80 mm storio įrengimas	kv.m.	9	21	
43	Laminuotų ar medinių lentinių grindų dangos demontavimas	kv.m.	8,87	21	
45	Betoninių grindų demontavimas	m3	2,25	21	
16	Sienų paviršiaus aptaisymas (klijuojant) gipskartonio plokštėmis (gipskartonio plokštės storis 12 mm)	kv.m.	33	21	
61	Grindų aptaisymas akmens masės plytelėmis (1 rūšis, slidumo klasė R10, dilumo klasė 4, spalva ir matmenys derinama su užsakovu). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų akmens masės plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami	kv.m.	8,87	21	
18	Sienų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu), išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami	m2	33	21	
29	Pakabinamų lubų su metalo konstrukcija (Armstrong tipo arba analogiškos plokštės 600x600 mm; Atsparumas ugniai: Degumo klasė A1 pagal EN 13501-1; Garso izoliacija D klasė pagal EN ISO 11654-1 įrengimas	m2	8,87	21	
35	Vidinių plieninių, lengvo tipo vidaus durų įstatymas į durų angas (iki 3 m2). Reikalavimai durims: ZK tipo arba analogas; III klimato klasė; S apkrovimo grupė; durų plokštė 40 mm storio, iš trijų pusių falcuota, skardos storis 0,6 mm, gruntuota miltelinu būdu arba padengta laminatu; durų varčia su rankena ir užraktu; šilumos laidumo koeficientas U=2,1W/m2 K; triukšmo izoliacija Rw 25 dB; durų varstymo patikimumas ne mažiau kaip 100000 varstymo ciklų; durys rakinamos mechaniniu būdu (raktas turi atitikti Europos profilio DIN standartą). Gamintojo garantija ne mažiau 10 metų. Durys turi būti pateiktos pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais, rankena, spyna, raktais. Apvadu, varčios ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi. Durų spalvą ir darinėjimosi kryptį (dešinės ar kairinės) derinti su užsakovu.	kv.m.	2	21	
88	Elektros instaliacijos plastikinių kanalų demontavimas	m	9	21	
105	Kabelio Cu 3x2,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2)	m	9	21	
82	Jungiklių, perjungiklių, kištukinių lizdų demontavimas	vnt.	1	21	
85	Liuminescencinių iki dviejų lempų sviestuvų demontavimas	vnt.	1	21	
123	LED panelių 40W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), 60x60 cm, IP20 (IP44), 3500-4500K, ≥3500lm, CRI>80 montavimas pakabinamų lubų angoje	vnt.	3	21	
141	Esamų apasuginių ir priešgaisrinių daviklių permontavimas (tuo atveju kai įrenginėjamos pakabinamos lubos ir daviklius reikalinga permontuoti žemiau pakabinamų lubų)	vnt	1	21	
161	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm	m	20	21	
149	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose montavimas	m	8	21	
150	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose montavimas	m	6	21	

179	Unitažų montavimas su prijungtais nuplovimo bakeliais. Unitazas pastatomas. Medžiaga-saitechinė keramika. Spalva- balta. Komplektuojamas su unitazo dangčiu. Spalva (unitazo, bakelio, dangčio) - balta. Sanitarinis prietaisas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9000 serijos standartą ir atitikti EN nustatytus dydžius. Komplektuojami su jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis.	vnt	4	21	
181	Plautuvų su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas vieno skyriaus. Plautuvės spalva - nerūdijančio plieno ar sidabro, pagaminta iš nerūdijančio plieno. Maišytuvai: spalva chromo, pagamintas iš žalvario, snapas ne mažiau kaip 20 cm, srovės intensyvumas ir vandens temperatūra kontroliuojami pakeliama rankenėle, maišytuvai jungiamas lanksčiomis žarnelėmis, kurios įeina į komplektą.	komp.	3	21	
40	Surenkamų WC pertvarų/kabinių su durimis iš LMDP įrengimas (atskiros kabinos su durimis ir užraktais)	kv.m.	12,8	21	
219	Statybinių atliekų (mišrios statybinės ir buitinės atliekos) išvežimas (įvertinant pakrovimo, panašimo, transportavimo ir utilizavimo sąnaudas). Dokumentai pagrindžiantys statybinių atliekų utilizavimą bus reikalaujami)	t	2	21	
I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM					10251,28
PVM suma					2152,77
Iš viso su PVM (I skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)					12404,05
II. Tinkamam remontui būtini atlikti darbai (darbai nenurodyti preliminariosios sutarties 2 priede)*					
****	*****				
II skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM					
PVM suma					
Iš viso su PVM (II skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)**					
IŠ VISO PVM (I ir II skyriuose nurodyto PVM suma)					2152,77
IŠ VISO su PVM (I ir II skyriuose nurodytų įkainių ir PVM suma) (priimta Sutarties suma)					12404,05

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

11. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

[illegible]

Jei tiekėjas 8, 9 ir (ar) 10 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subteikėjų nepasitelks pasiūlyme konfidencialios informacijos nera

PASTABA: 10 punkte prašome nurodyti Jūsų pasiūlymo konfidencialią informaciją. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais.