

Objektas: KORIDORIAUS SIENŲ, GRINDŲ REMONTAS. I-AS PILVO CHIRURGIJOS SKYRIUS. C KORPUSAS. 6 AUKŠTAS, 2091

UŽSAKOVAS : "VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos"

Adresas: Santariškių g. 2, LT- 08661 Vilnius

RANGOVAS : UAB "IRIS"

Adresas: Naujoji g. 50B Alytus

Data: 2020-11-19

Sąmata

Axapta kodas	DARBŲ PAVADINIMAS	Išeiğa	MATO VNT.	VNT. KAINA	KIEKIS	SUMA
	Darbai:					
P504054	Senos dangos demontavimas		m ²	2,50	210,00	525,00
P504011	Pagrindo remontas (pataisymai)		m ²	2,40	60,00	144,00
P504068	Pagrindo gruntavimas 2 kartus		m ²	0,70	210,00	147,00
P504031	Pagrindo lyginimas pilant mišinį iki 10 mm		m ²	4,20	210,00	882,00
P504033	Pagrindo šlifavimas		m ²	1,00	210,00	210,00
P504023	PVC grindų dangos klijavimas su raštu		m ²	8,55	210,00	1795,50
P504018	PVC dangos klijavimas ant sienų liftų holas		m ²	11,40	30,00	342,00
P504072	PVC dangos klijavimas ant sienų iki 1,1 m		m ²	11,40	90,00	1026,00
P504068	Sienų pagrindo gruntavimas		m ²	0,40	120,00	48,00
P504040	PVC grindjuosčių įrengimas (lenkimas)		m	2,30	150,00	345,00
P504012	Slenkstukų tvirtinimas		vnt	5,00	17,00	85,00
	Darbų suma					5549,50
	Medžiagos					
	PVC grindų danga Gerfloor Affinity	1,15	m ²	11,20	210,00	2704,80
	PVC danga sienoms Gerfloor Affinity	1,07	m ²	11,20	120,00	1438,08
	Klijai dangai Forbo 622	0,36	m	2,80	332,00	334,66
	Gruntas Forbo 050	0,1	kg	4,85	332,00	161,02
	Išlyginamasis mišinys Atlas SMS 30	15	kg	0,30	210,00	945,00
	Remontinis mišinys Forbo 940, 23kg	3	kg	0,68	60,00	122,40
	Suvirinimo virvė	1	m	0,34	300,00	102,00
	Slenkstukai	1	vnt	5,00	17,00	85,00
	Papildomos medžiagos, įrengimai	1	vnt	200,00	1,00	200,00
	Statybinio konteinerio nuoma	1	vnt	380,00	1,00	380,00
	Medžiagų suma					6472,96



	SUMA BE PVM					12022,46
	PVM 21%					2524,71
	IŠ VISO €					14547,17

Sudarė:

Ernestas Petkus

Vardas pavardė

[Signature]

Parašas