

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2019 M. SPALIO 25 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-2828**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir **UAB „YIT Lietuva“** (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Kęstučio Vanago, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2019 m. spalio 25 d. Rangos sutarties Nr. J9-2828 (toliau – Sutartis) 26.4 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) ir susitarė:

1. Atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų pagal Papildomo susitarimo priede pateikto papildomų darbų akto Nr. 2-4 priedą Nr. 1, kurių vertė – 86 104,73 Eur (aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas keturi eurai 73 ct), įskaitant PVM.

1. Atlikti papildomus darbus pagal Papildomo susitarimo priede pateiktą papildomų darbų aktą Nr. 2-4. Papildomų darbų vertė – 60 470,27 Eur (šešiasdešimt tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt eurų 27 ct), įskaitant PVM.

2. Pakeisti Sutarties 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Preliminari I pirkimo dalies Sutarties kaina – 4 571 504,31 Eur (keturi milijonai penki šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai keturi eurai 31 ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM):

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina Eur be PVM	PVM (21 %) Eur	Kaina Eur su PVM
1.	Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje, rekonstrukcijos darbai	3 777 996,16	793 379,19	4 571 375,35
2.	Aktualios informacijos pateikimas statybvietėje įrengtame laikiname informaciniame stende ir 1 nuolatinio aiškinamojo stendo suprojektavimas, gaminimas, įrengimas	106,58	22,38	128,96
Preliminari Sutarties kaina I pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais):				4 571 504,31
Preliminari Sutarties kaina I pirkimo daliai Eur su PVM (suma žodžiais): keturi milijonai penki šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai keturi eurai 31 ct				

**Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai, nurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose, pagal Užsakovo poreikį gali būti mažinami 10 procentų į mažąją pusę nuo darbų kiekių žiniaraščiuose kiekvienoje eilutėje nurodyto kiekio arba didinami. Jeigu darbų kiekiai didinami, tokiu atveju maksimaliai darbų gali būti perkama už ne daugiau kaip 5 134 019,00 Eur su PVM (pradinė Sutarties vertė).“*

3. Sutarties Šalys susitaria, kad Papildomas susitarimas neturės įtakos Sutartyje numatytiems darbų atlikimo terminams.

4. Sutarties Šalys susitaria, kad Papildomame susitarime nurodytiems papildomiems darbams yra taikomi Sutartyje nustatyti apmokėjimo terminai ir sąlygos.

5. Papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir Papildomo susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos Papildomu susitarimu. Sutartis ir Papildomas susitarimas turi būti aiškinami kaip

papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama Papildomo susitarimo nuostatomis.

6. Papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

7. Papildomo susitarimo priedas – papildomų darbų aktas Nr. 2-4, 30 lapų.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

Kodas 188710823

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius

A. V.

(parašas)

Gintaras Neniškis

RANGOVAS

UAB „YIT Lietuva“

Karaliaus Mindaugo pr. 35, 44307 Kaunas

Tel. (8 37) 45 23 48

Kodas 133556411

PVM mok. kodas LT335564113

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

A. s. LT04 2140 0300 0001 3446

Generalinis direktorius

(parašas)

Kęstutis Vanagas

Sutartis Nr. J9-2828 "Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą, rekonstrukcijos darbai".

Projekto pavadinimas: "Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą, rekonstrukcijos darbai".

Data: 2020-10-16

PAPILDOMŲ DARBŲ AKTAS Nr. 2-4

Komisija sudaryta iš:

Užsakovo atstovo Projektų įgyvendinimo priežiūros poskyrio vedėjo
Projekto vykdymo priežiūros vadovės
Statinio statybos techninio priežiūrėtojo
Rangovo atstovo, UAB „YIT Lietuva“ projektų vadovo

R. Stasiulio;
A. Potapovas;
R. Augio;
M. Ubio.

1. Išnagrinėjus projektinę dokumentaciją ir įvertinus esamą situaciją, paaiškėjo, Tilžės g. tęsinio remontuojamame ruože Pk0+00 iki Pk0+79,5 yra būtini papildomi darbai: senų netinkamų šulinių liukų pakeitimas naujais (Priedas Nr.3), išlyginamojo asfaltbetonio sluoksnio įrengimas, greičio mažinimo kalnelių bei horizontalaus kelio ženklavimo įrengimas. Papildomų darbų kiekiai ir naujų įkainių kalkuliacijos yra pateiktos Prieduose Nr.1 ir Nr.2.
2. Automobilių stovėjimo aikštelėje ties UAB "Cramo" žemiausioje vietoje reikalinga įrengti papildomą paviršinio vandens surinkimo trapą (Priedas Nr.4). Papildomų darbų kiekiai yra pateikti Priede Nr.1.
3. Užsakovas nusprendė, kad dėl prastos asfaltbetonio dangos būklės, reikalinga pratęsti Tilžės g. viršutinio asfaltbetonio dangą nuo darbų ribos (Pk8+43) iki geležinkelio pervažos. Taip pat dalį bortų Tilžės g., kurie yra pažeisti, reikalinga pakeisti naujais (Priedas Nr.5). Papildomų darbų kiekiai yra pateikti Priede Nr.1.
4. Užsakovo nurodymu buvo suprojektuotas platesnis įvažiavimas su papildoma nuovaža į "Tilžės turgų", numatytas šviesoforo perkėlimas. Dėl išplatintos nuovažos, reikalinga įrengti papildomą trapą lietaus surinkimui (Priedas Nr.6). Konkursiniuose darbų kiekių žiniaraščiuose nebuvo įtrauktas viršutinio asfaltbetonio sluoksnio įrengimas visoje nuovažoje. Papildomų darbų kiekiai yra pateikti Priede Nr.1.
5. Tilžės g. Pk5+50 dešinėje pusėje reikalinga suvesti esamą gretimos gatvės asfaltbetonio dangą su projektuojama danga, kadangi paviršinys lietaus vanduo nenubėga į lietaus surinkimo trapus (Priedas Nr.7). Papildomų darbų kiekiai yra pateikti Priede Nr.1.
6. Išnagrinėjus projektinę dokumentaciją ir įvertinus esamą situaciją nuovažoje ties "VW centru" (Mokyklos g., Pk1+53, k.p.) reikalinga įrengti papildomus paviršinio vandens surinkimo šulinius (Priedas Nr.8). Papildomų darbų kiekiai yra pateikti Priede Nr.1.
7. Pradėjus vykdyti Mokyklos g. tęsinio techninio šaligatvio įrengimo darbus, paaiškėjo, kad norint įrengti pagrindus, reikalinga iškelti esamą seną apšvietimo kabelį (Priedas Nr.9). Todėl Užsakovas įvertinęs esamo seno apšvietimo būklę, nusprendė šiame ruože naujai įrengti gatvės apšvietimą. Taip pat remontuojame ruože paaiškėjo, kad esami lietaus surinkimo šuliniai ir vamzdiniai yra dalinai arba visiškai užsinešę, todėl jiems būtina numatyti papildomus valymo, plovimo darbus (Priedas Nr.10). Papildomų darbų kiekiai yra pateikti Priede Nr.1.
8. Įvažiavime į Tilžės g. 60 teritoriją reikalinga pratęsti šaligatvį iki sklypo ribos (Priedas Nr.11). Papildomų darbų kiekiai yra pateikti Priede Nr.1.
9. Darbo projekte Tilžės g. nuo Pk4+14 iki Pk5+10 d.p. yra numatyta pėsčiųjų tvorelė (94 m), o konkursiniame darbų kiekių žiniaraštyje duota tik 47 m (Priedas Nr.12). Reikalinga patikslinti sutartinį pėsčiųjų tvorelės įrengimo kiekį. Taip pat Užsakovas nusprendė skiriamajoje juostoje vietoj numatytos tinklinės pėsčiųjų tvorelės (h-1530mm) rengti įprastą pėsčiųjų tvorelę (h-1100mm). Papildomų darbų kiekiai yra pateikti Priede Nr.1.
10. Šilutės pl. Pk5+13 k.p. nuovažoje esantį ryšių šulinį reikalinga nužeminti ir sumontuoti apsauginę gelžbetoninę plokštę (Priedas Nr.13). Šilutės pl. Pk6+20 k.p. nuovažoje esantį ryšių šulinį dėl prastos būklės ir netinkamos padėties būtina pakeisti nauju, bei nužeminti 18 m ruože praeinančius ryšių kabelius. Šilutės pl. Pk4+23 d.p. nuovažoje į Circle-K degalinę reikalinga nužeminti per aukštai praeinančius ryšių kabelius ir apsaugoti gelžbetoninėmis plokštėmis (Priedas Nr.13). Taip pat reikalinga nužeminti ryšių šulinius, esančius pėsčiųjų-dviračių take Šilutės pl. nuo Pk5+00 iki Pk6+20 d.p. (Priedas Nr.13). Ties "Cramo" aikšte reikalinga esamus ryšių kabelius nužeminti ir sumontuoti papildomą ryšių šulinį (Priedas Nr.14). Papildomų darbų kiekiai yra pateikti Priede Nr.1.
11. Tilžės g. iki autobusų sustojimo paviljonų (Pk1+00 k.p., Pk5+00 k.p. ir Pk6+10 d.p.) projekte nenumatytas elektros kabelio paklojimas reklamos švieslentės užmaitinimui (Priedas Nr.15). Kadangi trinkelio dangą šiose stotelėse jau sudėta, taip pat reikalingi papildomi darbai dangų išardymui ir atstatymui. Papildomų darbų kiekiai yra pateikti Priede Nr.1.

12. Nuovažos į Circle-K degalinę atgrindoje yra esamas drenažo šulinys, kurį reikalinga nužeminti ir pakeisti jo perdangą, kuri yra netinkama važiuojamajai daliai (Priedas Nr.16). Papildomų darbų kiekiai yra pateikti Priede Nr.1.
13. Mokyklos g. Pk1+44 ir Pk1+73 d.p. į pėsčiųjų taką įsijungia esami takai (Priedas Nr.17). Naujai įrengto ir esamo pėsčiųjų tako paviršių altitudės skiriasi, todėl reikalinga suvesti dangas. Dėl sklandaus dangų suvedimo reikalingi papildomi darbai pateikti priede Nr.1.
14. Tilžės g. nuo Pk3+00 iki Pk3+36 k.p. projektuojamo pėsčiųjų tako paviršius iki 40 cm yra žemiau esamo paviršiaus. Šlaito suformavimui iš esamo grunto dėl aukščių skirtumo trukdo arti tako esanti tvora. Nuspręsta šlaitą suformuoti sutvirtinant ažurolėmis trinkelėmis ant betono pagrindo (Priedas Nr.18). Papildomų darbų kiekiai yra pateikti Priede Nr.1.
15. Reikalinga išplatinti nuovažą Tilžės g. Pk3+43 k.p., nes į šią teritoriją įvažiuojantis tralas (24m ilgio) laužo gatvės bortus (Priedas Nr.19). Papildomų darbų kiekiai yra pateikti Priede Nr.1.
16. Automobilių stovėjimo aikštelėje Tilžės g. nuo Pk6+80 iki Pk7+40 k.p. konkursiniame darbų kiekių žiniaraštyje nėra numatytas medžių šaknų ir kamieno apsaugojimas spec. apsaugomis ir trinkelėmis įrengimas aplink medžius (Priedas Nr.20). Papildomų darbų kiekiai yra pateikti Priede Nr.1.
17. Tilžės g. ašinėse saugos salelėse (nuo Pk5+62 iki Pk7+94 – 440 m2) ir dviračių take (visame ruože – 1498 m2) skaldos pagrindui, kuris buvo įrengtas ankstesnio rangovo, reikalinga atstatyti geometriją ir vietomis dalį užterštos medžiagos pakeisti nauja.
18. Užsakovo nurodymu konkursiniame darbų žiniaraštyje Nr.6 „Susisiekimo dalis (III etapas (pėsčiųjų-dviračių takas))“ numatyti darbai yra nerengiami. Nevykdomų darbų kiekiai pateikti Priede Nr.1.

Komisija siūlo:

1. Rengti sutarties pakeitimą išvardintiems darbams atlikti pagal pridedamus darbų kiekių žiniaraščius.

Papildomų darbų kaina:

1. Pagal sutartyje numatytus įkainius	84.245,80	Eur (su PVM)
2. Naujais įkainiais pagal sutarties kainodaros taisykles	31.108,18	Eur (su PVM)
Viso:	115.353,98	Eur (su PVM)

Priedama:

1. Nevykdomi-vykdomi darbai, 14 lapų;
2. Naujų įkainių kalkuliacijos, 14 lapų;
3. Nuotraukos – seni netinkami šulinių liukai Tilžės g., 3 lapai;
4. Papildomas lietaus surinkimo trapas ties UAB „Cramo“, 2 lapai;
5. Schema – Tilžės g. iki pervažos, 1 lapas;
6. Schema – papildomas lietaus surinkimo trapas (turgus), 1 lapas;
7. Schema – dangų suvedimas Tilžės g. Pk5+50 d.p., 1 lapas;
8. Papildomi lietaus surinkimo šuliniai ties „VW“ centru, 2 lapai;
9. Nuotraukos – esama šaligatvio pagrindų situacija Mokyklos g., 1 lapas;
10. Nuotraukos – esama lietaus surinkimo tinklų situacija Mokyklos g., 1 lapas;
11. Schema – šaligatvio pratęsimas Tilžės g.60, 1 lapas;
12. DP. Pėsčiųjų tvorelės įrengimo DKŽ, 1 lapas;
13. Schema – ryšiai Šilutės pl., 3 lapai;
14. Schema – ryšiai ties „Cramo“, 1 lapas;
15. Schema – autobusų stotelių užmaitinimas Tilžės g., 2 lapai;
16. Schema – šulinys Circle-K nuovažoje, 1 lapas;
17. Schema – takų dangų suvedimas Mokyklos g., 1 lapas;
18. Schema – šlaito sutvirtinimas Tilžės g., 1 lapas;
19. Nuotraukos – nuovaža Tilžės g. 3+43 k.p., 2 lapai;
20. Medžių apsaugojimo darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;

Komisija: _____

Romualdas Stasiulis

A.P. Potapova

Anastasija Potapova

Ričardas Augis

Ričardas Augis

Martynas Ubis

Martynas Ubis

Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje rekonstrukcijos darbai

NEVYKDOMŲ - VYKDOMŲ DARBŲ SUVESTINĖ

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas		Viso be PVM EUR	Viso su PVM EUR
1	Žiniaraštis Nr. 1 Susisiekimo dalis (I etapas)	Papildomi darbai Sutartyje numatytais įkainiais	4 994,87	6 043,79
		Papildomi darbai Naujais įkainiais	10 224,62	12 371,79
2	Žiniaraštis Nr. 3 Susisiekimo dalis (I etapas (įvažiavimas į turgaus teritoriją))	Papildomi darbai Sutartyje numatytais įkainiais	60 265,75	72 921,56
3	Žiniaraštis Nr. 4 Susisiekimo dalis (II etapas)	Nevykdomi darbai	- 19 423,45	- 23 502,37
		Papildomi darbai Sutartyje numatytais įkainiais	30 815,17	37 286,35
		Papildomi darbai Naujais įkainiais	11 661,39	14 110,28
4	Žiniaraštis Nr. 6 Susisiekimo dalis (III etapas (pėsčiųjų-dviračių takas))	Nevykdomi darbai	- 51 737,49	- 62 602,36
5	Žiniaraštis Nr. 7 Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Tilžės g. (I etapas)	Papildomi darbai Sutartyje numatytais įkainiais	6 233,02	7 541,95
6	Žiniaraštis Nr. 8 Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Mokyklos g. (II etapas)	Papildomi darbai Sutartyje numatytais įkainiais	18 390,38	22 252,36
		Papildomi darbai Naujais įkainiais	1 475,72	1 785,62
7	Žiniaraštis Nr. 9 Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Šilutės pl. (II etapas)	Papildomi darbai Sutartyje numatytais įkainiais	402,35	486,85
		Papildomi darbai Naujais įkainiais	269,45	326,03
8	Žiniaraštis Nr. 11 Procesų valdymo ir automatizavimo dalis. Tilžės g. 51 (Tilžės turgus) sankryžos rekonstrukcija (I etapas)	Papildomi darbai Sutartyje numatytais įkainiais	1 209,55	1 463,56
9	Žiniaraštis Nr. 14 Elektrotechnikos dalis. Gatvės apšvietimo įrengimas (II etapas)	Papildomi darbai Sutartyje numatytais įkainiais	13 962,42	16 894,53
10	Žiniaraštis Nr. 16 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. TEO AB ryšių linijų rekonstravimas (II statybos darbų etapas)	Papildomi darbai Sutartyje numatytais įkainiais	4 512,05	5 459,58
		Papildomi darbai Naujais įkainiais	2 078,07	2 514,46
		Nevykdomi darbai	- 71 160,94	- 86 104,73
		Papildomi darbai Sutartyje numatytais įkainiais	140 785,56	170 350,53
		Papildomi darbai Naujais įkainiais	25 709,25	31 108,18
		Iš viso:	95 333,87	115 353,98

Užsakovas:

Statybos ir infrastruktūros
plėtros skyriaus
patarėjas
Romualdas Stasiulis

Rangovas:

Genovaitė Pilvelienė
Statybos inžinierė

Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos, pertvarkant Žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje
rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis Nr. 1
Susisiekimo dalis (I etapas)

PAPILDOMŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur	Viso EUR
		Papildomi darbai				
		Kelio dangos ištaisymas Tilžės g. PK6+90 iki Pk 8+54, dangos įrengimas iki pervažos.				
		PARUOŠIAMIEJI DARBAI				
1	H16K-401	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms be pakrovimo	100 m2	0,84	74,65	62,71
2	R23-65	Asfalto droženių išvežimas į užsakovo nurodytą vietą arba rangovo pasirinktu atstumu (iki 10 km) automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	20	2,92	58,40
4	R16-50	Bordūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1,09,k9=1,15	m	30	3,56	106,80
5	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	7	3,18	22,26
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=3,000	t	7	7,31	51,17
		GATVĖS DANGA				
4	H20K-1	Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15	100 m	0,61	2 844,83	1 735,35
5	N60-17	Prijungčių prie gatvės bortų įrengimas k9=1.15	m	24	1,72	41,28
8	H16K-320	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	100 m2	0,84	37,25	31,29
10	H16K-181B	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automat. a.regul. iš asfaltbet.miš. SMA 8 S su SZ18 ir PMB 45/80-55 k8=1.17,k9=1.15	100 m2	0,84	898,09	754,40
11	H16K-301	Juodų dangų paviršiaus šiurkštinimas 1/3 frakcijos mineraline medžiaga k8=1.17,k9=1.15	100 m2	0,84	43,66	36,67
12	H16K-320	Išilginių siūlių įrengimas k8=1.17,k9=1.15	100 m2	0,005	3 238,81	16,19
		Automobilių stovėjimo aikštelė Pk6+80 iki Pk 7+50				
		AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS				
1	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/5 k9=1.15	100 m2	0,64	307,10	196,54
2	N27-133	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu k9=1.15	10m2	6,4	213,36	1 365,50
	Kalk. Nr.31	Medžių kamieno apsauga	vnt.	6	142,24	853,44
	Kalk. Nr.30	Medžių šaknų apsauga	vnt.	6	290,47	1 742,82
		Šaligatvio pratęsimas ties Tilžės g. 60				
		PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKAI				
1	H16K-1	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	1,5	20,66	30,99
2	H16K-68	Pėsčiųjų takų viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 k9=1.15	100 m2	0,09	998,31	89,85
3	H16K-68	Pėsčiųjų takų viensluoksnio 3 cm storio pasluoksnio įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/5 k9=1.15	100 m2	0,09	363,99	32,76
4	N27-133	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu k9=1.15	10m2	0,9	213,36	192,02
5	H20K-1	Betoninių bortų JB 100.25.5 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15	100 m	0,12	1 422,42	170,69
		Tilžės g. ašinės saugos salelės ir dviračių takai				
	Kalk. Nr. 1	Pagrindų profilio iš dolomitinės skaldos taisymas pridėdant naujų medžiagų	100 m2	19,38	393,62	7 628,36
		Viso papildomi darbai:				15 219,49
		Iš viso:				15 219,49
		PVM 21%:				3 196,09
		Iš viso su PVM:				18 415,58

Sudarė:
G. Pilvelienė



Tikrino:

 Statybos ir infrastruktūros
plėtrai
patvirta
Romualdas Stasiutis

Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje
rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis Nr. 3
Susisiekimo dalis (I etapas (įvažiavimas į turgaus teritoriją))

PAPILDOMŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur	Viso EUR
		Papildomi darbai				
		PARUOŠIAMIEJI DARBAI				
10	H16K-401	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms be pakrovimo	100 m2	0,61	587,46	358,35
11	N27-40	Šaligatvių iš betoninių trinkelų išardymas k9=1.15	100m2	0,85	533,41	453,40
12	R16-50	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	62	3,56	220,72
13	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	51	2,37	120,87
14	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	61,7	3,77	232,61
15	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=3.000	t	61,7	7	431,90
		ŽEMĖS DARBAI				
4	H16K-405	Žvyro (skaldos) pagrindo (dangos) išardymas, nustumiant gruntą iki 20m 79kW buldozeriais	t. m3	0,036	1251,23	45,04
6	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas į užsakovo nurodytą vietą arba rangovo pasirinktu atstumu (iki 10 km) ir darbas savarčioje k9=1.15	t. m3	0,094	4045,6	380,29
7	H10K-13	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės (11868x0,2+7316x0,2) k9=1.15	t.m2	0,372	1389,77	516,99
		NUOVAŽOS IR JUNGIAMIEJI KELIAI				
	Žin. 1, skyrius 7, punktas 1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	70	19,02	1 331,40
	Žin. 1, skyrius 7, punktas 2	20 cm storio skalos pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45, pridedant iki 30 % NAG k9=1.15	100 m2	1,81	921,90	1 668,64
	Žin. 1, skyrius 7, punktas 3	8 cm storio pagrindo įrengimas, panaudojant asfaltbet.klotuvą su automat.a. regul. iš asfaltbet. AC 22 PN k8=1.17,k9=1.15	100 m2	1,81	1 400,76	2 535,38
	Žin. 1, skyrius 7, punktas 4	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	100 m2	7,76	37,25	289,06
	Žin. 1, skyrius 7, punktas 5	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automat. a.regul. iš asfaltbet.miš. AC 11 VN k8=1.17,k9=1.15	100 m2	7,76	912,61	7 081,85
	Žin. 3, skyrius 1, punktas 10	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms be pakrovimo	100 m2	0,62	587,46	364,23
	Žin. 1, skyrius 1, punktas 2	Asfalto droženių išvežimas į užsakovo nurodytą vietą arba rangovo pasirinktu atstumu (iki 10 km) automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	9	2,92	26,28
	Žin. 1, skyrius 7, punktas 6	5 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet.klotuvą be autom.a.reg., iš A/B miš. AC 16 PD (raudonos spalvos) k8=1.17,k9=1.15	100 m2	0,62	1 901,04	1 178,64
	Žin. 1, skyrius 4, punktas 12	Išilginių siūlių įrengimas k8=1.17,k9=1.15	100 m2	0,036	3 238,81	116,60
	Žin. 1, skyrius 7, punktas 1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	59	19,02	1 122,18
	Žin. 4, skyrius 7, punktas 16	Betoninio pagrindo įrengimas k9=1.15 (h=20cm)	m3	22	213,02	4 686,44
	Žin. 4, skyrius 7, punktas 17	Betono posluoksnio įrengimas k8=1.03 (h=0,04cm)	m3	4,4	768,77	3 382,59
	Žin. 4, skyrius 7, punktas 18	Granitinių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant cemento skiediniu k9=1.15	10m2	11	1 767,94	19 447,34
	Žin. 4, skyrius 7, punktas 19	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant metalinius lakštus k9=1.15	m	27	117,16	3 163,32
		PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKAI				
	Žin. 1, skyrius 9, punktas 1	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	3	20,66	61,98
	Žin. 1, skyrius 9, punktas 2	Pėsčiųjų takų viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 k9=1.15	100 m2	0,198	998,31	197,67
	Žin. 1, skyrius 6, punktas 1	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/5 k9=1.15	100 m2	0,11	363,99	40,04
	Žin. 1, skyrius 6, punktas 3	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu (spalvotos) k9=1.15	10m2	1,1	237,07	260,78
	Žin. 1, skyrius 9, punktas 11	Pėsčiųjų takų viensluoksnio 4 cm storio posluoksnio įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/5 k9=1.15	100 m2	0,088	403,97	35,55

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur	Viso EUR
	Žin. 1, skyrius 9, punktas 12	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu (neregių vedimo sistema) k9=1.15 BORTAI IR PRIJUNGTY PRIE BORTŲ	10m2	0,88	260,78	229,49
	Žin. 1, skyrius 9, punktas 9	Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15	100 m	0,4	2 844,83	1 137,93
	Žin. 1, skyrius 4, punktas 3	Granitinių bortų GR 100.22.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15 EISMO DALYVIŲ APTARNAVIMO STATINIAI	100 m	0,92	7 910,76	7 277,90
	Žin. 1, skyrius 10, punktas 4	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	7	78,62	550,34
	Žin. 1, skyrius 10, punktas 6	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	9	36,69	330,21
	Žin. 1, skyrius 10, punktas 8	Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais ištisine linija iki 30cm pločio kelių ženklavimo mašinomis (linijos plotis 12.00 cm) k9=1.15	km	0,125	2 133,62	266,70
	Žin. 1, skyrius 10, punktas 11	Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais pertraukiama linija iki 30cm pločio kelių ženklav. mašinomis (brūkšnio ir tarpo santykis 1:3, linijos plotis 12 cm) k9=1.15	km	0,045	533,41	24,00
	Žin. 1, skyrius 10, punktas 12	Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais pertraukiama linija iki 30cm pločio kelių ženklav. mašinomis (brūkšnio ir tarpo santykis 3:1, linijos plotis 12 cm) k9=1.15	km	0,005	1 600,22	8,00
	Žin. 1, skyrius 10, punktas 13	Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais pertraukiama linija iki 30cm pločio kelių ženklav. mašinomis (brūkšnio ir tarpo santykis 1:1, linijos plotis 12 cm) k9=1.15	km	0,033	1 066,81	35,20
	Žin. 1, skyrius 10, punktas 17	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais purkštuvu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15	m2	1,1	9,48	10,43
	Žin. 1, skyrius 10, punktas 18	Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu , kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15	m2	36,3	17,78	645,41
Viso papildomi darbai:						60 265,75
Iš viso:						60 265,75
PVM 21%:						12 655,81
Iš viso su PVM:						72 921,56

Sudarė:
G. Pilvelienė



Tikrino:

*Statybos ir infrastruktūros
plėtros skyriaus
patarėjas
Romualdas Stasiulis*



Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis Nr. 4
Susisiekimo dalis (II etapas)
PAPILDOMŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur	Viso EUR
		Nevykdomi darbai				
		Pėsčiųjų apsaugos tvorelės įrengimas				
	9	EISMO DALYVIŲ APTARNAVIMO STATINIAI				
1	N27P-38-1	Pėsčiųjų apsaugos tvorelės įrengimas	100m	-5,1	3 808,52	-19 423,45
		Viso nevykdomi darbai:				-19 423,45
		Papildomi darbai				
		Pėsčiųjų apsaugos tvorelės įrengimas				
	Žin. 1, skyrius 10, punktas 1	Pėsčiųjų apsaugos tvorelės įrengimas	100m	5,57	3 899,09	21 717,93
		Viso:				21 717,93
		Autobusų stotelių pajungimas				
	2	ŽEMĖS DARBAI				
7	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m ³ kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas į užsakovo nurodytą vietą arba rangovo pasirinktu atstumu (iki 10 km) ir darbas savarakiu	t. m3	0,022	4 045,60	89,00
12	H10K-13	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės	t.m2	0,058	1 389,77	80,61
1	H16K-1	Šalčių neįautrių medžiagų sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	8,7	20,66	179,74
2	H16K-68	Pėsčiųjų takų viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 k9=1.15	100 m2	0,58	998,31	579,02
3	H16K-68	Pėsčiųjų takų viensluoksnio 3 cm storio pasluoksnio įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/5 k9=1.15	100 m2	0,58	363,99	211,11
	Kalk. Nr. 23	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu (senomis trinkelėmis)	10m2	5,8	122,34	709,57
		Viso papildomi darbai:				1 849,05
		Mokyklos g. tėsėnys				
	10	APLINKOS SUTVARKYMAS				
2	H12K-3	Plotų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolės rankiniu būdu k9=1.15	100m2	4	229,89	919,56
3	H12K-4	Plotų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolės mechanizuotu būdu k9=1.15	100 m2	1	229,89	229,89
		Viso papildomi darbai:				1 149,45
		Nuovažos Tilžės g. Pk3+43 k.p. išplatinimas				
	1	PARUOŠIAMIEJI DARBAI				
7	R16-52	Bordūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	15	2,37	35,55
8	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	2,61	3,18	8,30
9	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=3.000	t	2,61	7,31	19,08
	4	GATVĖS DANGA				
4	H20K-1	Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15	100 m	0,15	2 844,83	426,72
		Viso:				489,65
		Tilžės gatvės tėsėnys PK 0+00 iki Pk 0+79,5				
	4	GATVĖS DANGA				
	Kalk. Nr. 10	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio SMA 8S mišinių įrengimas asfalto klotuvu	t	56,3	132,34	7 450,74
	Žin. 8, skyrius 5, punktas 1	Šulinio landos paaukštinimas (gelžbetonio žiedais) k8=1.05,k9=1.15	vnt	5	129,97	649,85
	Žin. 8, skyrius 5, punktas 2	Kanalizacijos grotelių (dingusių vietoje) uždėjimas (šulinių dangčių pakeitimas) k9=1.15	vnt.	4	44,60	178,40
	Žin. 8, skyrius 5, punktas 3	Ketinis plaukioj. tipo dangtis D400/600/800/40T (Wavin išorės nuotek. Tegra 600)	vnt	4	227,78	911,12
	Kalk. Nr. 16	Greičio mažinimo kalnelių iš asfaltbetonio įrengimas	vnt.	2	194,22	388,44
	9	EISMO DALYVIŲ APTARNAVIMO STATINIAI				
9	N57P-6103	Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais ištisine linija iki 30cm pločio kelių ženklavimo mašinomis (linijos plotis 12,00 cm) k9=1.15	km	0,15	2 133,62	320,04
12	N57P-6105	Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais pertraukiama linija iki 30cm pločio kelių ženkl. mašinomis (brūkšnio ir tarpo santykis 1:3, linijos plotis 12 cm) k9=1.15	km	0,16	533,41	85,35

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur	Viso EUR
13	N57P-6105	Kelio dangos ženklėjimas termoplastu su stiklo rutuliukais pertraukiama linija iki 30cm pločio kelių ženklėjimui mašinomis (brūkšnio ir tarpo santykis 1:1, linijos plotis 12 cm) k9=1.15	km	0,1	1 066,81	106,68
18	N57P-6113	Kelio dangos ženklėjimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, kai linijos ženklėjimo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15	m2	28,42	17,78	505,31
		Viso:				10 595,93
		Takų suvedimas Mokyklos g., dangų suvedimas LIDL nuovažoje, dangų suvedimas Tilžės g. Pk5+50				
		NUOVAŽOS IR JUNGIAMIEJI KELIAI				
3	H16K-187B	8 cm storio pagrindo įrengimas, panaudojant asfaltbet. klotuvą su automat. a. regul. iš asfaltbet. AC 22 PN k8=1.17, k9=1.15	100 m2	0,88	1 171,90	1 031,27
	Kalk. Nr. 10	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas asfalto klotuvu	t	23,52	132,34	3 112,64
10	H16K-181B	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automat. a. regul. iš asfaltbet. miš. AC 11 VN k8=1.17, k9=1.15	100 m2	1,97	686,34	1 352,09
		Viso:				5 496,00
		Tilžės g. Pk3+00 iki Pk3+36 k.p. šlaito sutvirtinimas				
	Žin. 4, skyrius 7, punktas 17	Betono posluoksnio įrengimas k8=1.03	m3	1,2	768,77	922,52
	Žin. 4, skyrius 8, punktas 4	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu k9=1.15	10m2	1,2	213,36	256,03
		Viso:				1 178,55
		Viso papildomi darbai:				42 476,56
		Iš viso:				23 053,11
		PVM 21%:				4 841,15
		Iš viso su PVM:				27 894,26

Sudarė:
G. Pilvelienė



Tikrino:

*Statybos ir infrastruktūros
plėtros skyriaus
patarėjas
Romualdas Stasiulis*

Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje
rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis Nr. 6
Susisiekimo dalis (III etapas (pėsčiųjų-dviračių takas))


PAPILDOMŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur	Viso EUR
		Nevykdomi darbai				
		PĖSČIŲJŲ-DVIRAČIŲ TAKAS				
1	H16K-401	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms be pakrovimo	100 m ²	-0,265	720,94	-191,05
2	R23-65	Asfalto droženių išvežimas į užsakovo nurodytą vietą arba rangovo pasirinktu atstumu (iki 10 km) automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	-3,82	2,92	-11,15
3	R16-50	Bordūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k ₈ =1.09, k ₉ =1.15	m	-9	3,56	-32,04
4	R16-52	Bordūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k ₈ =1.09, k ₉ =1.15	m	-4	2,37	-9,48
5	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	-2,5	3,18	-7,95
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k ₄ =3.000	t	-2,5	7,31	-18,28
7	H05K-1	Dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį 55 kW buldozeriais iki 30 m k ₉ =1.15	t. m ³	-0,098	1 251,23	-122,62
8	H07K-21	Juodžemio kasimas ekskavatoriais su 0,4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas į užsakovo nurodytą vietą arba rangovo pasirinktu atstumu (skaičiavimams įvertinama 10km) ir darbas savartoje (i sandėliavimo aikštėje ir atgal) k ₄ =2.000, k ₉ =1.1	t. m ³	-0,037	3 808,05	-140,90
9	H07K-21	Juodžemio kasimas ekskavatoriais su 0,4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas į užsakovo nurodytą vietą arba rangovo pasirinktu atstumu (skaičiavimams įvertinama 10km) ir darbas savartoje k ₉ =1.15	t. m ³	-0,061	4 045,60	-246,78
10	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m ³ kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas į užsakovo nurodytą vietą arba rangovo pasirinktu atstumu (iki 10 km) ir darbas savartoje k ₉ =1.15	t. m ³	-0,344	4 045,60	-1 391,69
11	H10K-6	Pirminis žemės paviršiaus planiravimas 132 kW buldozeriais	t.m ²	-0,923	13,93	-12,86
12	H10K-11	Lovio dugno planiravimas 66 kW autogreideriais, kai gruntas II grupės (923x0,8) k ₉ =1.15	t.m ²	-0,738	1 135,00	-837,63
13	H10K-13	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės (923x0,2) k ₉ =1.15	t.m ²	-0,185	1 389,77	-257,11
14	H16K-1	Šalčiui neįtrautų medžiagų sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k ₉ =1.15	m ³	-1009	20,66	-20 845,94
15	H16K-68	Pėsčiųjų takų viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0.45 k ₉ =1.15	100 m ²	-5,89	998,31	-5 880,05
16	H16K-68	Pėsčiųjų takų viensluoksnio 3 cm storio pasluoksnio įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/5 k ₉ =1.15	100 m ²	-2,62	363,99	-953,65
17	H16K-68	Pėsčiųjų takų viensluoksnio 4 cm storio pasluoksnio įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/5 k ₉ =1.15	100 m ²	-0,4	403,97	-161,59
18	N27-133	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu k ₉ =1.15	10m ²	-22,3	213,36	-4 757,93
19	H16K-141B	6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet. klotuvą su autom. a.reg. iš asfaltbet. mišinio AC 16 PD (raudonos spalvos) k ₈ =1.17, k ₉ =1.15	100 m ²	-3,51	2 199,94	-7 721,79
20	H20K-1	Betoninių bortų JB 100.25.5 įrengimas ant betoninio pagrindo k ₉ =1.15	100 m	-4,19	1 422,42	-5 959,94
21	N27-133	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu (neregiju vedimo sistema) k ₉ =1.15	10m ²	-4	260,78	-1 043,12
22	N60-17	Prijungčių prie bortų įrengimas k ₉ =1.15	m	-33	1,72	-56,76
23	H18K-25	Kelio ženklų vieniščių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k ₉ =1.15	vnt.	-1	78,85	-78,85
24	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie vieniščių atramų rankiniu būdu	vnt.	-1	36,69	-36,69
25	N57P-6111	Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo rutuliukais purkštuvu, naudojant trafaretus, kai linijos, ženklų plotas iki 0,5 m ² k ₉ =1.15	m ²	-20,2	9,48	-191,50
26	H12K-3	Plotų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolės rankiniu būdu (335x0,2) k ₉ =1.15	100m ²	-0,67	229,89	-154,03
27	H12K-4	Plotų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolės mechanizuotu būdu (335x0,8) k ₉ =1.15	100 m ²	-2,68	229,89	-616,11
		Viso nevykdomi darbai:				- 51 737,49
		Iš viso:				- 51 737,49
		PVM 21%:				-10 864,87
		Iš viso su PVM:				-62 602,36

Sudarė:
G Pilvelienė



Tikrino:

 Statybos ir infrastruktūros
plėtros skyriaus
patarėjas
Romualdas Stasiulis

Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje
rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis Nr. 7

Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Tilžės g. (1 etapas)

PAPILDOMŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur	Viso EUR
	2	Papildomi darbai (įvažiavimas į turgų)				
		Šulinys DN 700				
1	N23P-0910	Liukų, grotelių įrengimas	vnt.	1	23,11	23,11
2	1033-70	Ketinės grotelės važ. daliai 425x375mm be užrakto (išor. nuotek.)	vnt	1	204,66	204,66
4	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	1	50,39	50,39
	Žin.10, skyrius 2, punktas 1	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 0,70 m (surenkamos e/b konstrukcijos. 1 vnt. šuliny) k8=1,04.k9=1.15	m3	0,44	1 845,12	811,85
	Žin.10, skyrius 1, punktas 3	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	2	125,01	250,02
	Žin.10, skyrius 7, punktas 1	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,26	260,92	67,84
	Žin.10, skyrius 7, punktas 2	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m k9=1.15	100m3	0,04	2 275,84	91,03
	Žin.10, skyrius 7, punktas 3	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m, gruntas II grupės) k9=1.15	100m3	0,3	194,97	58,49
	Žin.9, skyrius 4, punktas 1	Nuotekų vamzdžio prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo daugiau 600 mm k8=1.03.k9=1.15	vnt.	1	608,39	608,39
		Viso:				2 165,78
	2	Įvažiavimas į UAB "Cramo" aikštelę				
		Šulinys DN 700				
	Žin.10, skyrius 2, punktas 1	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 0,70 m (surenkamos e/b konstrukcijos. 1 vnt. šulinių) k8=1,04.k9=1.15	m3	0,42	1 845,12	774,95
3	1045-152	Dengiančios grotelės latakams iš atsp. ketaus GGG, LINE 250x750mm, h=45mm	vnt	1	337,98	337,98
4	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	1	50,39	50,39
	Žin. 9, skyrius 4, poz. 1	Nuotekų vamzdžio prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo daugiau 600 mm k8=1.03.k9=1.15	vnt.	1	608,39	608,39
	Žin.10, skyrius 1, punktas 3	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	14,05	125,01	1 756,39
	Žin.10, skyrius 7, punktas 1	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	1,02	260,92	266,14
	Žin.10, skyrius 7, punktas 2	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m k9=1.15	100m3	0,03	2 275,84	68,28
	Žin.10, skyrius 7, punktas 3	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m, gruntas II grupės) k9=1.15	100m3	1,05	194,97	204,72
		Viso:				4 067,24
		Viso papildomi darbai:				6 233,02
		Iš viso:				6 233,02
		PVM 21%:				1 308,93
		Iš viso su PVM:				7 541,95

Sudarė:
G. Pilvelienė

Tikrino:

Statybos ir infrastruktūros
plėtros skyriaus
paturėjas
Romualdas Stasiulis

Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis Nr. 8

Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Mokyklos g. (II etapas)

PAPILDOMŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS

El. Nr.	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur	Viso EUR
		Papildomi darbai				
		Šulinių valymas				
1	Kalk. Nr.20	Esamų šulinių valymas	vnt.	6	140,89	845,34
2	Kalk. Nr.21	Esamo vamzdžio DN200mm praplovimas	100m	0,73	863,53	630,38
		Viso:				1 475,72
		Prie WV centro Mokyklos g. Vamzdynai				
2	N57P-7215	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15 WV centras	m	28	125,01	3 500,28
2	N57P-7215	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15 Mokyklos g.	m	51	125,01	6 375,51
		Šulinys DN 700				
1	N23P-0302	Apvalių surekamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 0,70 m (surenkamos g/b konstrukcijos, 1 vnt. šuliniu) k8=1.04,k9=1.15	m3	0,4	1 845,12	738,05
2	1045-152	Dengiančios grotelės latakams iš atsp. ketaus GGG, LINE 250x750mm, h-45mm	vnt	1	337,98	337,98
1	N23P-0302	Apvalių surekamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 0,70 m (surenkamos g/b konstrukcijos, 3 vnt. šuliniu) k8=1.04,k9=1.15 Mokyklos g.	m3	1,1	1 845,12	2 029,63
2	1045-152	Dengiančios grotelės latakams iš atsp. ketaus GGG, LINE 250x750mm, h-45mm	vnt	3	337,98	1 013,94
3	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	4	50,39	201,56
		Šulinys DN 1000				
1	N23P-0302	Apvalių surekamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos, 2 vnt.) k8=1.04,k9=1.15	m3	1,44	2 031,83	2 925,84
	Žin.8, skyrius 5, punktas 4	Ketinis dangtis plaukiojančio tipo DN700 apkrovai iki 12,5 t	vnt	2	149,06	298,12
3	N16-138-5	200 mm skersmens plastikinių vamzdžių kritimo stovų montavimas (1 vnt., vidinis)	m	1,6	250,37	400,59
5	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	2	50,39	100,78
		Žemės darbai				
1	N1P-0104	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suvertiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,81	260,92	211,35
2	N1P-0402	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m k9=1.15	100m3	0,04	2 275,84	91,03
3	N1P-0704	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m, gruntas II grupės) k9=1.15	100m3	0,85	194,97	165,72
		Viso:				18 390,38
		Viso papildomi darbai:				19 866,10
		Iš viso:				19 866,10
		PVM 21%:				4 171,88
		Iš viso su PVM:				24 037,98

Sudarė:
G. Pilvelienė



Tikrino:

Statybos ir infrastruktūros
plėtros
patarė
Romualdas Stasiulis

Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje
rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis Nr. 9
Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Šilutės pl. (II etapas)

PAPILDOMŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur	Viso EUR
		Papildomi darbai (ties Circle-K degaline)				
1	Žin.9, skyrius 5, punktas 1	Šulinio landos paaukštinimas (gelžbetonio žiedais) k8=1.05,k9=1.15	vnt.	1	129,97	129,97
2	Žin.9, skyrius 5, punktas 2	Kanalizacijos grotelių (dingusių vietoje) uždėjimas (šulinių dangčių pakeitimas) k9=1.15	vnt.	1	44,60	44,60
3	Žin.9, skyrius 5, punktas 3	Ketinis plaukioj. tipo dangtis D400/600/800/40T (Wavin išorės nuotek. Tegra 600)	vnt.	1	227,78	227,78
4	Kalk. Nr.22	Šulinio perdenginio plokštės keitimas	vnt.	1	128,56	128,56
5	Kalk. Nr.20	Esamų šulinių valymas	vnt.	1	140,89	140,89
Viso papildomi darbai:						671,80
Iš viso:						671,80
PVM 21%:						141,08
Iš viso su PVM:						812,88

Sudarė:
G. Pilvelienė



Tikriną:

*Statybos ir infrastruktūros
plėtros skyriaus
patarėjas
Romualdas Stasiulis*



Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis Nr. 11

Procesų valdymo ir automatizavimo dalis. Tilžės g. 51 (Tilžės turgus) sankryžos rekonstrukcija (I etapas)

PAPILDOMŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur	Viso EUR
		Papildomi darbai				
		PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZAVIMO DALIS.				
		TILŽĖS G. (Prie turgaus)				
		MONTAVIMO DARBAI				
6	Žin. 12, sklyrius 1, p.6	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0,0017	3 943,47	6,70
7	Žin. 12, sklyrius 1, p.7	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	kn	0,0017	1 575,74	2,68
11	Žin. 12, sklyrius 1, p.11	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,009	287,67	2,59
12	Žin. 12, sklyrius 1, p.12	Iki 110 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	0,09	162,93	14,66
13	Žin. 12, sklyrius 1, p.13	Šviesoforo atramos su pamatu įrengimas, kasant duobę rankiniu būdu k9=1.15	vnt.	2	54,73	109,46
14	Žin. 12, sklyrius 1, p.14	Šviesoforo gembinės konstrukcijos atramos su pamatu įrengimas, kasant duobę rankiniu būdu k9=1.15	vnt.	1	115,65	115,65
29	Žin. 12, sklyrius 1, p.29	16 gyslų valdymo kabelio galų paruošimas	vnt	4	14,61	58,44
33	Žin. 12, sklyrius 1, p.33	Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau 10m iki 15m gylio I-II gr. grunte	m	13,5	11,12	150,12
34	Žin. 12, sklyrius 1, p.34	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	3	10,20	30,60
35	Žin. 12, sklyrius 1, p.35	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	1	17,96	17,96
36	Žin. 12, sklyrius 1, p.36	Videokamerų prijungimas	vnt.	1	78,23	78,23
37	Žin. 12, sklyrius 1, p.37	Valdiklio parengimas ir programavimas pagal darbo projekte numatytus eismo inžinerinius sprendimus	kompl.	1	188,04	188,04
38	Žin. 12, sklyrius 1, p.38	Sistemos derinimo ir pilno testavimo darbai	kompl.	1	188,04	188,04
		MEDŽIAGOS				
19	Žin. 12, sklyrius 2, p.19	Tvirtinimo detalės įvairios	kg	1	1,08	1,08
23	Žin. 12, sklyrius 2, p.23	Valdymo kabeliai 16x1,5	m	25	5,65	141,25
27	Žin. 12, sklyrius 2, p.27	Ryšių kabelis 2x2x0,8	m	25	0,25	6,25
28	Žin. 12, sklyrius 2, p.28	Vamzdžiai PEHD, 110	m	23	1,56	35,88
30	Žin. 12, sklyrius 2, p.30	Įžeminimo stypai d17,2 mm, 1,5 m	vnt.	9	6,16	55,44
32	Žin. 12, sklyrius 2, p.32	Įžeminimo strypų mova	vnt.	6	1,08	6,48
		Viso vykdomi darbai:				1 209,55
		Iš viso:				1 209,55
		PVM 21%:				254,01
		Iš viso su PVM:				1 463,56

Sudarė:
G. Pilvelienė



Tikrino:  Statybos ir infrastruktūros plėtros patalpa
Romualdas Bliudinis

Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis Nr. 14

Elektrotechnikos dalis. Gatvės apšvietimo įrengimas (II etapas)

PAPILDOMŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS

El. Nr.	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur	Viso EUR
		Papildomi darbai				
		Mokyklos g. ir autobusų stotelės				
		STATYBOS-MONTAVIMO DARBAI				
1	N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m ³ talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,26	629,74	163,73
2	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	0,26	178,02	46,29
5	N34-89	Polietileningų 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	2,6	141,45	367,77
6	N21-24	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	2,6	167,61	435,79
7	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	0,8	132,84	106,27
8	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,26	311,68	81,04
11	N1-304	Iki 0,7m gylio duobių stulpams ir statramsčiams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte k9=1.15	100m ³	0,016	1 956,28	31,30
12	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m ³	0,0016	667,66	1,07
13	N7P-0104	Gelžbetoninių taurės tipo pamatų atramoms montavimas, kai bloko masė iki 1,0 t	vnt.	10	17,73	177,30
14	N33-94	Metallinių atramų, kurių masė iki 1 t, pastatymas k9=1.15	vnt	10	66,33	663,30
15	N21-334	Kronšteino vienam šviestuvui ant atramos montavimas	vnt	10	0,36	3,60
17	N21-342	Išorės apšvietimo šviestuvų su LED lempomis montavimas (pritaikyta)	vnt	10	42,28	422,80
18	N51-162	Skydelio su gnybtais ir 1F C10A vienu automatinio jungiklio montavimas atramoje (pritaikyta)	vnt	10	8,24	82,40
20	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm ² skersp. kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	20	6,80	136,00
21	N21-594	Iki 1000 V įtampos iki 70 mm ² skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	2	22,02	44,04
22	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	20	8,85	177,00
23	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	10	12,13	121,30
25	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	10	15,60	156,00
		MEDŽIAGOS				
1	3555-4	1kV aliuminiai kabeliai 4x50	m	260	3,21	834,60
2	3498-23	Variniai galios kabeliai (apvalūs) 3x1.5	m	80	0,44	35,20
3	3660-1	1 kV galinės movos 4-ųjų ryšių kabeliams 4 x 25-70-S-L12	vnt	20	16,26	325,20
5	88001019	0,4kV jungiamoji mova kabeliui AI 4x50	kompl.	2	29,03	58,06
6	1035-62	PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai (su movomis) 63/52mm	m	260	1,03	267,80
7	88001001	Apšvietimo atrama h-10m, su pamatu, apsaugine pamato guma	kompl.	10	342,35	3 423,50
10	88001003	Gembė vienašakė 2,5m ilgio, aukščio 2 m, pasvirimo kampas 5 laipsn.	vnt	10	95,76	957,60
15	88001008	Gatvės apšvietimo šviestuvai 93W, 9630lm LED	vnt	10	373,47	3 734,70
17	88001011	Skydelis su gnybtais ir vienu automatinio jungiklio	vnt	10	18,48	184,80
19	88001013	Įžeminimo strypas variuotas d. 14 mm, L-1,5m	vnt	30	5,01	150,30
22	88001016	Įžeminimo strypų sujungimo mova d. 14mm	vnt	20	1,20	24,00
		STATYBOS-MONTAVIMO DARBAI (Autobusų stotelių pajungimas)				
	Žin.14, skyrius 2, punktas 1	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m ³ talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,058	629,74	36,52
	Žin.14, skyrius 2, punktas 2	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	0,058	178,02	10,33
	Žin.14, skyrius 2, punktas 5	Polietileningų 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	0,58	141,45	82,04
	Žin.14, skyrius 2, punktas 6	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	0,58	167,61	97,21
	Žin.14, skyrius 2, punktas 8	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,058	311,68	18,08
	Žin.14, skyrius 2, punktas 18	Skydelio su gnybtais ir 1F C10A vienu automatinio jungiklio montavimas atramoje (pritaikyta)	vnt	3	8,24	24,72
		MEDŽIAGOS				
	Žin.14, skyrius 3, punktas 2	Variniai galios kabeliai (apvalūs) 3x1.5	m	64	0,44	28,16
	Žin.14, skyrius 3, punktas 6	PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai (su movomis) 63/52mm	m	260	1,03	267,80
	Žin.14, skyrius 3, punktas 17	Skydelis su gnybtais ir vienu automatinio jungiklio	vnt	10	18,48	184,80
		Viso vykdomi darbai:				13 962,42
		Iš viso:				13 962,42
		PVM 21%:				2 932,11
		Iš viso su PVM:				16 894,53

Sudarė:
G. Pilvelienė

Tikrino:

**Statybos ir infrastruktūros
plėtros skyriaus
patarėjas
Romualdas Stasiulis**

Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje
rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis Nr. 16

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. TEO AB ryšių linijų rekonstravimas (II statybos darbų etapas)

PAPILDOMŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur	Viso EUR
		Papildomi darbai Šilutės pl.				
	1	STATYBOS-MONTAVIMO DARBAI				
1	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0,018	7 241,68	130,35
2	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,018	4 317,05	77,71
3	N34-89	Apgaubiamųjų PE d110 mm vamzdžių uždėjimas ant esamų kabelių iškastoje tranšėjoje k1=1.20,k2=1.20,k9=1.15	100m	0,36	241,50	86,94
4	N34-89	Polietileningų 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	0,36	201,26	72,45
5	N21-4	Pakloto vamzdžiui, kai tranšėjoje tiesiamas vienas vamzdis (pritaikyta) k9=1.15	100m	0,72	131,59	94,74
6	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,072	286,21	20,61
7	N1-300	Esamo RKŠ-3 tipo šulinio atkasimas k9=1.15	100m3	0,04	1 948,39	77,94
8	N1-308	Esamo RKŠ-3 šulinio užkasimas k9=1.15	100m3	0,04	949,95	38,00
	Kalk. Nr. 24	Šulinio RKŠ-3 perdangos demontavimas	vnt	2	114,95	229,90
	Kalk. Nr. 29	Šulinio RKŠ-3 demontavimas	vnt	1	226,74	226,74
	Kalk. Nr. 25	Liuko demontavimas k9=1.05	vnt	2	32,67	65,34
	Žin. 10, sklypius 4, p.10	Liukų įrengimas	vnt.	3	23,11	69,33
10	R16-105	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais k8=1.05,k9=1.15	vnt	5	127,79	638,95
11	N1-429	Ilgilamos esamos ryšių kabelinės linijos rankiniu būdu pritaikyta) k9=1.15	km	0,018	6 958,56	125,25
	Kalk. Nr. 26	Šulinio RKŠ-3 įrengimas	vnt	1	331,98	331,98
13	R16-112	Šulinio perdengimo plokštės montavimas k9=1.15	vnt	1	25,20	25,20
	2	MEDŽIAGOS				
	Kalk. Nr. 27	RKŠ-3 g/b šulinys	vnt	1	493,10	493,10
	Kalk. Nr. 28	Liukas plakiojančio tipo 40t	vnt	3	243,67	731,01
1	88001001	Sudedamas HDPE d110 mm vamzdis	m	36	10,44	375,84
2	88001002	PEHD d110 mm vamzdis	m	36	3,66	131,76
3	88001003	Ryšių šulinių perdengimo RKŠ-3-60 tipo plokštė	vnt	1	122,10	122,10
6	88001005	G/b žiedai Nr.2-840-700x60mm	kompl.	5	9,49	47,45
		Viso:				4 212,69
		Papildomi darbai ties Cramo aikštele				
	1	STATYBOS-MONTAVIMO DARBAI				
1	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0,012	7 241,68	86,90
2	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,012	4 317,05	51,80
3	N34-89	Apgaubiamųjų PE d110 mm vamzdžių uždėjimas ant esamų kabelių iškastoje tranšėjoje k1=1.20,k2=1.20,k9=1.15	100m	0,12	241,50	28,98
5	N21-4	Pakloto vamzdžiui, kai tranšėjoje tiesiamas vienas vamzdis (pritaikyta) k9=1.15	100m	0,12	131,59	15,79
6	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,012	286,21	3,43
7	N1-300	Esamo RKŠ-3 tipo šulinio atkasimas k9=1.15	100m3	0,02	1 948,39	38,97
8	N1-308	Esamo RKŠ-3 šulinio užkasimas k9=1.15	100m3	0,02	949,95	19,00
9	N34-95	Ryšių šulinio 2,2x1, 1x1, 1(2)(h)m montavimas ant esamo šulinio paaukštinimui iki proj.paviršiaus k9=1.15	vnt	1	400,41	400,41
10	R16-105	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais k8=1.05,k9=1.15	vnt	1	127,79	127,79
11	N1-429	Ilgilamos esamos ryšių kabelinės linijos rankiniu būdu pritaikyta) k9=1.15	km	0,012	6 958,56	83,50
	2	MEDŽIAGOS				
1	88001001	Sudedamas HDPE d110 mm vamzdis	m	12	10,44	125,28
5	88001004	Ryšių šulinys 2,8x1,2x0,5(h)m	vnt.	1	615,91	615,91
6	88001005	G/b žiedai Nr.2-840-700x60mm	kompl.	1	9,49	9,49
		Viso:				1 607,25
		Papildomi darbai ties Circle-K nuovaža				
	1	STATYBOS-MONTAVIMO DARBAI				
11	N1-429	Ilgilamos esamos ryšių kabelinės linijos rankiniu būdu pritaikyta) k9=1.15	km	0,012	6 958,56	83,50
12	N7P-0604	Perdengimo plokštės 6000x2000x140mm montavimas ant esamų ryšių kabelinių linijų (pritaikyta) k8=1.03	vnt.	2	34,71	69,42

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur	Viso EUR
4	2 205-1	MEDŽIAGOS Kelių plokštės PDN (6.00x2.00x0.14) Viso: Viso vykdomi darbai:	m3	2	308,63	617,26 770,18 6 590,12
Iš viso:						6 590,12
PVM 21%:						1 383,92
Iš viso su PVM:						7 974,04

Sudarė:
G. Pilvelienė



Tikrino:



Statybos ir infrastruktūros
plėtros skyriaus
patarėjas
Romualdas Stasiulis

Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio
pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos
g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje
rekonstrukcijos darbai

Papildomi darbai

Greičio mažinimo kalmelių iš
asfaltbetonio įrengimas

L o k a l i n ė s a m a t a N r. Kalkuliacija Nr. 16
Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.

Iš viso už

238,25 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	S9-Specifiniai darbai						2,66			
	S10-Sezoniniai darbai						4,42			
1	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza be automatinio aukščio reguliavimo ir tiesioginio pakrovimo	K16-401	100 m2		267,63	0,04	10,70	4,33	0,00	6,37
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,31	10231	žm. val.	15,21	7,120	0,6084	4,33	4,33		
	Freza asfaltbetonio dangoms be pakrovimo	489015	maš. val.	5,071	31,42	0,20284	6,37			6,37
2	Statybinių žiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	R23-62	t		28,30	0,48	13,58	4,11	0,00	9,47
	Darbo jėga su vidutine kategorija 1,60	10160	žm. val.	1,33	6,440	0,6384	4,11	4,11		
	Krovininė automašina, keliamoji galia 5t	450001	maš. val.	0,72	27,410	0,3456	9,47			9,47
3	Dangų paviršiaus palaistymas bitumine emulsija	K16-321 (S9=1,17 S10=1,15)	100 m2		24,30	0,04	0,97	0,04	0,89	0,04
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	10500	žm. val.	0,08	12,920	0,0032	0,04	0,04		
	Autogudronatorius	489095	maš. val.	0,028	22,100	0,00112	0,02			0,02
	Laistymo mašinos-mechaninės šluotos	489126	maš. val.	0,028	16,300	0,00112	0,02			0,02
	Bituminė emulsija paviršiaus apdorojimui	20093	t	0,05	443,780	0,002	0,89		0,89	
4	AC 16 AS asfaltbetonio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu, tankinant vibroplūktuvu. 5 cm storio sluoksnius	N27P-20-1-1 (S9=1,17 S10=1,15)	100 m2		1 202,64	0,04	48,10	9,00	38,39	0,71
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	21	10,720	0,84	9	9		
	Vibroplūktuvas, vibroplūktė	489197	maš. val.	2,2	8,070	0,088	0,71			0,71
	Asfalto apatinio sluoksnio mišiniai AC 22 AS	571753	t	12,3	78,030	0,492	38,39		38,39	
5	Dangų paviršiaus palaistymas bitumine emulsija	K16-321 (S9=1,17 S10=1,15)	100 m2		24,30	0,051	1,23	0,05	1,13	0,05
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	10500	žm. val.	0,08	12,92	0,00408	0,05	0,05		
	Autogudronatorius	489095	maš. val.	0,028	22,1	0,001428	0,03			0,03
	Laistymo mašinos-mechaninės šluotos	489126	maš. val.	0,028	16,3	0,001428	0,02			0,02
	Bituminė emulsija paviršiaus apdorojimui	20093	t	0,05	443,78	0,00255	1,13		1,13	
6	SNA 11 S asfaltbetonio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu, tankinant vibroplūktuvu. 3 cm storio sluoksnius	N27P-20-1-1 (S9=1,17 S10=1,15)	100 m2		1 033,71	0,051	52,72	11,48	40,33	0,91
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	21	10,72	1,071	11,48	11,48		
	Vibroplūktuvas, vibroplūktė	489197	maš. val.	2,2	8,07	0,1122	0,91			0,91
	Asfaltbetonis viršutiniams dangos sluoksniams SMA 11 S	571749	t	7,38	107,16	0,37638	40,33		40,33	
7	Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, kai linijos, ženklų plotas iki 0,5 m2	N57P-6113-1 (S10=1,15)	m2		47,71	0,85	40,54	16,01	10,73	13,80
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,30	10330	žm. val.	2	9,42	1,7	16,01	16,01		
	Termosos karšto bitumo laikymui	489143	maš. val.	0,6	10,4	0,51	5,3			5,3
	Brigadinė mašina krovininės automašinos bazėje	489205	maš. val.	0,6	16,14	0,51	8,23			8,23
	Dujų degiklis komplekte	489260	maš. val.	0,6	0,53	0,51	0,27			0,27
	Mišinys propano-butano	20095	kg	1,2		1,02				
	Termoplastas	570841	kg	7	1,52	5,95	9,04		9,04	
	Stiklo rutuliukai kelių ženklavimui	572282	kg	1	1,61	0,85	1,37		1,37	
	Dažytojų juosta	572316	m	7,6	0,05	6,46	0,32		0,32	
Iš viso #1							167,84 €	45,02	91,47	31,35
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai							3,60 €	8,0%		
Papildomų medžiagų vertė							2,74 €		3,0%	
Papildomų mechanizmų vertė							0,94 €			3,0%
Soc. draudimas							0,87 €	1,79%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)							175,99 €	49,49	94,21	32,29
Statybvietės išlaidos							15,84 €	9,00%	9,00%	9,00%

Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)	191,83 €	53,94	102,69	35,20
Indeksas		1,000	0,895	0,895
Po indeksacijos iš viso	177,35 €	53,94	91,91	31,50
Pridėtinės išlaidos	10,16 €	20,90%		
Pelnas	9,39 €	5,0%	5,0%	5,0%
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)	196,90 €	67,31	96,51	33,08
PVM	41,35 €	21%	21%	21%
Iš viso #5 (kaina su PVM)	238,25 €	81,44	116,78	40,03

Sudarė: G. Pilvelienė



Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio
 pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos
 g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje
 rekonstrukcijos darbai
 Papildomi darbai
 Esamų šulinių valymas

L o k a l i n ė s a m a t a N r. Kalkuliacija Nr. 20
 Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.

Iš viso už

170,48 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	S9-Specifiniai darbai						0,00			
	S10-Sezoniniai darbai						0,00			
1	Lauko nuotakyno šulinių valymas	R61P-0227-10	vnt.		130,21	1	130,21	7,97	0,00	122,24
	praplaunant	10300	žm. val.	1	7,970	1	7,97	7,97		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	489274	maš. val.	1	122,24	1	122,24			122,24
	Vamzdynų plovimo hidrodinaminė mašina									
	Iš viso #1						130,21 €	7,97		122,24
	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai						0,64 €	8,0%		
	Papildomų medžiagų vertė								3,0%	
	Papildomų mechanizmų vertė						3,67 €			3,0%
	Soc. draudimas						0,15 €	1,79%		
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						134,67 €	8,76		125,91
	Statybvietės išlaidos						12,12 €	9,00%	9,00%	9,00%
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						146,79 €	9,55		137,24
	Indeksas							1,000	0,895	0,895
	Po indeksacijos iš viso						132,38 €	9,55		122,83
	Pridėtinės išlaidos						1,80 €	20,90%		
	Pelnas						6,71 €	5,0%	5,0%	5,0%
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						140,89 €	11,92		128,97
	PVM						29,59 €	21%	21%	21%
	Iš viso #5 (kaina su PVM)						170,48 €	14,43		156,05

Sudarė: G. Pilvelienė



Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio
pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos
g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje
rekonstrukcijos darbai
Papildomi darbai
Esamo vamzdyno D200mm praplovimas

L o k a l i n ė s a m a t a N r. Kalkuliacija Nr. 21
Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.

Iš viso už

1 044,87 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	S9-Specifiniai darbai						0,00			
	S10-Sezoniniai darbai						7,83			
1	Esamo 200 mm skersmens vamzdyno praplovimas	R19-249-20 (S10=1,15)	100 m		793,44	1	793,44	60,00	0,00	733,44
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,80	10380	žm. val.	6	10,000	6	60	60		
	Vamzdynų plovimo hidrodinaminė mašina	489274	maš. val.	6	122,24	6	733,44			733,44
	Vanduo	570885	m3	6		6				
	Iš viso #1						793,44 €	60,00		733,44
	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai						4,80 €	8,0%		
	Papildomų medžiagų vertė								3,0%	
	Papildomų mechanizmų vertė						22,00 €			3,0%
	Soc. draudimas						1,16 €	1,79%		
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						821,40 €	65,96		755,44
	Statybvietės išlaidos						73,93 €	9,00%	9,00%	9,00%
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						895,33 €	71,90		823,43
	Indeksas							1,000	0,895	0,895
	Po indeksacijos iš viso						808,87 €	71,90		736,97
	Pridėtinės išlaidos						13,54 €	20,90%		
	Pelnas						41,12 €	5,0%	5,0%	5,0%
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						863,53 €	89,71		773,82
	PVM						181,34 €	21%	21%	21%
	Iš viso #5 (kaina su PVM)						1 044,87 €	108,55		936,32

Sudarė: G. Pilvelienė

PA

Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio
 pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos
 g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje
 rekonstrukcijos darbai
 Papildomi darbai
 Šulinio perdenginio plokštės keitimas

L o k a l i n ė s a m a t a N r. Kalkuliacija Nr. 22
 Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.

Iš viso už

155,56 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	S9-Specifiniai darbai						0,00			
	S10-Sezoniniai darbai						1,24			
1	Šulinio perdengimo plokštės keitimas	R27P-25-3 (S10=1,15)	vnt.		117,88	1	117,88	9,54	98,50	9,84
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	1,04	9,170	1,04	9,54	9,54		
	Kranai ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10t	489034	maš. val.	0,35	28,12	0,35	9,84			9,84
	Cementinis skiedinys	600004	m3	0,02	61,11	0,02	1,22		1,22	
	Kelio šulinių plokštės	260688	vnt.	1	97,28	1	97,28		97,28	
	Iš viso #1						117,88 €	9,54	98,50	9,84
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					0,76 €	8,0%		
		Papildomų medžiagų vertė					2,96 €		3,0%	
		Papildomų mechanizmų vertė					0,30 €			3,0%
		Soc. draudimas					0,18 €	1,79%		
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						122,08 €	10,48	101,46	10,14
		Statybvietės išlaidos					10,98 €	9,00%	9,00%	9,00%
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						133,06 €	11,42	110,59	11,05
		Indeksas						1,000	0,895	0,895
	Po indeksacijos iš viso						120,29 €	11,42	98,98	9,89
		Pridėtinės išlaidos					2,15 €	20,90%		
		Pelnas					6,12 €	5,0%	5,0%	5,0%
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						128,56 €	14,25	103,93	10,38
		PVM					27,00 €	21%	21%	21%
	Iš viso #5 (kaina su PVM)						155,56 €	17,24	125,76	12,56

Sudarė: G. Pilvelienė

Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio
pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos
g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje
rekonstrukcijos darbai
Papildomi darbai

Betoninių trinkelų grindinio grindimas
siūles užpilant smėliu (senomis
trinkelėmis)

L o k a l i n ė s a m a t a N r. Kalkuliacija Nr. 23
Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.

Iš viso už

148,03 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	S9-Specifiniai darbai						0,00			
	S10-Sezoniniai darbai						9,19			
1	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu (senomis trinkelėmis)	N27-133 (S10=1,15)	10 m2		86,56	1	86,56	70,49	3,64	12,43
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,58	10458	žm. val.	6,6	10,680	6,6	70,49	70,49		
	Smėlis statybos darbams	570751	m3	0,244	14,93	0,244	3,64		3,64	
	Autokrautuvai 3t	450002	maš. val.	0,21	36,54	0,21	7,67			7,67
	Savaeigis plentvolis iki 6 t	489100	maš. val.	0,14	34	0,14	4,76			4,76
	Iš viso #1						86,56 €	70,49	3,64	12,43
	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai						5,64 €	8,0%		
	Papildomų medžiagų vertė						0,11 €		3,0%	
	Papildomų mechanizmų vertė						0,37 €			3,0%
	Soc. draudimas						1,36 €	1,79%		
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						94,04 €	77,49	3,75	12,80
	Statybvietės išlaidos						8,46 €	9,00%	9,00%	9,00%
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						102,50 €	84,46	4,09	13,95
	Indeksas							1,000	0,895	0,895
	Po indeksacijos iš viso						100,61 €	84,46	3,66	12,49
	Pridėtinės išlaidos						15,91 €	20,90%		
	Pelnas						5,82 €	5,0%	5,0%	5,0%
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						122,34 €	105,39	3,84	13,11
	PVM						25,69 €	21%	21%	21%
	Iš viso #5 (kaina su PVM)						148,03 €	127,52	4,65	15,86

Sudarė: G. Pilvelienė

PP

Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio
pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos
g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje
rekonstrukcijos darbai
Papildomi darbai
RKŠ-3 šulinio perdangos demontavimas

L o k a l i n ė s q m a t a N r. Kalkuliacija Nr. 24
Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.

Iš viso už

139,09 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	S9-Specifiniai darbai						8,41			
	S10-Sezoniniai darbai						0,00			
1	Statinio gelžbetonio konstrukcijų plovimas diskiniu pjūklų	R23-197 (S9=1,17)	m		4,09	7	28,60	22,01	0,00	6,59
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,3	10,480	2,1	22,01	22,01		
	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	489246	maš. val.	0,3	3,14	2,1	6,59			6,59
2	Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas	N46-137 (S9=1,17)	m3		140,49	0,4	56,19	35,88	0,62	19,69
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,77	10277	žm. val.	10	8,970	4	35,88	35,88		
	Deguonis dujinis techninis	210004	m3	0,4	1,51	0,16	0,24		0,24	
	Acetilenas	240003	m3	0,08	11,96	0,032	0,38		0,38	
	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	310235	maš. val.	6,1	8,07	2,44	19,69			19,69
	Iš viso #1						84,79 €	57,89	0,62	26,28
	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai						4,63 €	8,0%		
	Papildomų medžiagų vertė						0,02 €		3,0%	
	Papildomų mechanizmų vertė						0,79 €			3,0%
	Soc. draudimas						1,12 €	1,79%		
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						91,35 €	63,64	0,64	27,07
	Statyb vietės išlaidos						8,23 €	9,00%	9,00%	9,00%
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						99,58 €	69,37	0,70	29,51
	Indeksas							1,000	0,895	0,895
	Po indeksacijos iš viso						96,41 €	69,37	0,63	26,41
	Pridėtinės išlaidos						13,07 €	20,90%		
	Pelnas						5,47 €	5,0%	5,0%	5,0%
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						114,95 €	86,56	0,66	27,73
	PVM						24,14 €	21%	21%	21%
	Iš viso #5 (kaina su PVM)						139,09 €	104,74	0,80	33,55

Sudarė: G. Pilvelienė

Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio
 pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos
 g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje
 rekonstrukcijos darbai
 Papildomi darbai
 Liuko demontavimas

L o k a l i n ė s a m a t a N r. Kalkuliacija Nr. 25
 Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.

Iš viso už

39,53 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	S9-Specifiniai darbai						0,00			
	S10-Sezoniniai darbai						2,85			
1	Liukų demontavimas netipiniuose šuliniuose	N34-101 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0 S10=1,15)	vnt.		21,85	1	21,85	21,85	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	10322	žm. val.	2,32	9,420	2,32	21,85	21,85		
	Bitumo lakas	230005	kg		7,77					
	Cementinis skiedinys S5	600008	m3		61,11					
	Iš viso #1						21,85 €	21,85		
	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai						1,75 €	8,0%		
	Papildomų medžiagų vertė								3,0%	
	Papildomų mechanizmų vertė									3,0%
	Soc. draudimas						0,42 €	1,79%		
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						24,02 €	24,02		
	Statyb vietės išlaidos						2,16 €	9,00%	9,00%	9,00%
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						26,18 €	26,18		
	Indeksas							1,000	0,895	0,895
	Po indeksacijos iš viso						26,18 €	26,18		
	Pridėtinės išlaidos						4,93 €	20,90%		
	Pelnas						1,56 €	5,0%	5,0%	5,0%
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						32,67 €	32,67		
	PVM						6,86 €	21%	21%	21%
	Iš viso #5 (kaina su PVM)						39,53 €	39,53		

Sudarė: G. Pilvelienė



Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio
pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos
g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje
rekonstrukcijos darbai
Papildomi darbai
RKŠ-3 šulinio sumontavimas

L o k a l i n ė s a m a t a N r. Kalkuliacija Nr. 26
Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.

Iš viso už

401,70 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	S9-Specifiniai darbai						0,00			
	S10-Sezoniniai darbai						21,00			
1	Surenkamų tipinių gelžbetonio RKŠ-3 šulinio įrengimas	N34-91 (S10=1,15)	vnt.		247,51	1	247,50	161,00	46,01	40,49
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,78	10378	žm. val.	16,1	10,000	16,1	161	161		
	Bitumo lakas	230005	kg	4,2	7,77	4,2	32,63		32,63	
	Plieniniai kronšteinai elektros perdavimo linijoms su 2 ink.	520061	kompl.	6	2,23	6	13,38		13,38	
	Kranai ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10t	489034	maš. val.	1,44	28,12	1,44	40,49			40,49
2	Liukų įrengimas netipiniuose šuliniuose	N34-101 (S10=1,15)	vnt.		172,87		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	10322	žm. val.	2,9	9,420					
	Bitumo lakas	230005	kg	1,57	7,77					
	Liukas ketinis	570483	vnt.	1	132,74					
	Cementinis skiedinys S5	600008	m3	0,01	61,11					
Iš viso #1							247,50 €	161,00	46,01	40,49
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai							12,88 €	8,0%		
Papildomų medžiagų vertė							1,38 €		3,0%	
Papildomų mechanizmų vertė							1,21 €			3,0%
Soc. draudimas							3,11 €	1,79%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)							266,08 €	176,99	47,39	41,70
Statybvietsės išlaidos							23,95 €	9,00%	9,00%	9,00%
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)							290,03 €	192,92	51,66	45,45
Indeksas								1,000	0,895	0,895
Po indeksacijos iš viso							279,84 €	192,92	46,24	40,68
Pridėtinės išlaidos							36,34 €	20,90%		
Pelnas							15,80 €	5,0%	5,0%	5,0%
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)							331,98 €	240,72	48,55	42,71
PVM							69,72 €	21%	21%	21%
Iš viso #5 (kaina su PVM)							401,70 €	291,27	58,75	51,68

Sudarė: G. Pilvelienė



Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio
 pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos
 g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje
 rekonstrukcijos darbai
 Papildomi darbai
 RKŠ-3 g/b šulinys

L o k a l i n ė s a m a t a N r. Kalkuliacija Nr. 27
 Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.

Iš viso už

596,65 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	S9-Specifiniai darbai						0,00			
	S10-Sezoniniai darbai						0,00			
1	RKŠ-3 g/b šulinys	X88003	vnt.		467,37	1	467,37	0,00	467,37	0,00
	RKŠ-3 g/b šulinys	1X88003	vnt.	1	467,37	1	467,37		467,37	
	Iš viso #1						467,37 €		467,37	
	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai							8,0%		
	Papildomų medžiagų vertė						14,02 €		3,0%	
	Papildomų mechanizmų vertė									3,0%
	Soc. draudimas							1,79%		
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						481,39 €		481,39	
	Statybvietsės išlaidos						43,33 €	9,00%	9,00%	9,00%
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						524,72 €		524,72	
	Indeksas							1,000	0,895	0,895
	Po indeksacijos iš viso						469,62 €		469,62	
	Pridėtinės išlaidos							20,90%		
	Pelnas						23,48 €	5,0%	5,0%	5,0%
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						493,10 €		493,10	
	PVM						103,55 €	21%	21%	21%
	Iš viso #5 (kaina su PVM)						596,65 €		596,65	

Sudarė: G. Pilvelienė



Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio
pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos
g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje
rekonstrukcijos darbai
Papildomi darbai
Liukas plaukiojančio tipo 40t

L o k a l i n ė s a m a t a N r. Kalkuliacija Nr. 28
Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.

Iš viso už

294,84 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	S9-Specifiniai darbai						0,00			
	S10-Sezoniniai darbai						0,00			
1	Pož. komun. dangčiai važ. daliai iš atsp. ketaus, plauk. (apkr. iki 40t)	C1-2050-34	vnt.		230,96	1	230,96	0,00	230,96	0,00
	Pož. komun. dangčiai važ. daliai iš atsp. ketaus, plauk. (apkr. iki 40t)	2050_34	vnt.	1	230,960	1	230,96		230,96	
	Iš viso #1						230,96 €		230,96	
								8,0%		
	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai						6,93 €		3,0%	
	Papildomų medžiagų vertė									3,0%
	Papildomų mechanizmų vertė									
	Soc. draudimas							1,79%		
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						237,89 €		237,89	
	Statybvietės išlaidos						21,41 €	9,00%	9,00%	9,00%
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						259,30 €		259,30	
	Indeksas							1,000	0,895	0,895
	Po indeksacijos iš viso						232,07 €		232,07	
	Pridėtinės išlaidos							20,90%		
	Pelnas						11,60 €	5,0%	5,0%	5,0%
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						243,67 €		243,67	
	PVM						51,17 €	21%	21%	21%
	Iš viso #5 (kaina su PVM)						294,84 €		294,84	

Sudarė: G. Pilvelienė



Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio
pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos
g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje
rekonstrukcijos darbai
Papildomi darbai
RKŠ-3 šulinio demontavimas

L o k a l i n ė s a m a t a N r. Kalkuliacija Nr. 29
Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.

Iš viso už

274,36 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	S9-Specifiniai darbai						0,00			
	S10-Sezoniniai darbai						16,80			
1	Surenkamų tipinių gelžbetonio RKŠ-3 šulinio įrengimas	N34-91 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0 S10=1,15)	vnt.		161,19	1	161,19	128,80	0,00	32,39
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,78	10378	žm. val.	12,88	10,000	12,88	128,8	128,8		
	Bitumo lakas	230005	kg		7,77					
	Plieniniai kronšteinai elektros perdavimo linijoms su 2 ink.	520061	kompl.		2,23					
	Kranai ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10t	489034	maš. val.	1,152	28,12	1,152	32,39			32,39
	Iš viso #1						161,19 €	128,80		32,39
	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai						10,30 €	8,0%		
	Papildomų medžiagų vertė								3,0%	
	Papildomų mechanizmų vertė						0,97 €			3,0%
	Soc. draudimas						2,49 €	1,79%		
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						174,95 €	141,59		33,36
	Statybvietės išlaidos						15,74 €	9,00%	9,00%	9,00%
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						190,69 €	154,33		36,36
	Indeksas							1,000	0,895	0,895
	Po indeksacijos iš viso						186,87 €	154,33		32,54
	Pridėtinės išlaidos						29,07 €	20,90%		
	Pelnas						10,80 €	5,0%	5,0%	5,0%
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						226,74 €	192,57		34,17
	PVM						47,62 €	21%	21%	21%
	Iš viso #5 (kaina su PVM)						274,36 €	233,01		41,35

Sudarė: G. Pilvelienė



Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio
 pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos
 g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje
 rekonstrukcijos darbai
 Papildomi darbai
 Medžių šaknų apsaugos įrengimas

L o k a l i n ė s a m a t a N r. Kalkuliacija Nr. 30
 Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.

Iš viso už

351,47 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	S9-Specifiniai darbai						0,00			
	S10-Sezoniniai darbai						0,00			
1	Medžių šaknų apsaugos įrengimas	N23P-0910	vnt.		270,05	1	270,05	12,59	257,46	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	1,58	7,970	1,58	12,59	12,59		
	Medžių šaknų apsauga 100x1000mm vid. skylė 500mm	260244	vnt.	1	256,6	1	256,6		256,6	
	Cementinis skiedinys	600004	m3	0,014	61,11	0,014	0,86		0,86	
	Iš viso #1						270,05 €	12,59	257,46	
	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai						1,01 €	8,0%		
	Papildomų medžiagų vertė						7,72 €		3,0%	
	Papildomų mechanizmų vertė									3,0%
	Soc. draudimas						0,24 €	1,79%		
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						279,02 €	13,84	265,18	
	Statybvietės išlaidos						25,12 €	9,00%	9,00%	9,00%
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						304,14 €	15,09	289,05	
	Indeksas							1,000	0,895	0,895
	Po indeksacijos iš viso						273,79 €	15,09	258,70	
	Pridėtinės išlaidos						2,84 €	20 90%		
	Pelnas						13,84 €	5,0%	5,0%	5,0%
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						290,47 €	18,83	271,64	
	PVM						61,00 €	21%	21%	21%
	Iš viso #5 (kaina su PVM)						351,47 €	22,79	328,68	

Sudarė: G. Pilvelienė

Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio
pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos
g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje
rekonstrukcijos darbai
Papildomi darbai
Medžių kamienų apsaugos įrengimas

L o k a l i n ė s a m a t a N r. Kalkuliacija Nr. 31
Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.

Iš viso už

174,53 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	S9-Specifiniai darbai						0,00			
	S10-Sezoniniai darbai						0,00			
1	Medžių kamienų apsaugos įrengimas	N57P-5141-1	vnt.		134,77	1	134,77	4,66	130,00	0,11
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,52	8,960	0,52	4,66	4,66		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,21	0,53	0,21	0,11			0,11
	Medžių kamienų apsauga	52005826	vnt.	1	130	1	130		130	
	Iš viso #1						134,77 €	4,66	130,00	0,11
	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai						0,37 €	8,0%		
	Papildomų medžiagų vertė						3,90 €		3,0%	
	Papildomų mechanizmų vertė									3,0%
	Soc. draudimas						0,09 €	1,79%		
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						139,13 €	5,12	133,90	0,11
	Statybvietės išlaidos						12,52 €	9,00%	9,00%	9,00%
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						151,65 €	5,58	145,95	0,12
	Indeksas							1,000	0,895	0,895
	Po indeksacijos iš viso						136,32 €	5,58	130,63	0,11
	Pridėtinės išlaidos						1,05 €	20,90%		
	Pelnas						6,87 €	5,0%	5,0%	5,0%
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						144,24 €	6,96	137,16	0,12
	PVM						30,29 €	21%	21%	21%
	Iš viso #5 (kaina su PVM)						174,53 €	8,42	165,96	0,15

Sudarė: G. Pūvelienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 188710823, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda UAB „YIT Lietuva“ 133556411, Karaliaus Mindaugo pr. 35, 44307 Kaunas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2019 M. SPALIO 25 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-2828
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-12-08 Nr. J9-3245
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-08 10:03:26 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-08 10:03:29 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-24 11:19:56 – 2022-05-23 11:19:56
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Vanagas, Generalinis direktorius, YIT Lietuva
Sertifikatas išduotas	KĘSTUTIS,VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-09 14:07:12 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-25 15:48:25 – 2023-06-24 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k.188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26 13:29:47
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-12-10 09:12:32)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-12-10 09:12:33 Dokumentų valdymo sistema Avilys