

**Pakeitimo nurodymas Nr. 4 pagal rangos sutartį Nr. Pst-129(13.68)
„IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statyba
bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimas, statyba ir prijungimas
prie kapinyno ir esamos IAE infrastruktūros“**

2020-09-14

Rangovas: Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš:
AB „Eurovia Lietuva“ (atsakingasis partneris);
UAB „Vilstata“; UAB „Ekobana“

Inžinierius: UAB „TAEM Projektų valdymas“

Užsakovas/Perkančioji organizacija: VĮ Ignalinos atominė elektrinė

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. Pst-129(13.68) „IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statyba bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimas, statyba ir prijungimas prie kapinyno ir esamos IAE infrastruktūros“ Bendrųjų ir konkrečiųjų sutarties sąlygų nuostatomis, Inžinierius, gavęs Rangovo 2020-04-15 pranešimą Nr. SDV-234 dėl pakeitimo, Projektuotojo UAB „Eksortus“ 2020-05-08 raštą Nr. EK/SR2020-143 ir Užsakovo VĮ Ignalinos atominė elektrinė 2020-06-10 raštu Nr. ĮS-2637 (15.46.1E) bei 2020-07-30 raštu Nr. ĮS-3499 (15.46.1) patvirtinimą dėl pakeitimo, priėmė sprendimą, kad:

siekiant įgyvendinti Rangos sutartį :

a) atsiradus nenumatytais aplinkybėmis. t.y.

Įgyvendinant projektą B19-2 „IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statyba bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimas, statyba ir prijungimas prie kapinyno ir esamos IAE infrastruktūros“ pagal 2017-06-22 Rangos sutartį Nr. Pst-129(13.68) (toliau - Sutartis) Rangovas 2020-04-15 raštu Nr. SDV-234 pateikė pretenziją pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 20.1 punktą [Rangovo pretenzijos] dėl papildomų mokėjimų.

Rangovas rašte Nr. SDV-234 nurodo, kad:

Įgyvendindamas sutartį Rangovas susidūrė su šiomis, nuo Sutarties šalių nepriklausančiomis aplinkybėmis, dėl kurių reikalinga atlikti papildomus darbus. Remiantis Rangos sutarties PSt-129 (13.68) Konkrečiųjų sąlygų 14.1 punktu, Rangos sutarties kaina už darbus, įkainotuose sąnaudų žiniaraščiuose įvertintus fiksuoto įkainio principu (Darbai, kurių orientaciniai darbų kiekiai su įkainiais nurodyti Sutartyje), nustatoma pagal 12.3 punktą [Įvertinimas], taikant visus Rangos sutartyje numatytus Sutarties kainos keitimo atvejus, todėl turi būti įvertinta ir apmokama už faktinius atliktų darbų kiekius, t.y.:

1. Pagal projektą Nr. 7930/1-S-01-TP-SK.DŽ-1 geotekstilės paklojimo ir esamo pagrindo tankinimo darbai sudaro 19300 m². Pagal projektą Nr. 7930/1-S-01-DP-SK.DŽ-1 geotekstilės „Tiptex BS20 W“ paklojimo ir esamo pagrindo tankinimo darbai sudaro

19300 m². Rangovas turėjo atlikti geotekstilės „TippTex BS20 W“ paklojimo ir esamo pagrindo tankinimo darbus, kurių apimtis pagal B19-2 įkainotų sąnaudų žiniaraščio 9 punktą „Geotekstilės paklojimas ir esamo pagrindo tankinimas“ atitinka 13988 m². Baigęs geotekstilės „TippTex BS20 W“ paklojimo darbus, Rangovas padarė kontrolinę geodezinę nuotrauką tam, kad nustatytų faktinį geotekstilės „TippTex BS20 W“ paklojimo kiekį (Nr. B-19-20190703-1). Pagal kontrolinių geodezinių nuotraukų Nr. B19-20190703-1 rezultatus, Rangovo atliktų darbų kiekis – 16655 m². Geotekstilės „TippTex BS20 W“ paklota 2667 m² daugiau negu nurodyta įkainotų sąnaudų žiniaraštyje: $16655 \text{ m}^2 - 13988 \text{ m}^2 = 2667 \text{ m}^2$.

2. Pagal projektą Nr. 7930/1-S-01-TP-SK.DŽ-1 skaldos–žvyro sluoksnio $h=0,65$ m supylimo ir sutankinimo darbai sudaro 8070 m³. Pagal projektą Nr. 7930/1-S-01-DP-SK. DŽ-1 skaldos–žvyro sluoksnio $h=0,65$ m supylimo ir sutankinimo darbai sudaro 12053 m³. Rangovas turėjo atlikti skaldos–žvyro sluoksnio $h=0,65$ m supylimo ir sutankinimo darbus, kurių kiekis pagal B19-2 įkainotų sąnaudų žiniaraščio 11 punktą „Skaldos–žvyro sluoksnio $h=0,65$ m supylimas ir sutankinimas iki $K \geq 0,98$, $E_v \geq 120$ MPa“ yra 8070 m³. Baigęs skaldos–žvyro sluoksnio $h=0,65$ m supylimo ir sutankinimo darbus, Rangovas atliko kontrolines geodezines nuotraukas tam, kad nustatytų faktinį skaldos–žvyro sluoksnio $h=0,65$ m supylimo ir sutankinimo kiekį (Nr. B-19-20190712-1). Pagal kontrolinių geodezinių nuotraukų Nr. B-19-20190712-1 rezultatus, Rangovo atliktų darbų kiekis – 12166 m³. Skaldos–žvyro sluoksnio $h=0,65$ m supilta ir sutankinta 4096 m³ daugiau, negu nurodyta įkainotų sąnaudų žiniaraštyje: $12166 \text{ m}^3 - 8070 \text{ m}^3 = 4096 \text{ m}^3$.
3. Pagal projektą Nr. 7930/1-S-01-TP-SK.DŽ-1 bentonitinio molio geokompozito, $t=7$ mm paklojimo darbai sudaro 15300 m². Pagal projektą Nr. 7930/1-S-01-DP-SK.DŽ-1 bentonitinio molio geokompozito, $t=7$ mm paklojimo darbai sudaro 15300 m². Rangovas turėjo atlikti bentonitinio molio geokompozito, $t=7$ mm paklojimo darbus, kurių kiekis pagal B19-2 įkainotų sąnaudų žiniaraščio 12 punktą „Bentonitinio molio geokompozito $t=7$ mm paklojimas“ yra 14053 m². Baigęs bentonitinio molio geokompozito, $t=7$ mm paklojimo darbus, Rangovas atliko kontrolines geodezines nuotraukas tam, kad nustatytų faktinį bentonitinio molio geokompozito $t=7$ mm paklojimo kiekį (Nr. B-19-20190723-3). Pagal kontrolinių geodezinių nuotraukų Nr. B-19-20190723-3 rezultatus, Rangovo atliktų darbų kiekis – 14416,20 m². Bentonitinio molio geokompozito $t=7$ mm paklota 363,20 m² daugiau, negu nurodyta įkainotų sąnaudų žiniaraštyje: $14416,20 \text{ m}^2 - 14053 \text{ m}^2 = 363,20 \text{ m}^2$.
4. Pagal projektą Nr. 7930/1-S-01-TP-SK.DŽ-1 HDPE plėvelės $t=2,5$ mm paklojimo ir suvirinimo darbai sudaro 15300 m². Pagal projektą Nr. 7930/1-S-01-DP-SK. DŽ-1 HDPE plėvelės $t=2,5$ mm paklojimo ir suvirinimo darbai sudaro 16060 m². Rangovas turėjo atlikti HDPE plėvelės $t=2,5$ mm paklojimo ir suvirinimo darbus, kurių kiekis pagal B19-2 įkainotų sąnaudų žiniaraščio 13 punktą „HDPE plėvelės $t=2,5$ mm paklojimas ir suvirinimas“ yra 14053 m². Baigęs HDPE plėvelės $t=2,5$ mm paklojimo ir suvirinimo darbus, Rangovas atliko kontrolines geodezines nuotraukas tam, kad nustatytų faktinį HDPE plėvelės $t=2,5$ mm paklojimo ir suvirinimo kiekį (Nr. B-19-20190719-1). Pagal kontrolinių geodezinių nuotraukų Nr. B-19-20190719-1

rezultatus, Rangovo atliktų darbų kiekis – 14990,80 m². HDPE plėvelės t=2,5 mm paklota ir suvirinta 937,80 m² daugiau, negu nurodyta įkainotų sąnaudų žiniaraštyje: 14990,80 m² – 14053 m² = 937,80 m².

5. Pagal projektą Nr. 7930/1-S-01-TP-SK.DŽ-1 Geotekstilės „Tiptex BS40“ paklojimo darbai sudaro 15300 m² (žr. 1 priedą). Pagal projektą Nr. 7930/1-S-01-DP-SK.DŽ-1 Geotekstilės „Tiptex BS40“ paklojimo darbai sudaro 15300 m². Rangovas turėjo atlikti Geotekstilės „Tiptex BS40“ paklojimo darbus, kurių kiekis pagal B19-2 įkainotų sąnaudų žiniaraščio 14 punktą „Geotekstilės „Tiptex BS40“ paklojimas“ yra 14053 m² (žr. 17 priedą). Baigęs Geotekstilės „Tiptex BS40“ paklojimo darbus, Rangovas atliko kontrolines geodezines nuotraukas tam, kad nustatytų faktinį Geotekstilės „Tiptex BS40“ paklojimo kiekį (Nr. B-19-20190723-4). Pagal kontrolinių geodezinių nuotraukų Nr. B-19-20190723-4 rezultatus, Rangovo atliktų darbų kiekis – 14329,20m². Geotekstilės „Tiptex BS40“ paklota 276,20m² daugiau, negu nurodyta įkainotų sąnaudų žiniaraštyje: 14329,20m² – 14053m² = 276,20m².

1) Reikalinga atlikti tokius papildomus darbus:

1. Geotekstilės paklojimas ir esamo pagrindo tankinimas (pritaikytas sutartinis įkainis Nr.9) (vertė 4 480,56 Eur be PVM, apimtis 2667m²);
2. Skaldos–žvyro sluoksnio h=0,65 m supylimas ir sutankinimas iki $K \geq 0,98$, $E_{v2} \geq 120$ MPa (pritaikytas sutartinis įkainis Nr.11) (vertė 178 913,28 Eur be PVM, apimtis 4096m³);
3. Bentonitinio molio geokompozito t=7 mm paklojimas (pritaikytas sutartinis įkainis Nr.12) (vertė 2 854,75 Eur be PVM, apimtis 363,2m²);
4. HDPE plėvelės t=2,5 mm paklojimas ir suvirinimas (pritaikytas sutartinis įkainis Nr.13) (vertė 8 684,03 Eur be PVM, apimtis 937,8m²);
5. Geotekstilės paklojimas (pritaikytas sutartinis įkainis Nr.14) (vertė 541,35 Eur be PVM, apimtis 276,2m²);

VISO Papildomų darbų vertė 195.473,97 Eur be PVM.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad papildomų darbų apimtys yra įvertintos ir apmatuotos vadovaujantis pasirašytos Rangos sutarties nuostatomis.

Papildomų darbų vieneto įkainiai yra pagrįsti ir priimtini Užsakovui, bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos ir nustatytos vadovaujantis sutarties 13 skyriaus nuostatomis (Bendrųjų sutarties sąlygų 13.2 punkto [Vertės nustatymas] ir Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų 12.3 punkto [Įvertinimas] nuostatomis).

Dėl šio pakeitimo, nebus kliūčių pagal rangos sutartį statomą statinį pripažinti tinkamu naudoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei Inžinieriui išduoti perėmimo pažymą.

Rezultatų pavadinimai	Suma, eurai be PVM
Pradinė sutarties kaina	7.996.194,88
Viso neatliekamų darbų vertė:	0,00
Viso keičiamų/ papildomų darbų vertė:	195.473,97

Priimta sutarties suma (po pakeitimo)	8.191.668,85
---------------------------------------	--------------

Keičiamos rangos sutarties sąlygos susijusios su Priimta sutarties suma. (*Rangos sutarties 3p.*)

Inžinierius priimdamas sprendimą patvirtina, kad darbų patikslinimas, sudaro sąlygas pasikeisti rangos sutarties kainai ir ji yra keičiama. Priimta sutarties kaina (po pakeitimo) priimama lygi **8.191.668,85 Eur be PVM.**

Aukščiau paminėti Pakeitimai neturi įtakos Rangos sutarties Pst-129(13.68) "IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statyba bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimas, statyba ir prijungimas prie kapinyno ir esamos IAE infrastruktūros" Darbų Baigimo terminui, ir šiuo pakeitimo nurodymu Darbų Baigimo terminas nėra keičiamas.

Rangovas, vadovaudamasis Rangos sutarties Konkrečių sąlygų (toliau - KS) 4.2 punkto nuostatomis, įsipareigoja pateikti Užsakovui Rangos sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, kurios sąlygos atitiktų aukščiau nurodyto Rangos sutarties KS 4.2 punkto nuostatas.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr.1. Rangovo AB „Eurovia Lietuva“ 2020-04-15 raštas Nr. SDV-234 su priedais, 20 lapų;
2. Priedas Nr.2. Inžinieriaus 2020-04-16 raštas dėl pakeitimo nurodymo Nr. 20-98, 24 lapai;
3. Priedas Nr.3. Projektuotojo 2020-05-08 raštas Nr. EK/SR2020-143, 2 lapai;
4. Priedas Nr.4. Inžinieriaus 2020-05-29 raštas dėl pakeitimo nurodymo Nr. 20-127, 26 lapai;
5. Priedas Nr.5. Užsakovo 2020-06-10 raštas Nr. ĮS-2637 (15.46.1E), 3 lapai;
6. Priedas Nr.6. Inžinieriaus 2020-07-23 raštas dėl sutarties Nr.PST-129(13.68) keitimo Nr. 20-167, 3 lapai;
7. Priedas Nr.7. Užsakovo 2020-07-30 raštas Nr. ĮS-3499 (15.46.1), 2 lapai;