

Pakeitimo nurodymas Nr. 5 pagal rangos sutartį Nr. Pst-129(13.68) „IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statyba bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimas, statyba ir prijungimas prie kapinyno ir esamos IAE infrastruktūros“

2020- 09 - 18

Rangovas:	Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: AB „Eurovia Lietuva“ (atsakingasis partneris); UAB „Vilstata“; UAB „Ekobana“
Inžinierius:	UAB „TAEM Projektų valdymas“
Užsakovas/Perkančioji organizacija:	VĮ Ignalinos atominė elektrinė

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. Pst-129(13.68) „IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statyba bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimas, statyba ir prijungimas prie kapinyno ir esamos IAE infrastruktūros“ Bendrųjų ir konkrečiųjų sutarties sąlygų nuostatomis, Inžinierius, gavęs Rangovo 2020-04-28 pranešimą Nr. SDV-272 dėl pakeitimo, Projektuotojo UAB „Eksortus“ 2020-05-08 raštą Nr. EK/SR2020-145 ir Užsakovo VĮ Ignalinos atominė elektrinė 2020-08-19 raštu Nr. ĮS-3816 (15.46.1E) patvirtinimą dėl pakeitimo, priėmė sprendimą, kad:

siekiant įgyvendinti Rangos sutartį :

a) atsiradus nenumatytoms aplinkybėms. t.y.

Įgyvendinant projektą B19-2 „IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statyba bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimas, statyba ir prijungimas prie kapinyno ir esamos IAE infrastruktūros“ pagal 2017-06-22 Rangos sutartį Nr. Pst-129(13.68) (toliau - Sutartis) Rangovas 2020-04-28 raštu Nr. SDV-272 pateikė pretenziją pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 20.1 punktą [Rangovo pretenzijos] dėl papildomų mokėjimų.

Rangovas rašte Nr. SDV-272 nurodo, kad:

Įgyvendindamas sutartį Rangovas susidūrė su šiomis, nuo Sutarties šalių nepriklausančiomis aplinkybėmis, dėl kurių reikalinga atlikti papildomus darbus. Remiantis Rangos sutarties PSt-129 (13.68) Konkrečiųjų sąlygų 14.1 punktu, Rangos sutarties kaina už darbus, įkainotuose sąnaudų žiniaraščiuose įvertintus fiksuoto įkainio principu (Darbai, kurių orientaciniai darbų kiekiai su įkainiais nurodyti Sutartyje), nustatoma pagal 12.3 punktą [Įvertinimas], taikant visus Rangos sutartyje numatytus Sutarties kainos keitimo atvejus, todėl turi būti įvertinta ir apmokama už faktinius atliktų darbų kiekius, t.y.:

1. Pagal projektą Nr. 7930/1-S-00-DP-SP.B-5 ir B19-2 Įkainotų sąnaudų žiniaraštį, 385 punktą „Esamo sklypo paviršiaus sutvarkymas, nuimant 0,5 m esamo grunto sumaišyto su

augaliniu sluoksniu, ir išvežimas 5 km”, Rangovas turėjo atlikti augalinio sluoksnio ($H = 0,5$ m) nuėmimo ir jo išvežimo 5 km atstumu darbus, kurių kiekis pagal B19-2 Įkainotų sąnaudų žiniaraštį yra 14800 m³, tai atitinka 14800 m³: $0,5\text{m} = 29600$ m². Prieš pradėdant darbus, buvo padaryta esamo žemės paviršiaus kontrolinė geodezinė nuotrauka (Nr. B19-20171011-1). Baigęs augalinio sluoksnio nuėmimo ir jo išvežimo darbus, Rangovas atliko kontrolinę geodezinę nuotrauką (Nr. B-19-20171206-1), tam, kad būtų nustatytas faktiškai iškasto augalinio grunto kiekis ($H = 0,35 \div 0,55$ m). Pagal kontrolinių geodezinių nuotraukų Nr. B19-20171011-1 ir Nr. B-19-20171206-1 rezultatus, Rangovo atliktų darbų kiekis sudaro 34173 m², tai atitinka 16620 m³. Faktiškai augalinio grunto iškasta 1820 m³ daugiau, negu nurodyta Įkainotų sąnaudų žiniaraštyje: $16620\text{ m}^3 - 14800\text{ m}^3 = 1820\text{ m}^3$.

2. Pagal projektą Nr. 7930/1-S-00-DP-SP.B-5 ir B19-2 Įkainotų sąnaudų žiniaraštį, 386 punktą „Durpių iškimas ir išvežimas 5 km“, Rangovas turėjo atlikti durpių iškimo ir jų išvežimo 5 km atstumu darbus, kurių kiekis pagal B19-2 Įkainotų sąnaudų žiniaraštį yra 13050 m³. Baigęs durpių iškimo darbus, Rangovas atliko kontrolines geodezines nuotraukas tam, kad būtų nustatytas faktiškai iškastų durpių kiekis (Nr. B-19-20180108-1, Nr. B-19-20180111-1, Nr. B19-20180131-1, Nr. B19-20180227-1, Nr. B19-20180228-1, Nr. B19-20190701-1, Nr. B19-20190704-1, Nr. B19-20190807-1). Paskaičiuotų darbų kiekių patikslinimui, Rangovas pateikia situacijos brėžinį pagal kurį matoma, kad pagal darbo projektą durpių iškimo plotas yra 5704 m², tačiau faktiškai iškastų durpių plotas yra 7745 m². Taigi faktiškai iškasta $7745 - 5704 = 2041$ m² daugiau. Be to, Rangovas šalia situacijos brėžinio papildomai pateikia plano ir pjūvių brėžinius. Pagal kontrolinių geodezinių nuotraukų Nr. B-19-20180108-1, Nr. B-19-20180321-1, Nr. B19-20180131-1, Nr. B19-20180227-1, Nr. B19-20180228-1, Nr. B19-20190701-1, Nr. B19-20190704-1, B19-20190807-1 rezultatus, Rangovo atliktų darbų kiekis sudaro 21150 m³. Faktiškai durpių iškasta 8100 m³ daugiau, negu nurodyta Įkainotų sąnaudų žiniaraštyje: $21150\text{ m}^3 - 13050\text{ m}^3 = 8100\text{ m}^3$.
3. Nukarus augalinį sluoksnį, Rangovas atliko žemės darbus. Darbų eigoje trijose vietose buvo aptikti silpni grunta, kuriuos reikėjo iškasti ir pakeisti kitu tinkamu gruntu (žr. Apžiūros aktą Nr. 1, Apžiūros aktą Nr. 2 ir Statybos darbų žurnalo Nr. 1 - 202 psl. įrašus. Atlikus silpno grunto pakeitimo darbus, Rangovas atliko kontrolines geodezines nuotraukas, kad nustatytų faktiškai iškasto silpno grunto kiekį Nr. B-19-20180108-2 su papildomais paaiškinimais, Nr. B-19-20180111-2 su papildomais paaiškinimais, Nr. B-19-20180413-1 su papildomais paaiškinimais ir naujai supilto grunto kiekį, pašalinus silpnus gruntu Nr. B19-20180430-4 su papildomais paaiškinimais, Nr. B19-20180430-2 su papildomais paaiškinimais, Nr. B19-20180419-1 su papildomais paaiškinimais, ir naujai supilto grunto kiekį, pašalinus durpes Nr. B19-20190719-1, Nr. B19-20190715-1, Nr. B19-20190807-2. Atlikdamas aukščiau išvardytus darbus, Rangovas iškasė 3709 m³ silpno bei netinkamo grunto ir išvežė jį 5 km atstumu, taip pat atvežė ir supylė 6506 m³ smėlingo grunto, kuris nebuvo įtrauktas į B19-2 Įkainotų sąnaudų žiniaraštį.

4. Pagal projektą Nr. 7930/1-S-00-DP-SP.B-6 ir B19-2 įkainotų sąnaudų žiniaraštį, 387 punktą, Rangovas turi panaudoti gruntą, esantį tarp piketų 160 m ÷ 380 m (pjūvis A-A), aukščiau altitudės +155,0 m (raudonoji linija), įdubų užpylimui, esančių tarp piketų 10 m – 230 m (pjūvis A-A), žemiau altitudės +155,0 m;

Prieš atliekant esamo natūralaus grunto iškasimo ir įdubų užpylimo darbus tarp piketų 160 m ÷ 380 m, pagal inžinerinius ir geologinius tyrimus, kuriuos 2008 m. atliko UAB „GEOTESTUS“, buvo nustatyta:

- aplink gręžinį Nr.7, aukščiau altitudės +155,0 m, yra piltinis gruntas: smėlingas molis su juodžemiu, nuo tamsiai pilko iki juodo; nuo 2,1 m – smėlingas molis, juosvai pilkas, su durpėmis; nuo 2,5 m – molis, tamsiai rudas; 3,2 m gylyje yra dulkis su organine medžiaga (OU), tamsiai pilkas, minkštai plastingas, su humusingo vandeningo dulkingo smėlio mikrolėšiais; 1,3 m gylyje;
- aplink gręžinį Nr.14, aukščiau altitudės +155,0 m yra piltinis gruntas: smėlingas molis; nuo 2,2 m – smėlis, su durpėmis ir melsvo dulkingo molio priemaiša; 2,5 m gylyje;
- aplink gręžinį Nr.13, aukščiau altitudės +155,0 m yra piltinis gruntas: dulkingas smėlis, rudas, labai molingas, su žvyro priemaiša; nuo 1,5 m – dulkis su organine medžiaga, su smėliu ir žvyru; 2,3 m gylyje;
- aplink gręžinį Nr.30, aukščiau altitudės +155,0 m, yra dulkis – mažo plastingumo (UL), rudas, pusketis; nuo 0,6 m – kietas, molingas; nuo 2,0 m – gelsvai pilkas, 2,9 m gylyje.

Iš to seka, kad aukščiau išvardyti gruntai yra netinkami įdubų užpylimui, esančių tarp piketų 10 m – 230 m (pjūvis A-A), žemiau altitudės +155,0 m.

Pagal mineralinių medžiagų bandymų, kuriuos 1 ir 2 taškuose atliko AB „Eurovia Lietuva“ laboratorija, 2017-12-05 Protokolo Nr.190 rezultatus, šie gruntai netinkami įdubų užpylimui, esančių tarp piketų 10 m – 230 m (pjūvis A-A), žemiau altitudės +155,0 m.

Rangovas turėjo atlikti grunto iškasimo tarp piketų 160 m ÷ 380 m ir įdubų užpylimo darbus, kurių kiekis pagal B19-2 įkainotų sąnaudų žiniaraštį, 387 punktą „Aikštelės paviršiaus planiravimas, gruntą sutankinant“ yra 67800 m³.

Rangovas, remdamasis Statybos darbų žurnalo Nr.1 - 198 psl. įrašais, atliktais 2018-01-18, atliko esamo natūralaus grunto iškasimą iki projektinės altitudės (raudona linija) tarp piketų 160 m ÷ 380 m ir jo išvežimą, kadangi gruntas buvo netinkamas įdubų užpylimui. Dalis grunto buvo pervežta į projektuojamos vejos vietas, o kita dalis buvo išvežta 5 km atstumu. Prieš darbų pradžią, nuėmus augalinį sluoksnį, buvo atlikta kontrolinė geodezinė nuotrauka Nr. B19-20171206-1. Po grunto iškasimo darbų, buvo atliktos kontrolinės geodezinės nuotraukos Nr. B-19-20171214-3 ir Nr. B-19-20180808-1, kurias patvirtino SIVS geodezijos inžinierius. Pagal šias nuotraukas Rangovas nustatė faktiškai atliktų darbų kiekį: – Rangovo atliktų darbų kiekis, iškasant ir pervežant gruntą į projektuojamos vejos vietas, sudaro 8510 m³, vietoj B19-2 įkainotų sąnaudų žiniaraštyje, 387 punkte numatyto kiekio 67800 m³; – Rangovo atliktų darbų kiekis, iškasant ir pervežant gruntą iki 5 km atstumu, sudaro 43516 m³. Šis darbų kiekis nebuvo įtrauktas į B19-2 įkainotų sąnaudų žiniaraštį pagal Sutartį.

– Neatliktų darbų kiekis, kurio Rangovas neaktuos pagal B19-2 įkainotų sąnaudų žiniaraštį, 387 punktą sudaro 67800-8510=59290 m³.

Rangovas turėjo atlikti grunto iškasimo darbus h=1,350 m po visų modulių plotu, kurio kiekis pagal B19-2 įkainotų sąnaudų žiniaraštį, 7 punktą „Grunto iškasimas h=1,350 m po visu modulių plotu, esamo pagrindo tankinimas iki $K \geq 0,97, E_{v2} \geq 80 \text{ MPa}$ “ yra 20095 m³ ir

iškasto grunto iki 5 km atstumu išvežimo darbus, kurių kiekis pagal B19-2 įkainotų sąnaudų žiniaraštį, 8 punktą „Grunto išvežimas iki 5 km atstumu“ yra 1830 m³.

Rangovas įvykdė grunto iškasimo $h=1,350$ m po pirmo modulio dalies plotu darbus ir pirmojo modulio dalies grunto pašalinimą iki projekcinio aukščio. Likusioje pamato plokštės dalyje šio darbo atlikti nereikėjo, nes pašalinus augalinį sluoksnį gruntinio pagrindo aukštis buvo mažesnis už projekcinį pagrindo aukštį. Po grunto iškasimo darbų, buvo atliktos kontrolinės geodezinės nuotraukos Nr. B-19-20180507-2, kurias patvirtino SIVS geodezijos inžinierius. Pagal šias nuotraukas Rangovas nustatė faktiškai atliktų darbų kieki:

– Rangovo atliktų darbų kiekis, iškasus gruntą, sudaro 5100 m³ vietoj B19-2 įkainotų sąnaudų žiniaraštyje, 7 punkte numatyto kiekio 20095 m³. Neatliktų darbų kiekis, kurio Rangovas neaktuos pagal B19-2 įkainotų sąnaudų žiniaraštį, 7 punktą sudaro $20095 - 5100 = 14995$ m³.

– Rangovo atliktų darbų kiekis, grunto išvežimas iki 5 km atstumu, sudaro 5100 m³, vietoj B19-2 įkainotų sąnaudų žiniaraštyje, 8 punkte numatyto kiekio 1830 m³. Faktiškai įvykdyto grunto išvežimo iki 5 km atstumu darbo kiekis pagal 8 punktą viršijamas $5100 - 1830 = 3270$ m³. Šis darbų kiekis nebuvo įtrauktas į B19-2 įkainotų sąnaudų žiniaraštį pagal Sutartį.

5. Akumuliacinių talpų pagrindų įrengiamame smėlio-žvirgždo mišinio sluoksnio įrengimo darbai nėra įvertinti nei projekto Nr. 7930/1-S-06-TP-SK.DŽ-1 darbų kiekių žiniaraštyje, nei B19-2 įkainotų sąnaudų žiniaraštyje.

Pagal projekto Nr. 7930/1-S-06-TP-SK brėžinio Nr. 7930/1-S-06-TP-SK.B-1 skersinį pjūvį 1-1 akumuliacinių talpų dugno klojiniui yra numatytas smėlio-žvirgždo mišinio sluoksnis $h=600$ mm, sutankintas $k=0,98$ $E=50$ MPa.

Esant projekto ir žiniaraščio neatitikimams projekto Nr. 170170 pirkimo metu, tiekėjų pateiktas klausimas dėl smėlio-žvirgždo mišinio pasluoksnio reikalingumo po 06 statiniu, tačiau IAE pateiktame atsakyme nurodyta, kad šio darbo vertinti nereikia.

Rangovui atliekant įrengimo darbus yra vadovaujamas darbo projektu. Pagal darbo projekto Nr. 7930/1-S-XX-DP-SK brėžinio Nr. 7930/1-S-06-DP-SK.B-2-C skersinį pjūvį 1-1 akumuliacinių talpų dugno klojiniui yra numatytas smėlio-žvyro mišinys fr. 0/45 $h=600$ mm, sutankintas $D_{pr} \geq 98\%$ ($E_{v2} \geq 120$ MPa). Tačiau vykdant Rangos darbus statybos darbų žurnale Nr. 7 F-58 „Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovų pastabos“ formoje įvestas projektuotojo pakitimas, kuriuo numatoma 06 pastato dugno klojiniui naudoti žvirgždo-skaldos mišinį.

Vadovaujantis darbo projektu ir statybos darbų žurnale įvestu pakeitimu Rangovas įrengė žvirgždo-skaldos mišinio pasluoksnį po 06 statiniu.

Pagal kontrolinės geodezinės nuotraukos Nr. B19-20190515-1 rezultatus, Rangovo atliktų darbų kiekis sudaro – 200 m³. Rangovas supylė 200 m³ žvirgždo-skaldos mišinio akumuliacinių talpų pagrindų įrengimui, sutankinant jį iki $D_{pr} \geq 98\%$. 2020-04-07 Darbų atlikimo aktas Nr. DA/008.

Šie darbai yra papildomi, kadangi projekto pirkimo metu pateikiant klausimą pasluoksniu reikalingumo buvo nurodytą jo nevertinti, tačiau į tai nebuvo atsižvelgta ir į DP šie darbai vis tiek įtraukti, nors B19-2 įkainotų sąnaudų žiniaraštyje ir projekto darbų žiniaraštyje darbų kiekiai nėra įvertinti.

Pagal projekto Nr. 7930/1-S-06-TP-SK.DŽ-1 darbų kiekių žiniaraštį akumuliacinių talpų užpylimas gruntu nėra įvertintas. Pagal projektą Nr. 7930/1-S-06-DP-SK.DŽ-1 smėlio-žvyro gruntas akumuliacinės talpos užpylimui, tankinant iki $D_{pr} \geq 98\%$ sudaro 450 m³. Pagal B19-2 įkainotų sąnaudų žiniaraščio „Atliekų laidojimo moduliai. Lietaus vandens akumuliacinės talpos (L2UBB60)“ skyrių akumuliacinių talpų užpylimas smėlio-žvyro mišiniu taip pat nėra įvertintas.

Pagal kontrolinės geodezinės nuotraukos Nr. B19-20191203-1 rezultatus, Rangovo atliktų darbų kiekis sudaro – 1537,56 m³. Rangovas supylė 1537,56 m³ Smėlio-žvyro mišinio akumuliacinės talpos užpylimui, tankinant iki $D_{pr} \geq 98\%$.

Neatliktų darbų kiekis, kurio Rangovas neaktuos pagal B19-2 įkainotų sąnaudų žiniaraštį, 319 punkto „Pagrindo paruošiamieji darbai (lyginimas, tankinimas iki $k \geq 0,95$, tankinamas iki 0,5 m gylio)“ 200 m³ ir 317 punkto „Pamatų duobės kasimas“ 625 m³.

Pridedama: smėlio-žvyro mišinio akumuliacinės talpos užpylimui, tankinant iki $D_{pr} \geq 98\%$ kiekių sąmata. 320* pozicijos įkainis priimamas pagal B19-2 įkainotų sąnaudų žiniaraščio 389 punktą.

Žvirgždo-skaldos mišinio fr. 0/45 h=600 mm 06 pastato dugno klojiniui sutankinant iki $D_{pr} \geq 98\%$ ($E_v \geq 120$ MPa) kiekių sąmata. 319* pozicijos įkainis priimamas pagal B19-2 įkainotų sąnaudų žiniaraščio 38 punktą.

1) Reikalinga atlikti tokius papildomus darbus:

1. Esamo sklypo paviršiaus sutvarkymas nuimant 0,5 m esamo grunto sumaišyto su augaliniu sluoksniu ir išvežimas 5km (pritaikytas sutartinis įkainis Nr. 385) (vertė 7207,20 Eur be PVM, apimtis 1820 m³);
2. Durpių iškasimas ir išvežimas 5km (pritaikytas sutartinis įkainis Nr.386) (vertė 27 864,00 Eur be PVM, apimtis 8100 m³);
3. Silpnų ir netinkamų gruntų kasimas ir išvežimas į išlykį -įkainis Nr. 386*) (pritaikytas sutartinis įkainis Nr. 386 „Durpių iškasimas ir išvežimas 5km“) (vertė 12 758,96 Eur be PVM, apimtis 3709 m³);
4. Smėlio atvežimas, 40 km (pritaikytas sutartinis įkainis Nr. 389) (vertė 69 028,66 Eur be PVM, apimtis 6506 m³.);
5. Silpnų ir netinkamų gruntų kasimas ir išvežimas 5km -įkainis Nr. 386* (pritaikytas sutartinis įkainis Nr. 386 „Durpių iškasimas ir išvežimas 5 km“) (vertė 149 695,04 Eur be PVM, apimtis 43516 m³.);
6. Grunto išvežimas iki 5 km atstumu (pritaikytas sutartinis įkainis Nr.8) (vertė 3 629,70 Eur be PVM, apimtis 3270 m³.);

7. Žvirgždo-skaldos mišinio atvežimas, užpylimas ir tankinimas po pamatų plokšte $t=0,6\text{m}$ - įkainis Nr. 38* (pritaikytas sutartinis įkainis Nr. 38 „Skaldos-žvyro atvežimas, užpylimas ir tankinimas po pamatų plokšte $t=0,6\text{m}$ “) (vertė 8 736,00 Eur be PVM, apimtis 200 m³.);
8. Smėlio atvežimas, 40 km (pritaikytas sutartinis įkainis Nr. 389 „Smėlio atvežimas 40km“) (vertė 16 313,51 Eur be PVM, apimtis 1537,56 m³.);

VISO Papildomų darbų vertė 295.233,07 Eur be PVM.

2) Nereikia atlikti šių darbų:

9. Aikštelės paviršiaus planiravimas, gruntą sutankinant $K = 90$, priimant 9 % (pritaikytas sutartinis įkainis Nr. 387) (vertė 104 350,40 Eur be PVM, apimtis 59290 m³.);
10. Grunto iškasimas $h=1,350\text{m}$ po visu modulių plotu, esamo pagrindo tankinimas iki $K \geq 0,97, E_{v2} \geq 80\text{MPa}$ (pritaikytas sutartinis įkainis Nr. 7) (vertė 54 281,90 Eur be PVM, apimtis 14995 m³.);
11. Pamatų duobės kasimas (pritaikytas sutartinis įkainis Nr. 317) (vertė 1 850,00 Eur be PVM, apimtis 625 m³.);
12. Pagrindo paruošiamieji darbai (lyginimas, tankinimas iki $k \geq 0,95$, tankinamas iki 0,5 m gylio) (pritaikytas sutartinis įkainis Nr. 319) (vertė 916,00 Eur be PVM, apimtis 200 m³.);

VISO Neatliekamų darbų vertė 161.398,30 Eur be PVM.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad papildomų darbų apimtys yra įvertintos ir apmatuotos vadovaujantis pasirašytos Rangos sutarties nuostatomis.

Papildomų darbų vieneto įkainiai yra pagrįsti ir priimtini Užsakovui, bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos ir nustatytos vadovaujantis sutarties 13 skyriaus nuostatomis (Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.2 punkto [Vertės nustatymas] ir 12.3 punkto [Įvertinimas] nuostatomis).

Dėl šio pakeitimo, nebus kliūčių pagal rangos sutartį statomą statinį pripažinti tinkamu naudoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei Inžinieriui išduoti perėmimo pažymą.

Rezultatų pavadinimai	Suma, eurai be PVM
Pradinė sutarties kaina	8.191.668,85
Viso neatliekamų darbų vertė:	161.398,30
Viso keičiamų/ papildomų darbų vertė:	295.233,07
Priimta sutarties suma (po pakeitimo)	8.325.503,62

Keičiamos rangos sutarties sąlygos susijusios su Priimta sutarties suma. (*Rangos sutarties 3p.*)

Inžinierius priimdamas sprendimą patvirtina, kad darbų patikslinimas, sudaro sąlygas pasikeisti rangos sutarties kainai ir ji yra keičiama. Priimta sutarties kaina (po pakeitimo) priimama lygi **8.325.503,62 Eur be PVM.**

Aukščiau paminėti Pakeitimai neturi įtakos Rangos sutarties Pst-129(13.68) "IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statyba bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimas, statyba ir prijungimas prie kapinyno ir esamos IAE infrastruktūros" Darbų Baigimo terminui, ir šiuo pakeitimo nurodymu Darbų Baigimo terminas nėra keičiamas.

Rangovas, vadovaudamasis Rangos sutarties Konkrečių sąlygų (toliau - KS) 4.2 punkto nuostatomis, įsipareigoja pateikti Užsakovui Rangos sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, kurios sąlygos atitiktų aukščiau nurodyto Rangos sutarties KS 4.2 punkto nuostatas.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr.1. Rangovo AB „Eurovia Lietuva“ 2020-04-28 raštas Nr. SDV-272 su priedais, 96 lapai;
2. Priedas Nr.2. Inžinieriaus 2020-04-29 raštas dėl pakeitimo nurodymo Nr. 20-105, 102 lapai;
3. Priedas Nr.3. Projektuotojo UAB „Eksortus“ 2020-05-08 raštas Nr. EK/SR2020-145, 2 lapai;
4. Priedas Nr.4. Inžinieriaus 2020-05-29 raštas dėl pakeitimo nurodymo Nr. 20-129, 105 lapai;
5. Priedas Nr.5. Užsakovo 2020-08-19 raštas Nr. ĮS-3816 (15.46.1E), 2 lapai;
6. Priedas Nr.6. Rangovo AB „Eurovia Lietuva“ 2020-08-14 raštas Nr. SDV-568 su priedais, 18 lapų;