

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS  
PRIE 2020 M. RUGPJŪČIO 28 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS  
SUTARTIES NR. DA – 138**

2021 m. sausio 4 d. Nr. DA- 003

Zarasai

Zarasų profesinė mokykla, kodas 190808954, atstovaujama direktorės Nijolės Guobienės, veikiančios pagal Zarasų profesinės mokyklos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V – 1027 (toliau – Užsakovas) ir UAB „Langasta“, atstovaujama direktoriaus Alvydo Riboko, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi. Vadovaudamiesi viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalimi, 2020 m. rugpjūčio 28 d. statybos rangos sutarties Nr. DA – 138 (toliau – Rangos sutartis) 10.1.4., 10.2.2. ir 10.4 punktais ir atsižvelgdami į 2020-12-08 defektinį aktą Nr.1 ir papildomų darbų sąmatą, susitariame dėl pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti:

1. Neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal 2020-12-08 defektinį aktą Nr.1 ir papildomų darbų sąmatą atlikti papildomus darbus, papildomų darbų suma 49292,79 Eur su PVM.

2. Pakeisti Sutarties 3.4. punktą ir jį išdėstyti taip:

|                     |      |                                                                                                        |
|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sutarties kaina,    | 9.1. | 249292,79 eurų (du šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt du eurai, 79 ct.) |
| iš kurių PVM sudaro | 9.1. | 43265,69 eurų (keturiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt penki eurai, 69 ct.)             |

3. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama 2020 m. rugpjūčio 28 d. statybos rangos sutarties Nr. DA – 138 dalis.

4. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki pagrindinės sutarties galiojimo pabaigos. Jis sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, vienas Užsakovui ir vienas Rangovui.


5. Šalių adresai, telefonų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimai, kodai:

**Užsakovo:** Šaltinių g.46, Dimitriškių k., 32100 Zarasų r, telefonas (8 385) 30 502, atsiskaitomoji sąskaita LT107300010133003560, „Swedbank“, AB bankas, banko kodas 73000.

**Rangovo:** Vilniaus g. 30-1, Zarasai, telefonas (8 615) 76 421, atsiskaitomoji sąskaita LT217300010099292855, „Swedbank“, AB bankas, banko kodas 73000.

UŽSAKOVAS

Direktorė Nijolė Guobienė



RANGOVAS

Direktorius Alvydas Ribokas



SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TUKST.EUR.


TVIRTINU: 49, 68478 TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2020 M. 01 MĖN. 04 D.

2020 M. \_\_\_\_\_ MĖN. \_\_\_\_\_ D.

Direktoriė  
Nijolė Guobienė**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė **24 Mokyklos**Statinsys **4 Zarasų profesinė mokykla, Šaltinių g. 46, Dimitriškių k., Zarasų r.**Žiniaraštis **141 Mokslo paskirties pastato praktinių užsiėmimų korpuso paprastasais remontas. Papildomi darbai**

| Sąm.<br>eil.                  | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                                                                         | Mato<br>vnt | Suma žiniaraščiui | 49292.79 EUR        |                  |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------|
|                               |                |                                                                                                                                                       |             |                   | Kaina EUR           |                  |
|                               |                |                                                                                                                                                       |             |                   | Vieneto kaina       | Iš viso          |
| 1 Lauko fekalinė kanalizacija |                |                                                                                                                                                       |             |                   |                     |                  |
| 1 F1-2-1                      |                | Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15                                                                                                                  | m3          | 16,0              |                     |                  |
| 2 F1-1-7                      |                | Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos mini ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą k9=1.15                                                           | 100m3       | 0,8               | 38,5333<br>332,8326 | 616,53<br>266,27 |
| 3 R19-44                      |                | Keraminių, iki 200 mm skersmens, vamzdynų ardymas                                                                                                     | m           | 36,0              | 6,9168              | 249,0            |
| 4 N34-107                     |                | Senų kanalizacijos šulinių išardymas k8=1.09,k9=1.15                                                                                                  | vnt.        | 2,0               | 435,6301            | 871,26           |
| 5 N23P-0302                   |                | Naujų apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių (3 vnt.) įrengimas, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.04,k9=1.15 | m3          | 3,53              | 1127,7801           | 3981,06          |
| 6 R23-58                      |                | Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas betonu k8=1.17                                                     | vnt.        | 3,0               | 107,1604            | 321,48           |
| 7 N23P-0901                   |                | Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas (smėlio) k9=1.15                                                                    | m3          | 3,0               | 43,4476             | 130,34           |
| 8 N23-151                     |                | 160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių su fasoninėmis dalimis montavimas k9=1.15                                                             | 100m        | 0,46              | 1593,9822           | 733,23           |
| 9 N23P-0402                   |                | Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 160 mm) k9=1.15                                            | 100m        | 0,46              | 235,6743            | 108,41           |
| 10 N23P-0903                  |                | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą k9=1.15                                                                    | m3          | 5,0               | 30,0877             | 150,44           |
| 11 F1-1-4                     |                | Mechanizuotas tranšėjų ir pamatų užpylimas, sutankinant gruntą k9=1.15                                                                                | 100 m3      | 0,9               | 417,5615            | 375,81           |
| 12 R19-96                     |                | Kanalizacijos šulinių valymas rankiniu būdu, iškeliant šiušklės ir nuosėdas                                                                           | m3          | 2,7               | 118,4924            | 319,93           |
| 13 R19-95                     |                | Vamzdžių iki 300 mm skersmens valymas viela                                                                                                           | 10m         | 9,6               | 73,2943             | 703,63           |
| 14 R19-93                     |                | Vamzdžių iki 200 mm skersmens praplovimas laistymo mašina, neišimant nuosėdų                                                                          | 100m        | 0,96              | 259,3516            | 248,98           |
| 15 R19-77                     |                | Hidraulinis lauko kanalizacijos išbandymas, pašalinus defektus                                                                                        | m           | 96,0              | 3,7504              | 360,04           |
| 16 F1-2-5                     |                | Kasimo plotų išlyginimas rankiniu būdu k9=1.15                                                                                                        | 100m2       | 1,2               | 154,9071            | 185,89           |
| 17 R16-115                    |                | Pažeistos vejos plotų atnaujinimas k9=1.15                                                                                                            | 100m2       | 1,2               | 689,8144            | 827,78           |
|                               |                |                                                                                                                                                       |             |                   |                     |                  |
| Skyriuje 1                    |                |                                                                                                                                                       |             |                   |                     |                  |
| 2 Lauko vandentiekis          |                |                                                                                                                                                       |             |                   |                     | 10450,08         |

| Sąm.<br>eil.            | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                                                     | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR     |          |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|----------|
|                         |                |                                                                                                                                   |             |        | Vieneto kaina | Iš viso  |
| 1                       | N46-165        | Asfalto dangos išardymas, prieš pradedant vamzdynų tiesimo darbus, ir jos atstatymas darbus pabaigus k8=1.17                      | vieta       | 1,0    | 500,2335      | 500,23   |
| 2                       | N27-40         | Šaligatvių, vamzdynų praejimo vietose, išardymas ir jų atstatymas darbus pabaigus k9=1.15                                         | vieta       | 1,0    | 332,2016      | 332,2    |
| 3                       | F1-2-1         | Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15                                                                                              | m3          | 20,0   | 38,5333       | 770,67   |
| 4                       | F1-1-7         | Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos mini ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą k9=1.15                                       | 100m3       | 1,3    | 332,8326      | 432,68   |
| 5                       | N22P-0802      | Surenkamų gelžbetoninių šulinių montavimas (1vnt.), kai šuliniai apvalūs (šulinio surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos) k9=1.15 | m3          | 1,18   | 1035,7138     | 1222,14  |
| 6                       | R23-58         | Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas betonu k8=1.17                                 | vnt.        | 1,0    | 107,1604      | 107,16   |
| 7                       | N22P-0901      | Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas (smėlio) k9=1.15                                                               | m3          | 10,0   | 43,4476       | 434,48   |
| 8                       | N22P-0107      | Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo 32 mm k9=1.15           | m           | 165,0  | 7,1327        | 1176,9   |
| 9                       | N22P-0703      | Vamzdynų iki 400 mm skersmens pneumatinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15                                       | 100m        | 1,65   | 372,9574      | 615,38   |
| 10                      | N22P-0707      | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15                                | 100m        | 1,65   | 79,1424       | 130,58   |
| 11                      | N22P-0409      | Vamzdyno prijungimas prie veikiančio vantentiekio tinklų k8=1.05,k9=1.15                                                          | vnt         | 1,0    | 193,5437      | 193,54   |
| 12                      | N22P-0903      | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą k9=1.15                                                | m3          | 10,0   | 30,0877       | 300,88   |
| 13                      | F1-1-4         | Mechanizuotas tranšėjų ir pamatų užpylimas, sutankinant gruntą k9=1.15                                                            | 100 m3      | 1,3    | 417,5615      | 542,83   |
| 14                      | F1-2-5         | Iškastų vejoje plotų išlyginimas rankiniu būdu k9=1.15                                                                            | 100m2       | 4,0    | 154,9071      | 619,63   |
| 15                      | R16-115        | Pažeistų vejų plotų atnaujinimas k9=1.15                                                                                          | 100m2       | 4,0    | 689,8144      | 2759,26  |
| Skyriuje 2              |                |                                                                                                                                   |             |        |               | 10138,56 |
| <b>3 Šiluminė trasa</b> |                |                                                                                                                                   |             |        |               |          |
| 1                       | N46-132        | Senų gelžbetoninių pamatų išardymas k8=1.17                                                                                       | m3          | 1,98   | 458,9377      | 908,7    |
| 2                       | R23-62         | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                                  | t           | 5,0    | 36,8562       | 184,28   |
| 3                       | R23-66         | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=45.000                                            | t           | 5,0    | 29,6642       | 148,32   |
| 4                       | 88141001       | Sąvartyno kaštai                                                                                                                  | t           | 5,0    | 53,0476       | 265,24   |
| 5                       | N11P-0104      | Betono posluoksnių įrengimas šiluminės trasos kanalui, paduodant betoną karučiais, kai sluoksnio storis 100 mm                    | 100m2       | 0,5    | 1282,346      | 641,17   |
| 6                       | N8P-0502       | 120 mm storio (1/2) pytos šiluminės trasos kanalo sienelių mūrijimas, naudojant silikatinės plytas 88 mm storio k8=1.12,k9=1.15   | m2          | 50,0   | 38,5884       | 1929,42  |
| 7                       | N7-178-2       | Šiluminės trasos uždengimas šaligatvio plytelėmis                                                                                 | m2          | 25,0   | 25,639        | 640,98   |
| Skyriuje 3              |                |                                                                                                                                   |             |        |               | 4718,11  |
| <b>4 Grindys</b>        |                |                                                                                                                                   |             |        |               |          |
| 1                       | N46-164        | Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17                                                                        | m3          | 50,0   | 153,4818      | 7674,09  |

| Sąm.<br>eil.                      | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                    | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR     |          |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|----------|
|                                   |                |                                                                                                  |             |        | Vieneto kaina | Iš viso  |
| 2 R23-62                          |                | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t           | 120,0  | 36,8562       | 4422,74  |
| Skyriuje 4                        |                |                                                                                                  |             |        |               |          |
| 5 Elektrotechnika                 |                |                                                                                                  |             |        |               | 12096,83 |
| 1 R21-29                          |                | Šviestuvų, kabinamų ant trosų, sienų, lubų, demontavimas                                         | 100vnt      | 1,8    | 433,3214      | 779,98   |
| 2 R21-20                          |                | Kabelių, laidų, troselių, nutiestų lubomis ir sienomis, demontavimas                             | 100m        | 8,0    | 61,1234       | 488,99   |
| 3 N21-546                         |                | Paskirstymo spintų demontavimas k1=0.60,k3=0.000                                                 | vnt.        | 5,0    | 22,5657       | 112,83   |
| 4 N21-560                         |                | Paskirstymo skydelių ir prietaisų juose demontavimas k1=0.60,k3=0.000                            | vnt.        | 20,0   | 35,5689       | 711,38   |
| 5 48181                           |                | Autokeltuvai                                                                                     | maš.val     | 40,0   | 31,0269       | 1241,08  |
| Skyriuje 5                        |                |                                                                                                  |             |        |               | 3334,26  |
| Žiniaraštyje 141                  |                |                                                                                                  |             |        |               | 40737,84 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |                |                                                                                                  |             |        |               | 8554,95  |
| Iš viso žiniaraštyje 141          |                |                                                                                                  |             |        |               | 49292,79 |

Sudarė :

/Pavardė/

