

LAIKINO INKARAVIMO ĮRENGINIO DEMONTAVIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Informacija apie demontuojamą objektą:

Demontuojant 330 kV elektros perdavimo oro liniją LN-705 „Ignalinos AE - Baltarusija“ (toliau - 330kV OL) atramos nr. 24 vietoje įrengtas laikinas laidų inkaravimo įrenginys (toliau - Įrenginys) skirtas laikinam laidų kertančių Lietuvos - Baltarusijos valstybių sieną, kol bus demontuota 330 kV OL dalis Baltarusijos Respublikoje. Įrenginys yra atjungtas nuo įtampos, demontuoti laidai ir trosai kartu su palaikančiomis izoliatorių girliandomis bei pripažintas neveikiančiu įrenginiu. Įrenginio geografinė padėtis parodyta Techninės specifikacijos 2 priede.

2. Informacija apie perkamus darbus:

- 2.1. Paruošti ir pateikti technologinį darbų projektą Įrenginio demontavimo darbams. Darbų techninis darbo projektas nerengiamas ir statybą leidžiantis dokumentas neišimamas.
- 2.2. Gauti leidimus ir suderinimus iš sklypų savininkų ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos dėl Įrenginio demontavimo.
- 2.3. Demontuoti Įrenginį Ignalinos r. sav., Rimšės sen., Čepukų k.,
(https://maps.lt/map/?lang=lt#obj=661655;6158254;Pa%C5%BEEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=661704,6158266&z=1000&lrs=orthophoto,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra). Demontuojamos visos antžeminės ir požeminės Įrenginio konstrukcijos.
- 2.4. Demontavus Įrenginį sutvarkyti gerbūvį: duobes, atsiradusias po Įrenginio demontavimo, užpilti ir sutankinti atvežtiniu gruntu atitinkančiu sklypo žemės gruntą.

3. Demontuojamos medžiagos:

Demontuojami įrenginiai, pamatai	Matavimo vnt.	Kiekis	Priedas, Nr.
Demontuojama metalinė konstrukcija	vnt./t	1/11,2	1 priedo 1 lapas
Demontuojami įžeminimo įrenginiai	vnt.	4	
Demontuojami pamatai	kub. m.	10,38	3 priedas
Demontuojami inkaruojantys pamatai*	kub. m.	54,9	1 priedo 2 lapas

*Vienam inkarui 5000x2200x1500 buvo panaudota apie 18,3 m³ betono ir apie 3 t armatūros. Bendras vieno inkaro svoris apie 50 t.

4. Aplinkosauga:

- 4.1. Susidariusias antrines žaliavas (metalus) Perkančiojo subjekto (sudarius Sutartį toliau laikomas Pirkėju) vardu, dalyvaujant Perkančiojo subjekto paskirtajam statinio statybos techniniam prižiūrėtojų ar kitam Perkančiojo subjekto atstovo nurodytam darbuotojui, perduoti Perkančiajam subjektui arba jo nurodytai žaliavas perdirbančiai įmonei. Tiekėjas (sudarius Sutartį toliau laikomas Pardavėju) šias žaliavas iki jų perdavimo Perkančiajam subjektui arba jo nurodytai įmonei, privalo tinkamai saugoti prie 330 kV OL, taip pat sudaryti sąlygas prie jų privažiuoti (bet kuriai tam tikslui skirtai transporto priemonei), supjaustyti ir išvežti.
- 4.2. Tiekėjas turi laikytis galiojančių teisės aktų ir aplinkosaugos reikalavimų.
- 4.3. Tiekėjas turi organizuoti ir vykdyti Darbų metu susidarančių atliekų apskaitą, surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams. Iki demontavimo darbų vykdymo pradžios Tiekėjas turi paskirti asmenį, atsakingą už atliekų ir nuotekų tvarkymą darbų vykdymo vietose, ir apie paskyrimą informuoti Perkančiojo subjekto atstovą.
- 4.4. Atliekų tvarkymo dokumentuose turi būti nurodytas Objekto pavadinimas, adresas, o atliekų gamintoju (turėtoju) nurodomas Tiekėjas. Perkančiojo subjekto prašymu, demontavimo darbų metu Tiekėjas privalo pateikti Perkančiajam subjektui atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus.
- 4.5. Susidarančių atliekų tvarkymui Tiekėjas arba jo pasamdyta įmonė turi būti įregistruotas atliekas tvarkančių įmonių registre. Susidarančių pavojingų atliekų tvarkymui Tiekėjas arba jo pasamdyta

įmonė privalo turėti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją ir turėti kvalifikuotus darbuotojus, turinčius teisę tvarkyti atliekas.

5. Priedai:

- 1 priedas. Demontuojamo įrenginio inkaravimo schema;
- 2 priedas. Demontuojamo įrenginio geografinė padėtis;
- 3 priedas. Demontuojamo įrenginio pamatų įrengimo schema;